

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LCR_2021_600
Stavba: LC Kantorky (731167) - lokalita Klůč

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
KÁMENBAU s.r.o.

IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			225 183,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	225 183,99	47 288,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			272 472,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LCR 2021 600

Stavba: LC Kantorky (731167) - lokalita Klůč

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Projektant:

Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


225 183,99 ✓ 272 472,63

01 Investice

213 024,99 ✓ 257 760,24

02 Oprava

12 159,00 ✓ 14 712,39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kantorky (731167) - lokalita Klúč

Objekt:

01 - Investice

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín

Zhotovitel:

KÁMENBAU s.r.o.


Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							213 024,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213 024,99
D	1		Zemní práce				99 577,36
1	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	201,600	288,00	58 060,80
	W		"skládka 1" 7,0*24,0*(0,50+1,5)/2		168,000		
	W	odkopodvoz	Mezisoučet		168,000		
	W		"svážnice 1 - průlehy" (6,0*3,0/2*0,30+3,0*1,0*0,5)*4		16,800		
	W		"svážnice 2 - průlehy" (6,0*3,0/2*0,30+3,0*1,0*0,5)*4		16,800		
	W	odkoppřehoz	Mezisoučet		33,600		
	W		Součet		201,600		
2	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,375	541,00	14 809,88
	W		"propustek DN600" 7,0*1,0*1,5		10,500		
	W		"propustek DN800" 7,5*1,5*1,5		16,875		
	W		Součet		27,375		
3	K	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	168,000	46,30	7 778,40
	W		odkopodvoz		168,000		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	168,000	57,10	9 592,80
	W		odkopodvoz		168,000		
5	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	11,225	120,00	1 347,00
	W		"propustek DN600" 8,0*1,0*0,7		5,600		
	W		"propustek DN800" 7,5*1,5*0,5		5,625		
	W		Součet		11,225		
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	10,112	156,00	1 577,47
	W		"propustek DN600" 7,0*(1,0*1,0-0,32*0,32*3,14)		4,749		
	W		"propustek DN800" 7,5*(1,5*1,0-0,5*0,5*3,14)		5,363		
	W		Součet		10,112		
7	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32	t	20,224	317,00	6 411,01
	W		10,112*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,224		
D	4		Vodorovné konstrukce				13 314,00
8	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,500	1 268,00	13 314,00
	W		"propustek DN600" 2*3,0*1,5*0,5		4,500		
	W		"propustek DN800" 2*4,0*1,5*0,5		6,000		
	W		Součet		10,500		
D	5		Komunikace pozemní				2 695,00
9	K	566901134	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	8,750	308,00	2 695,00
	W		"propustek DN600" 3,5*1,0		3,500		
	W		"propustek DN800" 3,5*1,5		5,250		
	W		Součet		8,750		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 026,60
10	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	7,500	1 310,00	9 825,00
	W		"Propustek DN800" 7,5		7,500		
11	M	PFG.71002511	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZh-Q 800/2500 80x250x11,5cm	kus	3,000	9 688,00	29 064,00
12	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	148,00	1 036,00
13	M	28614480	trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x600mm SN12	m	7,105	3 920,00	27 851,60
	W		7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,105		
14	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	15,000	1 750,00	26 250,00
	W		"propustek DN600" 7,5		7,500		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"propustek DN800" 7,5		7,500		
	W		Součet		15,000		
	D	998	Přesun hmot				3 412,03
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,490	52,10	3 412,03



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kantorky (731167) - lokalita Klůč
Objekt: 02 - Oprava

Místo: Datum:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín Projektant:
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 159,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 159,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 159,00
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	210,000	57,90	12 159,00
	W		"celková délka příkopu" 180,0+110,0+220,0		510,000		
	W		"odpočet zřízení nového příkopu" -100,0-200		-300,000		
	W		Součet		210,000		

