

Soupis prací

Zakázka: **Cyklostezka Bystřice p. H. – Slavkov p. H. (SO 401)**

Místo **Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: **00287113**
DIČ: **CZ00287113**

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.**
MIýnská 253, Kvačice
687 24 Uherský Ostroh

IČ: **262 84 570**
DIČ: **CZ26284570**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 310 926,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 073,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 340 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 340 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	281 400,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 621 400,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 310 926,60
VN	Vedlejší náklady	VN			29 073,40
Cena celkem					1 340 000,00

Soupis prací

S:	Cyklostezka Bystřice p. H. – Slavkov p. H. (SO 401)
O:	Bystřice pod Hostýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				1 310 926,60		0		0
1	TO_01	SO 401 Veřejné osvětlení <i>Dle samostatného položkového rozpočtu.</i>	soubor	1,00000	1 310 926,60	1 310 926,60	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 073,40		0		0
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 073,40	1 073,40	0	0	0	0
7	005123010R	Stížená podmínky dopravy místa provádění	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0

26	1 340 000,00
-----------	---------------------



Veřejné osvětlení, Bystřice p. Host - Slavkov

Rozvaděče - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Doplnění jističího prvku 16/3C, případně stykače 3/25A, úprava v rozvaděči, protažení kabelu chráničkou, zapravení	1 kpl	2 252,00 Kč	2 252,00 Kč
			2 252,00 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky	Mn.	MJ	Celkem
AYKY 4x16	890	m	58 740,00 Kč
CYKY 3Cx1.5	84	m	2 940,00 Kč
Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x16mm ²	42	ks	10 962,00 Kč
Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu	42	ks	924,00 Kč
GT-160MC 165x2,5 váz.pásk	42	ks	88,20 Kč
Rozděl. hlava EN 4.1 pro kabel 6-35mm ²	42	ks	5 292,00 Kč
Sada smršť. trubic na 4 žíly KZ4X 6-25	42	sada	2 226,00 Kč
Ukončení kabelu do 3x4mm ²	21	ks	2 709,00 Kč
Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu	21	ks	462,00 Kč
GT-160MC 165x2,5 váz.pásk	21	ks	44,10 Kč
SVCZC 16-Cu, kab. spojka pro 4žil kabel CYKY vč.spojovačů	5	ks	10 055,00 Kč
			94 442,30 Kč

Svítlidla - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
S1- LED 20W - dle referenčního výpočtu pro komun. P4-š.3m, výška SB 4m	21 ks	230 874,00 Kč
		230 874,00 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
4m Stožár sadový bezpaticový, žár. zinek	21 ks	114 471,00 Kč
Elektrovýzbroj 1 pojistková, min. IP43	21 ks	17 976,00 Kč
Trubka ohebná 63 vč.spojek	730 m	53 290,00 Kč
Trubka pevná ocel 6029 ZNM (přes stávající propustek)	6 m	1 596,00 Kč
Upevnění k bet. konstrukci-upínací nerez. páska 19/1,2mm, spona	6 ks	414,00 Kč
		187 747,00 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4	800 m	92 800,00 Kč
drát 10 mm (0,62 kg/m) /kg/ Drát 10	50 m	5 450,00 Kč
svorka pro zemnicí pásku SR 2a	70 ks	5 670,00 Kč
svorka zemnicí páska-drát SR 3a	44 ks	4 356,00 Kč
svorka připojovací SP	22 ks	1 738,00 Kč
Ochranný nátěr (asfalt)	1 kpl	1 848,00 Kč
		111 862,00 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
Vytýčení stávajících sítí	790 m	7 110,00 Kč
Geodetické zaměření	101 ks	2 121,00 Kč
*01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie		
strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	630 m	69 930,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	63 m ³	1 890,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	630 m	49 140,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	630 m	9 450,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	630 m	50 400,00 Kč
provizorní úprava terénu zem.tř.3	315 m ²	4 725,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	66,15 m ³	14 553,00 Kč
*02 - ruční kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie		
ruční kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	30 m	3 330,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	3 m ³	90,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	30 m	2 340,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	30 m	450,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	30 m	2 400,00 Kč
provizorní úprava terénu zem.tř.3	15 m ²	225,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	3,15 m ³	693,00 Kč
*03 - překop vozovky - rýha 35x120 vč. lože řezání, asfalt		
řezání spáry v asfaltu nebo betonu(50cm od sebe)	260 m	23 400,00 Kč
bourání živičných povrchů do 3-5cm	65 m ²	7 800,00 Kč
Zaasfaltování vozovky	65 m ²	29 250,00 Kč
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění-montáž	9,8 m ³	28 910,00 Kč

strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	130	m	220,00 Kč	28 600,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	20	m3	30,00 Kč	600,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	130	m	78,00 Kč	10 140,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	130	m	15,00 Kč	1 950,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	130	m	120,00 Kč	15 600,00 Kč
podkladová vrstva 8cm - montáž	65	m2	110,00 Kč	7 150,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	13,65	m3	220,00 Kč	3 003,00 Kč
beton	13	m3	2 350,00 Kč	30 550,00 Kč
*04 - Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický				
ruční výkop jámy zem.tř.3-4	11	m3	850,00 Kč	9 350,00 Kč
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění - montáž	5,5	m3	2 950,00 Kč	16 225,00 Kč
pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm	21	ks	480,00 Kč	10 080,00 Kč
beton	5,25	m3	2 350,00 Kč	12 337,50 Kč
uložení zeminy na skladku	75,6	m3	260,00 Kč	19 656,00 Kč
odvoz zeminy	75,6	m3	218,00 Kč	16 480,80 Kč
Konečná úprava terénu	1	kpl	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
Osetí povrchu travou	1340	m2	20,00 Kč	26 800,00 Kč
Celkem				551 729,30 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky	Mn.	MJ		Celkem
Připojení nového vedení na stávající rozvod VO	1	kpl	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
Ochrana stávajících sítí při křížení a souběhu	1	kpl	10 680,00 Kč	10 680,00 Kč
Koordinace, technická příprava zakázky	40	hod	350,00 Kč	14 000,00 Kč
Koordinace se zástupci obce	12	hod	350,00 Kč	4 200,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	1	kpl	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
Doprava	1	kpl	22 200,00 Kč	22 200,00 Kč
Montážní plošina	1	týdny	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč
Dopravní značení	1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Revize vč. zkoušek	1	kpl	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
Kontrolní měření intenzity osvětlení (autorizované)	1	kpl	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Dokumentace skuteč. provedení	1	kpl	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
Podružný materiál	1	kpl	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Celkem				132 020,00 Kč

Rekapitulace

Rozvaděče - dodávka včetně montáže	2 252,00 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže	94 442,30 Kč
Svítlidla - dodávka včetně montáže	230 874,00 Kč
Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže	187 747,00 Kč
Uzemnění - dodávka včetně montáže	111 862,00 Kč
Zemní práce - dodávka včetně montáže	551 729,30 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže	132 020,00 Kč
cena celkem	1 310 926,60 Kč