



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

č.j. RSD-590814/2021-2

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007061

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, P4
Bankovní spojení: ██████████
██
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: ZEPRIS s.r.o.
Adresa: Mezi Vodami 27, Praha 4
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D1 km 64,5 - SSÚD Bernartice

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „D1 SSÚD Bernartice modernizace, bezvýkopové opravy kanalizace“

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 3 měsíců od účinnosti objednávky, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 229.600,-/ 277.816,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Specifikace prací

V Praze dne

 Digitálně podepsal

Za Objednatele: [REDAKCE] VUVD D0, D1 a D5

Datum: 2022.01.07
13:48:23 +01'00'

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D1 SSÚD Bernartice modernizace, bezvýkopové opravy kanalizace

Příloha 1:

Oceněný soupis prací:

položky	Položka	M.j.	Počet jednotek	Cena/m.j.	Cena celkem
1	Kamerové prohlídky kanalizačního řádu s průběžnou ovalitou do 3hod (<i>nad 3hod 2.550kč/hod</i>)	paušál			
2	Doprava kamerového vozu	ks			
CELKEM BEZ DPH					
1	Osazení krátké sanační vložky DN 600 dl. 0,5m	ks			
2	Doprava montážního vozu	ks			
CELKEM BEZ DPH					
1	Nasazení frézovacího robota do 3hod (<i>nad 3hod 5.500kč/hod</i>)	paušál			
2	Doprava montážního vozu	ks			
CELKEM BEZ DPH					
1	Nasazení vysokotlakového čistícího vozu včetně recyklu s odpadem do 15% zanešení profilu	hod			
2	Doprava vysokotlakového čistícího vozu (<i>doprava do 100km</i>)	km			
3	Likvidace nasátého odpadu	t			
CELKEM BEZ DPH					

Cena celkem bez DPH 229 600,- Kč

DPH 21% 48 216,- Kč

Cena celkem včetně DPH 277.816,- Kč

Pozn.: Ceny prací budou účtovány dle skutečně provedených činností.

D1 SSÚD Bernartice modernizace, bezvýkopové opravy kanalizace

Příloha č.2: Specifikace prací

Dle závěrů z průzkumu kanalizace provedených v roce 2021 z kamerových prohlídek vyplývá, že kanalizace je ve většině své délky v dobrém stavu. Nejproblematictější se jeví spodní úsek pod šachtou 5. Ta je umístěna v prudkém svahu nad cestou k ČOV obce Bernartice. Přibližně pod touto cestou je průměr kanalizace zmenšen, což vyústilo v nahromadění materiálu před tímto zúžením. Tato akumulace, tvořená kameny a hlínou, byla pro sondu neprůchodná, čímž byla prohlídka problematické změny průměru znemožněna. Tento úsek bude vyčištěn a následně proveden opětovný průzkum.

Další závažnější poruchou je únik vody z kanalizace ve spoji mezi rourami mezi šachtami 10 a 11, přibližně 10 m od šachty 10. Tento únik by v krajním případě mohl vést k poruše kanalizace v důsledku degradace a vymílání podloží. Bude provedena oprava tohoto místa krátkou sanační vložkou (postačí délka 0,5 - 0,8 m), možná je i vysprávka rychletuhnoucím betonem po zavařování kanalizace.

V úseku mezi lapolem a šachtou 14 byl ve vzdálenosti přibližně 10 m nalezen velký kámen (možná kus betonu), který byl pro sondu nepřekonatelný. Nelze vyloučit, že zde zůstal při opravě lapolu (před cca dvaceti lety), kdy byl zřízen jeho provizorní obtok. Doporučujeme tento úsek vyčistit. V úseku mezi ŠD15 a ŠD16, přibližně 38 m od ŠD15 byl zjištěn průnik tenkých kořenů spojem mezi rourami. Doporučujeme tento úsek vyčistit a poté průběžně sledovat. Další zjištěné poruchy jsou méně významné. Jde převážně o chemická poškození povrchu, časté jsou i protispády zpravidla krátké, ojediněle však i několikametrové se sklonem obvykle do 3%.

Předmětem prací jsou činnosti k dokončení kamerové prohlídky kanalizace, nasazení čistícího vozu, osazení krátkých vložek v DN 600 dl. 0,5 m a nasazení frézovacího robota kvůli kameni (betonu) překážejícího v trase.

Během všech prací bezvýkopovou metodou bude vždy k dispozici kamera, v případě zjištění rozdílu oproti zadání budou případné více či méně práce konzultovány s investorem.

Místo navrhované (v závěrečné zprávě z průzkumů pro DSP) 1 ks sanační vložky KRV DN 600 dl. 0,8m bude mezi úseky ŠD11 – ŠD10 ve spoji osazena 1 ks KRV dl. 0,5 m DN 600. Dále bude osazena 1 ks KRV v délce 0,5 m v DN 600 mezi úseky ŠD16-ŠD15 po odfrézování kořenů.

Frézovací robot bude nasazen do míst s prorůstajícími kořeny a do míst, kde je v trase kámen (beton).

Vysokotlaký čistící vůz bude nasazen dle potřeby a také v úseku mezi ŠD5-ŠD4.