

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku)

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Chrastava**
Sídlo : nám. 1. máje, 463 31 Chrastava
Zastoupený : Ing. Michael Canov, starosta
IČ : 00262871
DIČ : CZ00262871

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Stanislav Záhon
Sídlo : Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
Zastoupený : Stanislavem Záhonem
IČ : 86736558
DIČ : CZ7109272577
Tel : 607 820 085
E-mail : pentagon1@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

Chrastava – rekonstrukce sběrného dvora

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla dle čl. 3 této smlouvy, předá ve sjednané lhůtě Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmětné práce.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušným ustanovením Obchodního zákoníku.

Článek 3 Předmět díla

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých stavebních prací nutných k dokončení akce: „**Chrastava – RE-USE centrum**“ v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytné pro řádné dokončení díla, a to zejména:
 - a) Zajištění prostoru stavby a staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky, ohraničení staveniště bezpečnostní páskou proti vstupu na stavbu (včetně vchodů do domu)
 - b) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby.
 - c) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a platných technologických postupů.
- 3.2. Technická specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a rozpočtem Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy, (vše dále jen „dílo“).

Článek 4 Místo a termín plnění díla

- 4.1. Místo plnění: Chrastava, Liberecká č. p. 35

- a. Předpokládaný termín zahájení prací: od března 2022
b. Předpokládaný termín dokončení prací: do **95 dnů od zahájení prací**

4.2. Harmonogram prací bude průběžně sestavován ve spolupráci s objednatelem dle možností zhotovitele a objednatele.

Článek 5 Cena díla

5.1.	Cena díla	bez DPH	544 780,09 Kč
		DPH 21%	114 403,82 Kč
	Cena díla	včetně DPH	659 183,91 Kč

5.2. Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací či odpočtů.

Článek 6 Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky materiálu podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek materiálu a dle termínů fakturace uvedených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může objednateli samostatně fakturovat dodávku materiálu před termínem plnění díla dle bodu 4.1. v případě, že tento materiál bude uložen v místě plnění.
- 6.3. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany objednatele soupis provedených prací a dodávek materiálu za fakturované období. Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek materiálu vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 6.5. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno až po odstranění vad a nedodělků díla.

Článek 7 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Dohodou vyjádřenou v zápise o provádění díla nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na místě plnění a bude se řídit pokyny objednatele.
- 7.3. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.4. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.

Článek 8 Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
- 9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit, doklady o dodávkách použitých ke zhotovení díla a doklady o likvidaci odpadu.

Článek 10 Záruka

- 10.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena: **na materiál 24 měsíců, na práci 36 měsíců.**

Článek 11 Majetkové situace

- 11.1. Při nedodržení termínu dokončení díla a termínů stanovených pro odstranění vad a nedodělků je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01% z celkové smluvní částky za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

Článek 12 Platnost a účinnost smlouvy

- 12.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 13 Závěrečná ustanovení

- 13.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými.
- 13.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy České republiky.
- 13.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro Objednatele a jeden pro zhotovitele. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 13.6. Přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Chrastavě dne 24. 11. 2021

V Liberci dne 24. 11. 2021

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

38/2021

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Realse centrum	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	přístavba	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava, TS, Liberecká č.p. 35	Zhotovitel:	Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:	8121514	Zpracoval:	Položek: 89
			Datum: 4.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV							
PSV	Dodávky	136 660,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	135 850,95	Bez pevné podl.	0,00	Mínostav. doprava	0,00		
"M"	Dodávky	113 120,97	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	112 144,33			Provozní vlivy	0,00		
Ostatní materiál	Dodávky	2 906,30			Ostatní	0,00		
	Montáž	3 373,70			NUS z rozpočtu	0,00		
Přesun hmot a sutí		24 116,80						
ZRN celkem		16 607,02						
		544 780,09	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	544 780,09			
Základ 21%	544 780,09	DPH 21%	114 403,82	Celkem včetně DPH	659 183,91			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	ReUSE centrum	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	přístavba	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Chrastava, TS, Liberecká č.p. 35	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8121514	Zpracováno dne:	Zpracovali:
		4.10.2021	Stanislav Záhon, Karolína Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem	
1		31	Zdi podpěrné a volné			66 721,15	23 949,09	90 670,24			10,99		
2		319211331R00	Fabion z malty v koutu podlahy pod izolaci	m	21,24	126,00	351,43	2 324,81	2 676,24	0,00	0,01		
3		311237163R00	Zdivo z cihel HELLUZ PLUS P 10 na MVM 5 tl. 38 cm	m2	33,78	2 160,00	53 463,44	19 490,56	72 954,00	0,29	9,90		
4		317167214R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 cm	kus	12,00	1 030,00	10 711,86	1 648,14	12 360,00	0,07	0,86		
5		317167212R00	Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	4,00	670,00	2 194,42	485,58	2 680,00	0,05	0,22		
6		34	Stěny a příčky			4 166,05	6 199,95	10 366,00			1,60		
7		346230010R00	Přízdívka izolací z cihel plyných, tloušťka 6,5 cm	m2	7,10	1 460,00	4 166,05	6 199,95	10 366,00	0,23	1,60		
8		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			22 450,55	28 023,85	50 474,40			4,38		
9		417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,20	4 080,00	3 890,16	1 005,84	4 896,00	2,53	3,03		
10		417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	14,50	593,00	2 248,16	6 350,34	8 598,50	0,05	0,76		
11		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	14,50	150,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00		
12		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,06	49 180,00	1 823,87	881,03	2 704,90	1,02	0,06		
13		417237133R00	Obездnění věnce věncovkou HELLUZ 8/23 2in1 a izol.	m	14,50	465,00	5 010,72	1 731,78	6 742,50	0,01	0,20		
14		416026124R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov.kříž.rošř, 1x RFI 12,5mm	m2	24,50	1 035,00	9 477,64	15 879,86	25 357,50	0,01	0,34		
15		60	Omitky ze suchých směsí			8 673,19	15 740,81	24 414,00			0,97		
16		60201116RT3	Omitka jádrová lehčená Cemix 032, ručně	m2	38,20	442,00	7 311,93	9 572,47	16 884,40	0,02	0,80		
17		60201172R00	Štuk vnější Cemix 023 b tl. 3 mm, ručně	m2	36,20	208,00	1 361,26	6 168,34	7 529,60	0,00	0,16		
18		61	Úprava povrchů vnitřní			6 583,60	21 259,90	27 843,50			1,21		
19		612474611RT1	Omitka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	34,40	670,00	5 815,08	17 232,92	23 048,00	0,03	1,10		
20		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	23,02	175,00	543,46	3 485,04	4 028,50	0,00	0,10		
21		610991111R00	Pozdělnka: stěna původní budovy			225,05	541,95	767,00			0,00		
22		62	Úprava povrchů vnější			4 918,37	5 183,13	10 101,50			0,08		
23		622421143R00	Omitka vnější stěn, MVM, štuková, složitost 1-2	m2	1,00	643,00	63,85	579,15	643,00	0,05	0,05		
24		622432112R00	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	0,95	950,00	583,67	318,83	902,50	0,01	0,01		
25		622412313RT2	Náter stěn vnějších, slož.1-2, Weber, silikonový	m2	34,50	248,00	4 270,85	4 285,15	8 556,00	0,00	0,02		
26		63	Podlahy a podlahové konstrukce			22 323,72	8 635,39	30 959,11			11,28		
27		631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,30	4 400,00	7 054,50	3 065,50	10 120,00	2,53	5,81		
28		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,16	41 051,00	5 366,52	1 284,74	6 650,26	1,07	0,17		
29		631312611RM1	Mazanina betonová na podl.izolaci C 16/20	m3	0,80	4 665,00	2 406,04	1 325,96	3 732,00	2,53	2,02		
30		631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,25	4 665,00	3 759,45	2 071,80	5 831,25	2,53	3,16		
31		631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,12	39 200,00	3 738,21	887,39	4 625,60	1,07	0,13		
32		711	Izolace proti vodě			12 012,09	6 395,91	18 408,00			0,25		
33		711111001RZ2	Izolace - penetrace podkladu	m2	39,20	42,00	1 002,37	644,03	1 646,40	0,00	0,01		

Poznámka: včetně dodávky penetračního laku

26	711141559RV2	Isolace proti vlhk. pásy přilavením	m2	43,20	388,00	11 009,72	5 751,88	16 761,60	0,01	0,24
	<i>Poznámka:</i>	1 vrstva - včetně dodávky								
27	712	Isolace střešních (živičné krytiny)	m2	38,25	420,00	16 247,96	8 385,04	24 633,00	0,01	0,39
	712341559RV1	Povlaková krytina střešních do 10°, NALP přilavením	m2	38,25	420,00	11 362,28	4 702,72	16 065,00	0,01	0,20
	<i>Poznámka:</i>	1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special dekor								
28	712341659RZ3	Povlaková krytina střešních do 10°, přibití	m2	38,25	224,00	4 885,68	3 682,32	8 568,00	0,00	0,18
	<i>Poznámka:</i>	1 vrstva - včetně dodávky Bitagrit S								
29	713	Isolace tepelné	m2	24,50	205,00	5 631,30	8 528,20	14 159,50	0,00	0,04
	71312111RV1	Isolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	24,50	205,00	3 828,02	1 194,48	5 022,50	0,00	0,02
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky polystyren tl. 50 mm								
30	713120080RA0	Separáční fólie PE	m2	27,20	52,00	231,68	1 182,72	1 414,40	0,00	0,00
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky								
31	713111121R00	Isolace tepelné stropů rovných spodem, dřátem	m2	24,50	162,00	524,47	3 444,53	3 969,00	0,00	0,01
32	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoji	m2	27,20	138,00	1 047,13	2 706,47	3 753,60	0,00	0,00
	<i>Poznámka:</i>	S dodávkou parozábrany								
33	722	Vnitřní vodovod	m	6,00	185,00	680,32	429,68	1 110,00	0,00	0,00
	722181245RT7	Isolace nálevková MIRELON STABIL, tl. stěny 25 mm	m	6,00	185,00	680,32	429,68	1 110,00	0,00	0,00
	<i>Poznámka:</i>	Topení pod stropem								
34	733	Rozvod potrubí	m	9,00	569,00	4 636,69	3 247,31	7 884,00	0,00	0,01
	733163104R00	Potrubí z měděných trubek výtápní D 22 x 1,0 mm	m	9,00	569,00	3 125,15	1 995,85	5 121,00	0,00	0,01
	<i>Poznámka:</i>	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
35	733163103R00	Potrubí z měděných trubek výtápní D 18 x 1,0 mm	m	3,00	495,00	844,63	640,37	1 485,00	0,00	0,00
	<i>Poznámka:</i>	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek výtápní D 15 x 1,0 mm	m	3,00	426,00	666,91	611,09	1 278,00	0,00	0,00
	<i>Poznámka:</i>	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.								
37	734	Armatury	kus	3,00	622,00	2 788,71	853,29	3 642,00	0,00	0,00
	7342223121RT4	Ventil termostatický, přímý,	kus	3,00	622,00	1 379,53	486,47	1 866,00	0,00	0,00
	734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub.	kus	3,00	592,00	1 409,17	366,83	1 776,00	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa	kus	3,00	7 580,00	21 315,28	2 879,72	24 195,00	0,00	0,10
	735157665R00	Otopná těl.;panel Radik VK 22 600/ 900	kus	3,00	7 580,00	21 315,28	1 424,72	22 740,00	0,03	0,10
	735159210R00	Montáž panelových těles Zřadych do délky 1140 mm	kus	3,00	485,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	762	Konstrukce tesarské	m	7,80	550,00	24 547,95	39 569,40	64 117,35	0,02	1,76
	762714120RT3	Montáž pozednice	m	7,80	550,00	1 900,69	2 389,31	4 290,00	0,02	0,12
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 cm matice a podložky								
42	762714140RT2	Montáž vaznice	m	7,80	827,00	3 143,23	3 307,37	6 450,60	0,02	0,18
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22 cm matky a podložky								
43	762714130RT3	Montáž sloupku	m	3,20	667,00	1 018,07	1 116,33	2 134,40	0,02	0,06
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 cm								
44	762712120RT3	Montáž krokvi	m	38,25	680,00	9 306,68	16 703,32	26 010,00	0,02	0,61
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva,								
45	762712110RT3	Montáž kleštin	m	38,25	435,00	3 339,00	13 299,75	16 638,75	0,01	0,32
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva,								
46	762811210RT3	Montáž záklonu, vrchní na sraz, hrubá píkna	m2	32,80	262,00	5 840,28	2 753,32	8 593,60	0,01	0,47
	<i>Poznámka:</i>	včetně dodávky řeziva,								
47	764	Konstrukce klempířské	m	8,50	434,00	2 801,59	14 053,41	16 855,00	0,00	0,08
	764391210R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm	m	8,50	434,00	700,34	2 988,66	3 689,00	0,00	0,02

48	764323220R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rř 250 mm	m	8,00	473,00	652,50	3 131,50	3 784,00	0,00	0,03
49	<i>Poznámka:</i> 764333291R00	V položce je zakalkulován i podkladní plech. Montáž lemování zdi Pz, živičná krytina	m	8,00	411,00	222,10	3 065,90	3 288,00	0,00	0,01
50	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby	kus	1,00	834,00	76,81	757,19	834,00	0,00	0,00
51	764352201R00	Zlaby z Pz plechu podokapní púkruhové, <i>Poznámka:</i> 764454202R00	m	8,00	470,00	783,54	2 976,46	3 760,00	0,00	0,02
52	<i>Poznámka:</i> 764454202R00	Podložka je kalkulována včetně háků a čel. Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	3,00	500,00	366,30	1 133,70	1 500,00	0,00	0,01
53	766629301R00	<i>Konstrukce truhlářské</i> Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00	1 446,00	5 297,83	431,17	5 729,00	0,00	0,00
54	766665212R00	<i>Poznámka:</i> 767	kus	3,00	1 446,00	3 966,89	371,11	4 338,00	0,00	0,00
55	767883311RT5	včetně dodávky, otvorů, Montáž dveří plast včetně dodávky <i>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</i>	kus	1,00	1 391,00	1 330,94	60,06	1 391,00	0,00	0,00
56	767883311RT4	Objímka dvojitá s vrutem <i>Poznámka:</i> 767883311RT4	ks	12,00	183,00	666,49	2 795,51	3 462,00	0,00	0,01
57	767883311RT3	Objímka dvojitá s vrutem <i>Poznámka:</i> 767883311RT3	ks	3,00	182,00	432,78	1 763,22	2 196,00	0,00	0,00
58	771	pro souběžná potrubí 2 x 22 mm <i>Poznámka:</i> 771	ks	3,00	182,00	103,07	442,93	546,00	0,00	0,00
59	771101121R00	pro souběžná potrubí 2 x 18 mm <i>Poznámka:</i> 771101121R00	ks	4,00	180,00	130,63	589,37	720,00	0,00	0,00
60	771130111R00	Podlahy z dlaždic Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,50	32,00	13 567,49	16 796,39	30 363,88	0,00	0,23
61	784	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 784161101R00	m	24,06	148,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00
62	784161101R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm <i>Poznámka:</i> 784165522R00	m2	24,50	1 062,00	1 649,77	1 911,11	3 560,88	0,00	0,00
63	784165522R00	Flex.lepidlo , spárovací hmota Ker.dlažba 300.- Kč / m2 (např. TALURUS) <i>Poznámka:</i> 784441010R00	m2	51,81	90,00	11 917,72	14 101,28	26 019,00	0,01	0,23
64	784441010R00	Obklady (keramické) 781 781675116RT1	m	3,00	296,00	299,49	588,51	888,00	0,00	0,00
65	901 R00	Malby 784 784161101R00	h	10,00	555,00	299,49	588,51	888,00	0,00	0,00
66	904 R02	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x <i>Poznámka:</i> 784165522R00	h	5,00	602,00	2 627,78	7 190,79	9 818,57	0,00	0,05
67	94	Malba latexová 2x, 1barevná, <i>Poznámka:</i> 784441010R00	m2	28,11	99,00	675,10	1 697,68	2 372,78	0,00	0,01
68	941941031RT4	stěny + strop Malba HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x <i>Poznámka:</i> 941941831RT4	m2	51,81	90,00	1 176,18	3 486,72	4 662,90	0,00	0,02
69	95	Malba latexová 2x, 1barevná, <i>Poznámka:</i> 953981304R00	m2	28,11	99,00	776,50	2 006,39	2 782,89	0,00	0,01
70	96	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 901 R00	h	10,00	555,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
71	965042241RT4	Revize elektro 904 R02	h	5,00	602,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00
72	966031313R00	Hsz-zkoušky v rámci montáž.práci <i>Poznámka:</i> 966031313R00	h	5,00	602,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
73	97	Lešení a stavební výtahy 941941031RT4	m2	35,00	62,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
74	971033122R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 941941831RT4	m2	35,00	42,00	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00
75	M21	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 210800105RT1	m	6,00	251,00	823,39	682,61	1 506,00	0,00	0,00
		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn Chemické kovy, cihly, beton 953981304R00	kus	6,00	251,00	823,39	682,61	1 506,00	0,00	0,00
		Bourání konstrukcí 96 965042241RT4	m3	4,41	2 192,00	0,00	9 666,72	9 666,72	2,20	9,70
		Bourání mazanin betonových tl.nad 10 cm, podlaha 965082923R00	m3	2,20	535,00	0,00	1 177,00	1 177,00	1,40	3,08
		Odstarání nasypu tl.do 10 cm, podlaha 966031313R00	m	2,50	197,00	0,00	492,50	492,50	0,08	0,21
		Bourání říms cihelných 97 973031825R00	m	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,02	0,09
		Protážení otvorů a zastání bourací práce 971033122R00	kus	15,00	56,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,01
		Vysekání kapes pro zavězení zdi tl. 40cm M21	kus	15,00	56,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,01
		Vrtání otvorů, zed' cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm 210800105RT1	m	30,00	62,00	803,66	1 056,34	1 860,00	0,00	0,01
		Elektronomáže 210800105RT1	m	30,00	62,00	803,66	1 056,34	1 860,00	0,00	0,01
		Montáž kabelu 3x1,5 mm světlá	m	30,00	62,00	803,66	1 056,34	1 860,00	0,00	0,01

76	210800106RT1	Poznámka: Včetně dodávky kabelu Montáž kabelu 3x2,5 mm zásuvky	m	35,00	72,00	1 024,38	1 495,62	2 520,00	0,00	0,01
		Poznámka: včetně dodávky kabelu								
77	210110004RT1	Poznámka: Spínač nástěnný střídkavý - řaz. 6, včetně dodávky spínače	kus	2,00	350,00	277,84	422,16	700,00	0,00	0,00
78	210201523R00	Poznámka: Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.bodů	kus	3,00	400,00	800,42	399,58	1 200,00	0,00	0,00
79	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	33,55	436,00	0,00	14 625,81	14 625,81	0,00	0,00
	S	Přesuny suti				0,00	1 981,21	1 981,21	0,00	0,00
80	979082317R00	Vodorovná doprava suti do 5000 m včetně naložení	t	12,78	155,00	0,00	1 981,21	1 981,21	0,00	0,00
		Ostatní materiál				24 116,80	0,00	24 116,80	0,00	0,30
81	28376400.A	Deska fasádní EPS tl. 50 mm polystyrén	m2	5,50	65,00	357,50	0,00	357,50	0,00	0,00
		Poznámka: mezi překladky								
82	31179107	Týč závitová M12,	m	4,00	55,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
83	31179106	Týč závitová M10,	m	6,00	40,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
84	31175311	Patka kleštiny pozink	kus	9,00	393,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,01
85	63151414.A	Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 200 mm	m2	27,20	490,00	13 328,00	0,00	13 328,00	0,01	0,22
86	63151401	Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	27,20	122,00	3 318,40	0,00	3 318,40	0,00	0,05
87	34551622	Zásuvka dvojnásobná včetně montáže	kus	5,00	261,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00
88	34571518	Krabice univerzální	kus	7,00	8,70	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00
89	4286022510	Zásuvka venkovní	kus	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
		Poznámka: Včetně montáže								
Celkem:								544 780,09		

Poznámka:

Celkem:

544 780,09