



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00

OBJEDNÁVKA

PETRA VAŠINOVÁ
Elektromontážní firma
Kvasinská 189
190 16 Praha 9

V Praze dne 15.12.2021

č.obj.211215_1

Objednáváme

Dobrý den,
objednáváme u Vás kompletní provedení definitivní přeložky přípojky elektro v Květové ulici, parc.č. 339/1, k.ú. Lysolaje, pro účely dokončování stavby objektu pro provoz a údržbu zeleně.


Předpokládané zahájení prací : neprodleně

Předpokládané dokončení prací : dle kapacity zhotovitele, předp. nejpozději do 31.1.2022

Cenu uvádíme dle Vaší nabídky ze dne 15.11.2021:

Celková cena vč. DPH 21%82 880,91 Kč

Děkujeme a jsme s pozdravem


Ing. Dana Malečková
zástupkyně starosty



Fakturační údaje:

Městská část Praha - Lysolaje
Kovárenská 8/5
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207

PETRA VAŠINOVÁ
ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMA
Kvasinská 189, Praha 9
tel./fax: 281 970 079
IČO: 49 26 69 41
DIČ: CZ0061179776

PETRA VAŠINOVÁ

ceník zemních, stavebních a montážních prací zjednodušený pro ocenění drobných staveb - 2019_01 vč. nulování řádků

Název stavby:	Definitivní přeložka přípojky elektro včetně zaj. měření, Květová, Lysolaje
Objednatel:	MČ Lysolaje
Vypracoval:	Petra Vašinová
Datum vyhotovení:	15.11.2021

M	Práce a dodávky M	MJ	Jedn. cena	Skutečné množství	Skutečná cena
21-M	Elektromontáže				
210100151.P	Ukončení kabelů se zapojením žily do 4x16 mm2	kus	147,80	5,00	739,00 Kč
210100194.P	Ukončení kabelů se zapojením žily do 3x240+120 mm2 (+OT)	kus	817,00	3,00	2 451,00 Kč
210120102.P	Montáž pojistkových patron nožových	kus	5,60	12,00	67,20 Kč
210220020.P	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	48,10	6,00	288,60 Kč
210220301.P	Montáž svorek typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	86,60	1,00	86,60 Kč
210901078.P	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	55,60	27,00	1 501,20 Kč
	Demontáž ukončení do 4x16	kus	73,90	2,00	147,80 Kč
	Ostatní práce nezahrnuté v katalogu	hod	500,00	6,00	3 000,00 Kč
	Demontáž ukončení 3x240+120-OT	kus	408,50	3,00	1 225,50 Kč
	Montážní práce				9 506,90 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady (8%)				760,55 Kč
	Celkem montážní práce včetně VRN				10 267,45 Kč
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	MJ	Jedn. cena	Skutečné množství	Skutečná cena
460421141.P	Lože kabelů písek, štérikopisek tl 10 cm nad kabel, krycí deska 50x25 cm, š lože do 35 cm (bez desek)	m	89,30	10,00	893,00 Kč
460510085.P	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm (bez trub)	kus	323,40	6,00	1 940,40 Kč
	Zemní a stavební práce				2 833,40 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady (8%)				228,67 Kč
	Celkem zemní a stavební práce včetně VRN				3 062,07 Kč
OST	Ostatní	MJ	Jedn. cena	Skutečné množství	Skutečná cena
001	Ostatní	kpl	1900,00	1,00	1 900,00 Kč
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bez geodetické dokumentace (SPS)	kpl	6500,00	1,00	6 500,00 Kč
	Revize	kpl	450,00	2,00	900,00 Kč
	Manipulace v síti NN	kpl	9000,00	1,00	9 000,00 Kč
	Inženýrská činnost a ostatní činnosti při realizaci stavby	kpl	4600,00	1,00	4 600,00 Kč
	Zpřístupnění TS	kpl	3500,00	1,00	3 500,00 Kč
	Revize				
	MATERIÁL ZHOTOVITELE				26 400,00 Kč
	NÁZEV POLOŽKY	MJ	Jedn. cena	Skutečné množství	Skutečná cena
	kabel 4x16 CYKY	M	198,00	3,00	594,00 Kč
	pásek zemnicí - pozink 30x4mm	M	67,00	6,00	402,00 Kč
	svorka zemnicí SR 03 (pásek-drát)	KS	65,00	1,00	65,00 Kč
	deska zákrytová PVC 250x1000x2-CWS	KS	37,00	10,00	370,00 Kč
	chránilka trubka vrapovaná červená pr.110	KS	42,00	6,00	252,00 Kč
	koncovka rozděl. SEH5 100-42 CELLPACK (pro kabel s OT)	KS	365,00	3,00	1 095,00 Kč
	mikrotubička DuraMicro DB 10/6 mm LSHF (Dura-Line CT)	m	37,70	5,00	188,50 Kč
	koncovka ukončovací na mikrotubičku ES10 indoor bez pojistky (GABOCOM)	KS	79,10	6,00	474,60 Kč
	SR502-OT	KS	15786,00	1,00	15 786,00 Kč
	rozv. ER 212 32A FTV	ks	5587,00	1,00	5 587,00 Kč
	rozv. ER 513	ks	3120,00	1,00	3 120,00 Kč
	kabel CYKY 4x10	m	98,00	2,00	196,00 Kč
	ohniodolná páska Scotch 77 š. 38mm, 6,1m (3M)	ks	639,00	1,00	639,00 Kč
	CELKEM ZA DÍLO				68 496,62 Kč
	Obnova povrchů nad rámec trasy dle požadavků TSK	MJ	Jedn. cena	Skutečné množství	Skutečná cena
	Povrchy nad rámec trasy				0,00 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady (8%)				0,00 Kč
	Celkem povrchy nad rámec trasy včetně VRN				0,00 Kč
	CELKEM ZA DÍLO vč. obnovy povrchů nad rámec trasy			bez DPH...	68 496,62 Kč
Poznámka:					

15.11.2021

PETRA VAŠINOVÁ
ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMA
Kvasinská189, Praha 9
tel./fax: 281 970 079
IČO: 49 25 59 41
DIČ: CZ6961170778