

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace u hřbitova I.+II. etapa (komunikace, kanalizace, chodníky)	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchů	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava, Hřbitovní - Luční	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 64
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Pavel Beran
		Datum:	30.1.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 300 986,79	Práce přesčas 3,00	Zařízení staveniště 6 000,00		
	Montáž 407 399,01	Bez pevné podl. 3,00	Mimostav. doprava 3 000,00		
PŠV	Dodávky 1 087,61	Kulturní památka 3,00	Uzemní vlivy 23 850,00		
	Montáž 1 096,39		Provozní vlivy 6 000,00		
"M"	Dodávky 632,86		Ostatní 1 500,00		
	Montáž 2 716,14		NUS z rozpočtu 300,00		
Ostatní materiál	154 592,64				
Přesun hmot a sutí	15 967,17				
ZRN celkem	884 478,61	DN celkem	9,00	NUS celkem	40 650,00
		DN celkem z obj.	9,00	NUS celkem z obj.	40 650,00
				ORN celkem	3 000,00
				ORN celkem z obj.	3 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	971 796,61	DPH 21%	204 077,29
		Celkem bez DPH	971 796,61
		Celkem včetně DPH	1 175 873,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Krycí list objektu I. etapa (K - Komunikace)

Název stavby:	Oprava komunikace u Hřbitova I.+II. etapa (komunikace, kanalizace, chodníky)	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava, Hřbitovní - Luční	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Pavel Beran Datum: 30.1.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 187 805,80	Práce přesčas 1,00	Zařízení staveniště 2 000,00		
	Montáž 92 023,70	Bez pevné podl. 1,00	Mimostav. doprava 1 000,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 1,00	Územní vlivy 7 950,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 2 000,00		
"M"	Dodávky 199,73		Ostatní 500,00		
	Montáž 449,27		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	280 478,50	DN celkem	3,00	NUS celkem	13 550,00
				ORN celkem	1 000,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	295 031,50
Základ 21%	295 031,50	DPH 21%	61 956,62	Celkem včetně DPH	356 988,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Krycí list objektu I. etapa (001 - Kanalizace)

Název stavby:	Oprava komunikace u hřbitova I.+II. etapa (komunikace, kanalizace, chodníky)	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava, Hřbitovní - Luční	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 24
JKSO:	8272111	Zpracoval:	Datum: 30.1.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 11 429,10	Práce přesčas	1,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž 146 993,60	Bez pevné podl.	1,00	Mimostav. doprava	1 000,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	1,00	Územní vlivy	7 950,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky 433,14			Ostatní	500,00
	Montáž 2 266,86			NUS z rozpočtu	100,00
Ostatní materiál	143 005,00				
Přesun hmot a sutí	11 804,84				
ZRN celkem	315 932,54	DN celkem	3,00	NUS celkem	13 550,00
				ORN celkem	1 000,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	330 485,54	DPH 21%	69 401,96
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>330 485,54</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>399 887,50</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Krycí list objektu II. etapa (CH - Chodníky)

Název stavby:	Oprava komunikace u hřbitova I.+II. etapa (komunikace, kanalizace, chodníky)		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava, Hřbitovní - Luční		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:	8272111	Zpracoval: Pavel Beran	Datum:	30.1.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	101 751,90	Práce přesčas	1,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	168 381,70	Bez pevné podl.	1,00	Mimostav. doprava	1 000,00
PSV	Dodávky	1 087,61	Kulturní památka	1,00	Územní vlivy	7 950,00
	Montáž	1 096,39			Provozní vlivy	2 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	500,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	100,00
Ostatní materiál		11 587,64				
Přesun hmot a sutí		4 162,33				
ZRN celkem		288 067,57	DN celkem	3,00	NUS celkem	13 550,00
					ORN celkem	1 000,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	302 620,57
	0,00
	63 550,32
	0,00
	302 620,57
	366 170,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Komunikace, kanalizace, chodníky		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Oprava		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Chrastava, Hřbitovní - Luční		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8272111		Zpracováno dne: 30.1.2017		Zpracoval: Pavel Beran				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
001	001	11	Kanalizace Přípravné a přidružené práce				154 867,23	161 065,31		146,61
1	001	113109320R00	Práce spojené s přechodem asfalt komunikace <i>Poznámka: včetně uvedení do původního stavu</i>	m2	4,00	435,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,48
001	001	13	Hloubené vykopávky				0,00	57 712,50	57 712,50	0,00
2	001	132201112R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 nad 100 m3, STROJNĚ	m3	243,00	158,00	0,00	38 394,00	38 394,00	0,00
3	001	132201119R00	<i>Poznámka: včetně rozšíření pro RŠ</i> Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	243,00	79,50	0,00	19 318,50	19 318,50	0,00
001	001	16	Přemístění výkopku				0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
4	001	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	178,00	50,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00
001	001	17	Konstrukce ze zemín				0,00	5 174,00	5 174,00	0,00
5	001	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním <i>Poznámka: 10cm pod a 30cm nad potrubí</i>	m3	65,00	79,60	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00
001	001	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	6 780,00	6 780,00	0,00
6	001	181006121R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	300,00	22,60	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00
001	001	87	Závěrečná úprava terénu				130,48	18 872,82	19 003,30	0,00
7	001	871353121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	m	173,00	108,00	128,59	18 555,41	18 684,00	0,00
8	001	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,30	31,00	1,89	317,41	319,30	0,00
001	001	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 814,55	47 328,35	58 142,90	16,12
9	001	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	183,30	83,00	1 138,46	14 075,44	15 213,90	0,00
10	001	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	7,00	4 000,00	8 475,48	19 524,52	28 000,00	2,21
11	001	89972112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	195,00	10,00	691,94	1 258,06	1 950,00	0,00
12	001	89931112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	7,00	313,00	60,14	2 130,86	2 191,00	0,01
13	001	894401211R00	Osazení betonových prvků šachet	kus	29,00	372,00	448,53	10 339,47	10 788,00	0,61
001	001	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				484,07	12 290,77	12 774,84	0,62
14	001	919571111R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 300 mm	m 2	1,00	970,00	484,07	485,93	970,00	0,62
001	001	998276101R00	<i>Poznámka: výtokový objekt</i> viz technická zpráva, rozebrání a zpětné vyzdění kamenné stěny 1 m2	†	28,04	421,00	0,00	11 804,84	11 804,84	0,00
001	001	M46	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	†			433,14	2 266,86	2 700,00	0,01
16	001	460620006RT1	Zemní práce při montážích	m2	300,00	9,00	433,14	2 266,86	2 700,00	0,01
001	001	583309990001	<i>Poznámka: včetně dodávky osiva</i> Ostatní materiál	m3	65,00	473,00	143 005,00	0,00	143 005,00	1,67
17	001	583309990001	Písek kopany <i>Poznámka: k pol.č.5</i>	m3	65,00	473,00	30 745,00	0,00	30 745,00	108,55

18	001	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	36,00	1 150,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,03	0,91
19	001	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	3,00	760,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,05
20	001	59224359.A	Skruz šachetní TBS-Q.1 500mm	kus	8,00	757,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,50	4,00
21	001	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1	kus	7,00	5 050,00	35 350,00	0,00	35 350,00	1,60	11,20
22	001	59224640	Konusový přechod TBS 2-60	kus	7,00	1 110,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,37	2,56
23	001	59224347.A	Přístavec výrovn šachetní	kus	7,00	222,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,04	0,28
24	001	55243087	Mříž dešťová litina včetně rámu	kus	7,00	2 550,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,06	0,39
<b>CH 11 Chodníky</b>											
<b>CH 11 Přípravné a přidružené práce</b>											
25	CH	112201103R00	Odstranění paterů	kus	1,00	329,00	327,49	0,00	329,00	0,00	0,00
26	CH	113108406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm	m2	60,00	50,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,13	7,92
27	CH	113109415R00	Odstranění podkladu, beton, tl. 15 cm	m2	30,00	55,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,36	10,80
<b>CH 13 Hlubené vykopávky</b>											
28	CH	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,25	1 100,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: 35x0,5x0,3=5,25 m2</i>											
<b>CH 18 Povrchové úpravy terénu</b>											
29	CH	181101132R00	Zemní práce strojně	m3	61,00	27,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: odstranění a srovnání pláně pod "kufi"</i>											
<i>212x0,25=53 m3</i>											
<i>zásak 10x0,4x0,8=3,2 m3</i>											
<i>kanalizace 12x0,5x0,8=4,8</i>											
30	CH	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	94,00	37,40	3 515,60	0,00	3 515,60	0,00	0,00
<i>Poznámka: včetně dodávky ornice a osetí</i>											
<b>CH 21 Úprava podloží a základové spáry</b>											
31	CH	215901101RT5	Zhutnění podloží dle PD	m2	300,00	6,06	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00
32	CH	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	8,50	643,00	5 465,50	0,19	5 465,50	0,19	1,64
<i>Poznámka: včetně dodávky palisád (schody + boky)</i>											
<b>CH 33 Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky</b>											
33	CH	564851111R00	Podklad ze šterkodrti pro zhutnění tloušťky 15 cm	m2	212,00	107,00	19 373,49	3 310,51	22 684,00	0,33	70,12
<i>Poznámka: frakce 0-63 mm, včetně dodávky</i>											
<b>CH 57 Kryty stěrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>											
34	CH	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění 9cm	m2	53,50	94,00	2 241,18	2 787,82	5 029,00	0,23	12,49
<i>Poznámka: zpevněné plochy-vjezdy vyjmuté z I. etapy</i>											
<b>CH 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>											
35	CH	597121261R00	Montáž odvod mikroštrbinových trub systém	kus	1,00	7 450,00	3 147,44	4 302,56	7 450,00	0,14	0,14
<i>Poznámka: kompletní systém</i>											
36	CH	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55,00	385,00	3 711,83	17 463,17	21 175,00	0,07	4,06
<i>Poznámka: včetně dodávky drtě a dlažby</i>											
37	CH	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	57,00	380,00	3 990,15	17 669,85	21 660,00	0,07	4,21
<i>Poznámka: včetně dodávky drtě a dlažby</i>											
38	CH	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	100,00	850,00	10 142,00	74 858,00	85 000,00	0,11	11,00
<i>Poznámka: včetně dodávky zřizovacích kostek 8/70</i>											
<i>včetně dodávky drtě-podklad, spárování</i>											
<b>CH 711 Izolace proti vodě</b>											
39	CH	711482011RZ1	Izolační systém fólii nopovou svíse	m2	21,00	104,00	1 087,61	1 096,39	2 184,00	0,00	0,01
<i>Poznámka: včetně ochranné geotextilie</i>											
<b>CH 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>											
40	CH	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex.PVC, bez obs.	m	10,00	61,00	610,00	979,95	982,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: včetně dodávky flex. trouby 150 mm</i>											
41	CH	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	12,00	31,00	369,95	369,95	372,00	0,00	0,00

CH 90	Poznámka: včetně dodávky trub	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
42 CH	R00	Hzs-hutnicí zkoušky, neukolovatelne nahodilné práce	h	50,00	120,00	0,00
		Poznámka: napojování a ostatní nezspecifikované práce-čerpání této položky bude odsouhlaseno TDI				
CH 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	57 746,44	18 261,56	76 008,00	74,09
43 CH	91656111RT2	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	262,00	220,00	0,12
		Poznámka: včetně dodávky obrub				
44 CH	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	16,40	1 120,00	2,53
		Poznámka: 262x0,25x0,25=16,4 m3				
CH 96		Bourání konstrukcí	0,00	350,50	350,50	0,56
45 CH	963022819R00	Bourání, schodišťových stupňů	m	5,00	70,10	0,11
CH 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	30,90	564,10	595,00	0,26
46 CH	971026451R00	Vybourání otvorů zed' kam.	kus	1,00	595,00	0,26
		Poznámka: prostop pro kanalizaci v opěrné zdi včetně začistění a osazení trouby				
CH S		Přesuny sutí	0,00	4 162,33	4 162,33	0,00
47 CH	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot	t	169,81	19,00	0,00
48 CH	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	10,80	50,00	0,00
49 CH	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	7,92	50,00	0,00
CH		Ostatní materiál	11 587,64	0,00	11 587,64	19,44
50 CH	67352024	Geotextilie	m2	40,00	25,00	0,00
		Poznámka: včetně zásaku				
51 CH	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63	t	5,20	427,00	1,00
		Poznámka: zásak				
52 CH	583315054	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	t	4,23	588,00	1,00
53 CH	58341003.A	Plavený kačirek fr. 8/16 tř.B praná	t	10,00	588,00	1,00
K		Komunikace	188 005,53	92 472,97	280 478,50	204,06
K		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	17 470,77	10 606,73	28 077,50	56,63
54 K	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	7 089,47	2 310,53	0,20
55 K	56953111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	51,95	3 718,05	0,00
56 K	56481111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	10 329,35	4 578,15	0,11
K		Kryty šterkových a živických pozemních komunikací a zpevněných ploch	124 496,95	69 937,05	194 434,00	97,81
57 K	57311112R00	Postřik živický infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 745,98	269,02	0,01
58 K	57323111R00	Postřik živický spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	4 420,36	403,64	0,00
59 K	577112113RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	38 658,10	23 316,90	0,10
60 K	577114116RT2	Beton asf.ACL 16 S, modif. ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	78 672,50	45 947,50	0,18
K		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	12 338,58	2 661,42	15 000,00	1,58
61 K	894411020RBA	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. košem s výtokem	kus	2,00	7 500,00	0,79
		Poznámka: kompletní dodávka včetně práce				
K		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	33 499,50	8 818,50	42 318,00	48,03
62 K	917862111R02	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	108,00	221,00	0,27
		Poznámka: včetně dodávky obrub a betonu				
63 K	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,50	2 460,00	2,53
K		Zemní práce při montážích	199,73	449,27	649,00	0,00
64 K	460030081RT2	Řezání spárty v asfaltu nebo betonu	m	11,00	59,00	0,00
		<b>Celkem:</b>			<b>884 478,61</b>	

Poznámka: