

Ceník: x VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11
Položková d: 2021.11

Technické údaje:

Rozdělení dle zón:

Rekapitulace nákladů:

Celkové náklady: **965 207 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	858 387,10 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	106 819,48 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	6 171,50 Kč
954640	Projekt dopravně inženýrského opatření		3720.00 JV	3 720,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20174.80 JV	20 174,80 Kč
957746	Šetření technické rozšíření		1.00 ks	1 234,78 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

951623 S	Čištění stáv.kab.prost.s kom. - stavba	110.00 m	6 653,90 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	10.00 m	239,00 Kč
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N	115.00 m	11 595,45 Kč
954978 S	Povrchy nad rámec litý asfalt podk.beton	4.00 m2	5 924,64 Kč
954975 S	Povrchy nad rámec mozaika	21.00 m2	26 715,99 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	4216.00 JV	4 216,00 Kč

Koordinace se stavbou

951575 S	Průraz zdířem betonovým tl. od 300 do 600 mm	2.00 ks	1 801,68 Kč
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	165.00 m	42 784,50 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	55.00 m	56 006,50 Kč
952357 S	Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm	180.00 m	51 321,60 Kč
952361 S	Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	60.00 m	58 654,20 Kč
955571 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	30.00 m	10 977,30 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	10.00 m	18 761,40 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	250.00 m	3 017,50 Kč

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	12.00 ks	2 135,52 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	418.00 ks	17 167,26 Kč
954995 S	Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150XN v kab.	100.00 m	8 898,00 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	945.00 ks	25 874,10 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	4216.00 JV	4 216,00 Kč

Koordinace se stavbou

955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	4.00 ks	7 666,32 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	6.00 ks	7 803,18 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	35.00 m	816,55 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	240.00 m	9 856,80 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	240.00 m	6 904,80 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč

958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
955045 S	Zrušení 0,4;0,6 do600; 0,8 do150 v kab.	100.00 m	6 160,00 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	3.00 ks	2 710,59 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 683,22 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	220.00 m	6 329,40 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	220.00 m	4 208,60 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	150.00 m	2 262,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	20.00 m	543,20 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 665,22 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	7 899,52 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	25000.00 JV	25 000,00 Kč
Částka dle vzoru limity náhrad "Rozpočtová cena Kč/bm IK1"Města 200,- Kč/bm_Státní organizace 200,- Kč/bm			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 184,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 788,66 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	2.00 ks	864,02 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

957740	Zpřístupnění kabel.komor pro údržbu	4.00 ks	26 016,44 Kč
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu	1.00 ks	14 905,25 Kč

POPLATKY

955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	5000.00 JV	5 000,00 Kč
--------	-------------------------------------	------------	-------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
-----------	------------------	---------------	----------	--------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	230.00 ks	8 744,60 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	20.00 m	76,80 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	240.00 m	1 060,80 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	120.00 m	109 041,60 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	35.00 m	1 152,55 Kč
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	120.00 m	28 492,80 Kč
300112 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4	220.00 m	156 382,60 Kč
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	120.00 m	14 997,60 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 221,96 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	72.00 ks	3 473,28 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	9.00 ks	207,54 Kč
303001 S	Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N	230.00 ks	18 112,50 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	4.00 ks	587,60 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	412,15 Kč
312881 S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	5.00 ks	3 578,45 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 586,62 Kč
320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 383,06 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	100.00 ks	2 037,00 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	10.00 m	4 616,30 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks	1 026,46 Kč
305258 S	Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N	115.00 ks	45 905,70 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	10.00 ks	0,00 Kč

Městský úřad Turnov
stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Městský úřad v Turnově
STAVEBNÍ ÚŘAD
Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 31.8.2012
Podpis

SÚ/3472/12/HOZ

SU/12/4620/HOI

Hozdecká

481 366 302

i.hozdecka@mu.turnov.cz

E-MAIL:

DATUM:

25.7.2012

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.6.2012 podal

Město Turnov, IČO 276227, A.Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov I,
které zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01 Mladá Boleslav
I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce ulice Markovy, Turnov

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 11, 52, 53, 54, 98, 477/2, 1494, 1495, 1518/1, 1518/4, 1525/1, 1525/2 v katastrálním území Turnov.

Druh a účel umísťované stavby:

- Komunikace zahrnuje rekonstrukci místní komunikace ulice Markova v Turnově. Jedná se o kompletní výměnu konstrukce komunikace včetně finálních povrchů. Komunikace zůstane jednosměrná v celém svém rozsahu - (úsek od Mariánského náměstí k náměstí Českého ráje zůstane šířkově zachován pro jednosměrný provoz). V rámci úprav bude komunikace rozšířena. V prostoru u kulturního centra Střelnice se předpokládá úprava autobusové zastávky vybudováním autobusového zálivu. Předpokládá se demolice budovy čp. 7 (parcela 52), vzniklý výškový rozdíl mezi nově vzniklou plochou po demolici a chodníkem podél komunikace bude řešen výstavbou opěrné zdi. Opěrná zeď bude vedena podél pozemků 54 a 53 v kú Turnov, její délka bude 24,2 m. Římsa zdi bude opatřena ocelovým zábradlím svodidlem.

Rekonstruovaná komunikace bude rozdělena do dvou částí:

- V úseku staničení km 0,000 až km 0,045 – jednopruhová jednosměrná komunikace v kategorii M01 8,5/5,0/30 s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a vodicími proužky o šířce 0,25 m.
- Zbylá část komunikace bude dvoupruhová obousměrná s označením M02 12,0/6,5/30, s šířkou jízdního pruhu 2,75 m a vodicími proužky o šířce 0,25 m.

Příčný sklon komunikace v úseku rozšíření bude střechovitý s hodnotou 2,5 % s napojením na stávající sklon na konci úprav. Jednosměrný úsek od Mariánského náměstí k náměstí Českého ráje

bude mít jednostranný příčný sklon o hodnotě 2,5 %. Hranice vozovky jsou v místech stavebních úprav dány žulovou obrubou OP 2 o rozměrech 30x20 cm. Výškový schod obruby od vozovky je 10 cm s tím, že v místě přechodu pro chodce, místa pro přecházení a vjezdů bude obrubník snížen na 2cm schod. Snížený obrubník nepřesáhne délku 6m. Rozhraní mezi komunikací pro pěší a zelení v prostoru s křižovatkou s ulicí A.Dvořáka bude tvořit žulová obruba KS 3. Komunikace pro pěší bude mít proměnlivou šířku v rozmezí 1,25 – 4,5 m. Obruby budou uloženy do lože z prostého betonu C 25/30/XF3. Niveleta komunikace bude v převážné části mírně nad úrovní stávajícího terénu. Dojde k výměně nevhodného podlaží komunikace štěrkodrtí větší frakce o mocnosti 2 x 250 mm.

- Odvodnění komunikace bude pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace. Povrchové odvodnění je zajištěno do navržených vpustí. Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot.
- Komunikace a chodníky v Markově ulici v rámci úprav stávajícího tvaru komunikací budou nově osvětleny svítidly na parkovacích a silničních stožárech. Svítidla budou ve výšce cca 4-6 m a budou korespondovat se stávajícím osvětlením na náměstí. Bude použit propojovací kabel CYKY 4x10. Napojovací bod je ve stávajícím parkovém stožáru na rohu u autobusové zastávky. Napájecí kabel vedený po levé straně komunikace v chodníku při pohledu do kopce bude bez náhrady zrušen a stávající kabel pro parkové svítidlo v uličce bude napojen do nového rozvodu v Markově ulici.
- Přeložení sdělovacího kabelu obsahuje dvě HDPE trubky a jeden metalický kabel. Tato trasa nebude překládána. Pouze budou 3 ks betonových rour, které vycházejí z KK10 do chodníku prodlouženy o 2 m. Kabely starší trasy 300XN0,4; 75XN0,8; 25XN0,8 a 25XN0,4 budou v délce přeložky odkopány, řízny a v potřebném rozsahu vyvločkovány novými kabely typu TCEPKPFLE. Nové kabely budou uloženy do chodníku v celé délce přeložky v betonových žlabech.
- Přeložení optického kabelu Parnico Czech s.r.o., bude v nové levé chodníkové části v hloubce 70 cm pod niveletou nového povrchu chodníku. Na daném místě bude vybudována kabelová komora, která bude dorovnávat případné délkové parametry opto-vedení.

Umístění stavby na pozemku:

- Podle koordinační situace z 01.2012 v měřítku 1:250 číslo zak.2011-033, kterou vypracoval [redacted]

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 11, 52, 53, 54, 98, 477/2, 1494, 1495, 1518/1, 1518/4, 1525/1, 1525/2 v katastrálním území Turnov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „koordinační situace“, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 250 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
4. Před započátkem stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Přijezd ke stavbě bude z ulice Markova.
8. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy

zdíva, jímek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

9. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec, ze dne 16.5.2012 pod čj. 84273/12 a ze dne 18.1.12 pod čj. POS 82/12, a to :
 - stávající tel.kabely vedoucí u obrubníku budou přeloženy do nové trasy v souběhu s kabely NN a VN a uloženy v betonových žlabech. Spojky budou v kabelových komorách č. 10 a 4 a za autobusovou zastávkou (přesné umístění bude určeno po odkrytí kabelů a zjištění stavu sítě). Při pokládce musí být dodrženy platné ČSN pro uložení slaboproudých kabelů v souběhu a křížení s vedeními, VN a plynu a zajištěna koordinace prací
 - do zahájení stavebního řízení musí investor v dostatečném předstihu zajistit zpracování prováděcí dokumentace, ve které budou stanoveny konkrétní podmínky technického řešení přeložky kabelů dle našich požadavků a která nám bude předložena ke schválení
 - dále musí stavebník uzavřít s naší společností Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemních vedení sítí elektronických komunikací a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 - veškeré práce spojené s překládkou budou provedeny na náklady investora a může je provádět pouze firma s příslušným povolením vstupu do sítě elektronických komunikací schválená vedoucím údržby kabelové sítě společnosti Telefónica Czech republic, a.s.,
 - vedení a zařízení SEK vybudované v rámci přeložky zůstává ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech republic, a.s.,
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit e platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
 - při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranná pásma PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu činnosti se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí
 - pro případ porušení jakékoliv z povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, který společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností
 - započítí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky
 - před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení polohy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou nebo hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK , stranová i hloubková, činí +- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci
 - při provádění zemních prací v blízkosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.

- Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích
 - v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů
 - při provádění zemních prací, u kterých dojde k odkrytí PVSEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinností respektovat výšku NVSEK vedení nad zemí
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činností na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a ustraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochranou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m
 - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2
 - pokud by činností stavebník nebo jím pověřená třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k poškození či omezení SEK, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebník nebo jím pověřená třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace, ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK
 - při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen konstatovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn

do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou ochranou

- při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavebníků (jeřáby, konstrukce, aj.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras
- pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu
- pokud by budované stavby (produktovou, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií
- v případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel min. vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména :
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni kabelovodu nebo kabelové komory

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 23.2.2012 pod zn. 5000589692, a to :

- při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005
- před započatím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami
- stavební objekty (včetně šachet a vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu
- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
- požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m
- pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší než 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
- po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)
- v zájmovém území se nachází nefunkční plynovod STL PE 63; nefunkční plynovodní přípojky PE 40, PE 32. Plynovod a přípojky jsou odstaveny od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčít dle předepsaného postupu
- při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyřiznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. divize provozu a údržby
- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz. § 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření. Bez vytyčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.

Vytýčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
 - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 17.2.12 pod zn. 1041672272, a to :
- v ulici Markova je uloženo kabelové vedení VN a NN, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 33 0000- 6 a ČSN EN 50 101-1
 - rekonstrukcí ulice nesmí být kabelové vedení narušeno a musí být zachována stávající výška krytí
 - před zahájením stavebního řízení musí být zažádáno o „ Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu „
13. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MÚ Tumov, ORM dne 16.5.2012 pod zn. ORM/12/156,a to :
- OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
- OŽP ochrana přírody a krajiny :

- na křižovatce ulic Markova a Antonína Dvořáka (na rohu u čp. 319) bude vynechán úzký zelený pás. Povrch bude navržen jako zpevněný. Důvodem je nefunkčnost této zelené plochy a její špatná údržba
- prostor se stávajícími dvěma lípami před Střelnicí :
 - v dalším stupni projektové dokumentace budou do projektu zakresleny stávající zpevněné plochy. Ze současného návrhu není zřejmé, jak budou řešeny stávající zpevněné plochy za lípami (směrem k parkovišti). V současné době je plocha dlážděná a z projektu není zřejmé, zda zde zůstane původní dláždění (plocha je pouze bílá)
 - u lípy, která zůstane na původním místě, bude zvětšeno rabátka na rozměr 2 x 1 m. Okraj rabátka bude opatřen ocelovou pásovinou. Na povrch rabátka bude instalována kovová stromová mříž. Zhutněný povrch rabátka bude vhodným způsobem narušen a provzdušněn. Jako povrch pod ochrannou mříž bude použit hrubý drenážní štěrk frakce 4/8 mm
 - s přesazením druhé lípy nesouhlasíme. Strom je na bázi poškozen, jeho vitalita je snižena a perspektiva malá. Samotné přesazení znamená pro dřevinu velkou stresovou zátěž a vzhledem ke stavu a perspektivě stromu není vhodné. Proto požadujeme původní strom odstranit a do navrhovaného místa vysadit nový strom – lípu, o obvodu kmen 20-25cm
 - z projektu opět není zřejmé, zda nové místo pro lípu je ve zpevněné ploše. Toto požadujeme upřesnit. Pokud tomu tak je, velikost výsadbové jámy a krytí povrchu bude stejné jako u první lípy
- na křižovatce s Mariáským náměstím budou respektovány stávající stromy, resp. jejich místa pro budoucí možnou výsadbu nových stromů. Rabátka stromů budou zvětšena na velikost 2 x 1 m a na povrchu bude použita stromová mříž

OŽP ochrana ovzduší :

- v průběhu stavby budou dodrženy opatření proti nadměrné prašnosti :
 - vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou
 - případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno
 - vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

OŽP doprava :

- žadatel, stavebník podá včas před plánovanou rekonstrukcí MK ul.Markova žádost na MěÚ Turnov, OD o uzavírku MK ul.Markovy a dle § 77 zák.č. 361/2000 Sb.předloží dopravně inženýrské opatření schválené Policií ČR, DI Semily.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MÚ Turnov, OD ze dne 16.2.12 pod zn. OD/12/13136/Kom, a to :
- upravit dopravní značení – odstranit DZ č.B4, E13, E7b
 - upravit dopravní značení – místo DZ č.P6, umístit resp. ponechat DZ č.P4.
15. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, odbor školství, kultury a sportu: ze dne 23.4.2012 pod zn. ŠKO/12/540/RUA, spis.zn. ZS/45/2012, a to :
- Materiály : všechny chodníky budou zadlážděny kroužkově kladenou žulovou mozaikou (štipanou). Chodníky budou od průjezdné komunikace odděleny původními žulovými obrubníky. Zpětně použity budou všechny obrubníky, jejichž délka není menší než 1 m. Chybějící obrubníky budou doplněny novými žulovými prvky, jejichž profil bude odvozen od profilu obrubníků původních. Povrch nově osazovaných prvků bude opracován pemrlováním.
 - Demolice domu čp.7 : k demolici čp. 7 v Markově ulici je nutné vyžádat si předem závazné stanovisko orgánů státní památkové péče.
16. Bude dodržena podmínka z vyjádření SČVK a.s., Teplice ze dne 29.2.2012 pod zn. O 12610007535, a to :
- požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž.sítí dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy pro ukládání inž.sítí. Dále požadujeme při umístění objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž.sítím (HUP, kiosky) dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN. Uvedené platí i pro výstavbu opěrných zdí, kontejnerového stání a okrasných zídek. Dále požadujeme dodržet ochranné pásmo při výsadbě vzrostlé zeleně v pohledu k vodohospodářskému zařízení. V kolizačních místech pro umístění sloupů a dalších objektů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod.řadů a kan.stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min. 0.9 m se založením pilot pod

úrovni vod.zařízení (dle dohody při provádění vytýčení zařízení přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan. řadů. Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st.nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 m je možná)

- projektová dokumentace pro stavební povolení nám bude předložena k odsouhlasení.

17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne 19.3.12 pod čj. KRPL-14393/ČJ-2012-181106, a to .

- do dalšího stupně projektové dokumentace by mělo být zapracováno :
 - navrženou DZ č.P6 na výjezdu z Mariánského náměstí navrhuje doplnit vodorovnou dopravní značkou č.V6b
 - dopravní stín provedený vodorovnou dopravní značkou č.V13a je v případě jednosměrného provozu v Markově ul.nadbytečný
 - navržená kombinace svislých dopravních značek č.B4+E13+Ezb je nesprávná. Správné řešení je užít č.IS9c – návěst' před křižovatkou nebo kombinaci DZ č.B 24a+E9+E12.

18.Budou dodrženy podmínky z vyjádření NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 22.3.2012 pod zn. 027120028, a to :

- v dokumentaci je nutné doplnit hmatné značení u ukončení chodníku v návaznosti na další řešení boční ulice ústící do Markovy ulice (bod 1.2.7 příl.č.2) – doplnit do dalšího stupně varovný pás nebo varovný pás a odsazený signální pás, dle návaznosti
- rozhraní ploch pojízdných a pochozích , v místech sníženého silničního obrubníku s výškou menší než 80 mm musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře 400 mm (bod 1.2.4 příl.č 2) – v dokumentaci je nutné do dalšího stupně doplnit varovný pás podél vozovky u výjezdu z parkoviště
- chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň chodníku, aby byla vytvořena nejméně jednostranná přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. Přerušení přirozené vodící linie (obrubníku, stěn a soklu domu, oplocení, zábradlí, vrata atd.) lze provést nejvýše na vzdálenost 8 m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií (bod 1.2.1.1 příl.č. 1) – v dokumentaci je dodrženo
- varovné a signální pásy musí provedeny v barevném kontrastu vůči okolí (bod 2.2.3. příl.č. 2) – v dokumentaci je dodrženo
- překážky na komunikacích pro chodce (lavičky, výkladce, stavby pro reklamu, stromy, sloupky veřejného osvětlení, dopravní značení) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm, technické vybavení lze v odůvodněných případech umístit tak, že průchozí prostor bude místně zúžen až na 900 mm světlé šířky (bod 1.2.1-2. Příl. č.2) – min. čistou světlou šířku musí prováděcí firma dodržet i u rekonstruovaného veřejného osvětlení
- komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33 % a příčný nejvýše do 2 % (bod 1.1.2 – 1.1.3. příl. č. 2) – dle § 2 odst. 2 lze sklon ze závazných územně technických požadavků překročit
- dle bodu 1.2.11. příl.č. 1 musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení. Pokud není dodržen, tak se vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení prováděním označením kontrastním pruhem ve výši 1400-1600 mm od pochozí plochy (ČSN ISO 3864-1)
- materiálové provedení :
 - chodník zámková dlažba – signální a varovné pásy lze provést z betonových reliéfních dlaždic pro zrakově postižené, které musí být v barevném kontrastu k navržené pochozí ploše
 - chodník kamenná dlažba – signální a varovný pás musí být proveden s lemováním hladkou rovinnou desku šíře 250 mm. Součinitel smykového tření musí být nejméně 0,5. Pásy lze navrhnout z pojízdného umělého kamene např. firmy Comcon – CD 10 (200x200x60 mm)
- všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb, § 7
- předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb.

19. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor a stavebník povinen na své náklady a odpovědnost učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, a to z vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne 16.2.2012 pod zn. PAMTU/064a, zejména :
- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení nebo souběhu zemních prací s SEK budou dodrženy předpisy ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění. V případě křížení SEK je stavebník povinen uložit nové vedení pod SEK. V případě souběhu nového vedení se SEK je nutno nové vedení uložit tak, aby v žádném případě nebyl zamezen nebo nijak omezen přístup k SEK a jeho případným opravám
 - dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH s.r.o., o zahájení prací nejméně 14 dní předem
 - před započatím zemních prací zajistit vytýčení trasy SEK přímo na staveništi a jeho blízkém okolí. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Vytýčení SEK je možno objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., a to min. 15 dní před zahájením prací
 - pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK přiložnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +- 30 cm mezi skutečným uložení SEK a jeho vytýčením příp. polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti
 - při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti PAMICO CZECH s.r.o. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
 - dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat odpovědného zástupce společnosti PAMICO CZECH s.r.o., ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához, při záhozu musí být pískové lože pod SEK zhutněno tak, aby nedošlo k namáhání SEK při záhozu, dále musí být zpět nad SEK umístěny ochranné prvky (pískové lože, ochranná fólie, krycí desky aj.)
 - bude zajištěno, aby odkryté SEK (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami
 - při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK, v žádném případě k jeho prověšení
 - zemní práce v místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče apod. vykonávat práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK
 - po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození SEK a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.),
 - na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu je třeba předem projednat s odpovědným pracovníkem společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.,
 - při křížení trasy SEK bude případně jiné vedení uloženo pod stávající SEK
 - nad SEK bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup
 - dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., o ukončení prací nejméně 14 dní poté
 - pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení SEK ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor stavby povinen předat společnosti PAMICO CZECH s.r.o., geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu
 - pokud by bylo třeba manipulovat s vedením SEK nebo je překládat, je k tomu oprávněna pouze společnost PAMICO CZECH s.r.o., nebo jí akreditovaná společnost. Tyto práce je třeba objednat u společnosti PAMICO CZECH s.r.o.,
 - každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit společnosti PAMICO CZECH s.r.o.,
 - v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní

- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o., Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, PROFES PROJEKT spol. s r.o., [redacted]

Vzhledem k tomu, že v území je územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dle § 92 odst.3.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil, že tento záměr je v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací sídelního útvaru obce Turnov. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyžadované ve schválené územně plánovací dokumentaci, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka :

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.