



MC22P004LNIH

MC22-SD-ORS 00003/2022

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

"Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova"

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, p. Jiřím Röslerem,



IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel:

DePa s.r.o.

K Hořavce 270, 190 16, Praha 9

zastoupený: Františkem Strnadelem

ve věcech smluvních a technických: Františkem Strnadelem



IČ: 25124391

DIČ: CZ25124391

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51734

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dešťová kanalizace z ulice V Bytovkách do ulice Vachkova".

Předmětem VZMR jsou:

Stavební úpravy, které spočívají v realizaci

- řad tlakové kanalizace pro odvod srážkových vod PEHD RC D75 v délce 166,28m + gravitační potrubí PVC DN 300 v délce 57,44m s napojením na stávající řad oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod ul. Vachkova

- odbočka z řady tlakové kanalizace, vč. plastové šachty bez dna + plastové potrubí do akumulární nádrže
- akumulární nádrž o objemu 7,5m³ se zahradním čerpadlem s automatickou funkcí prescon, který automaticky zapíná a vypíná čerpadlo dle požadavku na odběr vody
- areálový elektro rozvod pro zahradní čerpadlo v délce 44 m, s napojením ve stávajícím rozvaděči (parc.č. 736/1, k.ú. Uhřetěves).

Přesný rozsah a specifikace je stanovena výkazem výměr, dále PD pro provádění stavby zpracované firmou TO SYSTEM s.r.o., IČ: 28911822, se sídlem V Brance 83, Příbram v 01/2021 pod názvem „Odkanalizování dešťové vody pro budoucí MŠ na p.č. 1646/29, k.ú. Uhřetěves“ (příl. č.7) a dle podmínek uvedených ve společném povolení pod č.j. P 22 9817/2021 OV 05 ze dne 19.8.2021.

Součástí předmětu VZ je dopravní značení stavby, zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí („DIR“) vč. všech podkladů pro jeho vydání (DIO), zajištění zpracování projektu organizace výstavby (POV), vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v místě stavby, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku.

Součástí předmětu VZ je vytyčení stávajících IS a zpracování dokumentace skutečného provedení.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací dle je stanoven na 1.3.2022.
2. Doba realizace prací je stanovena na 60 dnů od předání staveniště objednatelem, a to s ohledem na nutnou koordinaci se současně probíhající činností zajišťovanou v rámci výstavby nové MŠ.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této VZMR, oceněného položkového rozpočtu a činí:

Celková cena díla bez DPH: 2.485.783,95 Kč

DPH 21%: 522.014,63 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 3.007.798,58 Kč

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně nákladů na zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (dále jen „DIR“) vč. všech podkladů pro jeho vydání (DIO), vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, poplatků za skládku, dopravního značení stavby, zajištění zařízení staveniště.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:

- a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známe a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).

Případné vícepráce (či méněpráce) musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy).

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Dílo bude protokolárně předáno objednateli. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel také doloží veškeré doklady požadované ve stavebním povolení.

VI. Součinnost smluvních stran

Předání staveniště stavebních úprav, bude provedeno objednatelem do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatelem. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je tak v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byt i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši **1 000 000,- Kč** pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje **udržovat** platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany **svými** zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla **nebo se** splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a **nedošlo** k dohodě s objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem **zveřejnění** v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejich **příloh** a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

6. Uzavření této smlouvy schválila dne 22.12.2021 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-588-37/21

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – oceněný položkový rozpočet


Příloha č. 3 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V Praze dne 14 -01- 2022

V Praze dne 6.1.2022



Tomáš Kaněra
Starosta MČ Praha 22



František Strnadel
Jednatel DePa s.r.o.



KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka		
Název:	"Dešťová kanalizace z ulice v Bytovkách do ulice Vachkova"	
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce	
2. Základní identifikační údaje		
2.1 Zadavatel		
Název zadavatele:	Městská část Praha 22	
Sídlo:	Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha	
IČ:	00240915	
DIČ:	CZ00240915	
Bankovní spojení:		
Zastoupen:	Jiřím Röslerem, pověřený vedením ORS	
Kontaktní osoba:	Viktorie Korcová - technik odboru realizace staveb	
2.2 Uchazeč		
Obchodní firma nebo název /nebo jméno a příjmení/:	DePa s.r.o.	
Sídlo / Místo podnikání:	K Hořavce 270, 190 16, Praha 9	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
IČ:	25124391	
DIČ:	CZ25124391	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky:	František Strnadel	
E-mail:		
3. Nabídková cena v Kč		
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2 485 783,95	522 014,63	3 007 798,58
4. Osoba oprávněná zastupovat dodavatele		
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	František Strnadel	
Funkce:	Jednatel	
Datum:	12.12.2021	

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

RESKAPITULACE STAVBY

Mod: IMPORT
 Stavba: 26_04_2021 - Odvodnění MŠ

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:
 DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12.12.2021
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 25124391
 DIČ: CZ25124391
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			2 485 783,95
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 485 783,95	522 014,63
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 007 798,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Místo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 485 783,95	3 007 798,58
01	Akumulační nádrž	307 059,93	371 542,52
02	Odvodnění	1 978 724,02	2 394 256,06
03	VRN	200 000,00	242 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

01 - Akumulační nádrž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25124391

CZ25124391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

307 059,93

DPH základní
snížená

Základ daně
307 059,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
64 482,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

371 542,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

01 - Akumulační nádrž

Místo:

Datum:

12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

307 059,93

0587 - Akumulační nádrže

182 915,00

HSV - Práce a dodávky HSV

107 592,13

1 - Zemní práce

68 870,20

2 - Zakládání

36 715,20

8 - Trubní vedení

2 006,73

PSV - Práce a dodávky PSV

16 552,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 552,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

01 - Akumulační nádrž

Místo:

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 059,93

D 0587

Akumulační nádrže

182 915,00

1	M	56241607	Nádrž akumulací podzemní samostatná monolitická 7500L, pojezdová, s otočným nástavcem	kus	1,000	75 500,00	75 500,00
25	M	28661011.1	Revizní šachty D 600 - dno, korugovaná roura, KG 110 shrná (vč. těsnění)	kus	1,000	4 910,00	4 910,00
2	M	56241631	Poklop akumulací nádrže pochozí s dětskou nožičkou, nastavitelný 750-950mm	kus	1,000	4 230,00	4 230,00
4	M	56241634	Vložka rozpěrná podzemní monolitické akumulací nádrže, svstémová	kus	2,000	4 900,00	9 800,00
8	M	56241655	Sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním, sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému	kus	1,000	18 905,00	18 905,00
38	M	28610586	Poklop šachtový litinový	kus	1,000	4 318,00	4 318,00
37	M	42273543	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí	kus	1,000	1 694,00	1 694,00
30	K	722232045	Armatury se dvěma závitovými kohouty PN 42 do 185 °C nřímě vnitřní závit G 1	kus	1,000	582,00	582,00
33	M	0451755	Vodovodní zásuvka s rychlospojku pro zahradní hadice	kus	1,000	1 412,00	1 412,00
36	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka 150m Rd 2,0m	kus	1,000	994,00	994,00
31	M	40564131	Ventil elektromagnetický 1"	kus	1,000	4 305,00	4 305,00
32	K	895270451.1	Redukce DN 75 - DN 25	kus	1,000	865,00	865,00
34	K	0047512	Kompletní montáž akumulací nádrže	kpl	1,000	55 400,00	55 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 592,13

D 1

Zemní práce

68 870,20

22	K	132454202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m ²	m ³	32,400	890,00	28 836,00
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	28,000	121,00	3 388,00
13	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	28,000	69,00	1 932,00
14	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	26,200	93,00	2 436,60
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	26,200	342,00	8 960,40
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,200	315,00	16 128,00
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	6,200	126,00	781,20
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	16,000	30,00	480,00
24	K	183451511	Pískové lože	m ²	76,000	78,00	5 928,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				36 715,20
19	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkonísku netříděného	m3	4,800	999,00	4 795,20
23	K	278381153	Základ (podezdívka) z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací	m3	4,800	6 650,00	31 920,00
D 8			Trubní vedení				2 006,73
26	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 25 x 3,0 mm	m	4,000	124,00	496,00
27	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 25x3 0mm	m	4,060	68,00	276,08
28	K	871161141.1	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 20 x 3,0 mm	m	5,000	124,00	620,00
29	M	28613170.1	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 20x3 0mm	m	5,075	62,00	314,65
39	K	899722111	Krytí výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	kpl	1,000	300,00	300,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 552,80
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				16 552,80
20	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	76,000	44,00	3 344,00
21	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm ²	m	91,200	49,00	4 468,80
35	K	220182002	Chránička kabelů CYKY	m	76,000	115,00	8 740,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

02 - Odvodnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25124391

DIČ:

CZ25124391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 978 724,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 978 724,02	21,00%	415 532,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 394 256,06	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

02 - Odvodnění

Místo:

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 978 724,02

HSV - Práce a dodávky HSV

1 873 040,49

1 - Zemní práce

1 442 153,14

2 - Zakládání

215 937,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 140,00

8 - Trubní vedení

204 633,11

998 - Kácení

5 177,24

PSV - Práce a dodávky PSV

105 683,53

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

105 683,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

02 - Odvodnění

Místo:

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 978 724,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 873 040,49

D 1

Zemní práce

1 442 153,14

2	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	195,000	126,00	24 570,00
3	K	132412212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných	m3	8,670	2 392,00	20 738,64
4	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 071,000	610,00	653 310,00
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 468,000	121,00	177 628,00
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 468,000	69,00	101 292,00
5	K	162211211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 071,000	93,00	99 603,00
6	K	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lenivost zemin	m3	1 071,000	35,00	37 485,00
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	888,000	126,00	111 888,00
58	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	183,000	342,00	62 586,00
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	367,000	30,00	11 010,00
59	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	274,500	315,00	86 467,50
11	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,	m2	195,000	285,00	55 575,00

D 2

Zakládání

215 937,00

12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	24,000	120,00	2 880,00
13	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, písek nebo šterkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	216,000	122,00	26 352,00
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkonísku netříděného	m3	183,000	999,00	182 817,00
17	M	28611290	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 50 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	216,000	18,00	3 888,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				5 140,00
43	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	300,00	600,00
24	M	55342170	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava R7 a komaxit	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
23	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000	420,00	840,00
D 8			Trubní vedení				204 633,11
25	K	871231211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	169,000	146,00	24 674,00
26	M	28613174	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100mm 75x6,8mm	m	172,285	269,00	46 344,67
28	K	877231101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 75	kus	8,000	315,00	2 520,00
29	M	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus	8,000	320,00	2 560,00
30	K	877231110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 koleno 45° d 75	kus	10,000	315,00	3 150,00
31	M	28614947	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 75mm	kus	10,000	923,00	9 230,00
34	K	877231113	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 75	kus	5,000	315,00	1 575,00
35	M	28614959	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 75mm	kus	5,000	1 022,00	5 110,00
36	K	877231118	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslanek d 75	kus	5,000	315,00	1 575,00
37	M	28615024	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm KIT	kus	5,000	788,00	3 940,00
39	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	1,000	7 520,00	7 520,00
18	M	28661943	těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600	kus	3,000	715,00	2 145,00
19	M	59224150	prstenec roznášecí pro plastové šachty	kus	1,000	1 569,00	1 569,00
20	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	4 318,00	4 318,00
51	M	28661006	roura šachtová korugovaná bez hrdla dno DN 315 dl 1m	m	10,000	744,00	7 440,00
41	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	9 852,00	19 704,00
21	M	28661753	poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15	kus	4,000	4 318,00	17 272,00
15	M	28611514	redukce kanalizační PVC 315/250	kus	1,000	1 388,00	1 388,00
40	K	894812327	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 s přítokem tvaru T	kus	1,000	9 852,00	9 852,00
47	K	894812332.1	Roura šachtová korugovaná DN 600 , světlé hloubky 1 500 mm	kus	2,000	4 452,00	8 904,00
55	K	895270401	Šachtové dno DN 600	kus	1,000	7 520,00	7 520,00
57	M	28661714	kónus šachtový betonový dno DN 600	kus	1,000	1 985,00	1 985,00
56	K	895270502	Poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	1,000	4 318,00	4 318,00
48	K	0057421	Navrtávka do kanalizace PVC KG DN 300	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
42	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	216,000	16,00	3 456,00
49	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	219,000	8,00	1 752,00
54	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace hloubené zděné otevřený výkon	t	3,580	668,00	2 391,44
D 998			Kácení				5 177,24
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	340,00	1 020,00
45	K	998233035	Přibližování dříví traktorem z místa pokácení na odvozní místo listnaté tvrdé do 100 m, průměrné hmotnosti přes 0,29 do 0,49 m3	m3	3,000	421,00	1 263,00
46	K	998233042	Přibližování dříví traktorem z místa pokácení na odvozní místo listnaté tvrdé Příplatek za každých dalších 100 m přibližování, při průměrné hmotnosti přes 0,14 do 0,49 m3	m3	100,000	20,00	2 000,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,480	1 863,00	894,24
D PSV Práce a dodávky PSV							105 683,53
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							105 683,53
52	K	721173406	Potrubí kanalizační z PVC KG DN 300	m	58,000	1 790,00	103 820,00
53	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro kanalizace v objektech v do 6 m	t	2,666	699,00	1 863,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25124391

DIČ:

CZ25124391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

200 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 000,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

6.1.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

VRN6 - Územní vlivy

30 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

15 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

26_04_2021 - Odvodnění MŠ

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 12.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							200 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00
D VRN2 Příprava staveniště							15 000,00
2	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							45 000,00
6	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	10 000,00	10 000,00
8	K	043144000	Zkoušky těsnosti	...	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN6 Územní vlivy							30 000,00
12	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	20 000,00	20 000,00
13	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							15 000,00
14	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							10 000,00
15	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							40 000,00
16	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	20 000,00	20 000,00
17	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	...	1,000	20 000,00	20 000,00



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojištěného

DePa s.r.o.

Sídlem: K Hořavce 270/4, 190 16, Praha 9 - Koloděje

IČ: 25124391

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2738323424 o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištěné předměty podnikání:

Pojištěná činnost:

Počátek pojištění:

16.04.2019

Konec pojištění:

16.04.2020 s automatickým prodlužováním

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti

Limit plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast: 5 000 Kč

Územní platnost: Česká republika

V Praze dne 30.5.2019

.....
Martin Kučera

.....
Bc. Martina Kumpová

UNIQA pojišťovna, a.s.

IČ: 49240480

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.uniqa.cz