

**Specifikace nákladů\_VPIC Brantice, PO, most u jezu, SO06.1 - Provizorní Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková databáze: 2021.11

Název stavby: VPIC Brantice, PO, most u jezu, SO06.1

Číslo SPP prvku: zatím nemá - CTN

Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o.

KPO: Moravskoslezsko

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	19 160,15 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	31 097,98 Kč
MONTÁŽ	39 991,91 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	9 997,83 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 710,04 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	14 733,41 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

**Celkové náklady: 117 691,32 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 88 533,34 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 29 157,98 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
	958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 960,15 Kč
	954640	Projekt dopravně inženýrského opatření Zpracování PD DIO a projednání na DI Policie ČR a OD	1.00 ks	6 200,00 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	1 434,00 Kč
	958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 647,08 Kč
	955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	60.00 m	5 004,60 Kč
	955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	20.00 m	11 752,20 Kč
	955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	40.00 m	6 722,40 Kč
	955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	20.00 m	268,80 Kč
	951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	268,90 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
	955035 S	Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kol.	57.00 m	4 131,93 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	533,88 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	17.00 ks	698,19 Kč
	952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	17.00 ks	465,46 Kč
	952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	287,46 Kč
	952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	533,88 Kč
	954996 S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kol.	85.00 m	7 539,50 Kč
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	40.00 ks	1 368,80 Kč
	955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
		Ochrana, zabezpečení a hlídání vedení		
	955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 601,06 Kč
	955266 S	Montáž trubky ochranné	7440.00 JV	7 440,00 Kč
		Inženýrská činnost, koordinace s generální stavbou		

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 442,38 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	9 997,83 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	2 710,04 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	4.00 ks	152,08 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	88,40 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	60.00 m	137,40 Kč
300263 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4	85.00 m	4 969,95 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	5757.00 ks	5 757,00 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	461,64 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	8.00 ks	184,48 Kč
407797 S		Páska PVC 25mmx10m antikorozní NITTO	2.00 ks	260,12 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 032,46 Kč
302361 S		Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	60.00 m	1 051,20 Kč