

ROZPOČET

Stavba: 480_D02_Dodatek č.2 - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci

Objekt: Změnový list č.12 - úpravy stávajících podlah

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

777 Podlahy ze syntetických hmot

2 177 113,09

1,303

9	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	485,000	798,00	387 030,00	0,582
8	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2 121,730	177,00	375 546,21	0,000
6	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 121,730	64,40	136 639,41	0,085
5	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	2 121,730	237,00	502 850,01	0,000
7	777131111.SKA.001	Penetrační epoxidový nátěr SCHÖNOX SG podlahy	m2	2 121,730	135,55	287 600,50	0,637
1	777551499R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Příplatky pro podlahy ze stěrek silikátových za každý další 1 mm tloušťky stěrky, samonivelační pod keramikou, kámen, PVC	m2	12 730,380	36,00	458 293,68	0,000
2	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	30,368	960,00	29 153,28	0,000

50 m vodorovně

Celkem

2 177 113,09

1,303