

SMLOUVA O DÍLO

č. CES- 352/2021

na dodávku stavby:

PS Klatovy – výstavba pomocných garáží

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň

IČ: 708 833 78

DIČ: není plátcem DPH

tel.: 

fax: 

Bankovní spojení: 

Statutární orgán: krajský ředitel, brig. gen. Ing. František Pavlas

Datová schránka: p36ab6k

Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických:

 oddělení provozní a správy majetku, tel. 

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ZETES KT, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: K letišti 532/II, 339 26 Klatovy

IČ: 252 02 162

DIČ: CZ25202162

tel/fax. 

Bankovní spojení: 

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Slota - jednatel

Datová schránka: tsgc3i5

Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 

Zástupce pověřený realizací díla: 

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7866

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je nabídka zhotovitele ze dne 16.12. 2021, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele na adrese: [REDAKCE] systémové č. **N006/21/V00031409** vybrána jako nejvýhodnější.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavební zakázky „Výstavba pomocných garáží na PS Klatovy“ tedy odstranění části stávajících garáží v areálu PS Klatovy, Aretinova 129/4, Klatovy a výstavba nových garáží na zvětšeném půdorysu, po hranici pozemku HZS PK. Součástí realizace bude i přístavba dvou místností k budově s prostory CHTS.
- Vše dle projektové dokumentace „Stavební úpravy a přístavba v areálu HZS Pk Klatovy“, projektant Ateliér U5 s.r.o., 07/2021 a stavebního povolení vydaného SÚ MV, č.j. MV-162935-8/OSM-2021 ze dne 16.11. 2021 a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.
- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v požadovaném rozsahu a objednatel k zaplacení dohodnuté ceny za jeho řádné provedení.
- 3.1.1. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, záборы chodníků, bezpečnostní opatření apod.). Předmětem dodávky je i předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dvě vyhotovení v grafické podobě a 1x vyhotovení stavební části v digitální podobě) a geometrického zaměření skutečného stavu po ukončení a příslušných nákresech v počtu vyhotovení podle počtu stavebních objektů podzemních vedení inž. sítí). Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno odpovědným geodetem. Splněním závazku se rozumí předání a převzetí celého díla (nikoli jeho části) bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 9.6. této smlouvy a spolupráce při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.1.2. Předmět plnění je členěn projektovou dokumentací na části dle přílohy č.2 zadávacích podmínek.
- 3.1.3. Dodávka zařízení obsahuje osazení nebo montáž zařízení specifikovaných ve výkazech výměr, jejich zapojení, odzkoušení a ověření a zaškolení obsluhy a dále

veškeré nezbytné činnosti nutné pro uvedení do provozu tak, aby mohly plnit bez výhrad svoji funkci a dosahovaly předem definovaných parametrů. Součástí dodávky je i předání návodů a pokynů k obsluze v českém jazyce.

- 3.1.4. Zhotovitel stavby bere na vědomí, že dodavatelem technologie PLC automatů dle projektové dokumentace je společnost RCS Kladno s.r.o. jako jediný dodavatel těchto technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky.
- 3.2. Dílo musí být zhotoveno řádně a včas, tak aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám ČSN a veškerým dalším normám a technickým předpisům platným v době realizace díla na území České republiky a ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 3.3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných i soukromých ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby,
 - zajištění a provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - komplexní vyzkoušení technologické části a vypracování zprávy o komplexním vyzkoušení, předání návodů k obsluze v českém jazyce a prokazatelné zaškolení obsluhy,
 - vypracování provozního řádu pro dodané technologie,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.),
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
- 3.4. Nabídka byla zpracována na základě zadávací dokumentace, tj. realizační projektové dokumentace, jejíž součástí byl i výkaz výměr a soupis prací.
- 3.5. Předmět dodávky je definován zadávací dokumentací. Součástí předmětu dodávky jsou veškeré práce a dodávky definované v zadávací dokumentaci, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části.

IV. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel zahájí práce na díle po oboustranném podpisu této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do: **16. prosince 2022.**
- 4.3. Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení lhůt realizace díla.
- 4.4. Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy:
- projektovou dokumentaci zpracovanou v podrobnostech prováděcího projektu (dále jen „PD“) ve dvou vyhotoveních v grafické podobě a 1x digitálně (formát .pdf),
 - platné stavební povolení (dále jen „SP“),
 - vyjádření všech dotčených orgánů, jejichž vyjádření bylo nutné pro vydání SP.

Předaná PD je totožná s dokumentací poskytnutou pro výběrové řízení veřejné zakázky, uvedené v čl. II této smlouvy.

- 4.5. Zhotovitel předá objednateli před zahájením stavebních prací tyto doklady:
- podrobný časový harmonogram celé stavby s vyznačením milníků,
 - finanční harmonogram stavby,
 - kontrolní a zkušební plán stavby,
 - seznam případných subdodavatelů.
- 4.6. Staveniště jako celek prosté práv třetích osob předá objednatel zhotoviteli min. 3 kalendářní dny před dohodnutým termínem zahájení stavebních prací. Zhotovitel staveniště vyklidí do 15 kalendářní dnů po předání a převzetí stavby objednatelem. Předání a převzetí staveniště bude provedeno protokolárně a podepsáno oprávněnými osobami.
- 4.7. Zhotovitelem navržený harmonogram postupu prací bude zkontrolován a upraven dle finančních možností objednatele. Takto vzájemně odsouhlasený realizační harmonogram respektující dohodnuté dílčí termíny se stane nedílnou přílohou této smlouvy, včetně závaznosti dílčích termínů. Zhotovitel je povinen provést dílo na základě harmonogramu prací a dohodnutého způsobu financování na své nebezpečí ve sjednané době.
- 4.8. Plněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání, bezvadné provedení komplexního odzkoušení, uvedení staveb do provozu, zaškolení pracovníků objednatele a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu dokumentů podle bodu 3.1.1. této smlouvy.

V.

Cena díla

5.1. Celková cena za provedení díla je stanovena jako **nejvýše přípustná cena** platná po celou dobu realizace díla pro rozsah vymezený bodem 3.1. této smlouvy, zadávací dokumentací a podanou nabídkou zhotovitele ze dne 16.12. 2021.

5.2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	16.246.852,-	3.411.839,-	19.658.691,-

(slovy: devatenáctmilionůšestsetpadesátosmtisícšestsetdevadesátjedna korun českých vč. DPH)

5.3. Rozpis ceny po částech stavby a položkové rozpočty jsou přílohou této smlouvy.

5.4. Specifikace ceny díla:

- Cena uvedená u jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
- Cena díla obsahuje mimo jiné i veškeré poplatky, náklady na geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby, zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí, dopravní značení po dobu výstavby, správní a místní poplatky, vyklizení staveniště, provozní a územní viivy, poplatky za skládkování zeminy, sutě a ostatních ukládaných materiálů, za skládku uvedenou v nabídce, kompletační činnost, zkoušky zhutnění zásypů, obsypu a zásypu potrubí dle technolog. předpisu výrobce trubních rozvodů, zkoušky tlakové a zkoušky vodotěsnosti, kompletní vyzkoušení, střežení a ochranu díla od ukončení přejímacího řízení do doby pravomocného kolaudačního souhlasu a eventuelně další náklady zhotovitele vyplývající ze zadávací dokumentace. V dohodnuté smluvní ceně jsou obsaženy mimo jiné doprava, skladování, manipulace, obaly, montáž, uvedení do provozu, měření atesty, revize a zkoušky, prokazatelné zaškolení pracovníků uživatele, jakož i cla, poplatky, pojištění, daně a přírázky jakéhokoli druhu, kromě DPH. V ceně jsou obsaženy i pomocné práce a materiály, ve smlouvě a jejích přílohách jmenovitě neuvedené, ale potřebné k řádné funkci díla (např. nátěry, kabely, lávky a závěsy, kryty apod.).
- Cena díla obsahuje i případný vývoj cen stavebních prací a je **platná po celou dobu realizace díla**, a to bez ohledu na kratší termín dokončení a předání díla navržený zhotovitelem.

5.5. Standard použitých materiálů a zařízení je specifikován v zadávacích podkladech a podmínkách a upřesněn jednotkovými cenami položkových rozpočtů v příloze této smlouvy (celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty).

5.6. Cenu díla je možné překročit v případě změny zákonné sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V takovém případě je nutné ke smlouvě uzavřít dodatek.

5.6.1. Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu smlouvy (nad rámec zadávací, projektové dokumentace nebo v případě skrytých vad projektové dokumentace, v důsledku změny závazných předpisů nebo požadavků státních orgánů vzniklých v průběhu výstavby, požadavku na změnu kvalitativních podmínek oproti zadání) zhotovitelem nebo na provedení prací v něm obsažených (tzv. vícepráce, méněpráce). Zhotovitel má právo na uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k

písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a na provedení těchto víceprací objednatel vystavil objednávku a následně byl uzavřen dodatek k této smlouvě. Cena dohodnutých změn a víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu této smlouvy (celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty). V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou vycházející z cen ÚRS a RTS platných v době realizace díla a dokladovaných cen z dodacích listů použitého materiálu či specifikací. Zhotovitel je povinen požadované práce realizovat.

V případě rozhodnutí objednatele o vynětí části díla je zhotovitel povinen toto rozhodnutí akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu díla.

Uplatnění postupu dle tohoto bodu nejsou dotčena práva objednatele dle bodu

5.6.3. této smlouvy.

- 5.6.2. Pokud postupem při schvalování víceprací dojde ke stavu, že nebude možno na realizaci stavby pokračovat ani při změně harmonogramu, vyhrazuje si objednatel právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit. O tuto nezbytně nutnou dobu bude zhotoviteli prodloužen termín dokončení.

Z důvodů zastavení stavby v důsledku postupu objednatele dle tohoto článku není žádná ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy a žádná ze smluvních stran nemůže uplatňovat vůči druhé smluvní straně žádné finanční nároky.

- 5.6.3. V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací, výkonů, energií a médií, v důsledku změn inflace apod. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny díla v průběhu realizace díla, které by zhotovitel požadoval promítnout do ceny a uhradit v důsledku opomenutí ocenění prací, výkonů, výrobků, materiálů, nákladů apod., vycházející z rozsahu a podmínek zadávací dokumentace.

Klimatické podmínky nejsou důvodem pro změnu smluvní ceny.

- 5.6.4. Objednatel si vyhrazuje právo na nezbytně nutnou dobu stavbu zastavit. V takovém případě provede zhotovitel nutné zakonzervování stavby. O tuto nezbytně nutnou dobu bude zhotoviteli prodloužen termín dokončení. Z důvodů zastavení stavby není zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a nemůže ani vůči objednateli uplatňovat žádné finanční nároky.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Úhrada za provedené práce v průběhu realizace díla bude prováděna dle skutečného věcného plnění, vždy za uplynulý měsíc k poslednímu dni tohoto měsíce fakturami zpracovanými ve formě daňových dokladů (originál faktury + 2 kopie s odsouhlasením provedených prací - dále jen „faktura“). Zhotovitel vystavuje a objednateli předkládá k odsouhlasení soupisy provedených prací bez daňového dokladu – faktury. Odsouhlasení provede objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel daňový doklad – fakturu. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena technickým dozorem a oprávněným pracovníkem objednatele. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
- 6.2. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

- 6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do skluzu oproti věcnému plnění předpokládanému v čase dle harmonogramu, má objednatel právo, pokud zhotovitel tento skluz nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.4. DPH bude účtována v souladu s předpisy platnými v době realizace.
- 6.5. Splatnost všech platebních dokladů je **30 kalendářních dnů** od jejich doručení objednateli. Za úhradu faktury se považuje odepsání fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele, zřízeného v bance na území České republiky, vedeného v CZK a uvedeného v čl. I této smlouvy.
- 6.6. Pro případ, že v průběhu realizace díla dojde k nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude stavba zastavena v souladu s bodem 5.6.4 této smlouvy.
- 6.7. Podklady pro platby:
- 6.7.1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura (dále jen faktura). Faktura (dílčí nebo konečná) musí mít, kromě náležitostí daných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tyto náležitosti:
- označení a pořadové číslo a číslo této smlouvy,
 - jméno nebo název zhotovitele, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj,
 - označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno (totožné s údaji uvedenými v čl. I této smlouvy),
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - částka k úhradě,
 - přílohy – zjišťovací protokoly – soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem objednatele.
- 6.7.2. Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného označení položek.
- 6.7.3. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.7.4. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.8. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu. Objednatel nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
- 6.9. Poslední faktura v kalendářním roce musí být doručena objednateli nejpozději do **22. prosince** daného roku.

VII. Stavební deník

- 7.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Vedení deníku skončí dnem, kdy se odstraní všechny stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
- 7.2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3. Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, originál předává objednateli. Zhotovitel se zavazuje předávat technickému doзору objednatele po dobu stavby 1. kopii stavebního deníku. Zhotovitel je povinen uložit 2. kopii stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Při předání díla předává zhotovitel objednateli dle bodu 9.6. písm. g) této smlouvy originál stavebního deníku. Současně předá objednatel zhotoviteli pro archivaci 1. kopii stavebního deníku výměnou za 2. kopii stavebního deníku.
- 7.4. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany neshodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem. V deníku se dále vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise nebo v opise, ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického doзору objednatele, popřípadě na jiném místě uložení.
- 7.5. Žádný zápis učiněný ve stavebním deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu. Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na jakékoliv zápisy víceprací a méněprací ve stavebním deníku. Vícepráce jsou přípustné pouze za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a pouze na základě a za podmínek, které stanoví zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Provádění díla

Dodací podmínky

- 8.1. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Doba nesení nebezpečí škody se stanovuje pro zhotovitele od zahájení prací až do ukončení a předání díla objednateli a včetně doby kolaudačního řízení až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Náklady s tím spojené zhotovitel vykalkuloval a uvedl ve své nabídce a zahrnul je do nabídkové ceny.
- 8.2. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky veřejnoprávních orgánů vydané k této zakázce vč. podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z kolaudačního souhlasu.
- 8.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho realizace objednatel.
- 8.4. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou.
- 8.5. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo věci uvedené v bodech 8.5.1. a 8.5.2. této smlouvy.
- 8.5.1. Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy realizační PD a doklady v rozsahu dle bodu 4.4. této smlouvy.
- 8.5.2. Objednatel předá zhotoviteli pravomocné SP.
- 8.6. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud v podmínkách veřejné zakázky, zadávací dokumentaci, v nabídce uchazeče nebo v této smlouvě není stanoveno jinak.

Staveniště

- 8.7. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště bezplatně po dobu realizace díla, sjednanou touto smlouvou a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště.
- 8.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce podle schválené PD.
- 8.9. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli 5 kalendářních dnů předem datum předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.10. Objednatel předá vymezení hranice obvodu staveniště a potřebné výškové a směrové body při předání staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje PD, je povinen si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi.
Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště zahrnul do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

- 8.12. - V případě -prodlení- zhotovitele jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele.
- 8.13. Dohodu o odběrech medií (elektřina, voda apod.) potřebných pro splnění předmětu plnění uzavře zhotovitel na své náklady a je součástí ceny, stejně jako poplatky za tyto odběry.
- 8.14. Staveniště je přístupné z komunikace dle vyznačení na situaci, zhotovitel je povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 8.15. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu.
Zhotovitel je povinen uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem.

Povinnosti zhotovitele

(Náklady spojené se splněním všech níže uvedených povinností jsou zahrnuty v ceně díla a nemají vliv na termín realizace díla)

- 8.16. Zhotovitel zajišťuje vytýčení inženýrských podzemních sítí. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel je povinen polohu inženýrských sítí před vlastní realizací aktualizovat u jednotlivých správců sítí.
- 8.17. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si opatřit příslušná povolení k omezení provozu, zejména veřejné dopravy, a provést všechna opatření, která příslušné úřady nebo orgány nařídí. Týká se i záborů prostranství mimo plochu zařízení staveniště, uzavírek chodníků i komunikací úplných nebo částečných, podmínky dopravních podniků, podmínky dopravního inspektorátu apod. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně.
- 8.18. Zhotovitel zajistí veškerá výkopová povolení související se stavbou. V cenové nabídce jsou obsaženy náklady s tím spojené.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení pěšího provozu a přístupu do stávajících objektů. Náklady s tím spojené zahrnul do nabídkové ceny.
- 8.20. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.21. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy pro stavební činnost.
- 8.22. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě podle ČSN a dalších norem platných na území České republiky a technologických postupů a ve stanovených termínech. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 8.23. Umisťování a udržování dopravních značek je v povinnostech zhotovitele.
Dopravní značení je zhotovitel povinen odsouhlasit před zahájením prací u příslušného orgánu.

- 8.24. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od předání staveniště označit staveniště informační tabulí s uvedením názvu stavby, názvu firmy generálního dodavatele, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla, termínů výstavby. Objednatel si vyhrazuje právo údaje na tabuli rozšířit o další spolufinancující subjekty.
- 8.25. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dní před zahájením příslušných prací informovat vlastníky sousedních nemovitostí o omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací. Náklady s tím spojené vyčíslil v nabídce.
- 8.26. Objednatel neposkytne zhotoviteli možnost využití sociálního zařízení v budovách.
- 8.27. Zhotovitel vyklidí staveniště vlastními silami, náklady s tím spojené vyčíslil v nabídce.
- 8.28. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:
- změny subdodavatelů oproti subdodavatelům uvedených v nabídce,
 - změnu osoby pověřené k vedení stavby včetně doložení kvalifikace požadované v zadávací dokumentaci.

Zástupci smluvních stran

- 8.29. Objednatel jmenuje před zahájením prací svého zástupce, který je oprávněn jej při realizaci díla jako technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasit množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat odborně způsobilá osoba, která bude přítomna každý druhý den na stavbě. Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba oprávněna jeho jménem jednat.
- 8.30. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na pracoviště, do dílen a skladů. Může si vyžádat výrobní dokumentaci nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednateli budou v den zahájení stavby předány seznamy všech pracovníků zhotovitele pracujících na stavbě.

Škody, pojištění stavby

- 8.31. a) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, jdou k tíži zhotovitele. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou

škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, atd.

b) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.

c) Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.

d) Zhotovitel odpovídá za škodu v plné míře a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen). Zhotovitel je povinen nechat stavbu pojistit.

e) Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu realizace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn u ČSOB Pojišťovny, číslo pojistné smlouvy 8029202217, uzavřené dne 6.1. 2020 na pojistné plnění ve výši 20.000.000,- Kč.

8.32. a) Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho subdodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám.

b) Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s touto pojistnou událostí.

c) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

d) Zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců subdodavatelů.

e) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný výkon podle § 2950 občanského zákoníku.

f) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených bodů 8.31 a 8.32 této smlouvy, pokud ji způsobí subdodavatel, osoba zhotovitelem vpuštěná do prostor realizace díla, jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla vstoupivší třetí osobou.

Kontrola prací

8.33. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

- 8.34. Zhotovitel je povinen na požádání doložit způsob provádění prací na jednotlivých částech stavby a technologických postupů.
- 8.35. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám ČSN nebo jiných norem platných na území České republiky, musí být ze staveniště neprodleně odstraněny. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 8.36. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 8.37. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x za 14 dnů svolávány objednatelem kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Zhotovitel poskytne na stavbě technickému dozoru objednatele možnost použití kanceláře (staveništní buňky) s vybavením pro vedení kontrolních dnů stavby (pracovní stůl, jednací stůl se židlemi, uzamykatelnou skříň a vlastní sociální zařízení).

Zakrývané konstrukce, zkoušky

- 8.38. Před zakrytím veškerých prací, materiálů a konstrukcí, které budou zakryty nebo znepřístupněny během stavby, je zhotovitel povinen včas (to je min. 2 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem žádosti o kontrolu technického dozoru objednatele do stavebního deníku) k provedení kontroly. V případě, že tak zhotovitel neučiní je povinen práce odkrýt v objednaném rozsahu a termínu, a to na vlastní náklady. Pokud tak zhotovitel neučiní, není objednatel povinen tyto práce uhradit. Pokud se zástupce objednatele v požadované termínu nedostaví a bude požadovat dodatečné odkrytí, hradí zhotoviteli náklady s tímto vzniklé. Náklady jdou k tíži zhotovitele v případě, že se po odkrytí zjistí vadné provedení.
- 8.39. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 3 kalendářní dny předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky (včetně projektu stavby) a příp. technické kvalitativní podmínky.

Vyšší moc

- 8.40. Za vyšší moc se považuje vnější objektivně neodvratitelná skutečnost (např. válka, mobilizace, povstání, teroristické útoky). Za vyšší moc nejsou považovány klimatické podmínky, s výjimkou živelných událostí uznaných státem jako katastrofa nebo ohrožení daného regionu.
- 8.41. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy s platností ode dne doručení oznámení.

IX. Předávání díla

- 9.1. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dodávku v rozsahu předmětu díla za splnění sjednaných podmínek. Za ukončení stavby je považováno předání a převzetí celého díla (nikoliv jeho části) bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání, předání úplných dokladů dle bodu 9.6. této smlouvy a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Předání a převzetí díla bude stvrzeno podpisem oprávněných osob na přejímacím protokolu.
- 9.2. Za splnění závazku zhotovitele ze smlouvy je považován termín přechodu nebezpečí škody na zhotovované věci dle podmínek této smlouvy.
- 9.3. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. Za nedokončenou dodávku je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky bránící užívání. V případě zjištění neodstranitelných vad díla při převzetí má objednatel právo uplatnit přiměřenou slevu díla.
- 9.4. O převzetí dodávky nebo její části sestaví objednatel protokolární zápis, který obsahuje zhodnocení prací – zejména jejich jakosti. Případné drobné vady a nedodělky, nebránící v užívání budou popsány a bude určen termín jejich odstranění. Zápis podepíší pracovníci k tomu oprávnění.
- 9.5. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením. Zhotovitel písemně oznámí 20 kalendářních dnů předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho předání objednateli.
- 9.6. Doklady zhotovitele pro přejímací řízení:
- a) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních písemných a jednom vyhotovení stavební části v digitální podobě,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky (pasporty, návody k obsluze, záruční listy prohlášení o shodě, vše v českém jazyce),
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,
 - d) zápisy o prověření všech prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - e) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize podle ČSN,
 - f) zápisy o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsány dozorem stavby se seznamy vad a nedodělků,
 - g) stavební deníky – originály,
 - h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - i) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) doklad o likvidaci a třídění odpadu,
 - k) geometrické zaměření stavby provedené oprávněným geodetem,
 - l) další dokumenty požadované objednatelem v průběhu stavby (technologické postupy, zkoušky apod.) prokazatelné proškolení obsluhy, návody k údržbě.

X.

Záruky

- 10.1. Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo dle poskytnuté záruky a záručních podmínek. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního předání celého (nikoli jeho částí) díla objednateli.
- 10.2. Zhotovitel poskytne za dílo jako celek základní záruční lhůtu v délce **60 měsíců** od předání a převzetí celého díla. Poskytnutá záruka se vztahuje rovněž na veškeré překopy a výkopy vedené v komunikacích a veřejně přístupných pozemcích. Týká se i pozemků mimo obvod staveniště, kde zhotovitel prováděl stavební činnost

v souvislosti s plněním svého závazku. Po celou dobu záruky musí být dodržena kvalita povrchů min. taková, v jaké se nacházel pozemek před započatím činnosti zhotovitele.

- 10.3. Na dodávky technologického charakteru a dodávky se samostatným dodacím listem poskytne zhotovitel záruku dle záruk poskytnutých výrobcí (dodavateli), **minimální záruční lhůta je 24 měsíců**, která počíná běžet ode dne protokolárního předání celého (nikoli jeho části) díla objednateli.
- 10.4. Záruka poskytovaná zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, včetně všech prací a částí díla. Záruka se však nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel, a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 10.5. Podmínkou záruky je, že objednatel bude užívat dílo k účelům určeným projektem a v souladu s vlastnostmi stavby předpokládanými projektem. Technologickou část především v souladu s návody k údržbě a obsluze. O dílo bude řádně pečovat a udržovat jej.
- 10.6. Převzal-li objednatel dodávku, na které se dodatečně v době záruční lhůty vyskytnou vady, má právo na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu, uhrazenou zhotovitelem. Způsob určí objednatel.
- 10.7. Zhotovitel ručí za vady po dobu stanovenou záruční dobou.
- 10.8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 10.9. Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel a zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.
- 10.10. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu. Pokud tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 10.11. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich uplatnění.
- 10.12. Závady zjištěné při převjímce stavby nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že oznámené vady neuznává. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré mu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v prokazatelné výši.
- 10.13. Odstraňování vad havarijního charakteru bude zahájeno **do 24 hodin** od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či e-mailem a dodatečné písemné oznámení. Jako havarijní se považuje vada, která by zcela znemožnila řádné užívání díla nebo ohrožovala zdraví či životy osob, případně závada, jejímž včasným neodstraněním by hrozil vznik škody velkého rozsahu.
- 10.14. Jako vada se neuznává poškození vzniklé zanedbanou povinnou údržbou stanovenou v předávacím protokolu, nebo vzniklou násilným poškozením. V tomto

případě má zhotovitel právo na úhradu provedených prací za ceny platné v době realizace.

- 10.15. Způsob uplatňování práv z odpovědnosti za vady a nároky z nich vyplývající upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1. Za nedodržení sjednaného termínu předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli bez předchozího souhlasného projednání dvě po sobě jdoucí měsíční faktury, má zhotovitel právo prodloužit konečný termín plnění přímo úměrně prodlení objednatele.
Toto ustanovení se neuplatní v případě, že mezi smluvními stranami došlo po předchozím projednání k uplatnění postupu uvedenému v článku 6.6. této smlouvy.
- 11.3. Pokud objednatel neuhradí v dohodnutém termínu fakturu za dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky, včetně DPH, za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu zhotovitel neuplatní v případě, že mezi smluvními stranami došlo po předchozím projednání k uplatnění postupu, uvedenému v článku 6.6. této smlouvy.
- 11.4. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 11.5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.
- 11.6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Bude-li mít povinná smluvní strana k výši nebo důvodu uplatnění smluvní sankce námitky, je povinna vznést písemnou námitku nejpozději 3 pracovní dny před splatností smluvní sankce.

XII. Závěrečná ustanovení

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku zejména:
- a) v případě podstatného porušení smlouvy specifikovaného níže,
 - b) v případech, které stanoví tato smlouva.
- 12.1.1. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně stanoveny v této smlouvě a dále zejména:
- a) je-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací,

- b) provádí-li zhotovitel práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistí nápravu,
- c) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem odporujícím zájmům objednatele,
- d) dojde-li k prodlení při provádění prací oproti sjednanému časovému plánu o více než 1 měsíc a je tím ohrožen termín dokončení stavby, nebude-li dohodnuto jinak,
- e) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s podmínkami stanovenými PD a touto smlouvou,
- f) v případech, které stanoví tato smlouva,
- g) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně provedeného díla
- h) neodstranění vad díla,
- i) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele,
- j) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury.

12.1.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
- d) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele.

12.2. Zhotovitel může žádat převzetí a proplacení jím provedených prací do odstoupení od smlouvy, musí však neprodleně předložit spolu s fakturou prověřený soupis provedených prací, nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele o odstoupení od této smlouvy.

12.3. Odstoupení od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Řešení sporů

12.4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů použitých při zkouškách může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění druhého provést zkoušky státní zkušebnou. Pokud zkouška objednaná objednatelem bude negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku.

12.5. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

12.6. Strany prohlašují, že budou při řešení sporů preferovat vzájemnou dohodu a pokud k ní nedojde, má strana, která se domáhá práva, možnost řešit spor podáním žaloby u místně a věcně příslušného soudu a podle práva České republiky.

Závěrečná ustanovení

12.7. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky zadávací dokumentace stanovené objednatelem pro veřejnou zakázku na dodávku stavby „Výstavba pomocných garáží

- na PS Klatovy". Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; dále pak, že všechny podmínky, dodací i technické, byly do nabídky zahrnuty, a že s těmito podmínkami souhlasí.
- 12.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním své nabídky přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Povinností zhotovitele je objednatel na nevhodnost nebo neúplnost zadávací dokumentace upozornit v souladu se zadávací dokumentací.
- 12.9. Podmínkou převzetí díla je taktéž předání atestů a certifikátů, které jsou požadovány dle právních předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace díla a dále dle požadavků objednatele (viz bod 9.6. této smlouvy). Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek a revizí osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách respektive kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla.
- 12.10. Jakékoliv nároky vyplývající z nabídky zhotovitele nemohou být postoupeny třetí osobě.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že dispozice s jeho bankovním účtem (bankovními účty) není omezena ve prospěch banky, popř. jiné právnické či fyzické osoby vymáhající své pohledávky.
- 12.12. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, zejména dle ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem.
- 12.14. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 12.15. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících, platných na území České republiky.

12.16. Všechny dodatky ke smlouvě, změny, dohody a jiná ujednání v celém rozsahu plnění díla jsou platné pouze v písemné formě, vzestupně číslované a stvrzené podpisem odpovědných zástupců obou smluvních stran.

12.17. Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podepsání. Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12.18. Přílohou této smlouvy jsou následující dokumenty:

- celková rekapitulace ceny a položkové rozpočty
- časový harmonogram výstavby


Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Klatovech dne 31.12. 2021

V Plzni dne 31.12. 2021



za zhotovitele
Ing. Ladislav Slota
jednatel



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



ZETES MT,
spol. s r.o.
K Letišti 532/II
339 26 KLATOVY
IČO: 25202162 DIČ: CZ25202162

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10721
Stavba: 10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 16.12.2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25202162
ZETES KT, spol. s r.o.	DIČ: CZ25202162
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		16 246 852,00
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	16 246 852,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK 19 658 691,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	10721				
Stavba:	10721 Klatovy areál HZS stavebni úpravy, přístavba				
Místo:		Datum:	16.12.2021		
Zadavatel:		Projektant:			
Uchazeč:	ZETES KT spol. s r.o.	Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 246 852,00	19 658 691,00	
06	SO 06 Dílna	1 420 843,00	1 719 220,00	STA
08	SO 08 Garáže	14 826 009,00	17 939 471,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba

Objekt:
06 - SO 06 Dílna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

16.12.2021

25202162

CZ25202162

Cena bez DPH		1 420 843,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 420 843,00	21,00%	298 377,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 719 220,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba	
Objekt:		06 - SO 06 Dílna	
Místo:		Datum:	16.12.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
ZETES KT, spol. s r.o.			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem1 420 843,00

HSV - Práce a dodávky HSV	418 980,00
1 - Zemní práce	35 705,00
2 - Zakládání	19 954,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81 012,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 034,00
5 - Komunikace pozemní	36 423,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	125 053,00
8 - Trubní vedení	15 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 469,00
997 - Přesun sutě	39 330,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 001 863,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 456,00
712 - Povlakové krytiny	9 603,00
713 - Izolace tepelné	23 518,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 409,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19 175,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 875,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	26 487,00
741-1 - Elektroinstalace - dodávka	40 688,00
741-2 - Elektroinstalace - montáž	35 873,00
751-1 - Vzduchotechnika - dodávka	21 290,00
751-2 - Vzduchotechnika - montáž	17 731,00
762 - Konstrukce tesařské	88 491,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 044,00
764 - Konstrukce klempířské	44 289,00
765 - Krytina skládaná	2 042,00
766 - Konstrukce truhlářské	33 388,00
767 - Konstrukce zámečnické	380 875,00
771 - Podlahy z dlaždic	78 218,00
781 - Dokončovací práce - obklady	52 935,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 971,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 380,00
789 - Demontáže	439,00
790 - Ostatní	17 686,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba

Objekt: 06 - SO 06 Dílna

Místo: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ZETES KT, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 420 843,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					418 980,00	
D	1	Zemní práce					35 705,00	
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,00	146,50	6 593,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107324 8,00*3,50+5,00*3,40						
					45,00			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,00	150,00	6 750,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342 8,00*3,50+5,00*3,40						
					45,00			
3	K	115201411	Demontáž sběrného potrubí DN 150	m	6,70	113,50	760,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovitě světlosti DN 150						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115201411 "stávající kanalizace"6,70						
					6,70			
276	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,48	247,50	3 089,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111 "ležatá kanalizace"(11,50+1,50)*0,80*1,20						
					12,48			
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,67	478,50	1 756,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101 5,50*0,50*1,30+0,50*0,15*1,30						
					3,67			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,87	197,00	1 747,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751113 5,50*0,50*1,30+0,50*0,15*1,30						
					3,67			
	VV	"ležatá kanalizace"12,48-7,28						
					5,20			
	VV	Součet						
					8,87			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,87	274,00	2 430,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 5,50*0,50*1,30+0,50*0,15*1,30						
					3,67			
	VV	"výkop ležaté kanalizace"12,48-7,28						
					5,20			
	VV	Součet						
					8,87			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemliny a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,97	300,00	4 791,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zemliny a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 8,87*1,800						
					15,97			
277	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,28	125,50	914,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101 "ležatá kanalizace"(11,50+1,50)*0,80*1,20						
					12,48			
	VV	"odpočet pískového lože"-1,04						
					-1,04			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ndpočet obsypů"-4,16		4,16			
	VV		Součet		7,28			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženoú do 3 m	m3	4,16	420,00	1 747,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžžteíností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáílenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
9	K	113108441	"ležalá kanalizace"(11,50+1,50)*0,80*0,40 Rozrytí krytu z kameniva bez zhuťnění bez živíčného pojíva	m2	45,00	22,20	999,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuťnění, bez vyrovnání rozrylého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčného pojíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113108441					
10	K	113108442	8,00*3,50+5,00*3,40 Rozrytí krytu z kameniva bez zhuťnění s živíčným pojívem	m2	45,00	26,10	1 175,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozrytí krytu z kameniva bez zhuťnění s živíčným pojívem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113108442					
11	M	58331200	8,00*3,50+5,00*3,40 šterkopísek netříděný zásypový	t	45,00 8,32	355,00	2 954,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200					
	VV		4,16		4,16			
	VV		4,16*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,32			
	D	2	Zakládání				19 954,00	
12	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,08	57 540,00	4 603,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/272361821					
13	K	274313711	"kostruktivní výztuž"3,78*20,00*0,001 Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,08 3,78	3 065,00	11 586,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313711					
14	K	274351121	(5,50*0,50*1,30+0,50*0,15*1,30)*1,03 Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,78 5,15	599,00	3 085,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
15	K	274351122	(5,50+0,65+0,40+5,10+5,50)*0,30 Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,15	132,00	680,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
	VV		5,15		5,15			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				81 012,00	
16	K	310239211	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,69	4 525,00	3 122,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211					
17	K	311272311	"m.č.1,05"1,10*0,30*2,10 Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	0,69 18,70	1 931,00	36 110,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272311					
286	K	317143451	(5,50+0,25)*3,80-0,80*1,97*2 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	18,70 2,00	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317143451					
19	K	317234410	2 Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,00 0,23	5 985,00	1 377,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410					
20	K	317944323	"ocelové překlady"1,50*0,55*0,14*2 Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,23 0,46	51 220,00	23 561,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323					
287	K	317998133	"ocelové překlady IPE 140"1,50*12*2*12,90*0,001 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 80 mm	m	0,46 2,60	220,00	572,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998133					
21	K	342272245	1,30*2 Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,60 8,91	970,00	8 643,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,30*2,70		8,91			
279	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3,30	100,00	330,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou: tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112					
	VV		3,30		3,30			
280	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,80	133,50	774,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121					
	VV		2,90*2		5,80			
22	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,84	837,00	703,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381					
	VV		*ocelové překlady*1,50*0,14*2*2		0,84			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 034,00	
23	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	24,00	129,00	3 096,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211					
	VV		*ocelové překlady*6*2*2		24,00			
285	K	417238213	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	6,15	292,50	1 799,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417238213					
	VV		5,50+0,65		6,15			
282	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,31	3 455,00	1 071,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414					
	VV		(5,50+0,65)*0,20*0,25		0,31			
283	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,54	440,00	678,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
	VV		(5,50+0,65)*0,25		1,54			
284	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,54	102,50	158,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
	VV		(5,50+0,65)*0,25		1,54			
281	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,04	57 920,00	2 317,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		0,31*120,00*0,001		0,04			
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,04	880,00	915,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
	VV		"ležatá kanalizace"(11,50+1,50)*0,80*0,10		1,04			
	D	5	Komunikace pozemní				36 423,00	
25	K	564760114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 230 mm	m2	28,00	261,50	7 322,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760114					
	VV		8,00*3,50		28,00			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	28,00	175,50	4 914,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	VV		8,00*3,50		28,00			
27	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	28,00	390,00	10 920,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565145111					
	VV		8,00*3,50		28,00			
28	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	28,00	32,00	896,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108					
	VV		8,00*3,50		28,00			
29	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,00	420,00	11 760,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577154111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,00*3,50		28,00			
30	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	11,50	53,10	611,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичná tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122					
	VV		8,00+3,50		11,50			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				125 053,00	
31	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,77	696,00	8 192,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315302					
	VV		(2,15*4+0,95*2)*0,30		3,15			
	VV		(2,30*2+1,0)*0,55		3,08			
	VV		(2,15*2+0,95)*0,55		2,89			
	VV		(2,15*2+1,00)*0,50		2,65			
	VV		Součet		11,77			
32	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,09	299,50	21 591,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121					
	VV		"1.02,1.03"(3,20+3,95)*2*2,70+(2,25+3,95)*2*2,70		72,09			
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	62,37	452,50	28 222,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141					
	VV		"1.04"(2,45+3,30)*2*2,70		31,05			
	VV		"1.05"(2,50+3,30)*2*2,70		31,32			
	VV		Součet		62,37			
34	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	24,60	56,30	1 385,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121					
	VV		23,37+1,23		24,60			
298	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,23	164,50	202,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým: vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
	VV		sokl					
	VV		(0,65+5,50)*0,20		1,23			
35	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	23,37	164,50	3 844,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142002					
	VV		23,37		23,37			
36	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	6,15	174,50	1 073,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		0,65+5,50		6,15			
37	M	59051622	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	6,46	109,50	707,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 20mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051622					
	VV		6,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,46			
38	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	72,05	80,00	5 764,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002					
39	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	32,03	13,80	442,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051486					
	VV		30,50		30,50			
	VV		30,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		32,03			
40	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	44,10	33,70	1 486,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		42,00		42,00			
	VV		42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,10			
41	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	23,37	527,00	12 316,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321141					
	VV		(0,65+5,50)*3,80		23,37			
42	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	1,23	700,00	861,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		sokl					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(0,65+5,50)*0,20		1,23			
43	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	23,37	315,00	7 362,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531022					
	VV		23,37		23,37			
44	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,55	4 020,00	14 271,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
	VV		"přístavba vrchní beton"2,45*3,30*0,07+2,50*3,30*0,07		1,14			
	VV		"stáv. podlaha"(12,05+9,09)*0,075		1,59			
	VV		"1.03 vyrovnání"9,09*0,09		0,82			
	VV		Součet		3,55			
45	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,63	3 620,00	5 901,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124					
	VV		"přístavba podkladní beton"5,10*3,20*0,10		1,63			
46	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	3,26	840,00	2 738,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Násyp ze šlěrkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111241					
	VV		"přístavba"5,10*3,20*0,20		3,26			
47	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,00	1 123,00	2 246,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121					
	VV		1+1		2,00			
48	M	55331577	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,00	3 225,00	3 225,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331577					
49	M	55331578	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,00	3 225,00	3 225,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331578					
	D	8	Trubní vedení				15 000,00	
50	K	800100	Dodávka a montáž revizní šachta pr. 600 mm, hl. do 1,50 m,poklop litinová mříž pro vtok, kalový koš	ks	1,00	13 000,00	13 000,00	
	PP		Dodávka a montáž revizní šachty pr. 600 mm, hl. do 1,50 m,poklop litinová mříž pro vtok, kalový koš					
51	K	800200	Připojení dešťového svodu do nové šachty	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	
	PP		Připojení dešťového svodu do nové šachty					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 469,00	
52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,50	77,80	895,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
	VV		8,00+3,50		11,50			
53	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	62,78	144,00	9 040,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
	VV		62,78		62,78			
54	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,73	185,00	2 540,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112					
	VV		(5,50+0,65+1,50*2)*1,50		13,73			
55	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	62,78	50,00	3 139,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221					
	VV		62,78		62,78			
56	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,57	2 500,00	1 425,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
	VV		"stáv. sokl"8,10*0,70*0,10		0,57			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,28	2 685,00	752,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042320 "stáv. betonová šáhta"3,14*0,30*0,30*1,00		0,28			
58	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,00	247,00	741,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963042819 1,50*2		3,00			
296	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,13	16 440,00	2 137,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelnem délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964073211 "stáv. překlady IPE 100*1,30*12*8,10*0,001		0,13			
59	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46,55	67,30	3 133,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081213 "1,03*9,09		9,09			
	VV		"1,02*12,05		12,05			
	VV		"1,01*25,41		25,41			
	VV		Součet		46,55			
60	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,20	149,50	329,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031132 "m.č.1,04, 1,05*2,00*0,55*2		2,20			
61	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,44	267,00	384,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křidly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375 1,20*1,20		1,44			
62	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,15	398,50	1 255,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455 0,80*1,97*2		3,15			
63	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,73	1 449,00	1 058,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651 "vybourání paraoetu"1,20*0,55*1,10		0,73			
64	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	12,00	401,50	4 818,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031336 "pro zavázání nového zdiva"6*2		12,00			
65	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	18,00	251,00	4 518,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664 "pro ocelové překlady"1,50*6*2		18,00			
66	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	10,00	620,00	6 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975043121 "pro osazení ocel. překladů"2,50*2*2		10,00			
297	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	5,20	435,00	2 262,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975053131 1,30*2*2		5,20			
67	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	14,30	91,30	1 306,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191 "1,02*(3,20+3,95)*2,00		14,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	34,35	91,30	3 136,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2. v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
	VV		"v místě přístavby"(3,05+5,10+3,30)*3,00		34,35			
289	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,63	116,00	885,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541					
	VV		(7,40+2,75+0,75)*0,70		7,63			
69	K	985331213	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,20	850,00	6 120,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985331213					
	VV		"napojení základů"0,60*6*2		7,20			
70	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,01	39 550,00	396,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021013					
	VV		7,2*0,00091 *Přepočtené koeficientem množství		0,01			
	D	997	Přesun sutě				39 330,00	
71	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	47,55	123,50	5 872,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
72	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	47,55	120,00	5 706,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211					
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,55	111,50	5 302,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	233,85	16,00	3 742,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		46,77*5		233,85			
75	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	46,77	400,00	18 708,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 001 863,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 456,00	
291	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	19,13	12,60	241,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001					
	VV		5,10*3,70+0,40*0,65		19,13			
292	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01	40 930,00	409,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
	VV		19,13*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,01			
293	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	19,13	115,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
	VV		5,10*3,70+0,40*0,65		19,13			
294	M	62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	22,30	151,00	3 367,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62852010					
	VV		19,13*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		22,30			
295	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	62,18	3,85	239,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201					
D	712	Povlakové krytiny						9 603,00
76	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	27,50	169,00	4 648,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712441559					
VV			"nová střecha"5,50*5,00		27,50			
77	M	62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	32,05	139,00	4 455,00	CS ÚRS 2021 02
PP			pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62852011					
VV			27,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32,05			
78	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	100,00	5,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712201					
D	713	Izolace tepelné						23 518,00
79	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	33,66	136,00	4 578,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111121					
VV			"nad přístavbou"5,10*3,30		16,83			
VV			16,83		16,83			
VV			Součet		33,66			
80	M	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	17,17	207,00	3 554,00	CS ÚRS 2021 02
PP			deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148105					
VV			16,83		16,83			
VV			16,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,17			
81	M	63148106	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	17,17	241,50	4 147,00	CS ÚRS 2021 02
PP			deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 140mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63148106					
VV			16,83		16,83			
VV			16,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,17			
82	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	16,34	40,30	659,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111					
VV			"přístavba"2,45*3,30+2,50*3,30		16,34			
83	M	28376354	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm	m2	16,67	418,50	6 976,00	CS ÚRS 2021 02
PP			deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376354					
VV			16,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,67			
84	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	49,80	25,20	1 255,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121211					
VV			(2,45+3,30)*2+(2,50+3,30)*2+(3,20+3,95)*2+(2,25+3,95)*2		49,80			
85	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	52,29	21,60	1 129,00	CS ÚRS 2021 02
PP			pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140274					
VV			49,80*1,05		52,29			
86	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	16,34	32,00	523,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132					
VV			"přístavba"2,45*3,30+2,50*3,30		16,34			
87	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	19,04	12,40	236,00	CS ÚRS 2021 02
PP			fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329042					
VV			16,34		16,34			
VV			16,34*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		19,04			
88	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	230,57	2,00	461,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 409,00				
89	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	11,50	532,00	6 118,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173315					
VV			11,50		11,50			
90	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	1,50	652,00	978,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173316					
VV			1,50		1,50			
91	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,00	58,00	232,00	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611351					
92	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,00	64,00	256,00	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611353					
93	M	28611908	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°	kus	2,00	140,00	280,00	CS ÚRS 2021 02
PP			odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611908					
94	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,00	69,00	69,00	CS ÚRS 2021 02
PP			redukce kanalizační PVC 125/110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611502					
95	M	28619384	redukce kanalizační PE-HD excentrická D 110/90mm	kus	3,00	115,00	345,00	CS ÚRS 2021 02
PP			redukce kanalizační PE-HD excentrická D 110/90mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28619384					
96	M	28619380	redukce kanalizační PE-HD excentrická D 75/56mm	kus	3,00	82,00	246,00	CS ÚRS 2021 02
PP			redukce kanalizační PE-HD excentrická D 75/56mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28619380					
97	M	28619334	koleno kanalizační PE-HD 45° D 50mm	kus	3,00	52,00	156,00	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizační PE-HD 45° D 50mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28619334					
98	M	28619338	koleno kanalizační PE-HD 45° D 75mm	kus	2,00	116,00	232,00	CS ÚRS 2021 02
PP			koleno kanalizační PE-HD 45° D 75mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28619338					
99	M	28615586	odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 75/75/75	kus	2,00	212,00	424,00	CS ÚRS 2021 02
PP			odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 75/75/75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615586					
100	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	3,00	576,00	1 728,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174004					
VV			3,0		3,00			
101	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,00	538,00	1 614,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043					
VV			3,00		3,00			
102	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	3,00	14 520,00	43 560,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721212127					
103	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klápkou a lapacím košem DN 125	kus	1,00	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106					
104	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	2,00	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721274122					
105	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	19,00	29,00	551,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111					
VV			11,50+1,50+3,00+3,00		19,00			
106	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	585,00	1,68	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19 175,00				
107	K	733111503	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 15	m	30,00	533,00	15 990,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 15					
108	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	30,00	19,00	570,00	
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	733811231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,00	85,00	2 550,00	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
110	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,04	1 635,00	65,00	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				4 875,00	
111	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	1,00	35,00	35,00	
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)					
112	K	734209124	Montáž závitových armatur se 4 závity G 1/2 (DN 15)	kus	3,00	204,00	612,00	
	PP		Montáž závitových armatur se 4 závity G 1/2 (DN 15)					
113	K	734211115	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2	kus	1,00	103,00	103,00	
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/2					
114	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,00	420,00	1 260,00	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
115	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	3,00	955,00	2 865,00	
	PP		Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
116	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00	1 200,00	0,00	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				26 487,00	
117	K	735152275	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W	kus	1,00	6 595,00	6 595,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W					
118	K	735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	2,00	9 220,00	18 440,00	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W					
119	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00	421,00	421,00	
	PP		Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm					
120	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,00	459,00	918,00	
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm					
121	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,08	1 411,00	113,00	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	741-1	Elektroinstalace - dodávka				40 688,00	
122	M	Pol119	CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m	m	78,00	16,80	1 310,00	
	PP		CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m					
123	M	Pol120	CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m	m	50,00	26,90	1 345,00	
	PP		CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m					
124	M	Pol121	CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m	m	22,00	16,80	370,00	
	PP		CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m					
125	M	Pol124	CYKY-J 5x 6 kruhy 100m	m	25,00	115,40	2 885,00	
	PP		CYKY-J 5x 6 kruhy 100m					
126	M	Pol128	Lišta vkladací 20x20	m	20,00	17,90	358,00	
	PP		Lišta vkladací 20x20					
127	M	Pol129	Lišta vkladací 40x40	m	20,00	48,20	964,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	Pol133	CY 4 zelenožlutá (H07V-U)	m	25,00	15,70	393,00	
	PP		CY 4 zelenožlutá (H07V-U)					
129	M	Pol142	Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu	ks	6,00	94,10	565,00	
	PP		Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu					
130	M	Pol145	Vypínač 06 - na povrch IP44	ks	4,00	98,60	394,00	
	PP		Vypínač 06 - na povrch IP44					
131	M	Pol146	Tlačítko na povrch IP44	ks	4,00	96,30	385,00	
	PP		Tlačítko na povrch IP44					
132	M	Pol148	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	ks	6,00	93,00	558,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V na povrch IP44					
133	M	Pol152	Pohybové čidlo stropní	ks	2,00	1 230,00	2 460,00	
	PP		Pohybové čidlo stropní					
134	M	Pol153	Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP44	ks	4,00	831,00	3 324,00	
	PP		Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP44					
135	M	Pol156	Zářivkové svítidlo LED průmyslové 8000/840	ks	6,00	1 306,00	7 836,00	
	PP		Zářivkové svítidlo LED průmyslové 8000/840					
136	M	Pol157	Reflektor LED 30W - venkovní s pohybovým čidlem	ks	1,00	1 030,00	1 030,00	
	PP		Reflektor LED 30W - venkovní s pohybovým čidlem					
137	M	Pol160	Transparentní krabicová svorka 3x2,5	ks	30,00	4,50	135,00	
	PP		Transparentní krabicová svorka 3x2,5					
138	M	Pol161	Transparentní krabicová svorka 5x2,5	ks	30,00	6,70	201,00	
	PP		Transparentní krabicová svorka 5x2,5					
139	M	Pol165	Rozvaděč RD plastový na povrch + vybavení - 36 modulů IP40/20 (provedení-vybavení rozvaděčeRD dle přiloženého schématu a souúisu mazeriálu)	kpl	1,00	12 815,00	12 815,00	
	PP		Rozvaděč RD plastový na povrch + vybavení - 36 modulů IP40/20 (provedení-vybavení rozvaděčeRD dle přiloženého schématu a souúisu mazeriálu)					
140	M	Pol181	Pomocný materiál	kpl	1,00	3 360,00	3 360,00	
	PP		Pomocný materiál					
	D	741-2	Elektroinstalace - montáž				35 873,00	
141	K	Pol62	CYKY-J 3x 1,5	m	78,00	31,40	2 449,00	
	PP		CYKY-J 3x 1,5					
142	K	Pol63	CYKY-J 3x 2,5	m	50,00	31,40	1 570,00	
	PP		CYKY-J 3x 2,5					
143	K	Pol64	CYKY-O 3x 1,5	m	22,00	31,40	691,00	
	PP		CYKY-O 3x 1,5					
144	K	Pol67	CYKY-J 5x 6	m	25,00	51,50	1 288,00	
	PP		CYKY-J 5x 6					
145	K	Pol70	Lišta vkladací 20x20	m	20,00	42,60	852,00	
	PP		Lišta vkladací 20x20					
146	K	Pol71	Lišta vkladací 40x40	m	20,00	58,20	1 164,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40					
147	K	Pol74	CY 4 zelenožlutá (H07V-U)	m	25,00	31,40	785,00	
	PP		CY 4 zelenožlutá (H07V-U)					
148	K	Pol81	Přepínač 06 -na povrch IP 44	ks	4,00	87,40	350,00	
	PP		Přepínač 06 -na povrch IP 44					
149	K	Pol82	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	ks	6,00	99,70	598,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V na povrch IP44					
150	K	Pol87	Tlačítko na povrch IP44	ks	4,00	85,10	340,00	
	PP		Tlačítko na povrch IP44					
151	K	Pol88	Pohybové čidlo stropní	ks	2,00	123,20	246,00	
	PP		Pohybové čidlo stropní					
152	K	Pol89	Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP41	ks	4,00	96,30	385,00	
	PP		Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP41					
153	K	Pol92	Zářivkové svítidlo LED průmyslové 8000/840	ks	6,00	154,60	928,00	
	PP		Zářivkové svítidlo LED průmyslové 8000/840					
154	K	Pol93	Reflektor LED 30W - venkovní s pohybovým čidlem	ks	1,00	122,10	122,00	
	PP		Reflektor LED 30W - venkovní s pohybovým čidlem					
155	K	Pol96	Ukončení vodičů do 4 mm2	ks	50,00	25,80	1 290,00	
	PP		Ukončení vodičů do 4 mm2					
156	K	Pol97	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	10,00	28,00	280,00	
	PP		Ukončení vodičů do 6 mm2					
157	K	Pol182	Rozvaděč RD + vybavení - 36 modulů IP30/20	kpl	1,00	3 020,00	3 020,00	
	PP		Rozvaděč RD + vybavení - 36 modulů IP30/20					
158	K	Pol113	Vysekání rýh, krabic	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Vysekání rýh, krabic					
159	K	Pol183	Pomocné práce	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Pomocné práce					
160	K	Pol184	Demontáž stávající el.instalace	kpl	1,00	6 940,00	6 940,00	
	PP		Demontáž stávající el.instalace					
161	K	Pol185	Revize el.zařízení	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00	
	PP		Revize el.zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	K	Pol117	Čísla svodů 1 - 19	ks	19,00	13,40	255,00	
	PP		Čísla svodů 1 - 19					
163	K	Pol118	Pomocný materiál	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	
	PP		Pomocný materiál					
	D	751-1	Vzduchotechnika - dodávka				21 290,00	
164	M	2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 190 m³/h, dpext,min = 130 Pa (230 V, 50 Hz, 45 W)	ks	1,00	6 593,00	6 593,00	
	PP		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 190 m³/h, dpext,min = 130 Pa (230 V, 50 Hz, 45 W)					
165	M	2.02	mřížka (vyústka) 200x75 mm do kruhového potrubí ø160 mm materiál:pozinkovaná ocel	ks	6,00	357,00	2 142,00	
	PP		mřížka (vyústka) 200x75 mm do kruhového potrubí ø160 mm materiál:pozinkovaná ocel					
166	M	2.04	Pružná manžeta ø160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	ks	2,00	178,00	356,00	
	PP		Pružná manžeta ø160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí					
167	M	2.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	342,00	342,00	
	PP		Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
168	M	2.06	Tlumič hluku potrubní ø 160 mm délky 600 mm materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	2 153,00	2 153,00	
	PP		Tlumič hluku potrubní ø 160 mm délky 600 mm materiál: pozinkovaná ocel					
169	M	2.07	Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	286,00	286,00	
	PP		Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
170	M	2.08	Odbočka jednostranná 90° - ø160/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	462,00	462,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° - ø160/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
171	M	2.09	Oblouk segmentový 90° - ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	430,00	860,00	
	PP		Oblouk segmentový 90° - ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
172	M	2.10	Záslepka potrubní ø160 mm	ks	2,00	166,00	332,00	
	PP		Záslepka potrubní ø160 mm					
173	M	2.19	Falcované potrubí rovné ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	10,00	306,00	3 060,00	
	PP		Falcované potrubí rovné ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
174	M	-	Montážní a těsnící materiál	kg	2,00	392,00	784,00	
	PP		Montážní a těsnící materiál					
175	M	-1	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	ks	1,00	3 360,00	3 360,00	
	PP		Uvedení do provozu vč. zaregulování systému					
176	M	-5	Doprava na stavbu	ks	1,00	560,00	560,00	
	PP		Doprava na stavbu					
	D	751-2	Vzduchotechnika - montáž				17 731,00	
177	K	2.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 190 m³/h, dpext,min = 130 Pa (230 V, 50 Hz, 45 W)	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	
	PP		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 190 m³/h, dpext,min = 130 Pa (230 V, 50 Hz, 45 W)					
178	K	2.02	mřížka (vyústka) 200x75 mm do kruhového potrubí ø160 mm materiál:pozinkovaná ocel	ks	6,00	143,00	858,00	
	PP		mřížka (vyústka) 200x75 mm do kruhového potrubí ø160 mm materiál:pozinkovaná ocel					
179	K	2.04	Pružná manžeta ø160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí	ks	2,00	72,00	144,00	
	PP		Pružná manžeta ø160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí					
180	K	2.05	Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	137,00	137,00	
	PP		Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
181	K	2.06	Tlumič hluku potrubní ø 160 mm délky 600 mm materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	861,00	861,00	
	PP		Tlumič hluku potrubní ø 160 mm délky 600 mm materiál: pozinkovaná ocel					
182	K	2.07	Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	114,00	114,00	
	PP		Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
183	K	2.08	Odbočka jednostranná 90° - ø160/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	185,00	185,00	
	PP		Odbočka jednostranná 90° - ø160/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
184	K	2.09	Oblouk segmentový 90° - ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	172,00	344,00	
	PP		Oblouk segmentový 90° - ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
185	K	2.10	Záslepka potrubní ø160 mm	ks	2,00	67,00	134,00	
	PP		Záslepka potrubní ø160 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	2.19	Falcované potrubí rovné ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	10,00	122,00	1 220,00	
	PP		Falcované potrubí rovné ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
187	K	-	Montážní a těsnicí materiál	kg	2,00	157,00	314,00	
	PP		Montážní a těsnicí materiál					
188	K	-1	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
	PP		Uvedení do provozu vč. zaregulování systému					
189	K	-2	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
190	K	-3	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
191	K	-4	Stavební výpomoci	ks	1,00	3 140,00	3 140,00	
	PP		Stavební výpomoci					
	D	762	Konstrukce tesařské				88 491,00	
192	K	762100	Dodávka a montáž výztuha podpůrná kondtrukce krovu v místě napojení	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	
	PP		Dodávka a montáž výztuha podpůrná kondtrukce krovu v místě napojení					
193	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	45,50	238,50	10 852,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélínikového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332132					
	VV		"krokev 120/180"5,50*5+4,50*4		45,50			
194	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,08	7 215,00	7 792,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130					
	VV		45,50*0,12*0,18*1,10		1,08			
195	K	762341017	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	42,50	840,00	35 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním olvorů z dřevosčepkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341017					
	VV		"nová střecha"5,50*5,00		27,50			
	VV		"pro úpravu nového úžlabí"15,00		15,00			
	VV		Součet		42,50			
196	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	42,50	84,00	3 570,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti laťí přes 360 do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342216					
	VV		"nová střecha"5,50*5,00		27,50			
	VV		"pro úpravu nového úžlabí"15,00		15,00			
	VV		Součet		42,50			
197	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,42	29 000,00	12 180,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514114					
	VV		"kontralatě 40/60"42,00*0,04*0,06*1,10		0,11			
	VV		"nosné latě 40/60"42,50*2,80*0,04*0,06*1,10		0,31			
	VV		Součet		0,42			
198	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	42,00	84,00	3 528,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění a laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342511					
	VV		42,00		42,00			
199	K	762342812	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	35,00	73,00	2 555,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342812					
	VV		"demontáž stáv. střechy pro napojení nové"20,0		20,00			
	VV		"pro úpravu nového úžlabí"15,00		15,00			
	VV		Součet		35,00			
200	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,56	900,00	2 304,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
	VV		1,08+0,42+42,50*0,025		2,56			
201	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	835,00	6,00	5 010,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				17 044,00	
202	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,83	900,00	15 147,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nad přístavbou"5,10*3,30		16,83			
203	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	16,83	42,00	707,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751					
	VV		"nad přístavbou"5,10*3,30		16,83			
204	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	18,91	38,00	719,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329276					
	VV		16,83*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		18,91			
205	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	157,00	3,00	471,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763401					
	D	764	Konstrukce klempířské				44 289,00	
206	K	764001833	Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	35,00	104,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001833					
	VV		"demontáž stáv. střechy pro napojení nové"20,0		20,00			
	VV		"pro úpravu nového úžlabí"15,00		15,00			
	VV		Součet		35,00			
290	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	1,20	54,60	66,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV		1,20		1,20			
207	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	8,00	40,90	327,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004803					
	VV		"pro napojení nové střechy"8,00		8,00			
208	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	35,00	750,00	26 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111653					
	VV		"demontáž stáv. střechy pro napojení nové"20,0		20,00			
	VV		"pro úpravu nového úžlabí"15,00		15,00			
	VV		Součet		35,00			
209	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	5,50	684,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212607					
	VV		5,50		5,50			
210	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	8,00	224,00	1 792,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764501103					
	VV		"pro napojení nové střechy"8,00		8,00			
211	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,00	347,00	2 082,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602					
212	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,00	582,00	582,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
213	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,00	627,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
214	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	410,00	8,00	3 280,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201					
	D	765	Krytina skládaná				2 042,00	
215	K	765141801	Demontáž sklolaminátové krytiny střech z desek nebo rolí sklonu do 30°	m2	20,00	93,40	1 868,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž krytiny sklolaminátové do sutí střechy rovné z desek nebo rolí, sklonu do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765141801					
	VV		"demontáž v ploše přístavby"20,00		20,00			
216	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	18,68	9,30	174,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765201					
D		766	Konstrukce truhlářské				33 388,00	
217	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00	760,00	760,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660021					
218	M	61165339	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,00	4 365,00	4 365,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61165339					
219	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,00	4 665,00	4 665,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61165340					
220	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,00	795,00	795,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022					
221	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,00	1 265,00	2 530,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660352					
222	M	611100	Dodávka posuvných dveří na stěnu 950x2150 mm	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	
	PP		Dodávka posuvných dveří na stěnu 950x2150 mm					
223	M	611200	Dveře posuvné na stěnu 100x2300 mm	ks	1,00	8 200,00	8 200,00	
	PP		Dveře posuvné na stěnu 100x2300 mm					
224	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	400,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660717					
225	M	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	2,00	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917260					
278	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,00	20,00	80,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavešení křídel s případným uložením a opělovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
226	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	328,95	1,50	493,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766201					
D		767	Konstrukce zámečnické				380 875,00	
227	K	767100	Dodávka a montáž ocelové rampy, zábradlí v. 900 + okopový lech ,žárově pozinkováno	ks	1,00	100 000,00	100 000,00	
	PP		Dodávka a montáž ocelové rampy, zábradlí v. 900 + okopový lech ,žárově pozinkováno					
228	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	27,50	302,00	8 305,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767391112					
229	M	15484112	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,88mm	m2	27,50	616,00	20 328,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,88mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/15484112					
230	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,00	3 860,00	7 720,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767646510					
231	M	55341330.R	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2EW-C 15 DP3	m2	4,09	53 000,00	216 770,00	
	PP		dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2EW-C 15 DP3					
	VV		0,95*2,15*2		4,09			
232	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	2,00	210,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767649191					
233	M	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	2,00	1 056,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	767810113	PP Online PSC samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54917260					
			Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
235	M	55341425	PP Online PSC Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767810113					
			mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm					
236	K	767996701	PP Online PSC mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55341425					
			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
237	K	767996702	PP Online PSC VV Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996701					
			"vazníčky jakl 40/100"9,42*4*6					
238	K	998767201	PP Online PSC VV Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996702					
			"ocelový nosník střechy jakl 40/100+40/40 dl. 5,10 m"111,60					
239	K	771121011	PP Online PSC D 771 Podlahy z dlaždic					
			Nátěr penetrační na podlahu					
240	K	771474112	PP Online PSC VV Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
			62,79					
241	K	771574112	PP Online PSC VV VV VV Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474112					
			"1.03"(2,35+3,95)*2					
242	M	59761003	PP Online PSC VV VV VV Součet					
			"1.05"(2,50+3,30)*2					
243	K	771591112	PP Online PSC VV VV VV VV Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112					
			25,41+12,05+9,09+8,06+8,18					
244	K	771591184	PP Online PSC VV VV VV VV dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761003					
			"dlažba"62,79					
245	K	771591241	PP Online PSC VV VV VV VV "soklík"24,20*0,09 Součet					
			64,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
246	K	771591242	PP Online PSC VV VV VV VV Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112					
			"1.02"12,05					
247	K	771591264	PP Online PSC VV VV VV VV Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591184					
			"soklík"24,20*3,33					
248	K	771592011	PP Online PSC VV VV Izolace těsnicemi pásy vnitřní kout Izolace těsnicemi pásy vnitřní kout https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591241					
			4					
249	K	771592011	PP Online PSC VV VV Izolace těsnicemi pásy vnější roh Izolace podlahy pod dlažbu těsnicemi izolačními pásy vnější roh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591242					
			4					
250	K	771592011	PP Online PSC VV VV Izolace těsnicemi pásy mezi podlahou a stěnou Izolace podlahy pod dlažbu těsnicemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264					
			"1.02"(3,20+3,95)*2					
251	K	771592011	PP Online PSC VV VV Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011					
			62,79+24,20*0,09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
249	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	735,82	6,30	4 636,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771201					
D		781	Dokončovací práce - obklady				52 935,00	
250	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	51,60	35,00	1 806,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
VV			51,60		51,60			
251	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,86	280,00	801,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112					
VV			"1.02"(3,20+3,95)*2*0,20		2,86			
252	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,60	460,00	23 736,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112					
VV			"1.02"(3,20+3,95)*2*2,00		28,60			
VV			"1.04"(2,45+3,30)*2*2,00		23,00			
VV			Součet		51,60			
253	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	56,76	300,00	17 028,00	CS ÚRS 2021 02
PP			obklad keramický hladký do 12ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761026					
VV			51,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		56,76			
254	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,00	250,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111					
VV			2,00*8+2,00*6		28,00			
255	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	51,60	15,00	774,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211					
VV			51,60		51,60			
256	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	511,45	3,50	1 790,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 971,00	
257	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	27,30	120,00	3 276,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213121					
VV			"krokev 120/180"(5,50*5+4,50*4)*(0,12+0,18)*2		27,30			
258	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,02	60,00	181,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
VV			"zárubně"(0,90+2,10*2)*0,20+(0,80+2,10*2)*0,20*2		3,02			
259	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,02	80,00	242,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101					
VV			3,02		3,02			
260	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,02	90,00	272,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101					
VV			3,02		3,02			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 380,00	
261	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	134,46	27,70	3 725,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181105					
VV			72,09+62,37		134,46			
262	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,83	47,80	804,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181111					
VV			16,83		16,83			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	134,46	80,00	10 757,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC							
	VV		72,09+62,37		134,46			
264	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	16,83	65,00	1 094,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784321031					
	VV		16,83		16,83			
	D	789	Demontáže				439,00	
265	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	10,00	35,00	350,00	
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
266	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	ks	1,00	88,64	89,00	
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
267	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00	150,00	0,00	
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	790	Ostatní				17 686,00	
268	M	M013	Topná zkouška	hod	24,00	224,00	5 376,00	
	PP		Topná zkouška					
269	M	M016	Montážní a spotřební mat.	kg	3,00	670,00	2 010,00	
	PP		Montážní a spotřební mat.					
270	M	M017	Kotvicí mat.	kg	2,00	670,00	1 340,00	
	PP		Kotvicí mat.					
271	M	M018	Zaškolení obsluhy	hod	1,00	560,00	560,00	
	PP		Zaškolení obsluhy					
272	M	M019	Zpracování dokladů pro předání a provoz díla	hod	8,00	280,00	2 240,00	
	PP		Zpracování dokladů pro předání a provoz díla					
273	M	M020	Doprava	kus	1,00	560,00	560,00	
	PP		Doprava					
274	M	M022	Ekologická likvidace demontovaného zařízení	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Ekologická likvidace demontovaného zařízení					
275	M	M023	Realizační a dílenská dokumentace	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	
	PP		Realizační a dílenská dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba

Objekt:

08 - SO 08 Garáže

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

16.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZETES KT, spol. s r.o.

IČ:

25202162

DIČ:

CZ25202162

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		14 826 009,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 826 009,00	21,00%	3 113 461,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		17 939 470,89	
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba	
Objekt:		08 - SO 08 Garáže	
Místo:		Datum:	16.12.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	
ZETES KT, spol. s r.o.			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem14 826 009,00

HSV - Práce a dodávky HSV	8 151 865,00
1 - Zemní práce	546 084,00
2 - Zakládání	1 132 130,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 906 624,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 197 786,00
5 - Komunikace pozemní	697 643,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 276 341,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	669 208,00
997 - Přesun sutě	513 431,00
998 - Přesun hmot	212 618,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 452 144,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	295 669,00
712 - Povlakové krytiny	330 915,00
713 - Izolace tepelné	424 871,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	49 437,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	42 973,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 302,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	131 623,00
741-1 - Elektroinstalace dodávka	509 655,00
741-2 - Elektroinstalace montáž	230 841,00
751-1 - Vzduchotechnika - dodávka	1 293 403,00
751-2 - Vzduchotechnika - montáž	194 178,00
762 - Konstrukce tesařské	140 555,00
764 - Konstrukce klempířské	56 156,00
765 - Krytina skládaná	69 126,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 102 558,00
777 - Podlahy lité	386 673,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 120,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	57 495,00
789 - Demontáže	5 308,00
790 - Ostatní	27 776,00
800 - Tlakový vzduch	86 510,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	222 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	162 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: 10721 Klatovy areál HZS stavební úpravy, přístavba

Objekt: 08 - SO 08 Garáže

Místo: Datum: 16.12.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ZETES KT, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 826 009,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 151 865,00	
D 1 Zemní práce							546 084,00	
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	359,80	65,20	23 459,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107224							359,80	
VV 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50								
2	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	359,80	58,20	20 940,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107243							359,80	
VV 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50								
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	359,80	22,20	7 988,00	CS ÚRS 2021 02
PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113108441							359,80	
VV 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50								
4	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	359,80	26,10	9 391,00	CS ÚRS 2021 02
PP Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113108442							359,80	
VV 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50								
5	K	115201411	Demontáž sběrného potrubí DN 150	m	11,00	113,50	1 249,00	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovitě svělostí DN 150								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115201411							11,00	
VV "stávající kanalizace"								
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	210,61	115,50	24 325,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104							210,61	
VV "odkopání pro podkladní vrstvy podlahy"								
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,60	478,50	2 680,00	CS ÚRS 2021 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251							30,76	
VV "pro základové prýhy"(30,40+29,60+10,50+6,40)*0,40*1,00							5,60	
VV "pro ležatou kanalizaci"5,00*0,80*1,40								
8	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,56	478,50	5 053,00	CS ÚRS 2021 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101							10,56	
VV (3,60+3,00)*1,00*1,60								
9	K	133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	124,92	880,00	109 930,00	CS ÚRS 2021 02
PP Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133254103								
VV "pro palky"1,80*2,20*1,90+2,00*2,60*1,90*6+2,20*1,80*1,90+1,80*1,00*1,70+1,80*1,00*1,50							80,09	
VV 1,50*2,50*1,50*6+3,875*1,00*1,50+3,10*1,00*1,70							44,83	
VV Součet							124,92	
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	278,41	103,00	28 676,00	CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201					
	VV		"rýhy"(4,60+3,10)*2*1,60		24,64			
			"pro					
	VV		patky"(1,80+2,20)*2*1,90+(2,00+2,60)*2*1,90*6+(2,20+1,80)*2*1,90+(1,80+1,00)*2*1,70+(1,80+1,00)*2*1,50		153,20			
	VV		(1,50+2,50)*2*1,50*6+(3,875+1,00)*2*1,50+(3,10+1,00)*2*1,70		100,57			
	VV		0					
			Součet		278,41			
11	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	278,41	39,30	10 942,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211					
	VV		278,41		278,41			
12	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	89,86	65,00	5 841,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101301					
	VV		"rýhy"(3,60+3,00)*1,00*1,60		10,56			
			"pro					
	VV		patky"1,80*1,80*1,90+1,80*2,20*1,90*7+0,80*1,60*1,60+1,20*1,60*1,60*6		79,30			
	VV		Součet		89,86			
13	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	89,86	15,70	1 411,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101311					
	VV		89,86		89,86			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	351,69	197,00	69 283,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		210,61+5,60+10,56+124,92		351,69			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	351,69	67,30	23 669,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111					
	VV		351,69		351,69			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	633,04	300,00	189 912,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
	VV		351,69*1,800		633,04			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,60	420,00	672,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		"ležatá kanalizace"5,00*0,80*0,40		1,60			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3,20	355,50	1 138,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkopisek netříděný zásypový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200					
	VV		1,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,20			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	710,81	13,40	9 525,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		"podlaha"351,01		351,01			
	VV		"venkovní plochy"30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
	VV		Součet		710,81			
	D	2	Zakládání				1 132 130,00	
20	K	274125002	Montáž ŽB základových pasů hmotnosti přes 1 do 4 t	kus	17,00	6 420,00	109 140,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž základových pasů ze železobetonu hmotností přes 1 do 4 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274125002					
	VV		14+3		17,00			
21	M	593106	Základový práh 400x940 mm dl. 4250 mm	ks	14,00	21 150,00	296 100,00	
	PP		Základový práh 400x940 mm dl. 4250 mm					
22	M	593107	Základový práh 100x970 mm dl. 3800 mm	ks	3,00	50 240,00	150 720,00	
	PP		Základový práh 100x970 mm dl. 3800 mm					
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	50,53	3 200,00	161 696,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,80*2,20*0,70+2,00*2,60*0,70*6+2,20*1,80*0,70+1,80*1,00*0,70+1,80*1,00*0,70		29,90			
			1,50*2,50*0,70*6+3,875*1,00*0,70+3,10*1,00*0,70		20,63			
			Součet		50,53			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	103,85	599,00	62 206,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121					
	VV		(1,80+2,20)*2*0,70+(2,00+2,60)*2*0,70*6+(2,20+1,80)*2*0,70+(1,80+1,00)*2*0,70+(1,80+1,00)*2*0,70		57,68			
	VV		(1,50+2,50)*2*0,70*6+(3,875+1,00)*2*0,70+(3,10+1,00)*2*0,70		46,17			
	VV		Součet		103,85			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	103,85	132,00	13 708,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122					
	VV		103,85		103,85			
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,36	46 000,00	338 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275361821					
	VV		61,32*120,00*0,001		7,36			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 906 624,00	
27	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,74	4 835,00	8 413,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápencementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211					
	VV		"sklobetonová okna"1,21*0,30*0,60*6+1,21*0,30*1,20		1,74			
403	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	153,75	1 318,00	202 643,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272111					
	VV		"přeizolování zadní stěny"20,50*7,50		153,75			
28	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	366,97	1 931,00	708 619,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311272311					
	VV		31,87*4,45+31,87*4,20+12,40*6,36+2,00*2,41+12,40*2,50+3,57*6,36+55,8		468,86			
	VV		"odpočet otvorů"-3,55*4,10*7		-101,89			
	VV		Součet		366,97			
404	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	2,00	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317143451					
	VV		"nad větracími mřížkami"2		2,00			
398	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,98	10 170,00	9 967,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941123					
	VV		"IPE 160"62,00*15,80*0,001		0,98			
399	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,98	38 990,00	38 210,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010748					
405	K	317998133	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 80 mm	m	3,00	220,00	660,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998133					
	VV		"nad větracími mřížkami"1,50*2		3,00			
401	K	317998133.R	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 80 mm	m	28,34	220,00	6 235,00	
	PP		Izolace tepelná ztužujících věnců z extrudovaného polystyrenu výšky 25 cm, tloušťky 75 mm					
	VV		(12,40*2+31,87)*0,25*2		28,34			
29	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	31,87	1 300,00	41 431,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319202112					
	VV		31,87		31,87			
30	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	12,40	1 750,00	21 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319202113					
	VV		9,00+3,40		12,40			
31	K	331125002	Montáž ŽB sloupů do kalichu patky hmotnosti přes 1,5 do 4 t	kus	19,00	13 000,00	247 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sloupů ze železobetonu do dutiny patky s vyrovnáním dna patky a se zalitím sloupů do patky, hmotnosti přes 1,5 do 4 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331125002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19		19,00			
32	M	593108	Železobetonový sloup 400x400	ks	19,00	31 660,00	601 540,00	
	PP		Železobetonový sloup 400x400					
400	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	10,00	1 024,00	10 240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272256					
	VV		2,50*4,00		10,00			
33	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,00	906,00	906,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210					
	VV		"u hřiště"1		1,00			
407	K	349291000R		m	24,00	135,00	3 240,00	
	PP		Ploché kotvy ukotvení zdiva					
	VV		24,00		24,00			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 197 786,00	
34	K	413125011	Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t	kus	14,00	4 500,00	63 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji do 1,5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413125011					
	VV		14		14,00			
35	K	413125013	Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	3,00	6 150,00	18 450,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji přes 3 do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413125013					
	VV		2+1		3,00			
36	M	593109	Ztužidlo 180x300x4250 mm	ks	14,00	6 600,00	92 400,00	
	PP		Ztužidlo 180x300x4250 mm					
37	M	593110	Průvlak 400x800x5400 mm	ks	2,00	34 600,00	69 200,00	
	PP		Průvlak 400x800x5400 mm					
38	M	593111	Průvlak 400x800x6800 mm	ks	1,00	43 500,00	43 500,00	
	PP		Průvlak 400x800x6800 mm					
39	M	593112	Průvlak 400x800x4000 mm	ks	1,00	25 500,00	25 500,00	
	PP		Průvlak 400x800x4000 mm					
40	M	593113	Vazník 400x800x12100 mm	ks	7,00	77 000,00	539 000,00	
	PP		Vazník 400x800x12100 mm					
41	K	413125014	Montáž ŽB trámů, průvlaků a ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	1,00	7 800,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji přes 5 do 7 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413125014					
	VV		1		1,00			
394	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	18,31	3 715,00	68 022,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321616					
	VV		(12,40*2+31,87)*0,30*0,25*2		8,50			
	VV		"atikový"(12,40*2+30,57+31,87)*0,375*0,15*2		9,81			
	VV		Součet		18,31			
395	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	109,01	440,00	47 964,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
	VV		(12,40*2+31,87)*0,25*2*2		56,67			
	VV		"atikový"(12,40*2+30,57+31,87)*0,15*2*2		52,34			
	VV		Součet		109,01			
396	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	109,01	102,50	11 174,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
	VV		109,01		109,01			
397	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,20	57 920,00	127 424,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		18,31*120,00*0,001		2,20			
42	K	441125213	Montáž ŽB plnostěnných vazníků se svařovanými spoji hmotnosti přes 7 do 10 t	kus	7,00	12 000,00	84 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vazníků ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji plnostěnných, hmotnosti přes 7 do 10 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/441125213					
	VV		7		7,00			
43	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,40	880,00	352,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
	VV		"ležatá kanalizace"5,00*0,80*0,10		0,40			
	D	5	Komunikace pozemní				697 643,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	351,01	122,00	42 823,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564730011 "podlaha"351,01		351,01			
45	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	351,01	229,50	80 557,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760111 "podlaha"351,01		351,01			
46	K	564760114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 230 mm	m2	359,80	261,50	94 088,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 230 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564760114 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
47	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	359,80	175,50	63 145,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
48	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	351,01	325,00	114 078,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116 "podlaha"351,01		351,01			
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	359,80	390,00	140 322,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565145111 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
50	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	359,80	32,00	11 514,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
51	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	359,80	420,00	151 116,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 60 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577154111 30,57*6,00+30,57*2,60+17,00*2,20+59,50		359,80			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 276 341,00	
52	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	457,50	452,50	207 019,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321141 (11,70+31,07)*2*5,45+93,2		559,39			
	VV		"odpočet otvorů"-3,55*4,10*7		-101,89			
	VV		Součet		457,50			
53	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	57,23	581,00	33 251,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/613321141 (0,70+0,40*2)*5,45*7		57,23			
54	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	101,89	50,00	5 095,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619991011 3,55*4,10*7		101,89			
55	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	499,30	56,30	28 111,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121 488,67+10,63		499,30			
406	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	13,69	164,50	2 252,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001 sokl					
	VV		"severozápad"30,57*0,20		6,11			
	VV		"jihozápad"12,40*0,20		2,48			
	VV		"jihovýchod"10,20*0,50		5,10			
	VV		Součet		13,69			
56	K	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	488,67	164,50	80 386,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"severozápad"30,57*6,20+37,8		227,33			
	VV		"odpočet otvorů"-3,55*4,10*7		-101,89			
	VV		Mezisoučet		125,44			
	VV		"jihozápad"12,40*6,20+15,20		92,08			
	VV		"jihovýchod"31,87*5,00+10,20*3,00+37,80		227,75			
	VV		"severovýchod"12,40*3,50		43,40			
	VV		Součet		488,67			
57	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	74,84	174,50	13 060,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základací soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		30,57+12,40+31,87		74,84			
58	M	59051622	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 20mm	m	78,58	109,50	8 605,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 20mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051622					
	VV		74,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,58			
59	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	176,90	80,00	14 152,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002					
	VV		"rohová lišta"6,20*2+(3,55+4,10*2)*7		94,65			
	VV		"začistovací lišta"(3,55+4,10*2)*7		82,25			
	VV		Součet		176,90			
60	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	99,38	13,80	1 371,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051486					
	VV		94,65		94,65			
	VV		94,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,38			
61	M	59051476	profil začistovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	86,36	33,70	2 910,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		profil začistovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051476					
	VV		82,25		82,25			
	VV		82,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,36			
62	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	488,67	527,00	257 529,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321141					
	VV		"severozápad"30,57*6,20+37,8		227,33			
	VV		"odpočet otvorů"-3,55*4,10*7		-101,89			
	VV		Mezisoučet		125,44			
	VV		"jihozápad"12,40*6,20+15,20		92,08			
	VV		"jihovýchod"31,87*5,00+10,20*3,00+37,80		227,75			
	VV		"severovýchod"12,40*3,50		43,40			
	VV		Součet		488,67			
63	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	13,69	700,00	9 583,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622511112					
	VV		sokl					
	VV		"severozápad"30,57*0,20		6,11			
	VV		"jihozápad"12,40*0,20		2,48			
	VV		"jihovýchod"10,20*0,50		5,10			
	VV		Součet		13,69			
64	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	488,67	315,00	153 931,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622531022					
	VV		"severozápad"30,57*6,20+37,8		227,33			
	VV		"odpočet otvorů"-3,55*4,10*7		-101,89			
	VV		Mezisoučet		125,44			
	VV		"jihozápad"12,40*6,20+15,20		92,08			
	VV		"jihovýchod"31,87*5,00+10,20*3,00+37,80		227,75			
	VV		"severovýchod"12,40*3,50		43,40			
	VV		Součet		488,67			
65	K	623131121	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	57,23	56,30	3 222,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623131121					
	VV		57,23		57,23			
66	K	623142002	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem	m2	57,23	164,50	9 414,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623142002					
	VV		57,23		57,23			
67	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	20,09	581,00	11 672,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623321141					
	VV		"severozápad"0,70*4,10*7		20,09			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	623531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	57,23	315,00	18 027,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrabána), zrnitost 2 0 mm pilířů a sloupů					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/623531022		57,23			
69	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	214,00	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991001		214,00			
			"zakrytí okolních objektů"107,00*2					
70	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	101,89	50,00	5 095,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629991011		101,89			
			3,55*4,10*7					
71	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,30	3 645,00	26 609,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114					
			"podkladní beton pod patky"(1,80*1,00*2+2,50*1,50*6+3,88*1,00+3,10*1,00+2,20*1,85+2,60*2,00*6+2,60*1,80)*0,10		7,30			
72	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	70,20	3 620,00	254 124,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311136		70,20			
			"podlaha"351,01*0,20					
73	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	70,20	366,00	25 693,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319013		70,20			
			"podlaha"351,01*0,20					
74	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemově vyztužení 30 kg/m3	m3	70,20	1 050,00	73 710,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemově vyztužení 30 kg/m3					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319204		70,20			
			"podlaha"351,01*0,20					
75	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	113,77	75,00	8 533,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634662111		113,77			
			"podlaha"11,70*7+31,87					
76	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	113,77	108,00	12 287,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634911124		113,77			
			"podlaha"11,70*7+31,87					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				669 208,00	
77	K	910100	Demontáž a montáž sloupku na síť tenisovou a volejbalovou	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
	PP		Demontáž a montáž sloupku na síť tenisovou a volejbalovou					
78	K	910200	Demontáž pouliční osvětlení areálu na konzolách na stěně garáže	ks	3,00	800,00	2 400,00	
	PP		Demontáž pouliční osvětlení areálu na konzolách na stěně garáže					
79	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	36,57	53,10	1 942,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122		36,57			
			30,57+6,00					
80	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	55,40	77,80	4 310,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112		55,40			
			55,40					
81	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	677,90	71,60	48 538,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131		249,73			
			"severozápad"(30,57+1,50*2)*6,20+41,6					
			"jihozápad"(12,40+1,50*2)*6,20+19,4		114,88			
			"jihovýchod"(31,87+1,50*2)*6,20+43,20		259,39			
			"severovýchod"(12,40+1,50*2)*3,50		53,90			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		677,90			
82	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	20 337,00	2,00	40 674,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231					
	VV		677,90*30		20 337,00			
83	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	677,90	68,10	46 165,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. V12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831					
	VV		"severozápad"(30,57+1,50*2)*6,20+41,6		249,73			
	VV		"jihozápad"(12,40+1,50*2)*6,20+19,4		114,88			
	VV		"jihovýchod"(31,87+1,50*2)*6,20+43,20		259,39			
	VV		"severovýchod"(12,40+1,50*2)*3,50		53,90			
	VV		Součet		677,90			
84	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	351,01	185,00	64 937,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101112					
	VV		"uvnitř"351,01		351,01			
85	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	790,38	50,00	39 519,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespáhou podlahou jakékoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901221					
	VV		31,87*12,40*2		790,38			
86	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	28,90	2 500,00	72 250,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
	VV		"stáv. základy"(7,80+30,57+1,80)*0,60*1,00+4,80		28,90			
87	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	44,40	831,00	36 896,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231					
	VV		(7,50+29,95+2,00)*0,30*4,00		47,34			
	VV		"odpočet otvorů"-3,50*0,30*3,50*7		-25,73			
	VV		"JZ štit"7,70*4,00*0,30+1,88		11,12			
	VV		"SV štit"10,80*2*0,45+1,95		11,67			
	VV		Součet		44,40			
88	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	5,88	1 645,00	9 673,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032314					
	VV		0,70*0,30*3,50*8		5,88			
89	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	5,76	167,50	965,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962081131					
	VV		"sklobetonová okna"1,20*0,60*6+1,20*1,20		5,76			
90	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	64,25	2 050,00	131 713,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241					
	VV		"stáv.podlaha"(30,80*7,80+13,80*2,00+53,40)*0,20		64,25			
91	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	321,24	67,30	21 619,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081333					
	VV		"stáv.podlaha"30,80*7,80+13,80*2,00+53,40		321,24			
92	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplacení pl do 2 m2	kus	1,00	276,50	277,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplacení plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073810					
	VV		"u hřiště"1		1,00			
93	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,58	398,50	630,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		0,80*1,97		1,58			
94	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	32,40	1 200,00	38 880,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podchycení nadzákladového zdíva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdíva do 450 mm a délce podchycení do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975022241					
	VV		"podchycení stáv. zdíva u garáží"20,00+12,40		32,40			
95	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hař, technologických zařízení apod.	t	8,86	12 000,00	106 320,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demolice ocelových konstrukcí hař, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981332111					
	VV		"ocelový vazník z L profilů"12*264,00*0,001		3,17			
	VV		"ocelové sloupy I č.140"3,75*30*14,40*0,001		1,62			
	VV		"ocelové vazníčky U č.100"384,00*10,60*0,001		4,07			
	VV		Součet		8,86			
D	997		Přesun sutě				513 431,00	
96	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	668,72	123,50	82 587,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
97	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	5,07	1 000,00	5 070,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006014					
	VV		4,82+0,25		5,07			
98	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	668,72	120,00	80 246,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013112					
99	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	668,72	111,50	74 562,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
	VV		"sut"663,65		663,65			
	VV		"azbest"5,07		5,07			
	VV		Součet		668,72			
100	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 318,25	16,00	53 092,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		"sut"663,65*5		3 318,25			
101	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,08	16,00	3 569,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		"azbest"5,07*44		223,08			
102	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	663,65	300,00	199 095,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
103	K	997013821.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	5,07	3 000,00	15 210,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
D	998		Přesun hmot				212 618,00	
104	K	998012102	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 6 do 12 m	t	1 518,70	140,00	212 618,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012102					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 452 144,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				295 669,00	
105	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	390,00	157,50	61 425,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491471					
	VV		"podlaha"390,00		390,00			
106	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	413,60	295,00	122 012,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322000					
	VV		390,00		390,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	390*1,0605 "Přepočtené koeficientem množství		413,60			
107	K	711691171	Provedení rubové hydroizolace podchodů podkladní vrstvou z textílie	m2	390,00	78,80	30 732,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textílií vrstvy podkladní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711691171					
		VV	"podlaha"390,00		390,00			
108	M	69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	454,55	30,40	13 818,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311033					
		VV	390,00		390,00			
		VV	390*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		454,55			
109	K	711691172	Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textílie	m2	390,00	94,50	36 855,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol ostatní opěr nebo kleneb rubové z textílií vrstvy ochranné					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711691172					
		VV	"podlaha"390,00		390,00			
110	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	454,55	41,90	19 046,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311035					
		VV	390,00		390,00			
		VV	390*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		454,55			
111	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 838,88	4,15	11 781,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711202					
		D 712	Povlakové krytiny				330 915,00	
112	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	355,00	123,00	43 665,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
		VV	"střecha parozábrana"355,00		355,00			
113	M	62852010	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textílií na horním povrchu	m2	413,75	138,00	57 098,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textílií na horním povrchu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62852010					
		VV	355,00		355,00			
		VV	355*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		413,75			
114	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	461,25	156,00	71 955,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712361703					
		VV	355,00		355,00			
		VV	"vytažení na atiky"(31,87+12,40)*2*1,20		106,25			
		VV	Součet		461,25			
115	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	537,59	254,00	136 548,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342411					
		VV	461,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		537,59			
116	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 092,66	7,00	21 649,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202					
		D 713	Izolace tepelné				424 871,00	
117	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	88,54	25,20	2 231,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121211					
		VV	"podlaha"(31,87+12,40)*2		88,54			
118	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	92,97	21,60	2 008,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140274					
		VV	88,54*1,05		92,97			
119	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	790,38	100,00	79 038,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141131					
		VV	31,87*12,40		395,19			
		VV	395,19		395,19			
		VV	Součet		790,38			
120	M	28372205	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 120mm	m2	403,09	517,00	208 398,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 120mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372205					
		VV	395,19		395,19			
		VV	395,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		403,09			
121	M	28372206	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 140mm	m2	403,09	320,00	128 989,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 140mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372206					
		VV	395,19		395,19			
		VV	395,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		403,09			
122	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 206,64	1,00	4 207,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202					
		D	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				49 437,00	
123	K	721100	Dodávka a montáž zavěšení Dn 75 potrubí pod stropem	m	22,10	230,00	5 083,00	
		PP	Dodávka a montáž zavěšení Dn 75 potrubí pod stropem					
124	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,00	2 330,00	2 330,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721171907					
		VV	"napojení na stávající kanalizaci" 1		1,00			
125	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	1,00	128,00	128,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	koleno kanalizace PVC KG 160x15°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611359					
126	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,00	58,00	290,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	koleno kanalizační PVC KG 110x45°					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611351					
127	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,00	82,00	82,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	redukce kanalizační PVC 160/110					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611504					
128	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	5,00	793,00	3 965,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173317					
		VV	5,0		5,00			
129	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	22,10	576,00	12 730,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174004					
130	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	6,50	1 456,00	9 464,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Potrubí z trub polypropylenových cdpadní (vislé) DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174027					
		VV	6,50		6,50			
131	K	721200	Dodávka a montáž nezpečnostní přeliv š. 400 mm, v. 150 mm, výška spodní hrany přepadového otvoru 50 mm	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	
		PP	Dodávka a montáž nezpečnostní přeliv š. 400 mm, v. 150 mm, výška spodní hrany přepadového otvoru 50 mm					
132	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,00	869,00	1 738,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Střešní vtoky (vpustli) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721239114					
		VV	2		2,00			
133	M	562100	Dodávka sada střešní vtok plastový pro foliové izolace se samoragulačním vyhříváním (230 V/50 Hz, IP 67), do zatepleného pláště	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	
		PP	Dodávka sada střešní vtok plastový pro foliové izolace se samoragulačním vyhříváním (230 V/50 Hz, IP 67), do zatepleného pláště					
134	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	22,10	29,00	641,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111					
		VV	22,10		22,10			
135	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	11,50	38,00	437,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290112					
		VV	5,00+6,50		11,50			
136	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	482,62	1,80	869,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				42 973,00	
137	K	733111503	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 15	m	26,00	533,00	13 858,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 15					
138	K	733111504	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 20	m	13,00	655,00	8 515,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 20					
139	K	733111505	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 25	m	21,00	813,00	17 073,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 25					
140	K	733111507	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 40	m	2,00	1 254,00	2 508,00	
	PP		Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 40					
141	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	62,00	13,00	806,00	
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
142	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,13	1 635,00	213,00	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				7 302,00	
143	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	12,00	101,00	1 212,00	
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
144	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické pro vyšší průtoky (samotíž), bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	6,00	366,00	2 196,00	
	PP		Ventily regulační závitové termostatické pro vyšší průtoky (samotíž) bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2					
145	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,00	420,00	2 520,00	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
146	K	734261333	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2	kus	6,00	227,00	1 362,00	
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2					
147	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01	1 200,00	12,00	
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				131 623,00	
148	K	735151683	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 4812 W	kus	5,00	20 440,00	102 200,00	
	PP		Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 4812 W					
149	K	735151684	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 3000 mm	kus	1,00	23 410,00	23 410,00	
	PP		Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 3000 mm					
150	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1980 mm	kus	6,00	840,00	5 040,00	
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1980 mm					
151	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,69	1 410,00	973,00	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 741-1			Elektroinstalace dodávka				509 655,00	
152	M	Pol119	CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m	m	322,00	16,80	5 410,00	
	PP		CYKY-J 3x 1,5 kruhy 100m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	Pol120	CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m	m	560,00	26,90	15 064,00	
	PP		CYKY-J 3x 2,5 kruhy 100m					
154	M	Pol121	CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m	m	458,00	16,80	7 694,00	
	PP		CYKY-O 3x 1,5 kruhy 100m					
155	M	Pol122	CYKY-O 4x 1,5 kruhy 100m	m	70,00	31,40	2 198,00	
	PP		CYKY-O 4x 1,5 kruhy 100m					
156	M	Pol123	CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m	m	340,00	49,30	16 762,00	
	PP		CYKY-J 5x 2,5 kruhy 100m					
157	M	Pol124	CYKY-J 5x 6 kruhy 100m	m	315,00	115,40	36 351,00	
	PP		CYKY-J 5x 6 kruhy 100m					
158	M	Pol125	CYKY-J 4x 25	m	118,00	394,30	46 527,00	
	PP		CYKY-J 4x 25					
159	M	Pol126	JYTY 4x1,0	m	20,00	20,20	404,00	
	PP		JYTY 4x1,0					
160	M	Pol127	Trubka do země pr. 75	m	110,00	33,60	3 696,00	
	PP		Trubka do země pr. 75					
161	M	Pol128	Lišta vkladací 20x20	m	35,00	17,90	627,00	
	PP		Lišta vkladací 20x20					
162	M	Pol129	Lišta vkladací 40x40	m	20,00	48,20	964,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40					
163	M	Pol130	Lišta vkladací 60x40	m	25,00	85,10	2 128,00	
	PP		Lišta vkladací 60x40					
164	M	Pol131	Trubka PVC pevná pr.20	m	70,00	12,30	861,00	
	PP		Trubka PVC pevná pr.20					
165	M	Pol132	Přichytka trubky pr.20	ks	70,00	3,40	238,00	
	PP		Přichytka trubky pr.20					
166	M	Pol133	CY 4 zelenožlutá (H07V-U)	m	45,00	15,70	707,00	
	PP		CY 4 zelenožlutá (H07V-U)					
167	M	Pol134	Kabel UTP cat.5 -	m	250,00	7,80	1 950,00	
	PP		Kabel UTP cat.5 -					
168	M	Pol135	Kabelový žlab - drátěný 50/50	m	123,00	98,60	12 128,00	
	PP		Kabelový žlab - drátěný 50/50					
169	M	Pol136	Kabelový žlab - drátěný 250/50	m	100,00	210,00	21 000,00	
	PP		Kabelový žlab - drátěný 250/50					
170	M	Pol137	Nosník - podpora drátěného žlabu 250/50 stěna	ks	70,00	88,50	6 195,00	
	PP		Nosník - podpora drátěného žlabu 250/50 stěna					
171	M	Pol138	Nosník - podpora drátěného žlabu 250/50 strop	ks	10,00	47,00	470,00	
	PP		Nosník - podpora drátěného žlabu 250/50 strop					
172	M	Pol139	Závitová tyč M8	ks	5,00	21,30	107,00	
	PP		Závitová tyč M8					
173	M	Pol140	Držák drátěného žlabu na stěnu	ks	55,00	69,50	3 823,00	
	PP		Držák drátěného žlabu na stěnu					
174	M	Pol141	Spojka drátěného žlabu	ks	75,00	16,80	1 260,00	
	PP		Spojka drátěného žlabu					
175	M	Pol142	Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu	ks	31,00	94,10	2 917,00	
	PP		Krabice odbočná 100x100 z tvrz.plastu					
176	M	Pol143	Krabice odbočná 190x150 z tvrz.plastu	ks	12,00	222,00	2 664,00	
	PP		Krabice odbočná 190x150 z tvrz.plastu					
177	M	Pol144	Vypínač 01 - na povrch IP44	ks	7,00	91,80	643,00	
	PP		Vypínač 01 - na povrch IP44					
178	M	Pol146	Tlačítko na povrch IP44	ks	11,00	96,30	1 059,00	
	PP		Tlačítko na povrch IP44					
179	M	Pol147	Vypínač na povrch 400V 25A	ks	2,00	851,00	1 702,00	
	PP		Vypínač na povrch 400V 25A					
180	M	Pol148	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	ks	15,00	93,00	1 395,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V na povrch IP44					
181	M	Pol149	Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44	ks	6,00	164,00	984,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44					
182	M	Pol150	Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44	ks	7,00	125,00	875,00	
	PP		Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44					
183	M	Pol151	Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44	ks	10,00	159,00	1 590,00	
	PP		Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44					
184	M	Pol153	Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP44	ks	3,00	831,00	2 493,00	
	PP		Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP44					
185	M	Pol154	Svítidlo stropní "závěsné na hák" LED 100W IP65, sv.tok 15000 lm	ks	24,00	4 870,00	116 880,00	
	PP		Svítidlo stropní "závěsné na hák" LED 100W IP65, sv.tok 15000 lm					
186	M	Pol155	Svítidlo LED venkovní reflektor 100W 10000 lm	ks	7,00	1 440,00	10 080,00	
	PP		Svítidlo LED venkovní reflektor 100W 10000 lm					
187	M	Pol158	Dvoukomorový semafor LED zelená/červená	ks	14,00	3 810,00	53 340,00	
	PP		Dvoukomorový semafor LED zelená/červená					
188	M	Pol159	Ekvipotenciální svorkovnice PA	ks	1,00	260,00	260,00	
	PP		Ekvipotenciální svorkovnice PA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	Pol160	Transparentní krabicová svorka 3x2,5	ks	70,00	4,50	315,00	
	PP		Transparentní krabicová svorka 3x2,5					
190	M	Pol161	Transparentní krabicová svorka 5x2,5	ks	140,00	6,70	938,00	
	PP		Transparentní krabicová svorka 5x2,5					
191	M	Pol162	Transparentní krabicová svorka 5x6	ks	40,00	26,90	1 076,00	
	PP		Transparentní krabicová svorka 5x6					
192	M	Pol163	Pojistka nožová 80A	ks	3,00	65,00	195,00	
	PP		Pojistka nožová 80A					
193	M	Pol164	Rozvaděč RG skřínový + vybavení - 200 modulů IP54/20 (provedení-vybavení rozvaděče RG dle přiloženého schématu a soupisu materiálu)	kpl	1,00	98 380,00	98 380,00	
	PP		Rozvaděč RG skřínový + vybavení - 200 modulů IP54/20 (provedení-vybavení rozvaděče RG dle přiloženého schématu a soupisu materiálu)					
194	M	Pol166	Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 200m	kg	27,00	159,00	4 293,00	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 200m					
195	M	Pol167	Zemnicí pásek 30x4 FeZn 120m	kg	114,00	76,20	8 687,00	
	PP		Zemnicí pásek 30x4 FeZn 120m					
196	M	Pol168	Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnicí pozinkovaný drát - průměr 10mm 20m	kg	12,40	76,20	945,00	
	PP		Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnicí pozinkovaný drát - průměr 10mm 20m					
197	M	Pol169	SR 03 - lit. Svorka zemnicí pro spojovací pás - drát - litina	ks	20,00	60,50	1 210,00	
	PP		SR 03 - lit. Svorka zemnicí pro spojovací pás - drát - litina					
198	M	Pol170	svorka zkušební SZb	ks	6,00	99,70	598,00	
	PP		svorka zkušební SZb					
199	M	Pol171	Svorka SS	ks	120,00	14,60	1 752,00	
	PP		Svorka SS					
200	M	Pol172	Svorka SO	ks	6,00	42,60	256,00	
	PP		Svorka SO					
201	M	Pol173	Svorka SP	ks	2,00	35,80	72,00	
	PP		Svorka SP					
202	M	Pol174	Podpěra vedení PV 01	ks	32,00	21,30	682,00	
	PP		Podpěra vedení PV 01					
203	M	Pol175	Podpěra PV 21d	ks	100,00	20,20	2 020,00	
	PP		Podpěra PV 21d					
204	M	Pol176	Číslo svodu 1 - 6	ks	6,00	6,70	40,00	
	PP		Číslo svodu 1 - 6					
205	M	Pol177	Podpěra úhelníku	ks	12,00	26,90	323,00	
	PP		Podpěra úhelníku					
206	M	Pol178	Ochranný úhleník	ks	6,00	216,20	1 297,00	
	PP		Ochranný úhleník					
207	M	Pol186	Pomocný materiál	kpl	1,00	3 130,00	3 130,00	
	PP		Pomocný materiál					
208	K	183			0,00		0,00	
	PP		Ovládání technologie výjezdu PO(PCL automaty) - subdodávka					
	D	741-2	Elektroinstalace montáž				230 841,00	
209	K	182			0,00		0,00	
	PP		Ovládání technologie výjezdu PO /PCL automaty) - subdodávka					
210	K	Pol62	CYKY-J 3x 1,5	m	322,00	31,40	10 111,00	
	PP		CYKY-J 3x 1,5					
211	K	Pol63	CYKY-J 3x 2,5	m	660,00	31,40	20 724,00	
	PP		CYKY-J 3x 2,5					
212	K	Pol64	CYKY-O 3x 1,5	m	458,00	31,40	14 381,00	
	PP		CYKY-O 3x 1,5					
213	K	Pol65	CYKY-J 4x 1,5	m	70,00	35,80	2 506,00	
	PP		CYKY-J 4x 1,5					
214	K	Pol66	CYKY-J 5x 2,5	m	340,00	33,10	12 954,00	
	PP		CYKY-J 5x 2,5					
215	K	Pol67	CYKY-J 5x 6	m	315,00	51,50	16 223,00	
	PP		CYKY-J 5x 6					
216	K	Pol68	CYKY-J 4x 25	m	118,00	126,60	14 939,00	
	PP		CYKY-J 4x 25					
217	K	Pol69	Trubka do země pr. 75	m	110,00	33,60	3 696,00	
	PP		Trubka do země pr. 75					
218	K	Pol70	Lišta vkladací 20x20	m	35,00	42,60	1 491,00	
	PP		Lišta vkladací 20x20					
219	K	Pol71	Lišta vkladací 40x40	m	20,00	38,20	764,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40					
220	K	Pol72	Lišta vkladací 60x40	m	25,00	71,70	1 793,00	
	PP		Lišta vkladací 60x40					
221	K	Pol73	Trubka PVC pevná pr.20	m	70,00	34,70	2 429,00	
	PP		Trubka PVC pevná pr.20					
222	K	Pol74	CY 4 zelenožlutá (H07V-U)	m	50,00	31,40	1 570,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		CY 4 zelenočtúťá (H07V-U)					
223	K	Pol75	Kabel UTP cat.5 -	m	250,00	25,80	6 450,00	
	PP		Kabel UTP cat.5 -					
224	K	Pol76	Kabelový žlab - drátěný 50/50	m	123,00	58,20	7 159,00	
	PP		Kabelový žlab - drátěný 50/50					
225	K	Pol77	Kabelový žlab - drátěný 250/50	m	100,00	76,20	7 620,00	
	PP		Kabelový žlab - drátěný 250/50					
226	K	Pol78	Krabice 100x100 z tvrz.plastu	ks	31,00	96,30	2 985,00	
	PP		Krabice 100x100 z tvrz.plastu					
227	K	Pol79	Krabice 190x150 z tvrz.plastu	ks	12,00	128,80	1 546,00	
	PP		Krabice 190x150 z tvrz.plastu					
228	K	Pol80	Vypínač 01 - na povrch IP44	ks	7,00	85,10	596,00	
	PP		Vypínač 01 - na povrch IP44					
229	K	Pol82	Zásuvka 16A/230V na povrch IP44	ks	15,00	99,70	1 496,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V na povrch IP44					
230	K	Pol83	Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44	ks	6,00	104,20	625,00	
	PP		Zásuvka 16A/230V dvojité na povrch IP44					
231	K	Pol84	Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44	ks	7,00	170,00	1 190,00	
	PP		Zásuvka 16A/400V 5p- na povrch IP 44					
232	K	Pol85	Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44	ks	10,00	170,00	1 700,00	
	PP		Zásuvka 32A/400V 5p - na povrch IP 44					
233	K	Pol86	Vypínač 25A/400V na povrch IP 44	ks	2,00	158,00	316,00	
	PP		Vypínač 25A/400V na povrch IP 44					
234	K	Pol87	Tlačítko na povrch IP44	ks	11,00	85,10	936,00	
	PP		Tlačítko na povrch IP44					
235	K	Pol89	Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP41	ks	3,00	96,30	289,00	
	PP		Nouzové svítidlo - LED 2W 250lm,48V IP41					
236	K	Pol90	Svítilnod stropní "závěsné na hák" LED 100W IP65, sv.tok 15000 lm	ks	24,00	314,00	7 536,00	
	PP		Svítilnod stropní "závěsné na hák" LED 100W IP65, sv.tok 15000 lm					
237	K	Pol91	Svítildlo LED venkovní reflektor 100W 10000 lm	ks	7,00	291,00	2 037,00	
	PP		Svítildlo LED venkovní reflektor 100W 10000 lm					
238	K	Pol94	Dvoukomorový semafor LED zelená/červená	ks	14,00	358,00	5 012,00	
	PP		Dvoukomorový semafor LED zelená/červená					
239	K	Pol95	Ekvipotenciální svorkovnice PA	ks	1,00	159,00	159,00	
	PP		Ekvipotenciální svorkovnice PA					
240	K	Pol96	Ukončení vodičů do 4 mm2	ks	200,00	25,80	5 160,00	
	PP		Ukončení vodičů do 4 mm2					
241	K	Pol97	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	110,00	28,00	3 080,00	
	PP		Ukončení vodičů do 6 mm2					
242	K	Pol98	Ukončení vodičů do 25 mm2	ks	20,00	114,00	2 280,00	
	PP		Ukončení vodičů do 25 mm2					
243	K	Pol179	Rozvaděč RG + vybavení - 200 modulů IP54/20	kpl	1,00	19 040,00	19 040,00	
	PP		Rozvaděč RG + vybavení - 200 modulů IP54/20					
244	K	Pol101	Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 240m	m	200,00	31,40	6 280,00	
	PP		Drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 240m					
245	K	Pol102	Zemnici pásek 30x4 FeZn 120m	m	120,00	42,60	5 112,00	
	PP		Zemnici pásek 30x4 FeZn 120m					
246	K	Pol103	Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnici pozinkovaný drát - průměr 10mm 50m	m	20,00	38,10	762,00	
	PP		Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemnici pozinkovaný drát - průměr 10mm 50m					
247	K	Pol104	SR 03 - lit. Svorka zemnici pro spojovací pás - drát - litina	ks	20,00	32,50	650,00	
	PP		SR 03 - lit. Svorka zemnici pro spojovací pás - drát - litina					
248	K	Pol105	svorka zkušební SZb	m	6,00	37,00	222,00	
	PP		svorka zkušební SZb					
249	K	Pol106	Svorka SS	ks	120,00	22,40	2 688,00	
	PP		Svorka SS					
250	K	Pol107	Svorka SO	ks	6,00	29,10	175,00	
	PP		Svorka SO					
251	K	Pol108	Podpěra vedení PV 01	ks	32,00	53,80	1 722,00	
	PP		Podpěra vedení PV 01					
252	K	Pol109	Podpěra PV 21d	ks	100,00	58,20	5 820,00	
	PP		Podpěra PV 21d					
253	K	Pol110	Číslo svodu 1 - 6	ks	6,00	3,40	20,00	
	PP		Číslo svodu 1 - 6					
254	K	Pol111	Podpěra úhelníku	ks	12,00	71,70	860,00	
	PP		Podpěra úhelniku					
255	K	Pol112	Ochranný úheník	ks	6,00	47,00	282,00	
	PP		Ochranný úheník					
256	K	Pol187	Pomocné práce	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00	
	PP		Pomocné práce					
257	K	Pol188	Demontáž stávající el.instalace	kpl	1,00	10 420,00	10 420,00	
	PP		Demontáž stávající el.instalace					
258	K	Pol116	Revize el.zařizení a hromosvodu	kpl	1,00	5 040,00	5 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Revize el.zařízení a hromosvodu					
259	K	Pol117	Čísla svodů 1 - 19	ks	19,00	13,40	255,00	
PP			Čísla svodů 1 - 19					
260	K	Pol118	Pomocný materiál	ks	1,00	4 700,00	4 700,00	
PP			Pomocný materiál					
D 751-1			Vzduchotechnika - dodávka	1 293 403,00				
261	M	1.01	Radiální ventilátor 7,5 kW 3x400 V, IP 55, vč. přípojevacích pružných adapterů sání a výtlaku na kruhové potrubí ø450	ks	1,00	124 620,00	124 620,00	
PP			Radiální ventilátor 7,5 kW 3x400 V, IP 55, vč. přípojevacích pružných adapterů sání a výtlaku na kruhové potrubí ø450					
262	M	1.02	softstartér 7,5 kW pro ventilátor	ks	1,00	41 750,00	41 750,00	
PP			softstartér 7,5 kW pro ventilátor					
263	M	1.03	Odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice ø160 mm	ks	4,00	63 820,00	255 280,00	
PP			Odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice ø160 mm					
264	M	1.04	Koncovka pro výfuky dole ø160 mm	ks	4,00	18 810,00	75 240,00	
PP			Koncovka pro výfuky dole ø160 mm					
265	M	1.05	Odsávací jednotka pro výfuky nahoře vč. koncovky, hadice ø160 mm	ks	3,00	73 700,00	221 100,00	
PP			Odsávací jednotka pro výfuky nahoře vč. koncovky, hadice ø160 mm					
266	M	1.06	pojezdový systém pro automatické odpojení odsávání, pro dolní i horní polohu výfuků, horizontální délka 7 m	ks	7,00	63 800,00	446 600,00	
PP			pojezdový systém pro automatické odpojení odsávání, pro dolní i horní polohu výfuků, horizontální délka 7 m					
267	M	1.07	Protidešťová žaluzie 1250x500x70 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	4 440,00	8 880,00	
PP			Protidešťová žaluzie 1250x500x70 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel					
268	M	1.08	Protidešťová žaluzie 560x400x40 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel	ks	8,00	2 580,00	20 640,00	
PP			Protidešťová žaluzie 560x400x40 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel					
269	M	1.09	Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø450 Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	1 680,00	1 680,00	
PP			Výfukový kus šikmý s ochrannou sítkou ø450 Materiál: pozinkovaná ocel					
270	M	1.10	Odbočka jednostranná 45° - ø250/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	840,00	840,00	
PP			Odbočka jednostranná 45° - ø250/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
271	M	1.11	Odbočka jednostranná 45° - ø315/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	1 030,00	2 060,00	
PP			Odbočka jednostranná 45° - ø315/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
272	M	1.12	Odbočka jednostranná 45° - ø400/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	1 103,00	2 206,00	
PP			Odbočka jednostranná 45° - ø400/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
273	M	1.13	Odbočka jednostranná 90° - ø450/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	1 581,00	1 581,00	
PP			Odbočka jednostranná 90° - ø450/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
274	M	1.14	Oblouk segmentový 45° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	5,00	480,00	2 400,00	
PP			Oblouk segmentový 45° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
275	M	1.15	Oblouk segmentový 90° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	3,00	525,00	1 575,00	
PP			Oblouk segmentový 90° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
276	M	1.16	Oblouk segmentový 90° - ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	3,00	1 680,00	5 040,00	
PP			Oblouk segmentový 90° - ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
277	M	1.17	Přechod osový - ø200/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	7,00	306,00	2 142,00	
PP			Přechod osový - ø200/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
278	M	1.18	Přechod osový - ø250/ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	357,00	357,00	
PP			Přechod osový - ø250/ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
279	M	1.19	Přechod pravoúhlý - ø315/ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	425,00	425,00	
PP			Přechod pravoúhlý - ø315/ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
280	M	1.20	Přechod pravoúhlý - ø400/ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	628,00	628,00	
PP			Přechod pravoúhlý - ø400/ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
281	M	1.21	Přechod pravoúhlý - ø450/ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	803,00	803,00	
PP			Přechod pravoúhlý - ø450/ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
282	M	1.22	Falcované potrubí rovné ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	24,00	388,00	9 312,00	
PP			Falcované potrubí rovné ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
283	M	1.23	Falcované potrubí rovné ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,00	502,00	2 008,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Falcované potrubí rovné ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
284	M	1.24	Falcované potrubí rovné ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	8,00	673,00	5 384,00	
	PP		Falcované potrubí rovné ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
285	M	1.25	Falcované potrubí rovné ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,00	908,00	3 632,00	
	PP		Falcované potrubí rovné ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
286	M	1.26	Falcované potrubí rovné ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	7,00	1 060,00	7 420,00	
	PP		Falcované potrubí rovné ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
287	M	-	Montážní a těsnicí materiál	kg	20,00	1 680,00	33 600,00	
	PP		Montážní a těsnicí materiál					
288	M	-1	Autorizované uvedení do provozu vč. zaregulování a nastavení systému, elektrické rozvody a zapojení, revize elektro	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	
	PP		Autorizované uvedení do provozu vč. zaregulování a nastavení systému, elektrické rozvody a zapojení, revize elektro					
289	M	-2	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
290	M	-3	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
291	M	-4	Stavební výpomoci	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	
	PP		Stavební výpomoci					
292	M	-5	Doprava na stavbu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
	PP		Doprava na stavbu					
D		751-2	Vzduchotechnika - montáž				194 178,00	
293	K	1.01	Radiální ventilátor 7,5 kW 3x400 V, IP 55, vč. připojovacích pružných adapterů sání a výtlaku na kruhové potrubí ø450	ks	1,00	11 200,00	11 200,00	
	PP		Radiální ventilátor 7,5 kW 3x400 V, IP 55, vč. připojovacích pružných adapterů sání a výtlaku na kruhové potrubí ø450					
294	K	1.02	softstartér 7,5 kW pro ventilátor	ks	1,00	5 600,00	5 600,00	
	PP		softstartér 7,5 kW pro ventilátor					
295	K	1.03	Odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice ø160 mm	ks	4,00	11 360,00	45 440,00	
	PP		Odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky, hadice ø160 mm					
296	K	1.04	Koncovka pro výfuky dole ø160 mm	ks	4,00	1 120,00	4 480,00	
	PP		Koncovka pro výfuky dole ø160 mm					
297	K	1.05	Odsávací jednotka pro výfuky nahoře vč. koncovky, hadice ø160 mm	ks	3,00	11 360,00	34 080,00	
	PP		Odsávací jednotka pro výfuky nahoře vč. koncovky, hadice ø160 mm					
298	K	1.06	pojezdový systém pro automatické odpojení odsávání, pro dolní i horní polohu výfuků, horizontální délka 7 m	ks	7,00	5 600,00	39 200,00	
	PP		pojezdový systém pro automatické odpojení odsávání, pro dolní i horní polohu výfuků, horizontální délka 7 m					
299	K	1.07	Protidešťová žaluzie 1250x500x70 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	1 110,00	2 220,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 1250x500x70 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel					
300	K	1.08	Protidešťová žaluzie 560x400x40 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel	ks	8,00	645,00	5 160,00	
	PP		Protidešťová žaluzie 560x400x40 s ochrannou sítí proti ptactvu Materiál: pozinkovaná ocel					
301	K	1.09	Výfukový kus šikmý s ochrannou sítíkou ø450 Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	672,00	672,00	
	PP		Výfukový kus šikmý s ochrannou sítíkou ø450 Materiál: pozinkovaná ocel					
302	K	1.10	Odbočka jednostranná 45° - ø250/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	336,00	336,00	
	PP		Odbočka jednostranná 45° - ø250/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
303	K	1.11	Odbočka jednostranná 45° - ø315/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	412,00	824,00	
	PP		Odbočka jednostranná 45° - ø315/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
304	K	1.12	Odbočka jednostranná 45° - ø400/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00	441,00	882,00	
	PP		Odbočka jednostranná 45° - ø400/200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
305	K	1.14	Oblouk segmentový 45° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	5,00	193,00	965,00	
	PP		Oblouk segmentový 45° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
306	K	1.15	Oblouk segmentový 90° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	3,00	210,00	630,00	
	PP		Oblouk segmentový 90° - ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
307	K	1.17	Přechod osový - ø200/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	7,00	123,00	861,00	
	PP		Přechod osový - ø200/ø160 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
308	K	1.18	Přechod osový - ø250/ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	143,00	143,00	
	PP		Přechod osový - ø250/ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
309	K	1.19	Přechod pravouhlý - ø315/ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	170,00	170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Přechod pravouhlý - ø315/ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
310	K	1.20	Přechod pravouhlý - ø400/ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	250,00	250,00	
		PP	Přechod pravouhlý - ø400/ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
311	K	1.21	Přechod pravouhlý - ø450/ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00	321,00	321,00	
		PP	Přechod pravouhlý - ø450/ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
312	K	1.22	Falcované potrubí rovné ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	24,00	156,00	3 744,00	
		PP	Falcované potrubí rovné ø200 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
313	K	1.23	Falcované potrubí rovné ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,00	200,00	800,00	
		PP	Falcované potrubí rovné ø250 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
314	K	1.24	Falcované potrubí rovné ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	8,00	268,00	2 144,00	
		PP	Falcované potrubí rovné ø315 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
315	K	1.25	Falcované potrubí rovné ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	4,00	362,00	1 448,00	
		PP	Falcované potrubí rovné ø400 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
316	K	1.26	Falcované potrubí rovné ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel	m	7,00	424,00	2 968,00	
		PP	Falcované potrubí rovné ø450 mm Materiál: pozinkovaná ocel					
317	K	-	Montážní a těsnicí materiál	kg	20,00	672,00	13 440,00	
		PP	Montážní a těsnicí materiál					
318	K	-1	Autorizované uvedení do provozu vč. zaregulování a nastavení systému, elektrické rozvody a zapojení, revize elektro	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	
		PP	Autorizované uvedení do provozu vč. zaregulování a nastavení systému, elektrické rozvody a zapojení, revize elektro					
319	K	-2	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
		PP	Dokumentace skutečného provedení					
320	K	-3	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
		PP	Výrobní a dílenská dokumentace					
321	K	-4	Stavební výpomoci	ks	1,00	4 200,00	4 200,00	
		PP	Stavební výpomoci					
322	K	-5	Doprava na stavbu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	
		PP	Doprava na stavbu					
	D	762	Konstrukce tesařské				140 555,00	
323	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken	m2	32,00	71,40	2 285,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štitových říms, včetně kostry, krajnice a závětného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762343811 "dřevěné záštěšky"64,00*0,50		32,00			
324	K	762361313	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 25 mm	m2	35,42	840,00	29 753,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313 "atiky"(31,87+12,40)*2*0,40		35,42			
325	K	762420815	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 do 24 mm na sraz šroubovaných	m2	280,00	75,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 do 24 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762420815 "stáv. podhled"280,00		280,00			
326	K	762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	214,00	180,00	38 520,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na sraz					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762813110 "zakrytí okolních objektů"107,00*2		214,00			
327	M	60722250	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 8mm	m2	231,12	212,00	48 997,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 8mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60722250 214*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		231,12			
	D	764	Konstrukce klempířské				56 156,00	
328	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	64,00	41,00	2 624,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004801 32,00*2		64,00			
329	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,00	34,10	239,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004861 3,50*2		7,00			
330	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	88,54	566,00	50 114,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Opiechování horních ploch zdí a nájezdůvek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řs 670 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214607		88,54			
331	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	529,77	6,00	3 179,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764202					
	D	765	Krytina skládaná				69 126,00	
332	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	314,22	210,00	65 986,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131857		314,22			
333	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	31,40	100,00	3 140,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765131877		31,40			
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 102 558,00	
334	K	7671001	C	ks	17,00	2 500,00	42 500,00	
		PP	Dodávka a montáž ocelová konzola pod nosníky - 9+8= 17 ks, kolvení chemická kotva pr. 16 mm - 17*8= 136 ks					
		VV	9+8		17,00			
335	K	767200	Dodávka a montáž ocelový nerez plech zabudovaný do podlahy š. 600 mm, dl. 10000 mm	m	100,00	3 133,00	313 300,00	
		PP	Dodávka a montáž ocelový nerez plech zabudovaný do podlahy š. 600 mm, dl. 10000 mm					
		VV	10,00*10		100,00			
336	K	767300	Dodávka a montáž nájezdový ochranný rám pczinkovaný s výdrazným nátěrem (šrafování), tr. pr. 75 mm, rozměr 600x600x500	ks	8,00	6 700,00	53 600,00	
		PP	Dodávka a montáž nájezdový ochranný rám pozinkovaný s výdrazným nátěrem (šrafování), tr. pr. 75 mm, rozměr 600x600x500					
337	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	355,00	146,00	51 830,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným přistřelením					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767391113		355,00			
338	M	15485121.R1	plech trapézový 120/266/1064 Pz včetně antikondenzační úpravy	m2	426,00	981,00	417 906,00	
		PP	plech trapézový 120/266/1064 Pz včetně antikondenzační úpravy					
		VV	355,00*1,20		426,00			
339	K	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 13 m2	kus	7,00	8 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 13 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651114		7,00			
340	K	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651121					
341	M	55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	7,00	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55345889					
342	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651126					
343	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	7,00	10 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55345877					
344	K	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	7,00	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651131					
345	M	553200	Dodávka sekčních garážových vrat s el. pohonem 3550x4100 mm dle stávajících vrat v areálu s prosvětlovacími pruhy	ks	4,00	94 000,00	376 000,00	
		PP	Dodávka sekčních garážových vrat s el. pohonem 3550x4100 mm dle stávajících vrat v areálu s prosvětlovacími pruhy					
346	M	553300	Dodávka sekčních garážových vrat s el. pohonem 3550x4100 mms dveřmi 800y1970 mm dle stávajících vrat v areálu s prosvětlovacími pruhy	ks	3,00	124 000,00	372 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Dodávka sekčních garážových vrat s el. pohonem 3550x4100 mm s dveřmi 800x1970 mm dle stavajících vrat v areálu s prosvětlovacími pruhy					
347	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem	m	7,30	1 200,00	8 760,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767832101					
348	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	7,30	6 000,00	43 800,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44983001					
		VV	7,30		7,30			
349	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	3 760,40	20,00	75 208,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115					
		VV	"překlady IPE 160"4,25*2*14*15,80*2		3 760,40			
350	M	553100	Dodávka překladů IPE 160	kg	3 760,40	38,99	146 618,00	
		PP	Dodávka překladů IPE 160					
		VV	3760,4		3 760,40			
351	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	1 320,00	12,00	15 840,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotností jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996703					
		VV	"vyřezání ušlechtilkové zárubně garážových vrat 4000x3500 mm"165,00*8		1 320,00			
352	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	20 696,00	1,00	20 696,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202					
		D	777				386 673,00	
353	K	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průrnyslové lité podlahy	m2	351,01	720,00	252 727,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123					
		VV	"podlaha"351,01		351,01			
354	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	351,01	360,00	126 364,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777611161					
		VV	"podlaha"351,01		351,01			
355	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 791,00	2,00	7 582,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777202					
		D	783				9 120,00	
402	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	15,20	600,00	9 120,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783009401					
		VV	2,00*0,40*19		15,20			
		D	784				57 495,00	
356	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	514,73	27,70	14 258,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181105					
		VV	457,50+57,23		514,73			
357	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	514,73	84,00	43 237,00	CS ÚRS 2021 02
		PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 5,00 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211105					
		VV	514,73		514,73			
		D	789				5 308,00	
358	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	60,00	29,00	1 740,00	
		PP	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
359	K	735211813	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3	kus	6,00	232,00	1 392,00	
		PP	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3					
360	K	735211830	Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156	m	54,00	40,30	2 176,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156					
361	K	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00	1 600,00	0,00	
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 790			Ostatní				27 776,00	
362	M	M013	Topná zkouška	hod	24,00	224,00	5 376,00	
PP			Topná zkouška					
363	M	M016	Montážní a spotřební mat.	kg	5,00	1 120,00	5 600,00	
PP			Montážní a spotřební mat.					
364	M	M017	Kotvicí mat.	kg	3,00	1 120,00	3 360,00	
PP			Kotvicí mat.					
365	M	M018	Zaškolení obsluhy	hod	2,00	560,00	1 120,00	
PP			Zaškolení obsluhy					
366	M	M019	Zpracování dokladů pro předání a provoz díla	hod	10,00	280,00	2 800,00	
PP			Zpracování dokladů pro předání a provoz díla					
367	M	M020	Doprava	kus	1,00	560,00	560,00	
PP			Doprava					
368	M	M022	Ekologická likvidace demontovaného zařízení	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	
PP			Ekologická likvidace demontovaného zařízení					
369	M	M023	Realizační a dílenská dokumentace	kus	1,00	5 600,00	5 600,00	
PP			Realizační a dílenská dokumentace					
D 800			Tlakový vzduch				86 510,00	
370	K	800 001	Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D20	m	85,00	260,00	22 100,00	
PP			Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D20					
371	K	800 002	Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D32	m	35,00	398,00	13 930,00	
PP			Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D32					
372	K	800 003	Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D25	m	3,00	325,00	975,00	
PP			Potrubí Al lakované pro vzduchové rozvody D25					
373	K	800 004	Spojka potrubní D20/D20	kus	20,00	237,00	4 740,00	
PP			Spojka potrubní D20/D20					
374	K	800 005	Spojka potrubní D25/D20	kus	4,00	306,00	1 224,00	
PP			Spojka potrubní D25/D20					
375	K	800 006	Spojka potrubní D32/D25	kus	4,00	328,00	1 312,00	
PP			Spojka potrubní D32/D25					
376	K	800 007	T-Spojka potrubní D32/D32/D20	kus	5,00	1 052,00	5 260,00	
PP			T-Spojka potrubní D32/D32/D20					
377	K	800 008	T-Spojka potrubní D20/D20/D20	kus	2,00	392,00	784,00	
PP			T-Spojka potrubní D20/D20/D20					
378	K	800 009	Koncovka D20/G 1/2"	kus	9,00	168,00	1 512,00	
PP			Koncovka D20/G 1/2"					
379	K	800 010	koleno 90 D20	kus	20,00	281,00	5 620,00	
PP			koleno 90 D20					
380	K	800 011	rychl spojka vzduch 1/2"	kus	9,00	177,00	1 593,00	
PP			rychl spojka vzduch 1/2"					
381	K	800 012	kulový kohout vzduch 1/2"	kus	3,00	388,00	1 164,00	
PP			kulový kohout vzduch 1/2"					
382	K	800 013	Redukční ventil s filtrem 1/2"	kus	2,00	2 788,00	5 576,00	
PP			Redukční ventil s filtrem 1/2"					
383	M	800 014	Ostatní spojovací a kotevní mat.	kpl	1,00	2 240,00	2 240,00	
PP			Ostatní spojovací a kotevní mat.					
384	M	800 015	Tlaková zkouška	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00	
PP			Tlaková zkouška					
385	M	800 016	Doprava	kpl	1,00	3 360,00	3 360,00	
PP			Doprava					
386	M	800 017	Zaškolení obsluhy	hod	2,00	560,00	1 120,00	
PP			Zaškolení obsluhy					
387	M	800 018	Zpracování dokladů pro předání a provoz díla	hod	10,00	560,00	5 600,00	
PP			Zpracování dokladů pro předání a provoz díla					
388	M	800 019	Realizační a dílenská dokumentace	kus	1,00	5 600,00	5 600,00	
PP			Realizační a dílenská dokumentace					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				222 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00	
389	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
390	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
391	K	013294000	Ostatní dokumentace (výrobně montážní PD + další potřebná PD)	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000					
D VRN3			Zařízení staveniště				162 000,00	
392	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	162 000,00	162 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
D VRN7			Provozní vlivy				20 000,00	
393	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J materiál, J Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Dcuble	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZETES KT, spol. s r.o.

"PS Klatovy - Výstavba pomocných garáží"

HARMONOGRAM

[illegible]