

R1

**Přestavba půdy na obytné podkroví a oprava společných prostor bytového domu,
Na Moráni 1689/17, Praha 2**

investice – půdní vestavby, výměna oken, nová fasáda pavlačí
oprava – oprava fasád, schodiště a společných prostor

R2

Zřízení výtahu, Na Moráni 1689/17, Praha 2

Investice

OKULET, spol. s r.o.

R3

**Stavební úpravy a udržovací práce v bytech, výměna vnitřních ZTI,
Na Moráni 1689/17, Praha 2**

Investice - dispoziční úpravy v bytech + plynové etážové topení
oprava - dvou bytových jednotek, elektroinstalace v místech stavebních úprav, výměna kotlů

ARPLAN, s r.o.

Rozpočet hl.2019 - KVS PROJEKT s.r.o

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY:

	Na Moráni 1689/17 stavební úpravy a udržovací práce bytového domu	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
R1	Na Moráni 17 investice - půdní vestavba, nová okna, fasáda pavlačí oprava domu - oprava fasády a společných prostor	28 554 764,84	4 283 214,73	32 837 979,57
R2	Na Moráni 17 - vestavba výtahu	6 607 805,16	991 170,77	7 598 975,93
R3	Na Moráni 17 investice - stavební úpravy v bytech, plynové etážové topení oprava - výměna ZTI a udržovací práce v bytech	24 355 430,00	3 697 293,60	28 052 723,60
	Celkové náklady stavby	59 518 000,00	8 971 679,10	68 489 679,10

Poznámka:

Celkové ceny barevně podbarvené je nutné ručně doplnit z jednotlivých dílčích rozpočtů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19h013
Stavba: MČP2 - Na Moráni

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 2 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25386379
Okulet spol. s r.o. DIČ: CZ25386379

Zpracovatel: IČ: 25386379
Okulet spol. s r.o. DIČ: CZ25386379

Poznámka:

Cena bez DPH 28 554 764,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	28 107 293,14	4 216 093,97

Cena s DPH v CZK 32 770 858,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19h013

Stavba: MČP2 - Na Moráni

Místo: Datum: 31.05.2021

Zadavatel: MČ Praha 2 Projektant: Okulet spol. s r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		28 554 764,84	32 770 858,81
19h013	MČP2 - Na Moráni	28 554 764,84	32 770 858,81

Poznámka:

Součástí tohoto výkazu (Rekonstrukce BD) je i stavební příprava pro provedení vestavby výtahu do zrcadla objektového schodiště, veškeré návaznosti a kolizní místa, zejména:

spodní dojezd výtahu - vybourání stávajícího stropu skladu 1PP, vytvoření stropu nového ve snížené výšce

horní přejezd výtahu - vybourání stávajícího stropu schodiště, vytvoření nového se zvýšeným prostorem (světlikem) pro přejezd výtahu

zábradlí - výřezy, úprava a doplnění stávajícího zábradlí v místech hlavních podestí pro nové podlažní vstupy do výtahu

strop a hrany podestí, strop (podlaha) prostoru přejezdu a dojezdu budoucího výtahu - úprava omítek a výmalba spodních stran schodišťových ramen a podestí a jejich hran směrem do zrcadla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 2

Uchazeč:

Projektant:

Okulet spol. s r.o.

Zpracovatel:

Okulet spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25386379

DIČ:

CZ25386379

IČ:

25386379

DIČ:

CZ25386379

Náklady z rozpočtu

27 836 764,84

Ostatní náklady

718 000,00

Cena bez DPH

28 554 764,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	28 107 293,14	15,00%	4 216 093,97

Cena s DPH

v CZK

32 770 858,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni

Místo:

Datum: 31.05.2021

Zadavatel: MČ Praha 2

Projektant: Okulet spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 27 836 764,84

HSV - Práce a dodávky HSV 7 694 827,69

1 - Zemní práce	307 919,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	186 499,16
4 - Vodorovné konstrukce	1 493 928,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 599 533,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 690 124,31
997 - Přesun sutě	1 100 407,65
998 - Přesun hmot	316 415,40

PSV - Práce a dodávky PSV 20 141 937,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 349,03
712 - Povlakové krytiny	37 653,88
713 - Izolace tepelné	325 148,92
720 - Zdravotechnika	870 008,59
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	16 217,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	585,24
730 - Ústřední vytápění	862 506,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	302 036,22
741 - Elektroinstalace	1 457 954,57
750 - Slaboproudé instalace	98 471,74
751 - Vzduchotechnika	387 730,58
762 - Konstrukce tesařské	377 790,10
763 - Konstrukce suché výstavby	1 314 400,99
764 - Konstrukce klempířské	708 326,18
765 - Krytina skládaná	71 033,47
766 - Konstrukce truhlářské	10 170 394,64
767 - Konstrukce zámečnické	792 797,17
771 - Podlahy z dlaždic	368 287,65
775 - Podlahy skládané	347 239,55
777 - Podlahy lité	652 471,18
781 - Dokončovací práce - obklady	225 113,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	324 166,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	343 252,31

2) Ostatní náklady 7 18 000,00

Zařízení staveniště (vč. veškerých zdvihacích mechanismů a záborů staveniště)	458 000,00
Výrobní PD prvků - zejména zábradlí, spárořezy, obklady, dlažba a další (dle D1-ARS), náhrady rušených krovových prvků, spřažené konstrukce stropu, armovací výkresy vyztužovaných prvků, spoje a další (dle D2-STK)	150 000,00
Územní vlivy	50 000,00
Koordinace	35 000,00
Ostatní vlivy	25 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 554 764,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni

Místo:

Datum: 31.05.2021

Zadavatel: MČ Praha 2

Projektant: Okulet spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
Náklady soupisu celkem							27 836 764,84	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 694 827,69	
D 1 Zemní práce							307 919,45	
1	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	49,000	1 598,40	78 321,60	O2
	WV		12,25*4		49,000			
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	98,000	161,10	15 767,80	O2
	WV		4*12,25*odvoz zeminy, naložení na dopravní prostředek a zpět		49,000			
	WV		49*2 *Přepočtené koeficientem množství		98,000			
3	K	162201219	Přiletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	98,000	148,51	14 553,98	O2
	WV		4*12,25*odvoz zeminy, naložení na dopravní prostředek a zpět		49,000			
	WV		49*2 *Přepočtené koeficientem množství		98,000			
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	98,000	245,42	24 051,16	O2
	WV		4*12,25*odvoz zeminy, naložení na dopravní prostředek a zpět		49,000			
	WV		49*2 *Přepočtené koeficientem množství		98,000			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	98,000	246,68	24 174,64	O2
	WV		49*2 *Přepočtené koeficientem množství		98,000			
6	K	X_001_001	Provedení pažíků a došasných zajišťovacích konstrukcí a prvků souvisejících s provedením izolace stěn z dvoru (pažení, rozeptění kol apod.)	soubor	1,000	151 030,27	151 030,27	O2
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							186 499,16	
7	K	311113151	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,500	1 641,95	10 672,68	I1
	WV		s9		6,500			
8	K	311231118	Zdivo nosné z cihel tl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	6,035	7 481,54	45 151,09	I1
	WV		"dozdívky původních otvorů, celoplošné		0,603			
	WV		0,87*2,1*0,33"původní dveře (tl. stěny 330mm)		0,956			
	WV		0,915*3,8*0,275"výklenek u úklidové komory (tl. dozdívky niky 275mm)		0,158			
	WV		0,35*1,5*0,15*2"okna do světlíku		0,208			
	WV		0,25*0,37*2,25"otvor pro průchod kleštin rušené plně vazby (prádelna)		2,040			
	WV		1,7*0,3*4		2,070			
	WV		13,8*0,15"zazdění iepřístky pod schodišťovým ramenem 1NP		6,035			
	WV		Součet		6,300			
9	K	311236101.WNR	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 19 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 190 mm	m2	6,300	2 321,84	14 627,59	I2
	WV		s13		6,300			
10	K	311238650.WNR	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených Porotherm 30 T Profi na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	5,130	2 467,76	12 659,61	I2
	WV		s6		5,130			
11	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,056	67 820,17	3 797,93	I1
	WV		0,0004*(1,4*88)"R8 TvZb		0,038			
	WV		0,000222*(6*7,3+6*4*1,5)"R6 TvZb, vč. rámových rohů		0,018			
	WV		Součet		0,056			
12	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,324	1 836,83	6 105,62	I1
	WV		1*1*0,2*Z/16.1		0,200			
	WV		5*0,84*0,3*Z/16.2		1,260			
	WV		4*0,75*0,2*Z/16.3		0,600			
	WV		1*1,6*0,075*Z/16.4		0,120			
	WV		1*1,55*0,075*Z/16.5		0,116			
	WV		1*1,1*0,185*Z/16.6		0,204			
	WV		1*1,3*0,33*Z/16.7		0,429			
	WV		1*0,9*0,33*Z/16.8		0,297			
	WV		1*1,3*0,075*Z/16.9		0,098			
	WV		Součet		3,324			
13	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rablovým pletivem	m2	9,704	985,31	9 561,45	I1
	WV		1*1*0,6*Z/16.1		0,600			
	WV		5*0,84*0,7*Z/16.2		2,940			
	WV		4*0,75*0,6*Z/16.3		1,800			
	WV		1*1,6*0,475*Z/16.4		0,760			
	WV		1*1,55*0,475*Z/16.5		0,736			
	WV		1*1,1*0,585*Z/16.6		0,644			
	WV		1*1,3*0,73*Z/16.7		0,949			
	WV		1*0,9*0,73*Z/16.8		0,657			
	WV		1*1,3*0,475*Z/16.9		0,618			
	WV		Součet		9,704			
14	K	X_003_001	Dodávka a montáž ocelových válcovaných nosníků, dodatečně osazovaných do připravených otvorů (podchytávky) ve stěnách, vč. jejich povrchové úpravy, vč. podepření okolního zdiva (stropů) bouraného otvoru	kg	218,265	132,15	28 843,72	I1
	WV		7,9*2*1*1*Z/16.1		15,800			
	WV		7,9*2*5*0,84*Z/16.2		66,360			
	WV		7,9*2*4*0,75*Z/16.3		47,400			
	WV		8,1*1*1*1,6*Z/16.4		12,960			
	WV		8,1*1*1*1,55*Z/16.5		12,555			
	WV		7,9*2*1*1,1*Z/16.6		17,380			
	WV		8,1*2*1*1,3*Z/16.7		21,060			
	WV		7,9*2*1*0,9*Z/16.8		14,220			
	WV		8,1*1*1*1,3*Z/16.9		10,530			
	WV		Součet		218,265			
15	K	X_003_002	Příčky z cihel plných licových tl 290 mm na MV včetně spárování tl 65 mm	m2	16,291	3 089,37	50 328,93	O2
	WV		3,64*5,09-0,59*(1,15+0,6)+0,55*1,05-0,45*1"přízdívka ER a schránky 1NP - skladba S11		16,291			
16	K	X_003_003	Dozdívka otvoru z CP P15, MC 5.0 (dveře do úklidové komory), rozměry cca 90x600mm, tl. zdi 600mm	soubor	1,000	4 750,54	4 750,54	I1
D 4 Vodorovné konstrukce							1 493 928,66	
17	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,340	4 480,56	14 965,07	I1
	WV		0,15*(22,3-2,3)"zastropení schodiště		3,000			
	WV		0,1*3,4"zastropení schodiště - střeška světlíku		0,340			
	WV		Součet		3,340			
18	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	19,870	4 619,01	91 779,73	I1
	WV		0,2*3,6"strop skladu 1PP		0,720			
	WV		0,1*(99,5+32*60)"podlaha 6NP		19,150			
	WV		Součet		19,870			
19	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kee	m2	25,070	504,69	12 652,58	I1
	WV		22,3-2,3*3,4"zastropení schodiště		23,400			
	WV		0,15*6,2"hrana desky tl.150mmmm		0,930			
	WV		0,1*7,4"hrana desky tl.100mm		0,740			
	WV		Součet		25,070			
20	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kee	m2	25,070	154,81	3 881,09	I1
	WV		22,3-2,3*3,4"zastropení schodiště		23,400			
	WV		0,15*6,2"hrana desky tl.150mmmm		0,930			
	WV		0,1*7,4"hrana desky tl.100mm		0,740			
	WV		Součet		25,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
21	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	201,500	203,89	41 083,84	I1
	W		99,5+32+60*6NP		191,500			
	W		0,5*(22,3-2,3)*zastropení schodiště		10,000			
	W		Součet		201,500			
22	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	201,500	58,78	11 844,17	I1
	W		99,5+32+60*6NP		191,500			
	W		0,5*(22,3-2,3)*zastropení schodiště		10,000			
	W		Součet		201,500			
23	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	3,600	232,84	838,22	I1
24	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	3,600	71,49	257,36	I1
25	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	13,400	232,84	3 120,06	I1
	W		0,5*(22,3-2,3)*schodiště		10,000			
	W		3,4*světlik schodiště		3,400			
	W		Součet		13,400			
26	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	13,400	63,18	846,61	I1
	W		0,5*(22,3-2,3)*schodiště		10,000			
	W		3,4*světlik schodiště		3,400			
	W		Součet		13,400			
27	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,665	65 949,88	43 856,67	I1
	W		1,2*0,00121*4,75*19+4,0*18+1,5*17+1,55*17)*podélná R14 desky D3		0,311			
	W		1,2*0,00121*4,9*15+4,9*16+1,85*16+1,85*14)*příčná R14 desky D3		0,301			
	W		(6,8*3+1,5*12+1,4*68)*0,000395*R8 stropu nad schodištěm		0,053			
	W		Součet		0,665			
28	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,655	60 286,25	99 773,74	I1
	W		1,2*0,00444*214*podlaha 6NP		1,140			
	W		1,2*(3,5*2*0,0044+20,15*0,00395)*střecha schodiště		0,132			
	W		1,2*0,0124*3,6*2*2xSZ 10x10 / 100x100, strop skladu		0,107			
	W		Součet		1,379			
	W		1,379*1,2*Přepočtené koeficientem množství		1,655			
29	K	X_004_001	Dodávka a montáž ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22, vč. kotveního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	kg	6 174,170	132,15	815 916,57	I1
	W		222,8*28,2*ln 200		5 837,360			
	W		11,8*21,9*ln 180 - podvlek VT		254,040			
	W		3,1*28,7*HEB 120		82,770			
	W		Součet		6 174,170			
30	K	X_004_002	Bednění stropu ztracene z hranených trapezových vln v.30 mm plech tl. 0,8 mm (vč. provedení uzožné drážky 100x150mm)	m2	214,000	868,42	185 841,88	I1
	W		214		214,000			
31	K	X_004_003	Dodávka a provedení spřažení pomocí prvků Hilti X-HVB 95	ks	1 812,200	76,77	139 122,59	I1
	W		10*(8*5,76+2*2,32+2,48+5,41+3,12+1,25)*jižní trakt objektu		629,600			
	W		10*(9*5,9+2*5,6+2,55+2*2*6,2+5,84+5,6+2)*západní trakt objektu		946,900			
	W		10*(3*4,11+3,86+3+2,66+1,72)*nosníky prádelna		235,700			
	W		Součet		1 812,200			
32	K	X_004_004	Příplatek za etapizovanou betonaz (výstrojení pracovní spáry - B-system (táhnokov HRL), adhez. mustek, napr. Mapei Ebrin)	m	71,760	329,75	23 662,86	I1
	W		2*(11,73+3,7+14,4+6,05)		71,760			
33	K	X_004_005	Bednění stropů ztracene z hranených trapezových vln v.30 mm plech tl. 0,8 mm	m2	5,400	830,67	4 485,62	I1
	W		3,6*příplatek množství za nutnost montáže po polovinách		3,600			
	W		3,6*1,5*Přepočtené koeficientem množství		5,400			
D_6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 599 533,06	
34	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skolepin nanášena ručně	m2	67,200	502,18	33 746,50	O2
	W		18,9*1NP - strop vstupu a hlavní podesty		18,900			
	W		10,3*4*2-5NP stropy podest		41,200			
	W		7,1*strop nad podestou 6NP		7,100			
	W		Součet		67,200			
35	K	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášena ručně	m2	182,289	572,86	104 389,62	O2
	W		2,265*9,5*5*stěny ve schodištích		107,588			
	W		2,215*9,5*0,5*schodišťové rameno ke stropu světliku		10,521			
	W		8,2*1,35*4*schodišťová ramena strop		44,280			
	W		12,1*strop světliku schodiště		12,100			
	W		s9+0,2*6,5*vnitřní stěny schodišťového světliku		7,800			
	W		Součet		182,289			
36	K	612121100	Zalžení spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	672,892	249,20	167 684,69	O2
	W		"společné prostory					
	W		21,05*(20,07-0,35*5)*schodiště + společné prostory 1-5NP		385,636			
	W		-(2*(1,5+1,3+1,3+0,7+1,2*4*3+1,2*3+0,9))*dveře		-47,400			
	W		16,9*2,45*6NP		41,405			
	W		-(2*(0,9+0,95))*dveře		-3,700			
	W		3,765*16,7*vstup 1NP		62,876			
	W		-(1,5*2+1,66*2,94)*dveře		-7,880			
	W		"podkrovi					
	W		30,6*severní štít		30,600			
	W		17,8*východní štít		17,800			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)*kominy severní trakt		63,000			
	W		4,2*(11,1)*kominy východní trakt		46,620			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)*otvory		-5,000			
	W		1,1*36*pozední zed ulice		39,600			
	W		2,75*7,7-0,95*2*vstup do prádelny		19,275			
	W		1,8*5,5*pozední zed prádelny		9,900			
	W		6,3*3,2*světlik		20,160			
	W		Součet		672,892			
37	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 501,940	84,33	126 658,60	O2
	W		s10		41,040			
	W		S13		6,300			
	W		s15		9,158			
	W		s16		21,580			
	W		"společné prostory					
	W		21,05*(20,07-0,35*5)*schodiště + společné prostory 1-5NP		385,636			
	W		-(2*(1,5+1,3+1,3+0,7+1,2*4*3+1,2*3+0,9))*dveře		-47,400			
	W		16,9*2,45*6NP		41,405			
	W		-(2*(0,9+0,95))*dveře		-3,700			
	W		3,765*16,7*vstup 1NP		62,876			
	W		-(1,5*2+1,66*2,94)*dveře		-7,880			
	W		"podkrovi					
	W		30,6*severní štít		30,600			
	W		17,8*východní štít		17,800			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)*kominy severní trakt		63,000			
	W		4,2*(11,1)*kominy východní trakt		46,620			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)*otvory		-5,000			
	W		1,1*36*pozední zed ulice		39,600			
	W		2,75*7,7-0,95*2*vstup do prádelny		19,275			
	W		1,8*5,5*pozední zed prádelny		9,900			
	W		6,3*3,2*světlik		20,160			
	W		Součet		750,970			
	W		750,97*2*Přepočtené koeficientem množství		1 501,940			
38	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vřazeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,800	573,92	4 476,58	I2
	W		s9		6,500			
	W		6,5*0,2*tl. stropu		1,300			
	W		Součet		7,800			
39	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zalžena vnitřních stěn nanášena ručně	m2	750,970	239,13	179 579,46	O2
	W		"pro vyrovnání nerovnosti stěn					
	W		s10		41,040			
	W		S13		6,300			
	W		s15		9,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
	W		s16		21,580			
	W		"společné prostory		385,636			
	W		21,05*(20,07+0,35*5)"schodiště + společné prostory 1-5NP		-47,400			
	W		-(2*(1,5+1,3+1,3+0,7+1,2*4*3+1,2*3+0,9))"dveře		41,405			
	W		16,9*2,45"BNP		-3,700			
	W		-(2*(0,9+0,95))"dveře		62,876			
	W		3,765*16,7"vstup 1NP		-7,880			
	W		-(1,5*2+1,66*2,94)"dveře		30,600			
	W		"podkrovní		17,800			
	W		30,6"severní štít		63,000			
	W		17,8"východní štít		46,620			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)"kominy severní trakt		-5,000			
	W		4,2*(11,1)"kominy východní trakt		39,600			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)"otvory		19,275			
	W		1,1*36"pozední zeď ulice		9,900			
	W		2,75*7,7-0,95*2"vstup do prádelny		20,160			
	W		1,8*5,5"pozední zeď prádelny		750,970			
	W		6,3*3,2"světlik					
	W		Součet					
40	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	101,150	490,85	49 649,48	O2
	W		1,15*(5,09+5,235)-0,59*(0,9+1,15)"za vstupem 1NP		10,664			
	W		2,12*(0,58+3,1+1,05+0,62)"1NP		11,342			
	W		0,66*3,14*2"příchod ze vstupní chodby do schodiště		4,145			
	W		2,265*(1,7+0,9+0,2)+1,26*(3,28+0,85+0,25+1,2*4)"hlavní podesta 2NP		17,909			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(2,95+1,2+0,2+1,2*4)"hlavní podesta 3NP		17,984			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(2,95+1,2+0,2+1,2*4)"hlavní podesta 4NP		17,984			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(3,07+1,37+0,2+4*1,2)"hlavní podesta 5NP		18,350			
	W		0,7*(0,5)+0,12*(0,4+3,42+0,1+2*0,9+0,8)+2,215*0,74"hlavní podesta 5NP		2,772			
	W		Součet		101,150			
41	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,704	544,97	5 288,39	I1
	W		1*1*0,6*Z/16,1		0,600			
	W		5*0,84*0,7*Z/16,2		2,940			
	W		4*0,75*0,6*Z/16,3		1,800			
	W		1*1,6*0,475*Z/16,4		0,760			
	W		1*1,55*0,475*Z/16,5		0,736			
	W		1*1,1*0,585*Z/16,6		0,644			
	W		1*1,3*0,73*Z/16,7		0,949			
	W		1*0,9*0,73*Z/16,8		0,657			
	W		1*1,3*0,475*Z/16,9		0,618			
	W		Součet		9,704			
42	K	612341121	Sádková nebo vápenosádková omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	198,755	544,97	108 315,51	I1
	W		"podkrovní - původní stěny		30,600			
	W		30,6"severní štít		17,800			
	W		17,8"východní štít		63,000			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)"kominy severní trakt		46,620			
	W		4,2*(11,1)"kominy východní trakt		-5,000			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)"otvory		19,275			
	W		2,75*7,7-0,95*2"vstup do prádelny		20,160			
	W		6,3*3,2"světlik					
	W		"podkrovní - nové stěny		6,300			
	W		s13		198,755			
	W		Součet					
43	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasazené zdivo prováděná ručně	m2	101,815	3 244,63	330 352,00	O2
	W		s17"např. systém Sanofix Silikat, dle PD		101,815			
44	K	619995001	Zašití stěn omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	535,325	500,92	268 155,00	O2
	W		1*(1,3+2*2,41)"O1		6,120			
	W		12*(1,3+2*2,41)"O2		73,440			
	W		28*(1,3+2*2,16)"O3		157,360			
	W		14*(1,3+2*1,8)"O4		68,600			
	W		1*(1,3+2*3,17)"O5		7,640			
	W		7*(0,53+2*1,71)"O6		27,650			
	W		3*(0,53+2*1,15)"O7		8,450			
	W		8*(1,08+2*2,075)"O8		41,840			
	W		1*(0,9+2*2,075)"O9		5,050			
	W		2*(1,2+2*2,16)"O10		11,040			
	W		1*(1,2+2*1,8)"O11		4,800			
	W		1*(1,1+2*2,14)"O12		5,380			
	W		1*(1,2+2*0,8)"O13		2,800			
	W		1*(0,7+2*0,8)"O14		2,300			
	W		8*(1,255+2*1,7)"O15		37,240			
	W		1*(1,255+2*1,15)"O16		3,555			
	W		1*(0,65+2*1,15)"O17		2,950			
	W		1*(1,2+2*1,2)"O23		3,600			
	W		1*(0,25+2*0,25)"O24		0,750			
	W		10*(1,3+2*2,31)"okna restaurace		59,200			
	W		1*(1,3+2*2,11)"okna restaurace		5,520			
	W		Součet		535,325			
45	K	622121100	Zařízení spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel	m2	29,050	352,40	10 237,22	I1
	W		8,3*3,5"omítka fasády nad původními pavlačemi		29,050			
46	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500	432,95	2 814,18	I2
	W		s9		6,500			
47	K	622221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken II do 80 mm	m2	21,580	1 120,14	24 172,62	I2
	W		s16		21,580			
48	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 80mm	m2	22,012	401,49	8 837,60	I2
	W		21,58*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		22,012			
49	K	622325303	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	280,345	465,68	130 551,06	O1
	W		(1+3,5)*3,6		16,200			
	W		15,65*22,4-(2,65*18,8+0,465*2*0,75*4+0,495+0,9+0,485+0,75*3+1,87+2,28*2+2,31+1,08*2,075*8+0,9*2,075)		264,145			
	W		Součet		280,345			
50	K	622325403	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	600,882	465,68	279 818,73	O1
	W		340,8-(2,48*3+2,26+2,6*7+2,32*14+1,91*7)"fasáda z ulice Na Moráni		267,050			
	W		49,4"nároží		49,400			
	W		365,8-(2,48*7+2,6*7+2,31*14+1,91*7)		284,432			
	W		Součet		600,882			
51	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka II 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,580	818,08	17 654,17	I2
	W		s16		21,580			
52	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm	m	112,800	475,75	53 864,60	I2
	W		3*37,6		112,800			
53	K	631311126	Mazanina II do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,450	5 197,96	2 339,08	I1
	W		0,5*6*0,15"dobetonávka podlahy tiskárny		0,450			
54	K	X_006_001	Úprava vnějšího ostění po instalaci nových oken a dveří (lokální opravy, nater fasádní malbou - sjednocení odstínu s okolím)	soubor	92,000	528,61	48 632,12	O1
55	K	X_006_002	Kompletní dodávka a provedení dekorativní omítky Stucco Lustro (odstín dle vzorku v začátku realizace), vč. všech potřebných podkl. vrstev (penetrační, vápenná vyrovnávací malta, jemná podkladní omítka apod.) dle DET.	m2	172,190	2 794,06	481 109,19	O2
	W		2,335*(5,09+5,235)-0,59*(0,9+1,15)"za vstupem 1NP		22,899			
	W		4,18*0,5*(5)"stěna za šachtou výtlahu, schodiště 1NP		10,450			
	W		1,36*(0,58+3,1+1,05+0,62)"1NP		7,276			
	W		1,36*9,5*5"schodišťová ramena		64,600			
	W		1,36*(1,7+0,9+0,2)+2,405*(3,28+0,85+0,25)"hlavní podesta 2NP		14,342			
	W		1,36*(0,25+0,9+1,7)+2,405*(2,95+1,2+0,2)"hlavní podesta 3NP		14,338			
	W		1,36*(0,25+0,9+1,7)+2,405*(2,95+1,2+0,2)"hlavní podesta 4NP		14,338			
	W		1,36*(0,25+0,9+1,7)+2,405*(3,07+1,37+0,2)"hlavní podesta 5NP		15,035			
	W		1,36*(0,5)+2,1*(0,4+3,42+0,1)"hlavní podesta 5NP		8,912			
	W		Součet		172,190			
56	K	X_006_003	Provedení nové fasádní úpravy skla (otlučení stávajícího, provedení nového, vč. řemeslných detailů - penetrování hrany otvorů), vč. nového nátěru (odstín bude vybrán dle provedených vzorků před realizací)	m2	30,200	3 214,43	97 075,79	O1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
			8,7+2,7+18,8		30,200			
57	K	X_006_004	Očištění stávajícího fasádního mramorového obkladu vykládce (vykládek tiskárny)	m2	2,900	1 812,36	5 255,84	O1
58	K	X_006_005	Dodávka a provedení vnější omítky vápenné štukové (např. památkářský program Cemix - 15mm jádro, 4mm štuk)	m2	5,130	699,77	3 589,82	O1
			s6		5,130			
59	K	X_006_006	Zpětná montáž betonové dlažby dvora do lože z kameniva	m2	12,500	616,71	7 708,88	O2
60	K	X_006_007	Dodávka a montáž dekorální profilované sádrové listy (dle omítky Stuoco lustro), dle PSV X/21	m	124,000	207,67	25 751,08	O2
61	K	X_006_008	Dodávka a montáž dekorální profilované sádrové fimy s hliníkovou listou a LED páskou (trafa) pro nepřímé osvětlení, dle PSV_X/22	soubor	1,000	22 025,25	22 025,25	O2
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 690 124,31	
62	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 147,615	63,32	72 666,98	O1
			383,5'ul. Václavská		383,500			
			2,51*21,95'uliční nároží		55,095			
			377,6'ul. Na Moráni		377,600			
			14,6*22,7'dvůr		331,420			
			Součet		1 147,615			
63	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	#####	1,81	186 946,48	O1
			383,5'ul. Václavská		383,500			
			2,51*21,95'uliční nároží		55,095			
			377,6'ul. Na Moráni		377,600			
			14,6*22,7'dvůr		331,420			
			Součet		1 147,615			
			1147,615*90 'Přepočtené koeficientem množství		#####			
64	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 147,615	48,24	55 360,95	O1
			383,5'ul. Václavská		383,500			
			2,51*21,95'uliční nároží		55,095			
			377,6'ul. Na Moráni		377,600			
			14,6*22,7'dvůr		331,420			
			Součet		1 147,615			
65	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	264,250	152,28	40 242,63	O1
			(15,35+37,5)*5		264,250			
66	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	23 782,500	0,76	18 074,70	O1
			(15,35+37,5)*5		264,250			
			264,25*90 'Přepočtené koeficientem množství		23 782,500			
67	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	264,250	91,12	24 078,46	O1
			(15,35+37,5)*5		264,250			
68	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	567,580	93,40	53 011,97	I1
			"pás oken fasáda		31,200			
			1,2*(8,1+16,9)*1NP		161,280			
			1,2*(16,7+16,9)*4"2-5NP					
			"pás oken dvůr		11,200			
			(8,8+1,6)*1NP		50,800			
			(3,7+2,7+4,7+1,6)*4"2-4NP		14,300			
			(5,1+2,9+4,7+1,6)*5NP					
			"hlavní podesta schodiště		20,200			
			20,2*1NP		41,200			
			10,3*4"2-5NP					
			"1PP		2,700			
			2,7					
			"podkroví		178,500			
			89,9+88,6"byty		8,700			
			7,1+1,6"podesta schodiště + úklid					
			"schodiště		47,500			
			5*9,5		567,580			
			Součet					
69	K	949111122	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	10,000	641,88	6 418,80	O2
70	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	140,000	31,46	4 404,40	O2
			10*14 'Přepočtené koeficientem množství		140,000			
71	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	10,000	434,21	4 342,10	O2
71a	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	567,580	153,55	87 151,91	I1
72	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,040	232,84	3 967,59	I1
			2,75*6,8-0,65*2-0,6*0,6*zdvo skladu 1NP		17,040			
73	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	6,789	2 328,38	15 807,37	I1
			"1NP		0,749			
			0,26*(2,1*2,3-0,6*1,25-0,6-0,6)*přizdivka ER za vstupem		0,570			
			0,15*(8,45)*0,45"atiky schodišťového světlíku					
			"prádelna		1,156			
			0,26*1,71*2,6		2,318			
			1,162*2*2,6-(0,185*0,8*2+0,17*1,2*2)		1,202			
			2*0,085*2,35*3,8-(0,93*0,085*2,35+0,65*2,35*0,085)"2x štorcka kolem plně vazby krovu		0,731			
			0,23*1,8*2,6-0,23*0,75*2		0,063			
			"podkroví		6,789			
			2*0,125*0,125*0,5*4"seseknutí hrany světlíku					
			Součet					
74	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	2,700	692,22	1 868,99	I2
			2,7"klenba stropu 1pp / 1np - zrcadlo schodiště		2,700			
75	K	964073331	Výbourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného tl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	t	0,473	10 194,54	4 822,02	I2
			4*4,5*0,0263"ocelové nosníky žb stropu schodiště		0,473			
76	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,115	1 447,37	10 298,04	I2
			0,1*6,6*6,04		0,660			
			0,1*11,8*6,05		1,180			
			0,15*22,5"tiskárna		3,375			
			0,1*19'dvůr		1,900			
			Součet		7,115			
77	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,840	440,50	810,52	I1
			0,1*6,6*6,04		0,660			
			0,1*11,8*6,05		1,180			
			Součet		1,840			
78	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,375	440,50	1 486,69	I1
			22,5*0,15		3,375			
79	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	181,800	138,44	25 168,39	I1
			11,6*6,06		11,600			
			170,2*6,07		170,200			
			Součet		181,800			
80	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	34,600	138,44	4 790,02	O2
			7,1"podesta 8NP		7,100			
			5"sklad v zrcadle schodiště 1NP		5,000			
			22,5"tiskárna		22,500			
			Součet		34,600			
81	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	60,600	157,32	9 533,59	O2
			19,7"1NP spol.		19,700			
			10,2"2NP spol.		10,200			
			10,2"3NP spol.		10,200			
			10,2"4NP spol.		10,200			
			10,3"5NP spol.		10,300			
			Součet		60,600			
82	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	19,000	169,91	3 228,29	O2
83	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	16,016	1 195,66	19 149,69	I1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
	vv		0,08*6,6*6 04		0,528			
	vv		0,08*11,8*6 05		0,944			
	vv		0,08*11,8*6 06		0,928			
	vv		0,08*170,2*6 07		13,616			
	vv		Součet		16,016			
84	K	965082941	Odstanění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	7,625	1 636,16	12 475,72	O2
	vv		12,25*0,5*odkopání podkladních vrstev dlažby dvora		6,125			
	vv		0,5*6*0,5*vykop pod podlahu tiskárny - ZTI		1,500			
	vv		Součet		7,625			
85	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	11,820	69,22	818,18	O2
	vv		0,88*2,08*schodištvé okno 1/2NP úzke		1,830			
	vv		5*1,08*1,85*schodištvé okno menší		9,990			
	vv		Součet		11,820			
86	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	6,739	69,22	466,47	O2
	vv		1,08*2,08*3*schodištvé okno		6,739			
87	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	6,254	69,22	432,90	O2
	vv		0,55*1,72*3		2,838			
	vv		0,55*1,22*1		0,671			
	vv		0,45*1,22*5		2,745			
	vv		Součet		6,254			
88	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	195,111	94,39	18 416,53	O2
	vv		"ulicní fasáda					
	vv		1,3*2,35*10*1NP		30,550			
	vv		1,3*2,16*1*1NP		2,808			
	vv		1,3*2,16*13*2NP		36,504			
	vv		1,3*2,85*balkonové okno 2NP		3,705			
	vv		2*1,3*2,16*14*3NP, 4NP		78,624			
	vv		1,3*1,85*14*5NP		33,670			
	vv		"dvorní fasáda					
	vv		1,25*1,85*4		9,250			
	vv		Součet		195,111			
89	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,600	69,22	664,51	I1
	vv		0,65*2*dveře 1NP sklad		1,300			
	vv		0,75*2*6,05 / 6,06		1,500			
	vv		0,765*2*6,04 / 6,07		1,530			
	vv		0,8*2*6,04 / 6,07		1,600			
	vv		0,95*2*6,04 / 6,02		1,900			
	vv		0,885*2*6,02 / 6,07		1,770			
	vv		Součet		9,600			
90	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,600	69,22	179,97	I1
	vv		1,3*2*6,04 / 6,05		2,600			
91	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,410	81,81	115,35	O2
	vv		0,6*0,6*1NP okno sklad		0,360			
	vv		2*0,35*1,5*dvířka do světlíku v podkrovní		1,050			
	vv		Součet		1,410			
92	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,311	5 663,63	1 761,39	I1
	vv		0,165*0,8*2,1*dveře		0,311			
93	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,503	6 922,22	10 404,10	I1
	vv		0,6*0,9*2-0,6*0,6*0,6*dveře ze schodiště		0,864			
	vv		0,33*0,9*2,15*dveře, byt č.1		0,639			
	vv		Součet		1,503			
94	K	973031151	Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,856	3 586,97	3 070,45	I2
	vv		0,58*0,81*0,2*nika pro Rd		0,071			
	vv		0,6*1,25*0,2*nika pro ER1		0,150			
	vv		3*0,455*1,5*0,2*nika pro ER 2-4NP		0,410			
	vv		0,555*1,5*0,27*nika pro ER 5NP		0,225			
	vv		Součet		0,856			
95	K	973031326	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	66,000	566,36	37 379,76	I1
	vv		58*otvory pro nosníky podlahy 6NP		58,000			
	vv		4*podvlek pro výřez vazného trámu		4,000			
	vv		1*osazení nové vaznice v prostoru bývalé prádelny		1,000			
	vv		3*pozednice + vrcholová vaznice nového šikmého krovu		3,000			
	vv		Součet		66,000			
96	K	973031345	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	7,000	692,22	4 845,54	I1
	vv		1*otvor pro překlad nad ER v chodbě 1NP		1,000			
	vv		2*kapsy z obou stran pro podchyzení vstupu do bytu č.1		2,000			
	vv		2*kapsy z obou stran pro podchyzení otvoru v bytu č.1		2,000			
	vv		2*kapsy z obou stran pro podchyzení vstupu do úklidové komory		2,000			
	vv		Součet		7,000			
97	K	973031826	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání zdi tl do 600 mm	m	1,000	377,58	377,58	I2
	vv		1*důzdivka okenního otvoru před provedením podchyťavky dveří D/8		1,000			
98	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	107,025	276,89	29 634,15	O2
	vv		5*8,3*1,35*schodištvá ramena		56,025			
	vv		5*10,2*podesty, chodba		51,000			
	vv		Součet		107,025			
99	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	652,732	188,79	123 229,27	O2
	vv		"společné prostory					
	vv		21,05*(20,07-0,35*5)*schodiště + společné prostory 1-5NP		385,636			
	vv		-(2*(1,5+1,3+1,3+0,7+1,2*4*3+1,2*3+0,9))*dveře		-47,400			
	vv		16,9*2,45*6NP		41,405			
	vv		-(2*(0,9+0,95))*dveře		-3,700			
	vv		3,765*16,7*vstup 1NP		62,876			
	vv		-(1,5*2+1,66*2,94)*dveře		-7,880			
	vv		"podkrovní					
	vv		30,6*severní štít		30,600			
	vv		17,8*východní štít		17,800			
	vv		4,2*(2,4+6,5+6,1)*kominý severní trakt		63,000			
	vv		4,2*(11,1)*kominý východní trakt		46,620			
	vv		-2*(0,9+0,9+0,7)*otvory		-5,000			
	vv		1,1*36*pozední zeď ulice		39,600			
	vv		2,75*7,7-0,95*2*vstup do prádelny		19,275			
	vv		1,8*5,5*pozední zeď prádelny		9,900			
	vv		Součet		652,732			
100	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	29,050	188,79	5 484,35	I2
	vv		8,3*3,5*omítka fasády nad původními pavlačemi		29,050			
101	K	X_009_001	Demontáž zasklení schodištvého světlíku z drátoskla	m2	5,700	478,26	2 726,08	I1
	vv		5,7		5,700			
102	K	X_009_002	Vybourání stávajících sohránek v 1NP objektu (kovová zavěšená skříňka cca 1700x850x120mm)	soubor	1,000	2 517,17	2 517,17	O2
103	K	X_009_003	Očistění a impregnace stávajících kamenných schodištvých stupňů (žulové stupně historického klívočarého schodiště); dl. cca 1,35m, š. 100-450mm (dle skladby P1 a PSV X/11)	ks	85,000	2 850,70	242 309,50	O2
	vv		26*1-2NP		26,000			
	vv		26*2-3NP		26,000			
	vv		26*4-5NP		26,000			
	vv		2*1NP - vyrovnávací stupně vstupu do objektu a do prostoru schodiště		2,000			
	vv		4*1NP - impregnace stávajících kamenných schodištvých stupňů		4,000			
	vv		1*1NP - nulté stupně podest 2-5NP		1,000			
	vv		1*1NP - prostor před vstupem do výtahu		80,000			
	vv		Součet		80,000			
104	K	X_009_004	Výřez stávajícího zábradlí hlavních podest, pro přístup k plánovanému výtahu, uložení v depozitu ve sklepě objektu	m	7,750	188,79	1 463,12	O2
	vv		1,55*5		7,750			
105	K	X_009_005	Bourání ŽB stropu s ocelovým VSŽ plechem (zastropení schodiště), vč. omítnutých desek podhledu	m2	9,100	440,50	4 008,55	I2
	vv		9,1		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
106	K	X_009_006	Zakrývání prvků a konstrukcí, oblépování hran, zakrývání výplní apod. (při bourání, omítání, výměbách a jiných prašných a špinících pracích a pro minimalizaci škod na nově instalovaných prvcích apod.)	soubor	1,000	10 068,68	10 068,68	O2
107	K	X_009_007	Provádění pravidelného denního úklidu po dobu realizace stavby (rekonstrukce "za provozu" BD)	soubor	1,000	18 878,78	18 878,78	O2
108	K	X_009_008	Ochránění a přesuny interiérových prvků (stoly, židle, kryty otopných těles, rolety, gamáže apod.)	soubor	1,000	18 878,78	18 878,78	O2
109	K	X_009_009	Vybourání mezistropu prádelny (předpoklad: dřevěný kotevní rošt + zespod omítnutá cementová křídlatá izolace podhledová deska)	m2	23,200	440,50	10 219,60	I1
	W		6,8*16,4*6 04, 6 05, 6 06		23,200			
110	K	X_009_010	Vybourání železobetonových stupňů (bývalá prádelna stůpň přes plnou vazbu krovu)	m3	0,126	9 439,39	1 189,36	I1
	W		2*0,93*0,3*0,225		0,126			
111	K	X_009_011	Provedení pasportu a kamerových zkoušek všech komínových průduchů (pro zjištění průběhu a vyústění všech průduchů - větracích i spalínových)	soubor	1,000	62 926,84	62 926,84	I2
112	K	X_009_012	Demontáž konstrukce zastropení skladu zeleniny v 1NP (stávající sklad v zrcadlu schodiště)	m2	3,500	314,65	1 101,28	I2
113	K	X_009_X01	Dodávka a montáž hliníkového reflexního světlovodu vč. doplňkového LED osvětlení (dle PSV_X/1), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	1,000	90 618,16	90 618,16	I1
114	K	X_009_X02	Repase stávajícího schodišťového zábradlí s madlem (dle PSV_X/2), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	m	35,000	4 405,05	154 176,75	O2
115	K	X_009_X03	Dodávka a montáž kulatého domovního zvonku (dle PSV_X/3), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	15,000	629,29	9 439,35	O2
116	K	X_009_X04	Dodávka a montáž dřevěného ukončovacího dílu madla schodišťového zábradlí (dle PSV_X/4.1 a X/4.2), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	5,000	440,50	2 202,50	I2
117	K	X_009_X05	Provedení stratigrafického průzkumu a vzorků pro výběr nejvhodnějších odstínů nových i repasovaných prvků (dle PSV_X/5)	soubor	1,000	17 242,62	17 242,62	O1
118	K	X_009_X06	Dodávka a montáž nového žulového stupně v prostoru vstupu do objektu (dle PSV_X/6), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	1,000	19 008,42	19 008,42	O2
119	K	X_009_X07	Dodávka a montáž nových žulových stupňů při vstupu do vytáhu (dle PSV_X/7), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	4,000	19 008,42	76 033,68	I2
120	K	X_009_X08	Dodávka a montáž hliníkových podlahových lišt Schluter Schiene AE125, dle PSV_X/8), vč. kotevního materiálu	m	23,300	440,50	10 263,65	I1
121	K	X_009_X23	Dodávka a provedení systému EPS dle požadavku PBR (ústředna, tlačítka, díla apod., dle PSV_X/23), vč. kotevního a spojovacího materiálu a příslušenství	soubor	1,000	31 464,64	31 464,64	I2
D 997 Přesun sutě							1 100 407,65	
122	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	156,381	4 707,11	736 102,57	I1
123	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	156,381	315,90	49 400,76	I1
124	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 407,429	13,84	19 478,82	I1
	W		156,381*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 407,429			
125	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	31,276	1 699,08	53 140,74	I1
	W		156,381*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		31,276			
126	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	23,457	2 164,77	50 779,01	I1
	W		156,381*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,457			
127	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	7,819	2 139,60	16 729,53	I1
	W		156,381*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,819			
128	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	93,829	1 862,71	174 776,22	I1
	W		156,381*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		93,829			
D 998 Přesun hmot							316 415,40	
129	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	139,670	2 265,45	316 415,40	I1
D PSV Práce a dodávky PSV							20 141 937,15	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							88 349,03	
130	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	15,200	352,40	5 356,48	I1
	W		4,5*6 07		4,500			
	W		1,6*6 03		1,600			
	W		4,3*6 09		4,300			
	W		4,8*6 16		4,800			
	W		Součet		15,200			
131	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	48,640	134,67	6 550,35	I1
	W		15,2*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		48,640			
132	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 2 vrstvy	m2	27,202	490,85	13 352,10	I1
	W		3,9*2 'hi za vanou 6 07		7,800			
	W		(5,25-0,7)*0,25/250mm nad podlahu 6 07		1,138			
	W		4,85*0,25/250mm nad podlahu 6 03		1,213			
	W		3,6*2 'hi za vanou 6 09		7,200			
	W		4,55*0,25/250mm nad podlahu 6 09		1,138			
	W		3,8*2 'za vanou 6 16		7,600			
	W		4,45*0,25/250mm nad podlahu 6 16		1,113			
	W		Součet		27,202			
133	M	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	87,046	134,67	11 722,48	I1
	W		27,202*3,2 'Přepočtené koeficientem množství		87,046			
134	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	29,500	81,81	2 413,40	I1
	W		8,35*6 07		8,350			
	W		4,85*6 03		4,850			
	W		8,15*6 09		8,150			
	W		8,15*6 16		8,150			
	W		Součet		29,500			
135	M	28355020	pěska pružné těsnící hydroizolační š 60mm	m	29,500	103,20	3 044,40	I1
136	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	25,000	47,83	1 195,75	I1
	W		6*6 07		6,000			
	W		6*6 03		6,000			
	W		8*6 09		8,000			
	W		5*6 16		5,000			
	W		Součet		25,000			
137	M	59054242	pěska pružné těsnící hydroizolační - kout	kus	25,000	245,42	6 135,50	I1
138	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle z nopové folie	m2	65,700	125,86	8 269,00	I2
	W		4,5*14,6 'izolace stěn dvora		65,700			
139	M	28323005	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	78,840	85,58	6 747,13	I2
	W		65,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		78,840			
140	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	854,274	3,42	2 921,62	I1
141	K	X_711_001	Dodávka a provedení chlíčů (3ks. dl cca 800mm), napojených na HI PVC vrstvu balkonu (PVC vnitřní rozvod, Cu/FeZn vnější opláštění), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy (dle PSV_X/9)	soubor	3,000	4 782,63	14 347,89	O1
142	K	X_711_002	Oprava HI podlahy tiskárny po provedení výřezu pro instalaci rozvodů ZTI (doplnění a napojení na stávající HI ve zbytku místnosti)	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	O2
D 712 Povlakové krytiny							37 653,68	
143	K	712300843	Odstavení povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	37,820	85,58	3 236,64	I2
	W		2,55*4,4 'střecha nad pevnými		11,220			
	W		26,6 'demontáž stávající ploché střechy		26,600			
	W		Součet		37,820			
144	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ze studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	24,300	25,17	611,63	I2
	W		24,300		24,300			
145	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	81 808,06	572,66	I2
	P		Poznámka k položce					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	W		24,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
146	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	24,300	346,11	8 410,47	I2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
147	M	62853004	pás asfaltový náta vletný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	27,945	276,89	7 737,69	I2
	VV		24,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství		27,945			
148	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	358,608	5,00	1 793,04	I2
149	K	X_712_001	Dodávka a provedení pojistná strukturovaná dělicí hydroizolační vrstvy šikmých střešních povlakov fólií v. 8 mm. DELTA - TRELA PLUS	m2	24,300	629,29	15 291,75	I2
	VV		ST3		24,300			
	D	713	Izolace tepelné				325 148,92	
150	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami 1 vrstva	m2	252,800	35,24	8 908,67	I1
	VV		p3+p4+p5+p6 Isover T-P		173,900			
	VV		p3+p5*mv tl. 100mm v podkladovém roštu		78,900			
	VV		Součet		252,800			
151	M	X_713_002	Isover T-P (krocejová čedičová izolace) tl. 20mm	m2	182,595	167,39	30 564,58	I1
	VV		p3+p4+p5+p6		173,900			
	VV		173,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		182,595			
152	M	ISV.5901644614347	Isover MERINO 100mm, $\lambda D = 0,039$ (W-m-1 K-1), 1200 x 625 x 100 mm, materiál vhodný do akustických příček, jako výplň stropů, dutin a zavěšených podhledů.	m2	82,845	162,36	13 450,71	I1
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Sklená izolace určena jako akustická izolace příček a podhledů					
	VV		p3+p5		78,900			
	VV		78,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		82,845			
153	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,096	112,01	2 811,00	I2
	VV		2,65*1,055*2,1+2,055*2,17+2,09)*zateplení v dřevěném roštu kce pavlače		25,096			
154	M	ISV.5901644614361	Isover MERINO 140mm, $\lambda D = 0,039$ (W-m-1 K-1), 1200 x 625 x 140 mm, materiál vhodný do akustických příček, jako výplň stropů, dutin a zavěšených podhledů.	m2	26,351	227,80	6 002,76	I2
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Sklená izolace určena jako akustická izolace příček a podhledů.					
	VV		25,096*1,05 Přepočtené koeficientem množství		26,351			
155	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,800	264,30	3 383,04	I1
	VV		s9+s13		12,800			
156	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	13,440	236,61	3 180,04	I1
	VV		12,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,440			
157	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	24,300	245,42	5 963,71	I2
	VV		st3		24,300			
158	M	28376142	kříž izolací z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	3,584	5 254,59	18 832,45	I2
	VV		(0,02+0,275)*0,5*st3		3,584			
159	K	713151111	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	260,650	69,22	18 042,19	I1
	VV		ST1		250,000			
	VV		ST2		10,650			
	VV		Součet		260,650			
160	M	X_713_001	Isover UNIROL PROF 160mm, $\lambda D = 0,033$ (W-m-1 K-1), sířka pásu 1200, izolace ze sklených vláken vhodná mezi krokve	m2	265,863	320,94	85 326,07	I1
	VV		260,65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		265,863			
161	K	713151121	Montáž izolace tepelné střešních šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	260,650	62,93	16 402,70	I2
	VV		st1+st2		260,650			
162	M	ISV.8592248000734	Isover UNI 60mm, $\lambda D = 0,035$ (W-m-1 K-1), 1200 x 600 x 60 mm, univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve.	m2	265,863	132,15	35 133,80	I2
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Univerzální kamenná izolace v deskách je určena pro zateplení šikmých střešních, větrných fasád, dřevostavb, stropů či podhledů.					
	VV		260,65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		265,863			
163	K	713191411	Montáž izolace tepelné střešních šikmých provedení podkladového roštu pod krokve	m	452,167	106,98	48 372,83	I1
	VV		(st1+2*st2)/0,6		452,167			
	VV		Součet		452,167			
164	M	80514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	1,085	19 382,22	21 029,71	I1
	VV		(st1+2*st2)/0,6*0,06*0,04		1,085			
	VV		Součet		1,085			
165	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	3 174,043	2,44	7 744,66	I1
	D	720	Zdravotecnika				870 008,59	
166	K	X_720_001a	Dodávka a montáž ZTI (kompletní dodávka ZTI - KAN, SV, PLYN - zahřívací předměty, rozvody, kompletace), dle PD a výkazu ZTI (mimo výjimečných položek níže)	soubor	1,000	753 797,09	753 797,09	I1
167	K	X_720_001b	Přeložka dešťového svodu z jižní na severní fasádu (dodávka a montáž), vč. kotevniho a spojovacího materiálu - dle samostatné části ZTI	soubor	1,000	94 815,54	94 815,54	I2
168	K	X_720_002	Stavební připomoci ZTI (vysekání / zahození drážek, průrazy, zazdivky, vč. případných přesunů hmot a suti, poplatků za skládku atp.)	soubor	1,000	12 585,86	12 585,86	I1
169	K	X_720_003	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,000	2 517,17	2 517,17	I1
170	K	X_720_004	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	I1
171	K	X_720_005	Demontáž stávajících ZTI rozvodů v dotčených prostorech (rozvody SV, KAN k umyvadlu, DEŠT žlab, apod.)	soubor	1,000	2 517,17	2 517,17	I1
	D	723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod				16 217,11	
172	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 44,5	m	73,000	119,57	8 728,61	I2
	VV		5*14,6 rozvody k plynůměrům a do bytů od stoupačky		73,000			
173	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	20,000	132,15	2 643,00	I2
174	K	X_723_001	Demontáže stávajících plynůměrů (na hlavních podestách objektového schodiště)	soubor	11,000	440,50	4 845,50	I2
	VV		2*2NP		2,000			
	VV		3*3NP		3,000			
	VV		3*4NP		3,000			
	VV		3*5NP		3,000			
	VV		Součet		11,000			
	D	725	Zdravotecnika - zahřívací předměty				585,24	
175	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	503,43	503,43	I2
176	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	81,81	81,81	I2
	D	730	Ústřední vytápění				862 506,16	
177	K	X_730_001	Dodávka a montáž prvků a rozvodů UT (rozdělovače podlahového topení, rozvody, čidla, ovladače apod.), dle PD a výkazu UT (mimo výjimečných položek níže)	soubor	1,000	849 920,30	849 920,30	I1
178	K	X_730_002	Stavební připomoci UT (vysekání / zahození drážek, průrazy, zazdivky, vč. případných přesunů hmot a suti a poplatků za skládku atp.)	soubor	1,000	12 585,86	12 585,86	I1
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				302 038,22	
179	K	X_735_001	Kompletní dodávka a montáž systémových desek podlahového topení pro suchou podlahku (Rehau Rauterm VA - desky vratné, přechodové i klasické), vč. okrajových dilatačních pásků, listů, krycí fólie apod.	m2	173,900	1 736,85	302 038,22	I1
	VV		p3+p4+p5+p6		173,900			
	D	741	Elektroinstalace				1 457 954,57	
180	K	X_741_001	Dodávka a montáž Elektroinstalaci (kompletní dodávka rozvodů, osvětlení, ovládacích prvků apod.), dle PD a výkazu Elektro (mimo výjimečných položek níže)	soubor	1,000	1 184 841,51	1 184 841,51	I1
181	K	X_741_002	Revize elektro	soubor	1,000	18 878,78	18 878,78	I1
182	K	X_741_003	Stavební připomoci Elektroinstalaci (vysekání / zahození drážek, průrazy, zazdivky, vč. případných přesunů hmot a suti a poplatků za skládku atp.)	soubor	1,000	62 929,28	62 929,28	I1
183	K	X_741_004	Vybourání stávajících elektrorozvaděčů	soubor	6,000	6 292,93	37 757,58	I2
	VV		2*1NP (domovní + režijní) v chodbě v prostoru za vstupními dveřmi		2,000			
	VV		1*2NP		1,000			
	VV		1*3NP		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
	W		1"4NP		1,000			
	W		1"5NP		1,000			
	W		Součet		6,000			
184	K	X_741_005	Demontáž a po provedení prací zpětná montáž částibleskosvodné soustavy v blízkosti schodišťového světlíku a střechy paviací (lokální výměny vodičů, případné doplnění)	soubor	1,000	81 808,06	81 808,06	I2
185	K	X_741_006	Dodávka a provedení nových vnějších zásuvek (připojit na stávající rozvody) pro možné připojení letní předzahradky (odstín bude určen dle finální barvy soklové omítky)	soubor	4,000	10 068,68	40 274,72	O1
186	K	X_741_007	Demontáž a po provedení fasády zpětná montážbleskosvodné soustavy	soubor	1,000	31 464,64	31 464,64	I2
D 750			Slaboproudé instalace				98 471,74	
187	K	X_750_001	Dodávka a montáž SLA (prvky, rozvody, ovládání apod.), mimo výjmutých položek níže	soubor	1,000	54 421,24	54 421,24	I1
188	K	X_750_002	Stavební přípomoci SLA (vysekání / zahození drážek, průrazy, zazdívký, vč. případných přesunů hmot a suti a poplalků za skládku atp.)	soubor	1,000	31 464,64	31 464,64	I1
189	K	X_750_003	Kompletní dodávka a provedení doplnění systému domovního telefonu o nové pozice, dle PSV X/17	soubor	2,000	6 292,93	12 585,86	I1
D 751			Vzduchotechnika				387 730,58	
190	K	X_751_001	Dodávka a montáž VZT a klimatizace (VZT / A/C jednotky, rozvody, izolace rozvodů, výdechý a nasávání, ovládání apod.), dle PD a výkazu VZT (mimo výjmutých položek níže)	soubor	1,000	360 041,69	360 041,69	I1
191	K	X_751_002	Stavební přípomoci VZT (vysekání / zahození drážek, průchodky atp.)	soubor	1,000	12 585,86	12 585,86	I1
192	K	X_751_004	Zprovoznění systémů VZT, A/C, MaR + proškolení obsluhy	soubor	1,000	15 103,03	15 103,03	I1
D 762			Konstrukce tesařské				377 790,10	
193	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	79,000	195,08	15 411,32	I2
	W		15*2,65*vodorovné rám 60/150		39,750			
	W		5*5*(0,68+0,47)*svislý rám 60/150		28,750			
	W		5*2,1*meziokenní sloupky		10,500			
	W		Součet		79,000			
194	M	60512125	hranoli stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,724	22 151,11	16 037,40	I2
	W		15*2,65*0,15*0,06*vodorovné rám 60/150		0,358			
	W		5*5*(0,68+0,47)*0,15*0,06*svislý rám 60/150		0,259			
	W		5*2,1*0,17*0,06*meziokenní sloupky		0,107			
	W		Součet		0,724			
195	K	762123130	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	13,250	226,55	3 001,79	I2
	W		5*2,65*vodorovný práh - zakládací v každém podlaží		13,250			
196	M	60512131	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,298	24 416,56	7 276,13	I2
	W		5*2,65*0,15*0,15*vodorovný práh - zakládací v každém podlaží		0,298			
197	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	7,950	276,89	2 201,28	I1
	W		3*2,65*výřezání vzpěr		7,950			
198	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	5,500	402,75	2 216,13	I1
	W		2,75*2*výřezání vazných trámů		5,500			
199	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	24,300	188,79	4 587,60	I2
	W		s3		24,300			
200	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrč tl 18-32mm dl 4-5m	m3	0,608	14 347,88	8 723,51	I2
	W		s3*0,025		0,608			
201	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	10,863	69,22	751,94	I2
	W		4,26*2,55		10,863			
202	K	762341913	Výřezání části latování střech průřezu leti do 25 cm2 plochy jednotlivě do 4 m2	m2	16,676	113,27	1 888,89	I2
	W		12*0,78*1,6		14,976			
	W		1*0,78*1,4		1,092			
	W		0,78*0,78		0,608			
	W		Součet		16,676			
203	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 380 mm	m2	10,650	113,27	1 206,33	I2
	W		s2		10,650			
204	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,089	19 382,22	1 725,02	I2
	W		(2,5/0,29)*4,3*0,04*0,06		0,089			
205	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatů na střeších sklonu do 60°	m	12,500	17,82	220,25	I2
	W		2,5*5*krokve ST2		12,500			
206	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	0,030	19 382,22	581,47	I2
	W		(2,5*5)*0,04*0,06*krokve ST2		0,030			
207	K	762431210	Montáž obložení stěn deskami z dřevotřískových hmot tvrdými	m2	25,096	251,72	6 317,17	I2
	W		2,65*(1,055+2,1+2,055+2,17+2,09)*plocha dřevěného roštu ke pavlače (bez oken)		25,096			
208	M	60711520	deska dřevotřísková tvrdá MDF surová 2070x2800mm tl 19mm	m2	26,100	629,29	16 424,47	I2
	W		25,096*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		26,100			
209	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	78,900	226,55	17 874,80	I1
	W		p3+p5		78,900			
210	M	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	85,212	692,22	58 985,45	I1
	W		76,9*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		85,212			
211	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	219,167	113,27	24 825,05	I1
	W		p3/0,6/0,6		190,556			
	W		p5/0,6/0,6		28,611			
	W		Součet		219,167			
212	M	60722258	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 32mm	m2	53,270	692,22	36 874,56	I1
	W		(p3/0,6/0,6)*0,23		43,828			
	W		p5/0,6/0,6*0,33		9,442			
	W		Součet		53,270			
213	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	24,000	125,86	3 020,64	I2
	W		(1,6+2,4)*6*krov pavlačí		24,000			
214	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,950	402,75	15 284,36	I1
	W		2,5*5*krokve ST2		12,500			
	W		3,05*pozednice ST2		3,050			
	W		4,4*vaznice ST2		4,400			
	W		(2*1,05+0,9)*6*prídavné vrcholové kleštiny		18,000			
	W		Součet		37,950			
215	M	60512130	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,610	22 402,82	13 665,72	I1
	W		(2,5*5)*0,16*0,14*krokve ST2		0,280			
	W		(3,05)*0,16*0,14*pozednice ST2		0,068			
	W		(4,4)*0,16*0,14*vaznice ST2		0,099			
	W		2*1,05*6*(0,038*0,16)*prídavné vrcholové kleštiny		0,077			
	W		0,9*6*(0,1*0,16)*dřevěná příložka vrcholové kleštiny		0,066			
	W		Součet		0,610			
216	K	762811811	Demontáž záklonů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	200,200	75,52	15 119,10	I1
	W		6,6*6,04		6,600			
	W		11,8*6,05		11,800			
	W		11,6*6,06		11,600			
	W		170,2*6,07		170,200			
	W		Součet		200,200			
217	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	6,900	125,86	868,43	I2
218	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	3 565,740	5,95	21 216,15	I1
219	K	X_762_001	Demontáž stávajících tesařských konstrukcí schodiště z půdy na střechu a navazující dřevěné přičky	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	I2
220	K	X_762_002	Dodávka a provedení dřevěného roštu z hranolů (spádových) 80/20-150mm ploché střechy schodišťového světlíku	m2	24,300	729,98	17 738,51	I2
	W		s3		24,300			
221	K	X_762_003	Provedení ošetření zhlaví stávajících dřevěných stropnic (obsekání, očištění, insekto-fungicidní nátěr), zpětné dozdnění	ks	91,000	314,65	28 633,15	O2
	W		2*(17+17+11,5)		91,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
222	K	X_762_004	Prověření bezpečnosti uložení stávajících vazných trámů, ošetření zhlaví dle stropnice, zpětné dozdrnění	ks	14,000	440,50	6 167,00	O2
	W		14		14,000			
223	K	X_762_005	Spejovací ocelové prvky krovu (svorníky, hřebíky, vruty apod.)	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	I1
224	K	X_762_006	Výškový posun kleštin plně vazby vč. souvisejících úkonů (fixace uvolněných vazeb, lesařské upravení, spjce stl.) v případě klíčového požadavku	soubor	3,000	6 292,93	18 878,79	I1
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 314 400,99	
225	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	142,110	23,91	3 397,85	I1
	W		s2+s3+s4		110,280			
	W		s7		31,830			
	W		Součet		142,110			
226	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých uhlů	m	84,450	102,91	8 690,75	I1
	W		2*4,2*6.14		8,400			
	W		3*6.15		3,000			
	W		2*6*6.11		2,600			
	W		2,15+3,1+2*1,2*6,08		7,650			
	W		(2*2+0,8)*11+(2*1,8+0,8)+(2*2+2*0,8)*ostění střešních oken		62,800			
	W		Součet		84,450			
227	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	9,158	20,53	188,01	I1
	W		s15		9,158			
	W		Součet		9,158			
228	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	37,679	206,41	7 777,32	I1
	W		34,254*1,1*Přepočtené koeficientem množství		37,679			
229	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	142,110	115,60	16 427,92	I1
	W		s2		13,950			
	W		s3		71,225			
	W		s4		25,105			
	W		s7		31,830			
	W		Součet		142,110			
230	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	88,673	28,71	2 545,80	I1
	W		s1		26,500			
	W		s5		62,173			
	W		Součet		88,673			
231	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	88,673	57,79	5 124,41	I1
	W		s1		26,500			
	W		s5		62,173			
	W		Součet		88,673			
232	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	260,650	31,20	8 132,28	I1
	W		st1+st2		260,650			
233	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	260,650	27,99	7 295,59	I1
	W		st1+st2		260,650			
234	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	286,715	206,41	59 180,84	I1
	W		280,65*1,1*Přepočtené koeficientem množství		286,715			
235	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	260,650	64,02	16 686,81	I1
	W		st1+st2		260,650			
236	K	763161812	Demontáž SDK podkrovní s nosnou kci dřevěnou opláštění dvojitě	m2	17,050	90,03	1 535,01	I1
	W		3,1*(2,35+3,15)*šikmý krov pradeliny		17,050			
237	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	173,900	699,26	121 601,31	I1
	W		p3+p4+p5+p6		173,900			
238	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	12 083,113	8,78	106 089,73	I1
239	K	X_763_001	SDK podkrovní, desky 2xA 12,5 TI tl.100mm, spodní kce profil CD+UD, kotveno přímými (či krokovými) závěsy (vč. manžet pro propusty rozvodů, styku stěna / podkrovní (no-coat), apod.), horní kce z CW profilů (instalační prostor), PO celé kce REI 30 DP3	m2	250,000	1 944,51	488 127,50	I1
	W		st1		250,000			
240	K	X_763_002	Dodávka a provedení instalačních předstěn pro skrytí podomítkových modulů WC či výlevky, dvojitě opláštění deskami impregnovanými	m2	4,865	2 202,52	10 715,26	I1
	W		1,15*(1,83+0,9+0,6+0,9)		4,865			
241	K	X_763_004	Příplatek za provedení opláštění SDK konstrukcí přiléhajících k sociálnímu zázemí z desek impregnovaných	m2	185,025	57,89	10 711,10	I1
	W		2*2,85*(3,1+2,5)-(1,255*1,15+0,65*1,15)*stěny 6.03, 6.07		29,729			
	W		1,6+4,5*podhled 6.03, 6.08		6,100			
	W		2*1,5*2,6*předstěna 6.09		7,800			
	W		4*(2,6*3,95-0,7*2)*příčky 6.09		35,480			
	W		2*2,1*předstěna v 6.09		4,200			
	W		4*(3,25*3,75-(0,6+0,6)*2)*příčky 6.12 / 6.16-17		39,150			
	W		4*((1,7+3,25)*0,5*2,675)*příčky 6.15 / 6.16		26,483			
	W		4*((2,4+3,25)*0,5*1,325)*příčky 6.16 / 6.17		14,973			
	W		4*((2,85+3,25)*0,5*0,55)*příčky 6.17 / 6.11		6,710			
	W		2*7,2*šikmé podkrovní 6.18-17		14,400			
	W		Součet		185,025			
242	K	X_763_005	Dodávka a montáž revizních SDK dvířek akustických k VZt jednotce (dle PSV X/12), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	2,000	4 405,05	8 810,10	I1
243	K	X_763_D1	Dodávka a montáž SDK podhledu 2x opláštěný, bez TI, ocelový závěsný rošt (dle skladby konstrukcí D1), vč kotevního a spojovacího materiálu, PO EI 30 (zdola)	m2	10,650	1 699,09	18 095,31	I1
	W		st2		10,650			
244	K	X_763_S1	Dodávka a provedení zaklupu obvodové stěny paviací, bandažování, broušení (vč. kotevního a spojovacího materiálu, styku (no-coat system) s vodorovnými konstrukcemi apod.), dle skladby konstrukcí ozn. S1, PO REI 45 DP2	m2	26,500	1 254,81	33 252,47	I2
	W		2,625*18,9*8*2,1*1,255-1,075*1,255-1,075*0,65*plocha paviace (bez oken) - S1		26,500			
	W		Součet		26,500			
245	K	X_763_S10	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 100, TI tl.100mm, parozábrana s Al vrstvou, přelepené spoje (dle skladby konstrukcí ozn. S10)	m2	41,040	1 471,29	60 381,74	I1
	W		s10		41,040			
246	K	X_763_S15	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm 50 kg/m3 EI 45 (dle skladby konstrukcí ozn. S15)	m2	9,158	1 636,16	14 983,95	I1
	W		s15		9,158			
247	K	X_763_S2	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5, TI 50 mm (dle skladby konstrukcí S2), vč. kotevního a spojovacího materiálu a napojení na okolní konstrukce	m2	13,950	1 510,30	21 068,69	I1
	W		s2		13,950			
248	K	X_763_S3	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5, TI 50 mm (dle skladby konstrukcí S3), vč. kotevního a spojovacího materiálu a napojení na okolní konstrukce	m2	71,225	1 384,44	98 606,74	I1
	W		s3		71,225			
249	K	X_763_S4	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5, TI 50 mm (dle skladby konstrukcí S4), vč. kotevního a spojovacího materiálu a napojení na okolní konstrukce	m2	25,105	1 824,95	45 815,37	I1
	W		s4		25,105			
250	K	X_763_S5	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 deska 2xA 12,5, TI tl.40mm (dle skladby konstrukcí ozn. S5)	m2	62,173	1 195,66	74 337,77	I1
	W		s5		62,173			
251	K	X_763_S7	SDK příčka mezipřetová tl 200 mm, zdvojený profil CW+UW 75, desky 2xRF12,5, TI 60+60, EI60 69dB (dle skladby konstrukcí ozn. S7)	m2	31,830	2 099,32	66 821,36	I1
	W		s7		31,830			
	D	764	Konstrukce klempířské				708 326,18	
252	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	29,863	226,55	8 765,46	I2
	W		4,26*2,55		10,863			
	W		24,1-5,1*oplechování ploché střechy nad schodištěm		19,000			
	W		Součet		29,863			
253	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	5,000	270,80	1 353,00	I2
	W		2*2,5*oplechování atik zdí světlíku schodiště		5,000			
254	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	4,400	327,23	1 439,81	I2
255	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	24,300	1 000,58	24 314,09	I2
	W		st3		24,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
256	M	13814189	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule	t	0,153	147 002,79	22 491,43	I2
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,4 kg/m2					
	W		st3*0,0008*7,850		0,153			
257	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	6 966,229	1,68	11 703,26	I2
258	K	X_764_001	Dodávka a montáž hliníkového obkladu fasády (kazety z kompozitního hliníku na vislém podkladovém roštu ze "Z" profilů (vč. kotveního a souvisejícího (lísty, příchytky, konzoly apod.) materiálu a povrchové úpravy)	m2	26,500	17 952,46	475 740,19	I2
259	K	X_764_002	Dodávka a montáž oplechování stěn schodišového světlíku z FeZn plechu tl 0,8mm, s povrchovou úpravou (natěr RAL) dle volby NPÚ	m2	6,500	1 321,51	8 589,82	I2
	W				6,500			
260	K	X_764_K01	Dodávka a montáž napojení ploché střechy na stěnu - FeZn krycí lišta s povrchovou úpravou (dle PSV_K/1), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	13,800	1 711,68	23 621,18	I2
261	K	X_764_K02	Dodávka a montáž lemování šikmé střechy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/2), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	5,000	1 548,06	7 740,30	I2
262	K	X_764_K03	Dodávka a montáž bočního lemování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/3), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	2,600	1 548,06	4 024,96	I2
263	K	X_764_K04	Dodávka a montáž závětní lišty z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/4), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	2,600	1 548,06	4 024,96	I2
264	K	X_764_K05	Dodávka a montáž podokapního žlabu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/5), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	10,100	1 875,29	18 940,43	I2
265	K	X_764_K06	Dodávka a montáž okapního svodu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/6), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	1,000	1 875,29	1 875,29	I2
266	K	X_764_K07	Dodávka a montáž žlabového kolíku z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (dle PSV_K/7), vč. kotveního a spojovacího materiálu	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	I2
267	K	X_764_K08	Dodávka a montáž parapetního oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.160mm (dle PSV_K/8), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	68,000	954,01	64 872,68	I2
268	K	X_764_K09	Dodávka a montáž parapetního oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.260mm (dle PSV_K/9), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	6,100	1 021,97	6 234,02	I2
269	K	X_764_K10	Dodávka a montáž parapetního oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.210mm (dle PSV_K/10), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	5,400	981,70	5 301,18	I2
270	K	X_764_K11	Dodávka a montáž parapetního oplechování z hliníkového plechu s povrchovou úpravou nátěrem, r.š.160mm (dle PSV_K/11), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	13,800	641,88	8 857,94	I2
271	K	X_764_K12	Dodávka a montáž parapetního oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.320mm (dle PSV_K/12), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	5,600	1 063,50	5 955,60	I2
272	K	X_764_K13	Dodávka a montáž oplechování vnějšího prahu balkonových dveří z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, r.š.150mm (dle PSV_K/13), vč. kotveního a spojovacího materiálu	m	2,000	794,17	1 588,34	I2
273	K	X_764_K14	Úprava rozvodu stávajícího okapního svodu (dle PSV_K/14), vč. kotveního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	m	1,500	669,57	1 004,36	I2
	D	765	Krytina skládaná				71 033,47	
274	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	10,650	692,22	7 372,14	I2
	W		st2		10,650			
275	M	X_765_001	tašky keramické pálené, typ bobrovka, korunové krytí, vč. všech potřebných speciálních tašek (větrací, levá, pravá, půlná, třebenová, okapní, větrací apod.)	m2	11,715	843,25	9 878,67	I2
	W		st2		10,650			
	W		10,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,715			
276	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	15,428	188,79	2 912,65	I2
	W		11*0,78*1,6		13,728			
	W		1*0,78*1,4		1,092			
	W		0,78*0,78		0,608			
	W		Součet		15,428			
277	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	10,650	62,93	670,20	I2
	W		st2		10,650			
278	M	28329032	fólie nekontaktní nízkoizolantní propustná PE mikroperforovaná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	11,715	35,24	412,84	I2
	W		st2		10,650			
	W		10,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		11,715			
279	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoli plochy	kus	4,000	441,76	1 767,04	I2
280	K	998765204	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m	%	665,606	6,72	4 472,87	I2
281	K	X_765_002	Provedení střešního odvětrávacího kompletu pro střechy s taškou bobrovkou ve stávající skladbě (dle PSV_X/10)	soubor	9,000	3 398,18	30 583,62	I2
282	K	X_765_003	Dodávka a montáž typové tvárnice pro prostop střešní krytinou (bobrovka), dle PSV_X/14, vč. těsnící manžety pro napojení na parotěs a pojistnou HI	soubor	2,000	818,08	1 636,16	I2
283	K	X_765_004	Dodávka a provedení prostupu rozvodu VZT střechou (dle PSV_X/15), vč. klempířské HI manžety a těsnících manžet na parotěsnou folii a pojistnou HI vrstvu	soubor	3,000	3 775,76	11 327,28	I2
	D	766	Konstrukce truhlářské				10 170 394,64	
284	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	28,000	55,38	1 550,64	I2
	W		7*0/6		7,000			
	W		3*0/7		3,000			
	W		1*0/9		1,000			
	W		1*0/14		1,000			
	W		1*0/17		1,000			
	W		11*0/18		11,000			
	W		1*0/19		1,000			
	W		1*0/20		1,000			
	W		1*0/21		1,000			
	W		1*0/22		1,000			
	W		Součet		28,000			
285	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	89,000	110,76	9 857,64	I2
	W		1*0/1		1,000			
	W		12*0/2		12,000			
	W		28*0/3		28,000			
	W		14*0/4		14,000			
	W		1*0/5		1,000			
	W		8*0/8		8,000			
	W		2*0/10		2,000			
	W		1*0/11		1,000			
	W		1*0/12		1,000			
	W		1*0/13		1,000			
	W		8*0/15		8,000			
	W		1*0/16		1,000			
	W		10*0/25a		10,000			
	W		1*0/26a		1,000			
	W		Součet		89,000			
286	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	#####	1,70	170 006,60	I2
287	K	X_766_001	Demontáž dřevěných stěn pavlači, vč. zasklení	m2	41,605	551,26	22 935,17	I2
	W		2,65*15,7		41,605			
288	K	X_766_002	Provedení provizorního zabezpečení bytů v průběhu repasování jejich vstupních dveří (dočasné osazení jiných dveří	soubor	14,000	6 542,13	91 589,82	O2
289	K	X_766_D01	Repase stávajících vnějších dvoukřídlých dveří s proskleným nadvětlíkem, dle PSV_D01 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	101 107,21	101 107,21	O2
290	K	X_766_D02	Repase stávajících vnějších dvoukřídlých dveří částečně prosklených, dle PSV_D02 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	90 306,03	90 306,03	O2
291	K	X_766_D03	Repase stávajících vnitřních plyných dvoukřídlých dveří, dle PSV_D03 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	90 761,64	90 761,64	O2
292	K	X_766_D04	Repase stávajících kovových jednokřídlých dveří, dle PSV_D04 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	12 483,91	12 483,91	O2
293	K	X_766_D05	Repase stávajících vnitřních plyných dvoukřídlých dveří, dle PSV_D05 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	14,000	65 301,71	914 223,94	O2
294	K	X_766_D06	Repase stávajících vnitřních dvoukřídlých dveří plyných, dle PSV_D06 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	2,000	42 426,92	84 853,84	O2
295	K	X_766_D07	Repase stávajících vnitřních jednokřídlých dveří plyných, dle PSV_D07 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	48 592,73	48 592,73	O2
296	K	X_766_D08	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých, dle PSV_D08 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	24 353,63	24 353,63	I1
297	K	X_766_D09	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých, dle PSV_D09 (vč. kotveního a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	2,000	23 913,13	47 826,26	I1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
298	K	X_766_D10	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých, dle PSV_D10 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	36 876,56	36 876,56	I1
299	K	X_766_D11	Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlých, dle PSV_D11 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	3,000	37 442,92	112 328,76	I1
300	K	X_766_D12	Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlých, dle PSV_D12 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	2,000	34 862,82	69 725,64	I1
301	K	X_766_D13	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých posuvných, dle PSV_D13 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu, stavebního pouzdra a příslušenství)	soubor	1,000	38 890,29	38 890,29	I1
302	K	X_766_D14	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých posuvných, dle PSV_D14 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu, stavebního pouzdra a příslušenství)	soubor	4,000	38 975,88	155 903,52	I1
303	K	X_766_D15	Dodávka a montáž dveří vnitřních plyných jednokřídlých, dle PSV_D15 (vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	42 386,64	42 386,64	I1
304	K	X_766_D16	Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlých posuvných, dle PSV_D16 (vč. pouzdra, kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství)	soubor	1,000	38 072,21	38 072,21	I1
305	K	X_766_O01	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O01)	soubor	1,000	85 098,00	85 098,00	I2
306	K	X_766_O02	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O02)	soubor	12,000	77 231,84	926 782,08	I2
307	K	X_766_O03	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O03)	soubor	28,000	73 119,99	2 047 359,72	I2
308	K	X_766_O04	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O04)	soubor	14,000	67 185,81	940 601,34	I2
309	K	X_766_O05	Dodávka a montáž balkonových dveří špaletových dvoukřídlých se sklápěcím nadsvětlem, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O05)	soubor	1,000	117 478,89	117 478,89	I2
310	K	X_766_O06	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého dvoukřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O06)	soubor	7,000	20 991,95	146 943,65	I2
311	K	X_766_O07	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého jednokřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O07)	soubor	3,000	13 463,09	40 389,27	I2
312	K	X_766_O08	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého čtyřkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O08)	soubor	8,000	40 953,12	327 624,96	I2
313	K	X_766_O09	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého čtyřkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O09)	soubor	1,000	38 938,12	38 938,12	I2
314	K	X_766_O10	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O10)	soubor	2,000	71 069,81	142 139,62	I2
315	K	X_766_O11	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O11)	soubor	1,000	65 323,11	65 323,11	I2
316	K	X_766_O12	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O12)	soubor	1,000	68 715,00	68 715,00	I2
317	K	X_766_O13	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového dvoukřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O13)	soubor	1,000	36 584,56	36 584,56	I2
318	K	X_766_O14	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého jednokřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O14)	soubor	1,000	12 544,32	12 544,32	I2
319	K	X_766_O15	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého čtyřkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O15)	soubor	8,000	41 752,32	334 018,56	I2
320	K	X_766_O16	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého dvoukřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O16)	soubor	1,000	27 787,05	27 787,05	I2
321	K	X_766_O17	Dodávka a montáž dřevěného okna jednoduchého jednokřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O17)	soubor	1,000	15 126,94	15 126,94	I2
322	K	X_766_O18	Dodávka a montáž dřevěného okna střešního křmeného, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O18)	soubor	11,000	39 115,58	430 271,38	I2
323	K	X_766_O19	Dodávka a montáž dřevěného okna střešního křmeného, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O19)	soubor	1,000	34 850,23	34 850,23	I2
324	K	X_766_O20	Dodávka a montáž dřevěného okna střešního křmeného, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O20)	soubor	1,000	30 820,24	30 820,24	I2
325	K	X_766_O21	Dodávka a montáž dřevěného střešního výletu zatepleného, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O21)	soubor	1,000	30 931,00	30 931,00	I2
326	K	X_766_O22	Dodávka a montáž dřevěného okna střešního křmeného, dálkově ovládaného, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O22)	soubor	1,000	55 989,44	55 989,44	I2
327	K	X_766_O23	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového dvojkřídlého, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O23)	soubor	1,000	11 639,40	11 639,40	I2
328	K	X_766_O24	Dodávka a montáž okna fixního výtahové šachty, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství (dle PSV_O24)	soubor	2,000	9 061,82	18 123,64	O2
329	K	X_766_O25a	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého (restaurace), vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství	soubor	10,000	78 710,68	787 106,80	I2
330	K	X_766_O26a	Dodávka a montáž dřevěného okna špaletového trojkřídlého (restaurace), vč. kotevniho a spojovacího materiálu a příslušenství	soubor	1,000	75 420,74	75 420,74	I2
331	K	X_766_T01	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 180mm (dle PSV_T01), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	80,500	1 723,00	138 701,50	I2
332	K	X_766_T01a	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 180mm (restaurace), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	14,300	1 723,00	24 638,90	I2
333	K	X_766_T02	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 330mm (dle PSV_T02), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	5,800	2 878,39	16 694,66	I2
334	K	X_766_T03	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 405mm (dle PSV_T03), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	6,400	3 341,54	21 385,86	I2
335	K	X_766_T04	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 460mm, oblouková hrana (dle PSV_T04), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	6,400	4 134,45	26 460,48	I2
336	K	X_766_T05	Dodávka a montáž parapetů vnitřních, dřevěných s povrchovou úpravou, š. 180mm, oblouková hrana (dle PSV_T05), vč. kotevniho a spojovacího materiálu	m	11,000	2 327,12	25 598,32	I2
337	K	X_766_T06a	Provedení sítě demontáže a po montáži oken navrácení (oprava + doplnění) části dřevěného obložení okenního ostění	soubor	11,000	1 258,59	13 844,49	I2
338	K	X_766_X13	Dodávka a montáž dřevěného schodiště do mezipatra s úložným prostorem (dle PSV X/13), vč. kotevniho a souvisejícího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	197 547,59	197 547,59	I1
339	K	X_766_X18	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. spotřebičů a zařízeníových předmětů (dle PSV X/18), vč. kotevniho a souvisejícího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	233 724,37	233 724,37	I1
340	K	X_766_X19	Dodávka a montáž linky vč. spotřebičů a zařízeníových předmětů (dle PSV X/19), vč. kotevniho a souvisejícího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	266 602,40	266 602,40	I1
341	K	X_766_X20	Dodávka a montáž vestavní skříně (dle PSV X/20), vč. kotevniho a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	151 955,33	151 955,33	I1
D 767 Konstrukce zámečnické							792 797,17	
342	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	8,000	1 510,30	12 082,40	I2
343	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	7 786,282	1,82	14 171,00	I2
344	K	X_767_001	Dodávka a montáž ocelových botek (zajištění sloupků / vazných trámů), vč. jejich povrchové úpravy, kotevniho a spojovacího materiálu, podepření a stabilizace celé konstrukce	kg	450,000	132,15	59 467,50	I1
345	K	X_767_002	Dodávka a montáž ocelových přílozek spojení vazného trámu a vzpěry, vč. kotevniho a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	kg	30,615	132,15	4 045,77	I1
346	K	X_767_003	Dodávka a montáž ocelových válcovaných profilů (pro demontáž písků nároží krovu), vč. povrchové úpravy, kotevniho a spojovacího materiálu	kg	68,000	132,15	8 986,20	I1
347	K	X_767_004	Dodávka a montáž ocelové náhrady plně vazby krovu v prostoru bývalé prádelny (vaznice HEB 180, sloupek U180 na roznašecím plechu P12-300/300, kotevní prvky pro přikotvení krokvi), vč. povrchové úpravy, kotevniho a spojovacího materiálu	kg	399,112	132,15	52 742,65	I1
			Úpravy krovu					
			51,2*5,6*HEB 180		337,920			
			19,7*2,35*U180		46,295			
			94,2*0,3*0,3*roznášecí plech		8,478			
			39,3*0,125*0,15*6*připojení krokvi		4,421			
			7,4*0,15*0,15*12*L70/7, přikotvení pozednice / krokve		1,998			
			Součet		399,112			
348	K	X_767_005	Dodávka a montáž předvrcholové vaznice nad původní prádelnou (U 180), vč. povrchové úpravy, kotevniho a spojovacího materiálu	kg	103,806	132,15	13 717,96	I1
			Úpravy krovu					
			19,7*5*U 180		98,500			
			39,3*0,15*0,15*6		5,306			
			Součet		103,806			
349	K	X_767_006	Dodávka a montáž ocelových kotevních prvků pro přikotvení konstrukce výtahové šachty	soubor	1,000	24 542,42	24 542,42	O2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
350	K	X_767_007	Demontáž stávající mříže podesty BNP (otevíráva část při vstupu na podestu i neotevíráva nad podestovým zábradlím)	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	I2
351	K	X_767_008	Dodávka a montáž propojení stropních desek pomocnými příložkami (R8, přesah 400mm, dle v.č. D2.02 (vč. kotevního a spojovacího materiálu)	soubor	7,000	2 215,11	15 505,77	I1
352	K	X_767_009	Dodávka a montáž fasádních zedních kotev (P12-300x200mm + R16), vč. průvrtů zdíve a zakotvení do stropní desky (dle v.č. D2.02), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	18,000	10 697,98	192 563,64	I1
353	K	X_767_010	Dodávka a montáž zedních kotev v místech nepropojených zb. desk a štitích, na chemické kotvy (dle v.č. D2.02), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	soubor	20,000	1 887,88	37 757,60	I1
354	K	X_767_Z01	Dodávka a montáž střešní komínové lávky se zábradlím (dle PSV_Z/1), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	m	20,500	4 027,47	82 583,14	O2
355	K	X_767_Z02	Dodávka a montáž střešní pochozí lávky (dle PSV_Z/2), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	6 104,14	6 104,14	O2
356	K	X_767_Z03	Dodávka a montáž střešního zábradlí (dle PSV_Z/3), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	m	7,300	7 387,90	53 931,67	O2
357	K	X_767_Z04	Dodávka a montáž protidešťové větrací žaluzie výtahové šachty (dle PSV_Z/4), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	O2
358	K	X_767_Z05	Demontáž, repase a zpětná montáž stávající otevíravé mříže (dle PSV_Z/5), vč. kotevního a spojovacího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	8 810,10	8 810,10	O2
359	K	X_767_Z06	Dodávka a montáž interierové vitríny Dols (dle PSV_Z/6), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	1,000	5 701,39	5 701,39	O2
360	K	X_767_Z07	Dodávka a montáž sestavy posuvných schránek Dols (dle PSV_Z/7), vč. otevírání, kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	1,000	23 724,34	23 724,34	O2
361	K	X_767_Z08	Dodávka a montáž skrytých revizních dvířek, s přípravou pro provedení povrchové úpravy, dle PSV_Z/8 (omítka Stucco lustro), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	1,000	25 769,54	25 769,54	O2
362	K	X_767_Z09	Dodávka a montáž skrytých revizních dvířek, s přípravou pro provedení povrchové úpravy, dle PSV_Z/9 (omítka Stucco lustro), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	1,000	3 401,96	3 401,96	O2
363	K	X_767_Z10	Dodávka a montáž skrytých revizních dvířek, s přípravou pro provedení povrchové úpravy, dle PSV_Z10 (omítka Stucco lustro), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	4,000	7 362,73	29 450,92	O2
364	K	X_767_Z11	Dodávka a montáž skrytých revizních dvířek, s přípravou pro provedení povrchové úpravy, dle PSV_Z11 (omítka Stucco lustro), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	1,000	9 204,04	9 204,04	O2
365	K	X_767_Z12	Dodávka a montáž skrytých revizních dvířek, s přípravou pro provedení povrchové úpravy, dle PSV_Z12 (omítka Stucco lustro), vč. kotevního a spojovacího materiálu	soubor	5,000	7 929,09	39 645,45	O2
366	K	X_767_Z13	Demontáž, repase a zpětná montáž fasádních žerdí (obroušení, očištění, případně výměna neopravitelných částí, nový nátěr), dle PSV_Z13, vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	2,000	4 405,05	8 810,10	O1
367	K	X_767_Z14	Dodávka a montáž kovového žebříku k výlezu na střechu (dle PSV_Z14), vč. kotevního a souvisejícího materiálu a povrchové úpravy	soubor	1,000	19 633,93	19 633,93	I2
368	K	X_767_Z15	Dodávka a montáž kovového výstupního madla na vnější stranu výlezu na střechu (dle PSV_Z15), vč. kotevního a souvisejícího materiálu	soubor	1,000	1 195,66	1 195,66	I2
369	K	X_767_Z17	Repase stávajících zamečnických výplní fasádního soklu (demontáž, obroušení, očištění, nový nátěr v odstínu soklové omítky) - suterénní výplně otvorů (dle PSV_Z17)	soubor	9,000	2 768,89	24 920,01	O1
370	K	X_767_Z18	Repase, nový nátěr dvířek vybiracích otvorů (ve dvorní fasádě), dle PSV_Z18	soubor	3,000	755,15	2 285,45	O2
371	K	X_767_Z19	Demontáž, repase a zpětná montáž okenní mříže (montáž po výměně okna) - obroušení, očištění, nový nátěr, dle PSV_Z19	soubor	1,000	5 789,49	5 789,49	O1
							368 287,65	
D 771			Podlahy z dlaždic					
372	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,100	52,86	956,77	O2
	VV		10,8+7,3					
373	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	18,100	654,46	11 845,73	O2
374	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	48,300	1 271,17	61 397,51	I1
	VV		22,5 tiskárna					
	VV		p5+p6					
	VV		Součet					
375	M	X_771_004	dlažba keramická hladká velkoformátová 600x600mm, konkrétní typ dle PD či přání investora, rektifikovaný	m2	55,545	810,53	45 020,89	I1
	VV		48,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
376	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	3 424,021	7,56	25 885,60	O2
377	K	X_771_001	Montáž historické dlažby keramické (dle spárovézu D1.28.4), dle TL a doporučení výrobce (materiál pro lepení a spárování dlaždic apod.), skládáno do vzoru dle spárovézu	m2	18,100	742,57	13 440,52	O2
	VV		10,8+7,3					
378	M	X_771_002	dlažba keramická neglazovaná, ostře pálená, historická, tl. 15mm (skládána do vzoru dle spárovézu D1.28.4), rozměr 158x158mm (cca 40ks / m2)	m2	20,815	8 558,38	178 142,68	O2
	VV		18,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
379	K	X_771_003	Dodávka a provedení soklu z reliéfní černé dlaždice v.160mm	m	16,695	264,30	4 412,49	O2
	VV		5,09+5,235+0,51*2 za vstupem 1NP					
	VV		0,58+3,1+1,05+0,62*1NP					
	VV		Součet					
380	K	X_771_005	Dodávka a provedení kompletní skladby balkonů (penetrace, PVC HI folie s přípravou pro provedení chřtů, keramická dlažba mrazuvzdorná na tercích)	m2	6,000	4 530,91	27 185,46	O1
							347 239,55	
D 775			Podlahy skládané					
381	K	775511569	Montáž podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 350 mm z jakýchkoliv dřevin	m2	148,100	943,94	139 797,51	I1
	VV		p3+p4					
382	M	X_775_001	vlysy podlahové, tl. 14mm, dub (vč. povrchové úpravy dle PD)	m2	162,910	1 246,00	202 985,86	I1
	VV		148,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
383	K	998775204	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	3 427,834	1,30	4 456,18	I1
							652 471,18	
D 777			Podlahy lité					
384	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	%	6 464,591	0,93	6 012,07	O2
385	K	X_777_001	penetrace a provedení nových litých teracových stupňů v dekoru co nejlépejiším stávajícím žulovým stupňům (dle skladby	soubor	48,000	6 431,37	3 087,08	O2
	VV		25*3/4NP					
	VV		23*5/6NP					
	VV		Součet					
386	K	X_777_002	Dodávka a provedení litých teracových stupňů historického schodiště (broušení stávajícího pískovcového schodiště, penetrace a provedení nového litého teraca stávající mezipodesty a hlavních podest 2-6NP	m2	2,685	4 895,90	13 145,49	O2
386b	K	X_777_002b	Dodávka a provedení litého teraca hlavních podest 2-6NP historického schodiště (výsati, penetrace a provedení nového litého teraca)	m2	43,400	4 895,90	212 482,06	O2
387	K	X_777_003	Dodávka a provedení teracového soklu podest a schodišťových ramen dle PD (D1.28.5)	m	80,990	1 384,44	112 125,80	O2
	VV		9,5*5 schodišťová ramena					
	VV		1,7+0,9+0,2+3,28+0,85+0,25 hlavní podesta 2NP					
	VV		0,25+0,9+1,7+2,95+1,2+0,2 hlavní podesta 3NP					
	VV		0,25+0,9+1,7+2,95+1,2+0,2 hlavní podesta 4NP					
	VV		0,25+0,9+1,7+3,07+1,37+0,2 hlavní podesta 5NP					
	VV		0,5+0,4+3,42+0,1 hlavní podesta 6NP					
	VV		Součet					
							225 113,10	
D 781			Dokončovací práce - obklady					
388	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	62,010	52,86	3 277,85	I1
	VV		obkl					
389	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	13,600	100,69	1 369,38	I1
	VV		6,8*2					
390	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,300	1 247,26	552,54	I1
	VV		obkl					
391	M	X_781_001	obklad keramický hladký 600x300mm, konkrétní typ dle PD (Standardy povrchů) či přání investora, rektifikovaný	m2	50,945	810,53	41 292,45	I1
	VV		obkl-17,8					
	VV		44,3*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
390b	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	17,800	806,75	14 360,15	I1
	VV		17,8					
391b	M	X_781_001	obklad keramický mozaikový slepenec 300x300mm, jednotlivé dílky na slepenci 50x50mm, konkrétní typ dle PD (Standardy povrchů) či přání investora, rektifikovaný	m2	20,470	4 942,47	101 172,36	I1
	VV		obkl					
	VV		17,8*1,15 Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
392	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	2 167,258	3,87	8 387,29	I1
D 783			Dokončovací práce - nátěry				324 166,77	
393	K	783201201	Obrousění tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	388,297	62,55	24 287,98	I1
	VV		"krokve					
	VV		6,5*(2*0,13+2*0,16)*13			49,010		
	VV		5,5*(2*0,16+2*0,13)*6			19,140		
	VV		3,1*(2*0,13+2*0,16)*5			8,990		
	VV		7*(2*0,13+2*0,16)*13			52,780		
	VV		4,2*(2*0,13+2*0,16)*6			14,616		
	VV		"nárožní a užívací krokve					
	VV		(25+10)*(2*0,13+2*0,16)			20,300		
	VV		"horní kleštiny					
	VV		4,05*(2*0,1+2*0,16)*12			25,272		
	VV		"spodní kleštiny					
	VV		2,9*(2*0,1+2*0,16)*16			24,128		
	VV		"vzpěry					
	VV		2,75*(2*0,1+2*0,16)*12			17,160		
	VV		"vaznice					
	VV		(14,8+1,5+14,5+12,5+12+17,05+2,3+17+5,9+3,2+0,9)*(4*0,16)"pozednice, střední i vrcholové			65,056		
	VV		"pásky					
	VV		(1,5*26)*(2*0,1+2*0,16)			20,280		
	VV		"sloupky					
	VV		2,04*(4*0,16)*8+4,1*(4*0,16)*6+1*3*0,16*8			30,029		
	VV		"vazné trámy					
	VV		5,9*(2*0,18+2*0,26)*8			41,536		
	VV		Součet			388,297		
394	K	783201403	Opřášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	388,297	6,48	2 516,16	I1
	VV		"krokve					
	VV		6,5*(2*0,13+2*0,16)*13			49,010		
	VV		5,5*(2*0,16+2*0,13)*6			19,140		
	VV		3,1*(2*0,13+2*0,16)*5			8,990		
	VV		7*(2*0,13+2*0,16)*13			52,780		
	VV		4,2*(2*0,13+2*0,16)*6			14,616		
	VV		"nárožní a užívací krokve					
	VV		(25+10)*(2*0,13+2*0,16)			20,300		
	VV		"horní kleštiny					
	VV		4,05*(2*0,1+2*0,16)*12			25,272		
	VV		"spodní kleštiny					
	VV		2,9*(2*0,1+2*0,16)*16			24,128		
	VV		"vzpěry					
	VV		2,75*(2*0,1+2*0,16)*12			17,160		
	VV		"vaznice					
	VV		(14,8+1,5+14,5+12,5+12+17,05+2,3+17+5,9+3,2+0,9)*(4*0,16)"pozednice, střední i vrcholové			65,056		
	VV		"pásky					
	VV		(1,5*26)*(2*0,1+2*0,16)			20,280		
	VV		"sloupky					
	VV		2,04*(4*0,16)*8+4,1*(4*0,16)*6+1*3*0,16*8			30,029		
	VV		"vazné trámy					
	VV		5,9*(2*0,18+2*0,26)*8			41,536		
	VV		Součet			388,297		
395	K	783223111	Napouštění jednorázovým akrylátovým biocidním nátěrem tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	251,716	110,13	27 721,48	I1
	VV		"krokve					
	VV		6,5*(2*0,13+2*0,16)*13			49,010		
	VV		5,5*(2*0,16+2*0,13)*6			19,140		
	VV		3,1*(2*0,13+2*0,16)*5			8,990		
	VV		7*(2*0,13+2*0,16)*13			52,780		
	VV		4,2*(2*0,13+2*0,16)*6			14,616		
	VV		"nárožní a užívací krokve					
	VV		(25+10)*(2*0,13+2*0,16)			20,300		
	VV		"vaznice, pozednice					
	VV		(12,5+12+17,05+2,3+17+5,9+3,2+0,9)*(4*0,16)"pozednice, vrcholové vaznice			45,344		
	VV		"vazné trámy					
	VV		5,9*(2*0,18+2*0,26)*8			41,536		
	VV		Součet			251,716		
396	K	783252101	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy polyesterovým tmelem	m2	388,297	34,99	13 586,51	I1
	VV		"krokve					
	VV		6,5*(2*0,13+2*0,16)*13			49,010		
	VV		5,5*(2*0,16+2*0,13)*6			19,140		
	VV		3,1*(2*0,13+2*0,16)*5			8,990		
	VV		7*(2*0,13+2*0,16)*13			52,780		
	VV		4,2*(2*0,13+2*0,16)*6			14,616		
	VV		"nárožní a užívací krokve					
	VV		(25+10)*(2*0,13+2*0,16)			20,300		
	VV		"horní kleštiny					
	VV		4,05*(2*0,1+2*0,16)*12			25,272		
	VV		"spodní kleštiny					
	VV		2,9*(2*0,1+2*0,16)*16			24,128		
	VV		"vzpěry					
	VV		2,75*(2*0,1+2*0,16)*12			17,160		
	VV		"vaznice					
	VV		(14,8+1,5+14,5+12,5+12+17,05+2,3+17+5,9+3,2+0,9)*(4*0,16)"pozednice, střední i vrcholové			65,056		
	VV		"pásky					
	VV		(1,5*26)*(2*0,1+2*0,16)			20,280		
	VV		"sloupky					
	VV		2,04*(4*0,16)*8+4,1*(4*0,16)*6+1*3*0,16*8			30,029		
	VV		"vazné trámy					
	VV		5,9*(2*0,18+2*0,26)*8			41,536		
	VV		Součet			388,297		
397	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	285,475	81,81	23 354,71	I1
	VV		(1+3,5)*3,6			16,200		
	VV		15,65*22,4-(2,65*18,8+0,485*2+0,75*4+0,495+0,9+0,485+0,75*3+1,87+2,26*2+2,31+1,08*2,075*8+0,9*2,075)			264,145		
	VV		s6			5,130		
	VV		Součet			285,475		
398	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	600,882	96,91	58 231,47	O1
	VV		340,8-(2,48*3+2,26+2,6*7+2,32*14+1,91*7)*tasáda z ulice Na Moráni			267,050		
	VV		49,4*nároží			49,400		
	VV		365,8-(2,48*7+2,6*7+2,31*14+1,91*7)			284,432		
	VV		Součet			600,882		
399	K	783827129	Příplatek k cenám jednorázového nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	280,345	33,98	9 526,12	I1
	VV		(1+3,5)*3,6			16,200		
	VV		15,65*22,4-(2,65*18,8+0,485*2+0,75*4+0,495+0,9+0,485+0,75*3+1,87+2,26*2+2,31+1,08*2,075*8+0,9*2,075)			264,145		
	VV		Součet			280,345		
400	K	783827149	Příplatek k cenám jednorázového nátěru omítek stupně členitosti 3 za biocidní přísadu	m2	600,882	37,76	22 689,30	O1
	VV		340,8-(2,48*3+2,26+2,6*7+2,32*14+1,91*7)*tasáda z ulice Na Moráni			267,050		
	VV		49,4*nároží			49,400		
	VV		365,8-(2,48*7+2,6*7+2,31*14+1,91*7)			284,432		
	VV		Součet			600,882		
401	K	X_783_001	Nátěr viditelných prvků krovy (referenční materiál: vosk Osimo Uviwax Protection, bezbarvý, hedvábné matný), dvojnásobný, s mezibroušením	m2	136,581	465,68	63 603,04	I1
	VV		"horní kleštiny					
	VV		4,05*(2*0,1+2*0,16)*12			25,272		
	VV		"spodní kleštiny					
	VV		2,9*(2*0,1+2*0,16)*16			24,128		
	VV		"vzpěry					
	VV		2,75*(2*0,1+2*0,16)*12			17,160		
	VV		"vaznice					
	VV		(14,8+1,5+14,5)*(4*0,16)"pozednice, střední i vrcholové			19,712		
	VV		"pásky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Investice / oprava
	W		(1,5*28)*(2*0,1+2*0,16)		20,280			
	W		"sloupky					
	W		2,04*(4*0,16)*8+4,1*(4*0,16)*6+1*3*0,16*8		30,029			
	W		Součet		136,581			
402	K	X_783_002	Repase všech ponechávaných viditelných klempířských a zamečnických konstrukcí střechy (obroušení, očištění, tmelení, nový nátěr, počet vrstev dle TL) - úžlabní, nárožní, okapové plechy, lemování kominů, oplechování atik apod.	m2	55,000	1 430,00	78 650,00	O2
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				343 252,31	
403	K	X_784_001	Výmalba vnitřních prostor dotčených rekonstrukcí oken; vždy pouze celá stěna s oknem, ostatní bez oprav (odstiny malby budou určeny dle stávajících), vč. očištění a penetrace	m2	712,688	138,44	98 664,53	O2
	W		3,625*(35,55+1,2+3,1+0,98)*1NP		148,009			
	W		3,8*(35,55+1,2+3,1+0,98)*2NP		146,988			
	W		3,56*(35,55+1,2+3,1+0,98)*3NP		145,355			
	W		3,67*(35,55+1,2+3,1+0,98)*4NP		149,846			
	W		3,0*(35,55+1,2+3,1+0,98)*5NP		122,490			
	W		Součet		712,688			
404	K	X_784_002	Kompletní dvojnásobná výmalba prostor, bílá i tónovaná, vč. očištění a penetrace	m2	1 986,620	119,57	237 540,15	I1
	W		"štuková omítka stropů					
	W		18,9*1NP - strop vstupu a hlavní podesty		18,900			
	W		10,3*4*2-5NP stropy podest		41,200			
	W		7,1*strop nad podestou 6NP		7,100			
	W		"omítka ve schodištích					
	W		2,265*9,5*5"stěny ve schodištích		107,588			
	W		2,215*9,5*0,5"schodišťové rameno ke stropu světlíku		10,521			
	W		8,2*1,35*4"schodišťová ramena strop		44,280			
	W		12,1*strop světlíku schodiště		12,100			
	W		s9+0,2*6,5"vnitřní stěny schodišťového světlíku		7,800			
	W		"vápenná omítka hrubá jednovrstvá					
	W		"pro vyrovnání nerovností stěn					
	W		s10		41,040			
	W		s13		6,300			
	W		s15		9,158			
	W		s16		21,580			
	W		"společné prostory					
	W		21,05*(20,07+0,35*5)"schodiště + společné prostory 1-5NP		385,636			
	W		-(2*(1,5+1,3+1,3+0,7+1,2*4*3+1,2*3+0,9))"dvěře		-47,400			
	W		16,9*2,45*6NP		41,405			
	W		-(2*(0,9+0,95))"dvěře		-3,700			
	W		3,765*16,7*vstup 1NP		62,876			
	W		-(1,5*2+1,66*2,94)"dvěře		-7,680			
	W		"podkrovi					
	W		30,6"severní štít		30,600			
	W		17,8"východní štít		17,800			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)"kominý severní trakt		63,000			
	W		4,2*(11,1)"kominý východní trakt		46,620			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)"dvěře		-5,000			
	W		1,1*36"pozední zed ulice		39,600			
	W		2,75*7,7-0,95*2*vstup do prádelny		19,275			
	W		1,8*5,5"pozední zed prádelny		9,900			
	W		6,3*3,2"světlík		20,160			
	W		"vápenná omítka štuková dvouvrstvá stěn					
	W		1,15*(5,09+5,235)-0,59*(0,9+1,15)"za vstupem 1NP		10,664			
	W		2,12*(0,58+3,1+1,05+0,62)*1NP		11,342			
	W		0,66*3,14*2"průchod ze vstupní chodby do schodiště		4,145			
	W		2,265*(1,7+0,9+0,2)+1,26*(3,28+0,85+0,25+1,2*4)"hlavní podesta 2NP		17,909			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(2,95+1,2+0,2+1,2*4)"hlavní podesta 3NP		17,984			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(2,95+1,2+0,2+1,2*4)"hlavní podesta 4NP		17,984			
	W		2,265*(0,25+0,9+1,7)+1,26*(3,07+1,37+0,2+4*1,2)"hlavní podesta 5NP		18,350			
	W		0,7*(0,5)+0,12*(0,4+3,42+0,1+2*0,9+0,8)+2,215*0,74"hlavní podesta 5NP		2,772			
	W		"omítka štuková ostění					
	W		1*1*0,6*Z/16,1		0,600			
	W		5*0,84*0,7*Z/16,2		2,940			
	W		4*0,75*0,6*Z/16,3		1,800			
	W		1*1,6*0,475*Z/16,4		0,760			
	W		1*1,55*0,475*Z/16,5		0,736			
	W		1*1,1*0,585*Z/16,6		0,644			
	W		1*1,3*0,73*Z/16,7		0,949			
	W		1*0,9*0,73*Z/16,8		0,657			
	W		1*1,3*0,475*Z/16,9		0,618			
	W		"sádkové omítky stěn					
	W		"podkrovi - původní stěny					
	W		30,6"severní štít		30,600			
	W		17,8"východní štít		17,800			
	W		4,2*(2,4+6,5+6,1)"kominý severní trakt		63,000			
	W		4,2*(11,1)"kominý východní trakt		46,620			
	W		-2*(0,9+0,9+0,7)"dvěře		-5,000			
	W		2,75*7,7-0,95*2*vstup do prádelny		19,275			
	W		6,3*3,2"světlík		20,160			
	W		"podkrovi - nové stěny					
	W		s13		6,300			
	W		"SDK konstrukce					
	W		s11		250,000			
	W		1,15*(1,83+0,9+0,6+0,9)		4,865			
	W		2,65*(1,055+2,1+2,055+2,17+2,09)"plocha dřevěného roštu koe pavlače (bez oken) - S1		25,096			
	W		s10		41,040			
	W		s15		9,158			
	W		2*s2		27,900			
	W		2*s3		142,450			
	W		2*s4		50,210			
	W		s5		62,173			
	W		2*s7		63,660			
	W		Součet		1 986,620			
405	K	X_784_003	Výmalba dotčených sklepních prostor po provedení sanační omítky (barva bílá), vč. očištění a penetrace	m2	101,815	69,22	7 047,63	O2
	W		s17"např. systém Sanofix Silikat, dle PD		101,815			

Číslo části D.1.4. E,F ZDRAVOTECHNIKA-PLYN											
č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.											
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:											
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.											
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.											
3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré techniky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.											
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně											
5) Technické specifikace jsou stanoveny odkazem na české technické normy, na evropské normy, na evropská technická schválení, na technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení a na technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. V rámci technické specifikace musí být podrobně stanoveny technické parametry zařízení bez odkazu na konkrétní výrobek. Technické specifikace výrobků a prací nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu.											
Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je přezkontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.											
Výpis materiálu osahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení ale i odvzdušnění, vypouštění a podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, propláchnutí soustavy, ... Závitové armatury budou dodány včetně potřebných přípojovacích šroubení, konopí, fermeže Přírubové a bezpřírubové armatury budou dodány včetně potřebných protipřírub, těsnění, šroubů Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu. Teploměry jsou včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařízení je myšleno včetně přípojovacích šroubení resp. protipřírub, ...											
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.											
U zařízení, kde není uvedeno množství (odvzdušnění, vypouštění, izolace, nátěry,....) určí potenciální dodavatel cenu odborným odhadem (odvzdušnění,...), resp. množství vyplývá z předchozích položek (izolace,....).											
V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce,nátěry,tlakové zkoušky a revize,včetně pomocných konstrukcí - táhel,konzol a závěsů.V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i odvoz sutí na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů.Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky,součásti a zařízení potřebná k provedení díla tak,aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené,kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.											
	721	KANALIZACE									

č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
		Připojovací potrubí standardu HT - hrdlové standardní výrobek včetně tvarovek,kotvicích prvků,objímek v profilech DN32-DN50 pro odkapy kondenzátu	m	8	547	0,00	4 379,84	0,00	4 379,84		
		DTTO - připojovací DN50	m	22	605	0,00	13 318,36	0,00	13 318,36		
		DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN75	m	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		DTTO - standardní obecné hrdlové HT DN110	m	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Vícevrstvý materiál odhlučňný hrdlový ,vč.kotvicích prvků,protihlukových objímek,tvarovek DN75	m	30	916	0,00	27 487,50	0,00	27 487,50		
		DTTO DN110	m	60	1309	0,00	78 535,80	0,00	78 535,80		
		Ventilační hlavice typové plast standardu HL,kompletní sestava vč.kotvicích prvků a spojení s izolací krytiny					0,00	0,00	0,00		
		HL807	soub	4	1126	0,00	4 505,72	0,00	4 505,72		
		HL810	soub	6	1075	0,00	6 448,98	0,00	6 448,98		
		Přivětrávací hlavice standardu HL- kompletní vč.přípravy niky pro manipulaci s hlavici při servisní kontrole					0,00	0,00	0,00		
		HL905 včetně zákrytu-podomítkový systém	soub	3	3008	0,00	9 024,06	0,00	9 024,06		
		HL900 N Eco	soub	1	1624	0,00	1 623,58	0,00	1 623,58		
		Podomítkový pračkový sifon s přivětrávací hlavici HL404, 1 podomítkový sifon s přivětráním a možností napojení pračkového ventilu na SV	soub	5	2001	0,00	10 005,75	0,00	10 005,75		
		Odbočka pro napojení odkapu PV - HL 136.N kompletní sestava kalichu s kulíčkou proti zápachu v případě vyschnutí	soub	5	3146	0,00	15 732,30	0,00	15 732,30		
722		VODOVOD									
		Potrubí ocelové,závitové,pozinkované včetně tvarovek,spojovacích prvků-fítek a pomocných kotvicích prvků,korýtek,táhel									
		DN25 (1")	m	1	832	0,00	831,93	0,00	831,93		
		DN32 (5/4")	m	35	870	0,00	30 438,80	0,00	30 438,80		
		Plastový systém lisovaný včetně tvarovek,fítek,spojek a propojovacích prvků,pomocných konstrukcí,táhel,korýtek a řešení kompenzace atest výrobku pro osazení a rozvody vody v ČR tlaková řada od PN16 do PN25 vícevrstvý roztlačnost materiálu 0,026 mm.K									
		DN 15 vnitřní (d20/2,3 vnější)	m	85	428	0,00	36 373,20	0,00	36 373,20		
		DN 20 vnitřní (d25/2,8 vnější)	m	55	675	0,00	37 103,00	0,00	37 103,00		
		DN 25 vnitřní (d32/3,6 vnější)	m	60	1218	0,00	73 098,60	0,00	73 098,60		
		Tepelná izolace pro potrubí s uzavřenou strukturou buněk v souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 SB - MPO-kompletní vč.upevňovacích pásků do systému									
		pro potrubí d20 do d25	m	141	96	0,00	13 486,65	0,00	13 486,65		
		pro potrubí d32 do d40	m	95	121	0,00	11 477,90	0,00	11 477,90		
		Uzavírací armatury - kulové kohouty- kompletní vč.všech protiřroubení ,podložek,těsnění,plynulé ovládání armatury obsluhou v souladu s ČSN 736660 čl.77 jako zajištění proti tlakovým rázům v systému									
		KK DN 15	soub	4	308	0,00	1 233,40	0,00	1 233,40		
		KK DN 20	soub	7	444	0,00	3 109,96	0,00	3 109,96		
		KK DN 25	soub	10	634	0,00	6 343,30	0,00	6 343,30		

č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
		KK DN 32	soub	1	863	0,00	863,39	0,00	863,39		
		Automatické vyvažovací ventily na systém CTUV plně automatická mechanická armatura KEMPER, HONEYWELL s dílensky nastavenou hodnotou včetně těsnění, šroubení pro vsazení do systému									
		DN 15	soub	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zpětné ventily kompletní vč. všech protišroubení ,podložek, těsnění,									
		DN 25	soub	4	486	0,00	1 943,24	0,00	1 943,24		
		Filtr - sítko kompletní vč. všech protišroubení ,podložek, těsnění									
		DN 25	soub	2	486	0,00	971,62	0,00	971,62		
		Pojistný ventil DN 25	soub	2	1284	0,00	2 567,52	0,00	2 567,52		
		Domovní hydrantový systém - certifikovaný pro ČR s tvarové stálou hadicí na rotačním bubnu kompletní sestava domovní skříň včetně hadice, hubice, rotačního bubnu a spojovacího materiálu pro osazení	soub	1	11881	0,00	11 881,05	0,00	11 881,05		
	723	Plynovod									
		Potrubí ocelové spojované svařováním kompletní provedení včetně revize, tlakové zkoušky a ochranného nátěru včetně spojek, konzol, táhel rozpěrek a pomocných konstrukcí pro kotvení rozvodu									
		potrubí oc. DN 20	m	2	633	0,00	1 266,14	0,00	1 266,14		
		potrubí oc. DN 25	m	25	691	0,00	17 274,00	0,00	17 274,00		
		potrubí oc. DN 32	m	3	811	0,00	2 431,59	0,00	2 431,59		
		průchodka ocel DN50	bm	2	705	0,00	1 409,62	0,00	1 409,62		
		Uzavírací armatury pro plyn typové výrobky - kulové pro plyn s atestem pro použití v ČR včetně spojovacích prvků									
		KK DN 20	soub	2	652	0,00	1 303,90	0,00	1 303,90		
		KK DN 25	soub	2	865	0,00	1 729,30	0,00	1 729,30		
		Plynoměry - obchodní měření dodávkou správce dle vydaných OTP dle podaných žádostí stavebníka									
		přípravy pro plynoměry osazení, rozpěrky, konzole ,skříňky a niky provedení armatur na "houpačku"									
		pro rozteče 100mm, šroubení 1" - pro G4	soub	2	2228	0,00	4 455,40	0,00	4 455,40		
	724	Strojní zařízení									
		čerpadla kompletní sestava typového výrobku včetně spojovacího materiálu, pomocné konstrukce v případě kotvení									
		čerpadlo oběhové cirkulační malé Q=0,01 l/s v= 3 m	soub	2	7539	0,00	15 077,86	0,00	15 077,86		
		Elektrické zásobníky TUV včetně pojistného ventilu a propojení odkapu, kotvicího materiálu, šroubů, armatur a uzávěrů, konzol, závěsů apod.									
		malý pod linku spodní tlakový 5-10 litrů 230V-1,5 kW	soub	1	4707	0,00	4 707,11	0,00	4 707,11		

č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY									
		Konečná precizace a konkretizace modlů dle spárořezů a architektonického řešení interiéru dle výběru arch.stavební části - níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžné dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném provedení bílé keramiky									
		WC misy kompletní sestava včetně kotvícího materiálu,prkénka u závěsných systémů včetně vodovodní armatury a pomocných nožiček pro kotvení nádže,armatury,ventilu,izolace proti rošení									
		WC závěsné bílá keramika vč.nádrže	soub	4	20515	0,00	82 060,80	0,00	82 060,80		
		Umyvadla - keramické umyvadlo včetně nosné konstrukce ,kotvících šroubů, sifonu s přípravou pro osazení zákrytu zápachové uzávěrky- rozteč rozet armatur upravena i pro dodatečné vsazení zákrytu sifonu(polonoža)									
		Umyvadlo velké	soub	3	5425	0,00	16 273,50	0,00	16 273,50		
		Umývatko malé	soub	1	4858	0,00	4 858,14	0,00	4 858,14		
		Výlevky komplet s mříží pro postavení vědra,kotvících prvků a šroubů s přípravou pro nástěnou baterii									
		výlevka keramická nástěnná předstěnový modul nádrže Dn100	soub	1	14977	0,00	14 977,17	0,00	14 977,17		
		Urinaly - pisoáry kompletní sestava včetně sifonu ,prýžkové spojky pro nasazení do odpadu,kotvících šroubů a zatmělení									
		Vana - plastový korpus kompletní sestava včetně pomocných nohou,vyrovnávacích šroubů,sifonu a zatme	soub	3	11818	0,00	35 454,36	0,00	35 454,36		
		Kuchyňské dřezy jsou součástí linky včetně osazení zápachové uzávěrky									
		Ovládací prvky - baterie - evropský standard - keramická kartuše - chrom kompletní sestava včetně propojovacích pancéřových hadiček,či trubiček dle typu,kotvících prvků									
		Konečná precizace a konkretizace modlů dle spárořezů a architektonického řešení interiéru dle výběru arch.stavební části - níže uvedeny a uvažovány modely evropského standardu běžné dostupného a certifikovaného pro ČR v základním barevném provedení bílé keramiky									
		Umyvadlová bat.stojánková - páková	soub	4	3008	0,00	12 032,08	0,00	12 032,08		
		Dřezová baterie nástěnná pro výlevku s prodl.ramenem	soub	1	2958	0,00	2 957,68	0,00	2 957,68		
		Dřezová baterie stojánková páková pro dřezy kuch.linek	soub	2	2882	0,00	5 764,32	0,00	5 764,32		
		Vanová baterie - nástěnná vč.hadicové sprchy	soub	3	3763	0,00	11 289,51	0,00	11 289,51		
		Bidetová sprcha k WC	soub	3	2505	0,00	7 513,77	0,00	7 513,77		
		Pračkový ventil s PO armaturou s nást.na hadici	soub	7	944	0,00	6 607,58	0,00	6 607,58		
		Vodoměry kompletní výrobek včetně propojovacích prvků,spojek,protipřirub,přesuvek apod.- obchodní VDM dodávkou správce - stavba připraví rozteč-správce dodá mont.mezikus									

č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
		Podružný vodoměr DN 15	soub	3	1170	0,00	3 511,44	0,00	3 511,44		
		DTTO s výstupem pro dálkový odečet DN15	soub	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rohové ventily pro baterie a volně umístěné nádržky sestava ventilu s integrovaným sítkem a propojkou na pancéřovou hadici či trubičku osazované baterie	soub	10	301	0,00	3 008,00	0,00	3 008,00		
		Dvířka pro armatury a čisticí kusy									
		standardní plastová 200/200	soub	3	478	0,00	1 434,78	0,00	1 434,78		
		Nerezová 200/200	soub	4	925	0,00	3 700,24	0,00	3 700,24		
		Nerezová 300/300	soub	3	1233	0,00	3 700,23	0,00	3 700,23		
		Ostatní vybavení zázemí jako držáky toaletního papíru, el. osoušeče, držáky ručníků, WC štětky apod nejsou standardní dodávkou ZTI									
		OSTATNÍ									
		demontáže současných rozvodů	soub	1	0	9 439,39	0,00	9 439,39	9 439,39		
		proplach systému	soub	1	0	10 572,12	0,00	10 572,12	10 572,12		
		tlakové zkoušky, revize, ochranné nátěry	soub	1	0	47 322,82	0,00	47 322,82	47 322,82		
		Stavební přípomoc, drobné konstrukce, úpravy – nikoliv kompletní drážkování	soub	1	0	6 292,93	0,00	6 292,93	6 292,93		
		Těsnění požárních prostupů	soub	1	0	12 585,86	0,00	12 585,86	12 585,86		

Rekapitulace	
Dodávka celkem	667583,97
Montáž celkem	0,00
Individuální vyzkoušení a ostatní	86213,12
Realizační dokumentace	
Dokumentace skutečného provedení	
D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM	753 797,09

Číslo části D.1.4. DEŠTOVÁ KANALIZACE											
č. pol.	č. ceníkové položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč					hmotnost v t	
					jedn. dod.	jedn. mont.	dodávka	montáž	cena celkem	jedn.	celkem
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.											
Pokyny k vyplnění výkazů výměr:											
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.											
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.											
3) Předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.											
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně											
5) Technické specifikace jsou stanoveny odkazem na české technické normy, na evropské normy, na evropská technická schválení, na technické specifikace zveřejněné v Ústředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení a na technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. V rámci technické specifikace musí být podrobně stanoveny technické parametry zařízení bez odkazu na konkrétní výrobek. Technické specifikace výrobků a prací nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu.											
Tato specifikace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výběr dodavatele dané akce. Ceny pro každou položku veškerý související materiál a práce včetně kompletní montáže, tak jak je uvedeno v technické zprávě. Ceny zařízení, která jsou ve výkresech označena jako celek musí být pro kompletní zařízení, tak jak je uvedeno v technické zprávě . Povinností dodavatele je překontrolovat výše uvedenou specifikaci a případný chybějící materiál doplnit a ocenit.											
Výpis materiálu osahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení ale i odvzdušnění, vypouštění a podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, propláchnutí soustavy, ... Závitové armatury budou dodány včetně potřebných přípojovacích šroubení, konopí, fermeže Přírubové a bezpřírubové armatury budou dodány včetně potřebných protipřírub, těsnění, šroubů Manometry jsou včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu. Teploměry jsou včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařízení je myšleno včetně přípojovacích šroubení resp. protipřírub, ...											
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.											
U zařízení, kde není uvedeno množství (odvzdušnění, vypouštění, izolace, nátěry,....) určí potenciální dodavatel cenu odborným odhadem (odvzdušnění,...), resp. množství vyplývá z předchozích položek (izolace,....).											
V nabídkové ceně dodavatele budou zahrnuty veškeré montážní a zemní práce,nátěry,tlakové zkoušky a revize,včetně pomocných konstrukcí - táhel,konzol a závěsů.V celkové nabídce dodavatele bude zahrnut i odvoz sutí na skládku a případné demontážní práce stávajících rozvodů.Vypracování nabídky dodavatelem zahrne do své dodávky všechny prvky,součásti a zařízení potřebná k provedení díla tak,aby finální dílo bylo předáno uživateli odzkoušené,kompletní k okamžitému užívání bez dalších doplňových činností.											
Stanovení cen prvků je pouze informativního charakteru a nenahrazuje podrobně zpracovávaný rozpočet dle ceníků např. ÚRS											
	721	KANALIZACE									

	Vícevrstvý materiál odhlučňný hrdlový,vě.kotvicích prvků,protihlukových objímek,tvarovek DN75	m	0			0,00	0,00	0,00		
	DTTO DN110	m	35	1309	0,00	45 812,55	0,00	45 812,55		
	Hrdlové odpadní do země KG									
	KG DN 125	m	15	651	0,00	9 760,35	0,00	9 760,35		
	lepená izolace proti rosení pro bm potrubí	m	35	161	0,00	5 638,50	0,00	5 638,50		
	OSTATNÍ									
	demontáže současných rozvodů	soub	1	0	6 292,84	0,00	6 292,84	6 292,84		
	proplach systému	soub	1	0	5 034,34	0,00	5 034,34	5 034,34		
	tlakové zkoušky,revize	soub	1	0	12 837,57	0,00	12 837,57	12 837,57		
	Stavební přípomoc, drobné konstrukce,úpravy – nikoliv kompletní drážkování	soub	1	0	3 146,46	0,00	3 146,46	3 146,46		
	Těsnění požárních prostupů	soub	1	0	6 292,93	0,00	6 292,93	6 292,93		

Rekapitulace	
Dodávka celkem	61211,40
Montáž celkem	0,00
Individuální vyzkoušení a ostatní	33604,14
Realizační dokumentace	
Dokumentace skutečného provedení	
D1.4.e,f ZDRAVOTECHNIKA CELKEM	94 815,54

Soupis materiálu – elektroinstalace D4.2

Akce: **Rekonstrukce BD – Na Moráni 1689/17, Praha Nové Město**
 Stupeň: **DPS**
 Datum: **03_2021**

položka	pozice	popis	počet	jednotka	cena / m.j.	celkem
A. úprava stávající přípojkové skříně PREDi a.s.						15 103,10
1		osazení druhé trojice pojistek 125A pro připojení nového HDV objektu – dnes osazena pouze 1 trojice 125A pro celý objekt	1	soubor	15 103,10	15 103,10

B. kabeláž, rozvody uzemnění + pospojování						263 302,07
2		přívod uzemnění k „HOP“ - FeZn 30/4 – cca	10,4	m	159,46	1 658,38
3		vodič „E“ - CY35 žlzel. Cca	52	m	177,84	9 247,68
4		dtto, ale CY25 (viz 1.NP)	19,5	m	138,13	2 693,54
5		CY16 žlzel. - sum.	143	m	92,62	13 244,66
6		CY6	32,5	m	51,39	1 670,18
7		CY4 – koupelny v 6.NP sum.	26	m	42,15	1 095,90
8		ekvipotenciální svorkovnice vč. „HOP“ - EPS2/KO125E pod om.	24	ks	499,99	11 999,76
9		vedení HDV + k „ER01“ - CYKY 3x70+50	65	m	1 122,63	72 970,95
10		CYKY-J 3x10 – viz 1.NP	14,3	m	167,13	2 389,96
11		CYKY-J 4x10 sum.	215	m	187,44	40 205,88
12		kabel ohniodolný bezhalogenový CHKE-V 3x2,5	9,1	m	84,09	765,22
13		dtto, ale CHKE-V 3x1,5	9,1	m	68,18	620,44
14		dtto, ale CHKE-V 2x1,5	97,5	m	59,87	5 837,33
15		CYKY-J 3x6 – napoj. „Rpv“	52	m	109,43	5 690,36
16		CYKY-J 5x1,5 – regul. ÚT v 6.NP	163	m	62,29	10 122,13
17		Dtto – rozvody svítidel s mod. NO	104	m	62,29	6 478,16
18		CYKY-J 5x2,5 – varné desky 6.NP	36,4	m	81,96	2 983,34
19		šňůra střední 5Gx2,5	2,6	m	95,77	249,00
20		CYKY-J 3x2,5	715	m	58,15	41 577,25
21		CYKY-J 3x1,5	468	m	46,69	21 850,92
22		CYKY-O 3x1,5	111	m	46,69	5 159,25
23		CYKY-O 2x1,5	124	m	38,80	4 791,80

C. montážní materiál						77 150,57
24		snímač pohybu releový IP54 ABB – t.č. 3299A-C22184S – dvůr v 1.NP	2	ks	2 402,64	4 805,28
25		pohybový snímač releový Busch-Wachter BasicLine Corridor – ABB, nastavitelný, ozn. jako „SP“	7	ks	2 536,05	17 752,35
26		instalační krabice pro „SP“ pro povrchovou montáž	7	ks	124,60	872,20
27		spínač 1-pól. 10A ABB	7	ks	314,62	2 202,34
28		dtto, ale se signálkou stavu „1S“	2	ks	369,47	738,94
29		sériový přepínač 10A ABB	6	ks	363,03	2 178,18
30		dtto, ale přepínač střídavý	9	ks	321,58	2 894,22
31		přepínač sériový střídavý	1	ks	421,34	421,34
32		tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou „1/0So“ ABB	12	ks	379,58	4 554,96
33		2-zásuvka 16A ABB sum.	4	ks	384,64	1 538,56
34		zásuvka 16A kompl., ABB	72	ks	298,70	21 506,40

položka	pozice	popis	počet	jednotka	cena / m.j.	celkem
35		dtto, ale barevně odlišená „01“ - bez doplňkové FI-ochrany, pro lednice v bytech 6.NO	2	ks	305,27	610,54
36		zásuvka 16A v krytí IP54 – průběžná montáž, šedá – provedení Variant ABB	2	ks	299,49	598,98
37		polozapuštěná svorkovnice do dim. 5X2,5 – přechod na šňůrové připojení desek v 6.NP – ABB	2	ks	75,79	151,58
38		krabice odbočná bezhalogenová – v prostorách CHÚC	36	ks	122,78	4 420,08
39		dtto, ale běžné provedení KO	30	ks	117,69	3 530,70
40		krabice přístrojová „KP68“	119	ks	38,64	4 598,16
41		podružný úložný a montážní materiál – dle skutečné potřeby na stavbě	1	kpl	3 775,76	3 775,76

D. svítidla					324 181,41	
42		svítidlo ozn. „A“ - viz Legenda svítidel na půdorysu 6.NP	8	ks	8 050,49	64 403,92
43		„AN“ s modulem NO	1	ks	10 938,82	10 938,82
44		„B“	4	ks	7 810,35	31 241,40
45		„CN“	16	ks	5 704,18	91 266,88
46		„D“	2	ks	1 862,18	3 724,36
47		„E“	13	ks	4 059,22	52 769,86
48		„F“	6	ks	2 831,11	16 986,66
49		„G“	9	ks	2 425,67	21 831,03
50		„H“	4	ks	4 261,29	17 045,16
51		„I“	2	ks	3 989,51	7 979,02
52		„J“	2	ks	1 904,39	3 808,78
53		„NO“	1	ks	2 185,52	2 185,52

Celkem rozvody elektroinstalací	679 737,15

Vypracoval : Ing. Mikeš Josef

Specifikace dodávek – elektroinstalace D4.2

Akce: **Rekonstrukce BD – Na Moráni 1689/17, Praha – Nové Město**
 Stupeň: **DPS**
 Datum: **03_2021**

položka	pozice	popis	počet	jednotka	cena / m.j.	celkem

A.		elektroměrové rozvodnice dod. ELROZ INVEST s.r.o., vše s požární odolností EI-S30				125 612,01
1		„NER 109“ - š.370, v.960	1	ks	17 221,23	17 221,23
2		„NER 117“ - š.370, v.1760	3	ks	22 425,52	67 276,56
3		„NER 213“ - š.480, v.1360	1	ks	19 569,75	19 569,75
4		„NER 217“ - š.480, v.1760	1	ks	21 544,47	21 544,47
		pro všechny je stavební otvor hl. 240 mm				

B.		rozvodnice „Rpv“ požárního větrání CHÚC				13 572,58
6		nástěnná OCEP pro 2x13TE, řada M2000 Schrack -“1A/7“, rozm. 380/410/180 mm. IP30/20	1	kpl	8 253,80	8 253,80
7		vačkový přepínač 1-pól., 20A, na lištu IN006120 Schrack	1	ks	954,01	954,01
8		multinapětové relé 24-240V AC/DC, 1P, 1TE „KA1“ - BZ651000	1	ks	1 212,02	1 212,02
9		stykač 2-pól. 20A, 230V, BZ326437	1	ks	860,87	860,87
10		LED signálka 230V na lištu BZ117904	1	ks	489,59	489,59
11		jistič C16	1	ks	353,66	353,66
12		C4	1	ks	435,47	435,47
13		B6	1	ks	337,30	337,30
14		B4	1	ks	398,97	398,97
15		svorky řadové na lištu dle schema	1	kpl	276,89	276,89

C.		rozvodnice společné spotřeby domu „Rd“				56 872,94
16		zapuštěná OCEP s protipožární úpravou EI 30DP1-S řady M2000 Schrack, pro 4x13TE, obj.č. „1U/12“ 380/100/640 mm, vývody horem	1	kpl	11 198,89	11 198,89
17		hlavní vypínač na lištu 3x40A BZ900243	1	ks	868,42	868,42
18		4-pól. Vypínač BZ900244 4x40A - “QM2	1	ks	1 224,60	1 224,60
19		svodič přepětí typu „1+2“ DEHNvenCI 255 s předjistěním, t.č. 961200	4	ks	7 881,26	31 525,04
20		jistič B20/1 (pro Rpv)	1	ks	766,48	766,48
21		C10/1	6	ks	356,18	2 137,08
22		B6/1	1	ks	337,30	337,30
23		B10/1	4	ks	305,84	1 223,36
24		chránič/jistič B16/30mA řady BOLF Schrack	4	ks	1 828,72	7 314,88
25		svorky řadové na lištu dle schema	1	kpl	276,89	276,89

D.		bytová rozvodnice „1Rb“				76 919,66
26		zapuštěná OCEP řady M2000 Schrack, „2U/16“ pro 5x21TE, rozm. 590/100/825 mm, přívody horem	1	kpl	5 774,39	5 774,39
27		hlavní vypínač na lištu 3x40A BZ900243	1	ks	868,42	868,42

položka	pozice	popis	počet	jednotka	cena / m.j.	celkem
28		4-pól. Vypínač BZ900244 4x40A - "QM2	1	ks	1 224,60	1 224,60
29		svodič přepětí typu „1+2“ DEHNvenCI 255 s předjištěním, t.č. 961200	4	ks	7 881,26	31 525,04
30		impulsní relé „KI1“ na lištu LQ611230, 1Z	1	ks	794,17	794,17
31		jistič B16/3	1	ks	792,91	792,91
32		chránič/jistič B16/30mA řady BOLF Schrack	14	ks	1 828,72	25 602,08
33		dtto, ale B10/30mA	4	ks	2 056,53	8 226,12
34		jistič B10/1	6	ks	305,84	1 835,04
35		svorky řadové na lištu dle schema	1	kpl	276,89	276,89

E. bytová rozvodnice „2Rb“					76 691,85	
36		provedení rozvodnice odpovídá „1Rb“	1	kpl	5 774,39	5 774,39
37		hlavní vypínač na lištu 3x40A BZ900243	1	ks	868,42	868,42
38		4-pól. Vypínač BZ900244 4x40A - "QM2	1	ks	1 224,60	1 224,60
39		svodič přepětí typu „1+2“ DEHNvenCI 255 s předjištěním, t.č. 961200	4	ks	7 881,26	31 525,04
40		impulsní relé „KI1“ na lištu LQ611230, 1Z	1	ks	794,17	794,17
41		jistič B16/3	1	ks	792,91	792,91
42		chránič/jistič B16/30mA řady BOLF Schrack	15	ks	1 828,72	27 430,80
43		dtto, ale B10/30mA	3	ks	2 056,53	6 169,59
44		jistič B10/1	6	ks	305,84	1 835,04
45		svorky řadové na lištu dle schema	1	kpl	276,89	276,89

F. záložní UPS-zdroj					27 059,59	
46		požadavek na zálohování požárního ventilátorku 230V – 230W/1A, doba požadované zálohy 15 min. při 100% zátěži	1	kpl	27 059,59	27 059,59

G. přípravné a dokončovací práce					128 375,73	
54		Odstranění stávajících silových rozvodů	1	kpl	62 929,28	62 929,28
55		Revize elektro	1	kpl	31 464,64	31 464,64
57		Montáže-doprava a přesun materiálu na stavbě	1	kpl	8 180,81	8 180,81
58		Měření intenzity osvětlení	1	kpl	10 068,68	10 068,68
59		Drobný spojovací materiál	1	kpl	15 732,32	15 732,32

Cena celkem:					505 104,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MČP2 - Na Moráni - TZB
Objekt:

Na Moráni - VZT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
MČP2		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	ing. Martin Lučanský
ing. Martin Lučanský		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	15108392
ing. Martin Lučanský		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				360 041,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				360 041,69
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		360 041,69	15,00%	54 006,25
Cena s DPH			v CZK	414 047,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni - TZB

Objekt:

Na Moráni - VZT

Místo:

Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel:

MČP2

Projektant: ing. Martin Lučanský

Uchazeč:

Zpracovatel: ing. Martin Lučanský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	360 041,69
D1 - Zařízení č.1	156 475,66
D2 - Zařízení č.2	122 834,70
D3 - Zařízení č.3	19 375,28
D4 - Společné	61 356,05
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Koordinace	0,00
Ostatní vlivy	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	360 041,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	MČP2 - Na Moráni - TZB	Datum:	29. 3. 2021
Objekt:	Na Moráni - VZT	Projektant:	Ing. Martin Lučanský
Místo:		Zpracovatel:	Ing. Martin Lučanský
Zadavatel:	MČP2		
Uchazeč:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 360 041,69

D	D1	Zařízení č.1					156 475,66
1	K	D1A.42.02	Tepelná izolace 40mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 40 mm	m2	3,730	453,09	1 690,03
2	K	D1A.42.01	Tepelná izolace 25 mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 25 mm	m2	15,320	415,33	6 362,86
3	K	D1.42.02	Tepelná izolace 40mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 40 mm	m2	2,030	453,09	919,77
4	K	D1.42.01	Tepelná izolace 25 mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 25 mm	m2	8,280	415,33	3 438,93
5	K	D1.10.01	Větrací závěsná podstropní jednotka s rekuperací; Atrea; DUPLEX 570 EC5.RD5 + EDO-0.50; dle technické specifikace v příloze	ks	1,000	86 716,52	86 716,52
6	K	D1A.52.02	Tepelná izolace 40mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 40mm pro flexo potrubí; 40 mm	m2	1,510	453,09	684,17
7	K	D1A.52.01	Tepelná izolace 25mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 25mm pro flexo potrubí; 25 mm	m2	0,660	415,33	274,12
8	K	D1A.51.02	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203; 200	bm	1,720	466,94	803,14
9	K	D1A.51.01	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 25 mm; TERMOFLEX 25 HYGIENIC 127; 125	bm	1,210	241,65	292,40
10	K	D1.52.02	Tepelná izolace 40mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 40mm pro flexo potrubí; 40 mm	m2	3,950	453,09	1 789,71
11	K	D1.52.01	Flexibilní hadice; COMBI hadice určena pro přívod a odvod vzduchu.; 125	bm	0,520	314,65	163,62
12	K	Pol1	Tepelná izolace 25mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 25mm pro flexo potrubí; 25 mm	m2	0,330	415,33	137,06
13	K	D1.51.04	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203; 200	bm	2,470	466,94	1 153,34
14	K	D1.51.03	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 185; 180	bm	1,460	466,94	681,73
15	K	D1.51.02	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 127; 125	bm	1,590	241,65	384,22
16	K	D1.51.01	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 25 mm; TERMOFLEX 25 HYGIENIC 127; 125	bm	0,600	241,65	144,99
17	K	D1.60.02	Trouby rovné; Čtyřhranné potrubí skupiny I.; materiál pozinkovaný plech; se stranami nad 250 mm	m2	2,720	692,22	1 882,84
18	K	D1.60t.02	Čtyřhranné potrubí skupiny I.; materiál pozinkovaný plech; se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	0,840	692,22	581,46
19	K	D1A.68t.19	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Uzavření; ø200; 0 mm	ks	1,000	188,79	188,79
20	K	D1A.68t.17	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 250; Přechod; ø250-ø200; 198 mm	ks	2,000	348,63	697,26
21	K	D1A.68t.16	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 160; Přechod; ø160-ø125; 78 mm	ks	1,000	251,72	251,72
22	K	D1A.68t.08	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Koleno; ø200-ø200; 15,00°; 314 mm	ks	1,000	359,96	359,96
23	K	D1A.68t.07	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; ø125-ø125; 90,00°; 1178 mm	ks	6,000	290,73	1 744,38
24	K	D1A.68t.06	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; ø125-ø125; 60,00°; 196 mm	ks	1,000	405,26	405,26
25	K	D1A.68t.05	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; ø125-ø125; 30,00°; 196 mm	ks	1,000	249,20	249,20
26	K	D1A.68.04	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 280 mm	bm	4,250	519,80	2 209,15
27	K	D1A.68.02	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 140 mm	bm	27,130	322,20	8 741,29
28	K	D1.68t.18	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Uzavření; ø125; 0 mm	ks	1,000	174,94	174,94
29	K	D1.68t.15	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 250; Přechod; ø250-ø200; 198 mm	ks	2,000	348,63	697,26
30	K	D1.68t.14	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Přechod; ø200-ø180; 58 mm	ks	1,000	286,96	286,96
31	K	D1.68t.04	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Koleno; ø200-ø200; 90,00°; 314 mm	ks	1,000	551,26	551,26
32	K	D1.68t.03	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 180; Koleno; ø180-ø180; 90,00°; 283 mm	ks	1,000	537,42	537,42
33	K	D1.68t.02	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 180; Koleno; ø180-ø180; 30,00°; 283 mm	ks	1,000	556,29	556,29
34	K	D1.68t.01	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; ø125-ø125; 90,00°; 196 mm	ks	1,000	290,73	290,73
35	K	D1.68.04	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 280 mm	bm	0,240	519,80	124,75
36	K	D1.68.03	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 200 mm	bm	9,230	409,04	3 775,44
37	K	D1.68.02	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 140 mm	bm	3,310	322,20	1 066,48
38	K	D1A.28.02	Výfuková hlavice; Proclima; Výfuková hlavice HN 200; s povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 8004.	ks	1,000	440,50	440,50
39	K	D1A.22.06	Regulační klapka těsná kruhová; Mandik; RKKTM 100 P-45 TPM 031/03; kruhová	ks	1,000	461,90	461,90
40	K	D1.22.05	Regulační klapka těsná kruhová; Mandik; RKKTM 100 P-45 TPM 031/03; kruhová	ks	1,000	461,90	461,90
41	K	D1.20.01	Kruhový tlumič hluku GD; Greif; GD 200x1000	ks	1,000	1 762,02	1 762,02
42	K	D1A.36.01	Taifřový ventil; ELEKTRODESIGN; KK 125; odvodní, lakovaný	ks	1,000	251,72	251,72
43	K	D1A.33.01	Taifřový ventil kruhový pro instalaci na stěnu; D125	ks	3,000	251,72	755,16
44	K	D1.39.02	Štěrbinová vyúst; Systemair; KSV-1_900_DN125_středova	ks	1,000	4 405,05	4 405,05
45	K	D1.39.01	Štěrbinová vyúst; Systemair; KSV-1_1200_DN125_středova	ks	3,000	4 908,48	14 725,44
46	K	D1.38.01	Protidešťová žaluzie; Mandik; PDZM 40 -400x355; efektivní plocha: 0.0523 m2	ks	1,000	2 202,52	2 202,52

D	D2	Zařízení č.2					122 834,70
47	K	D2A.42.02	Tepelná izolace 40mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 40 mm	m2	4,110	453,09	1 862,20
48	K	D2.42.02	Tepelná izolace 40mm; Izolace deskou z minerální pisti 1x polep. Al fólii; 40 mm	m2	0,980	453,09	444,03
49	K	D2.10.01	Větrací závěsná podstropní jednotka s rekuperací; Atrea; DUPLEX 370 EC5.RD5 + EDO-0.50; dle technické specifikace v příloze	ks	1,000	84 010,58	84 010,58
50	K	D2A.52.02	Tepelná izolace 40mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 40mm pro flexo potrubí; 40 mm	m2	1,940	453,09	878,99
51	K	D2A.52.01	Tepelná izolace 25mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 25mm pro flexo potrubí; 25 mm	m2	1,570	415,33	652,07
52	K	D2A.51.04	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203; 200	bm	3,530	466,94	1 648,30
53	K	D2A.51.03	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 25 mm; TERMOFLEX 25 HYGIENIC 127; 125	bm	2,850	241,65	688,70
54	K	D2.52.02	Tepelná izolace 40mm_flexo potrubí; Tepelná izolace 40mm pro flexo potrubí; 40 mm	m2	0,680	453,09	308,10
55	K	D2.52.01	Flexibilní hadice; COMBI hadice určena pro přívod a odvod vzduchu.; 125	bm	4,580	314,65	1 441,10
56	K	D2.51.02	Hygienická flexibilní hadice mikrobiálně ošetřená Al hadice s tep.izolací 50 mm; TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203; 200	bm	0,780	466,94	364,21
57	K	D2A.68t.13	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Koleno; ø200-ø200; 90,00°; 942 mm	ks	3,000	551,26	1 653,78
58	K	D2A.68t.12	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; ø125-ø125; 90,00°; 589 mm	ks	3,000	290,73	872,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	02A.68t.11	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; o125-o125; 45,00°; 393 mm	ks	2,000	249,20	498,40
60	K	02A.68.04	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 280 mm	bm	3,870	519,80	2 011,63
61	K	02A.68.02	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 140 mm	bm	7,440	409,04	3 043,26
62	K	02.68t.10	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 200; Koleno; o200-o200; 90,00°; 314 mm	ks	1,000	551,26	551,26
63	K	02.68t.09	Vinuté potrubí SPIRO_tvarovky; 125; Koleno; o125-o125; 90,00°; 393 mm	ks	2,000	290,73	581,46
64	K	02.68.04	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 280 mm	bm	1,110	519,80	576,98
65	K	02.68.02	Trouby rovné; Vinuté potrubí SPIRO; materiál pozinkovaný plech; do průměru 140 mm	bm	2,310	409,04	944,88
66	K	02A.28.02	Výfuková hlavice; Proclima; Výfuková hlavice HN 200; s povrchovou úpravou práškovou barvou v odstínu RAL 8004.	ks	1,000	440,50	440,50
67	K	02A.22.03	Regulační klapka těsná kruhová; Mandik; RKKTm 100 P- 45 TPM 031/03; kruhová	ks	1,000	461,90	461,90
68	K	02.28.01	Hlavice se stříškou pro sání vzduchu; Proclima; TT 48-12-71 D 200; S pleťvem proti ptactvu	ks	1,000	1 195,66	1 195,66
69	K	02.22.02	Regulační klapka těsná kruhová; Mandik; RKKTm 100 P- 45 TPM 031/03; kruhová	ks	1,000	461,90	461,90
70	K	02.20.01	Kruhový tlumič hluku GD; Greif; GD 200x1000	ks	1,000	1 762,02	1 762,02
71	K	02A.36.01	Taifřový ventil; ELEKTRODESIGN; KK 125; odvodní; lakovaný	ks	2,000	251,72	503,44
72	K	02A.33.01	Taifřový ventil kruhový pro instalaci na stěnu; D125	ks	1,000	251,72	251,72
73	K	02.39.01	Štěrbínová výúst; Systemair; KSV-1_1200_DN125_štěrdova	ks	3,000	4 908,48	14 726,44

D D3 Zařízení č.3 19 375,28

74	K	03.14.01	Ventilátor přívodní do hranatého potrubí; Systemair; RS 30-15 síleo 50Hz; RS 40-20 L síleo	ks	1,000	13 215,15	13 215,15
75	K	03A.60.02	Trouby rovné; Čtyřhranné potrubí skupiny I.; materiál pozinkovaný plech; se stranami nad 250 mm	m2	3,320	692,22	2 298,17
76	K	03A.60t.02	Čtyřhranné potrubí skupiny I.; materiál pozinkovaný plech; se stranami nad 250 mm; tvarovky	m2	0,330	692,22	228,43
77	K	03A.60t.01	Čtyřhranné potrubí skupiny I.; materiál pozinkovaný plech; se stranami do 250 mm; tvarovky	m2	0,340	692,22	235,35
78	K	03A.22.04	čtyřhranná klapka těsná; Mandik; RKTM 315x200_TPM 012/00.08 nebo 45; s přípravou pro osazení servopohonu nebo se servopohonem 240V bez signalizace polohy	ks	1,000	1 195,66	1 195,66
79	K	03A.38.01	Protidešťová žaluzie; Mandik; PDZM 40 -315x315; efektivní plocha: 0.0355 m2	ks	1,000	2 202,52	2 202,52

D D4 Společné 61 356,05

80	K	272	Montážní materiál	kompl	1,000	15 103,03	15 103,03
81	K	273	Výšková montáž a použití mechanismů	kompl	1,000	6 292,93	6 292,93
82	K	274	Doprava	kompl	1,000	9 439,39	9 439,39
83	K	275	Štítky a polepy zařízení dle ČSN	kompl	1,000	943,94	943,94
84	K	276	Měření průtočných množství	kompl	1,000	2 517,17	2 517,17
85	K	277	Pomocné konstrukce (zavětrování potrubí)	kompl	1,000	3 146,46	3 146,46
86	K	278	Měření hlučnosti	kompl	1,000	13 844,44	13 844,44
87	K	279	Zkoušky a protokoly	kompl	1,000	2 517,17	2 517,17
88	K	280	Zaškolení obsluhy	kompl	1,000	1 887,88	1 887,88
89	K	281	Dodavatelská dokumentace	kompl	1,000	1 887,88	1 887,88
90	K	282	Projekt skutečného provedení	kompl	1,000	3 775,76	3 775,76

BD Na Moráni

Ústřední vytápění

Stupeň: DPS

Datum: 17.05.21

položka	popis	počet	m.j.	cena / m.j.	celkem

Specifikace dodávek

Sestava - plynový kondenzační kotel

281 704,18

1	Plynový nástěnný kondenzační kotel - VAILLANT VU 206/5-5 ECOTEC PLUS + zásobníkový ohřívač vody VIH R 150 + příslušenství	2	kpl	115 412,29	230 824,58
2	Ekvitermní regulátor VAILLANT multiMATIC 700 f (s týdenním programem)	2	kpl	12 246,04	24 492,08
3	Odkouření turbo 80/125 mm na střechu	2	kpl	11 302,10	22 604,20
4	Vypouštěcí kohout DN 15	4	ks	295,77	1 183,08
5	Kulový kohout DN 20	4	ks	444,28	1 777,12
6	Filtr DN 20	2	ks	411,56	823,12

Otopná tělesa

33 991,90

7	Ocelové deskové těleso RADIK KOMPAKT VENTIL typ 22, délka 700mm, výška 600mm	1	ks	7 683,66	7 683,66
8a	Žebříkové těleso RADIK LINEAR s elektrickou topnou spirálou 400 W, KLC 1820/450	1	ks	8 606,21	8 606,21
8b	Žebříkové těleso RADIK LINEAR s elektrickou topnou spirálou 400 W, KLC1820/750	1	ks	10 163,08	10 163,08
9	Termostatický ventil HEIMEIER DN 15	2	ks	1 610,99	3 221,98
10	Termostatická hlavice HEIMEIER	3	ks	616,71	1 850,13
11	Rohové uzavírací šroubení DN 15	2	ks	226,55	453,10
12	Svěrné spojky pro měděné potrubí DN 15	6	ks	169,91	1 019,46
13	Šroubení HEIMEIER VEKOLUX s kulovými kohouty pro kompaktní ventilová tělesa DN 15 s vypouštěním	1	ks	994,28	994,28

Potrubí z trub měděných

34 319,22

14a	18*1 – DN 15	6	m	586,50	3 519,00
14b	22*1 – DN 20	46	m	669,57	30 800,22

Dodávka Rehau

424 029,99

15a	potrubí RAUTHERM S 16x2,2	1850	m	98,17	181 614,50
15b	nosný podklad krycí fólii s přesahem 10 cm a slepit s fóliovou páskou okrajové dilatační pásky	180	m2	132,15	23 787,00
15c	Pokládací desky VA 12,5/VA 25 s vratnými deskami	180	m2	522,31	94 015,80
15d	Rozdělovač podl. vytápění. se skříní - 6 vývodů	1	ks	12 170,52	12 170,52
15e	Rozdělovač podl. vytápění. se skříní - 7 vývodů	1	ks	13 189,98	13 189,98

položka		popis	počet	m.j.	cena / m.j.	celkem
15f		Rozdělovač podl. vytápění. se skříní - 12 vývodů	1	ks	19 633,93	19 633,93
15g		Termický servopohon UNI	22	ks	1 195,66	26 304,52
15h		Prostorový termostat NEA HT umístěný v elektro rámečku s vypínači – konzultovat s dodávkou elektro	13	ks	3 322,67	43 194,71
15i		Rozvaděč pro regulaci	3	ks	3 373,01	10 119,03

Ostatní

75 875,01

16		Izolace potrubí THERMAFLEX tl.20 mm	52	m	123,34	6 413,68
17		Zednické výpomoci	1	kpl	9 439,39	9 439,39
18		Topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy	1	kpl	31 716,35	31 716,35
19		Zprovoznění kotle, zprovoznění otopné soustavy	1	kpl	19 747,21	19 747,21
20		Montážní a pomocný materiál	1	kpl	8 558,38	8 558,38

		CELKEM				849 920,30



Objekt: Rekonstrukce PD – Na Moráni 1689/17, Praha – Nové Město**Slaboproudy**

Výměry jsou vykázány bez prořezů a vzájemných přesahů materiálu. Prořezy materiálů je nutno rozpočítat do jednotkových cen materiálů.

Č.p.	Popis položky	m.j.	výměra	materiál	montáž	celkem

1 SSK - strukturovaná kabeláž (TEL+DATA)**10 843**

1.01	modulární zásuvka RJ-45, barva bílá, cat. 6, pro instalaci do zdi, komplet	kpl	12	319,68	0	3 836
1.02	patch kabel 1m	ks	12	67,96	0	816
1.03	kat.6	kpl	24	31,46	0	755
1.04	kabel FTP cat.6	m	120	32,72	0	3 926
1.05	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1	1510,3	0	1 510

2 STA - společná televizní anténa**3 222**

2.01	Strojek TV-R	kpl	4	169,91	0	680
2.02	Krytka bílá	ks	4	31,46	0	126
2.03	koaxiální kabel KH 21D	m	40	22,65	0	906
2.04	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	bal	1	1510,3	0	1 510

3 EPH (autonomní požární hlásič do bytů)**3 474**

3.01	EPH - bateriový autonomní detektor / požární hlásič kouře (v každém novém bytě 2ks)	kpl	4	490,85	0	1 963
3.02	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	bal	1	1510,3	0	1 510

4 Trubkování, měření, revize, dokumentace ,přesuny**36 882**

4.01	trubka PVC ohebná pr.20mm, pro instalaci do stěn	m	160	15,1	0	2 416
4.02	krabice KU 68	ks	24	20,14	0	483
4.03	požární ucpávky - všechny prostupy požárně dělicími konstrukcemi dle PBŘ	kpl	4	3146,46	0	12 586
4.04	výrobní dokumentace SLA	kpl	1	6292,93	0	6 293
4.05	Doprava, oživení zařízení	kpl	1	12587,04	0	12 587
4.06	revizní zprávy	bal	1	2517,17	0	2 517

CELKEM					54 421

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/002
Stavba: Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

KSO:
Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KVS-Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	24 355 430,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	732 984,94	153 926,84
snížená	15,00%	23 622 445,06	3 543 366,76

Cena s DPH	v	CZK	28 052 723,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/002

Stavba: Stavební úpravy a udržovací práce,výměna vnitřních zdravotnických instalací

Místo: Na Moráni 1689/17,Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč:

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 355 430,00	28 052 723,60	
001	1.NP kavárna - oprava	267 357,11	323 502,10	STA
002	1.NP nebytový prostor Kopicentrum - oprava	465 627,83	563 409,67	STA
003	Společné prostory - oprava	2 913 116,36	3 350 083,81	STA
004	2.NP byt pí. Bočkové - oprava	1 220 518,21	1 403 595,94	STA
005	2.NP byt pí. Bočkové - investice	417 106,54	479 672,52	STA
006	2.NP byt p.Šoman - oprava	948 343,88	1 090 595,46	STA
007	2.NP byt p.Šoman - investice	200 431,89	230 496,67	STA
008	2.NP byt p. Poštołka - oprava	1 256 284,09	1 444 726,70	STA
009	2.NP byt p. Poštołka - investice	268 081,87	308 294,15	STA
010	3.NP byt Bubeníkovi - oprava	895 143,69	1 029 415,24	STA
011	3.NP byt Bubeníkovi - investice	148 870,82	171 201,44	STA
012	3.NP byt pí.Burianová - oprava	1 005 523,55	1 156 352,08	STA
013	3.NP byt pí.Burianová - investice	239 936,60	275 927,09	STA
014	3.NP byt p.Mašovič - oprava	1 072 495,78	1 233 370,15	STA
015	3.NP byt p. Mašovič - investice	223 188,34	256 666,59	STA
016	4.NP byt p.Waiss - oprava	1 528 256,64	1 757 495,14	STA
017	4.NP byt p. Waiss - investice	366 734,16	421 744,28	STA
018	4.NP byt Kociánovi - oprava	1 196 077,20	1 375 488,78	STA
019	4.NP byt Kociánovi - investice	239 377,13	275 283,70	STA
020	4.NP byt p. Hrubý - oprava	1 223 309,95	1 406 806,44	STA
021	4.NP byt p. Hrubý - investice	267 402,55	307 512,93	STA
022	5.NP byt p. Karnoub - oprava	1 589 582,10	1 828 019,42	STA
023	5.NP byt p. Karnoub - investice	318 019,82	365 722,79	STA
024	5.NP byt p. Vyskočil - oprava	840 184,06	966 211,67	STA
025	5.NP byt p.Vyskočil - investice	221 965,09	255 259,85	STA
026	5.NP byt p. Rybák - oprava	986 623,76	1 134 617,32	STA
027	5.NP byt p. Rybák - investice	180 870,98	208 001,63	STA
028	VRN - oprava	2 520 000,00	2 898 000,00	STA
029	VRN - investice	1 335 000,00	1 535 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

001 - 1.NP kavárna - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

267 357,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 357,11	21,00%	56 144,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

323 502,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

001 - 1.NP kavárna - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 267 357,11

HSV - Práce a dodávky HSV	79 554,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 497,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 369,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 086,12
997 - Přesun sutě	9 742,38
998 - Přesun hmot	2 858,81
PSV - Práce a dodávky PSV	187 802,75
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	33 419,42
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	36 281,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 775,76
763 - Konstrukce suché výstavby	69 549,73
771 - Podlahy z dlaždic	1 116,66
781 - Dokončovací práce - obklady	3 081,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	40 578,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

001 - 1.NP kavárna - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

267 357,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV					79 554,36	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					7 497,59	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	3,000	1 054,53	3 163,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	3,600	1 203,89	4 334,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizace					
	VV		(12*0,2)+(6*0,2)		3,600			
	VV		Součet		3,600			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					39 369,46	
3	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	6,400	446,80	2 859,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S3+S2 - přechod mezi novou a stávající omítkou					
	VV		(4*0,8)*2		6,400			
	VV		Součet		6,400			
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,000	224,03	1 792,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S3+S2					
	VV		(4*1)*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	2,400	349,89	839,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S3+S2					
	VV		(4*0,3)*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2,400	250,46	601,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S3+S2					
	VV		(4*0,3)*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
7	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,088	6 292,93	553,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačka S2+S1+S1.1+S3+S4+S4.1+S4.2					
	VV		(0,25*0,25)*0,2*7		0,088			
	VV		Součet		0,088			
8	K	700001.R.1	vybavení prostor kuchyně a kavárny - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování	kpl	1,000	15 103,03	15 103,03	
9	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení prostor jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
10	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	7 551,37	7 551,37	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					20 086,12	
11	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	100,000	49,34	4 934,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		po skončení stavebních prací					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametáním	m2	100,000	4,44	444,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
14	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,050	11 956,56	597,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup stoupačka					
	VV		(0,5*0,5)*0,2		0,050			
	VV		Součet		0,050			
15	K	972054331	Výbourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	7,000	402,75	2 819,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačka S2+S1+S1.1+S3+S4+S4.1+S4.2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
16	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,000	352,40	352,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizace u S4.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		u stoupačky S2+S3					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,800	314,65	1 510,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		u stoupačky S2					
	VV		(0,3+0,3)*4		2,400			
	VV		u stoupačky S3					
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		Součet		4,800			
19	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,800	314,65	1 510,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		u stoupačky S2					
	VV		(0,3+0,3)*4		2,400			
	VV		u stoupačky S3					
	VV		4*0,6		2,400			
	VV		Součet		4,800			
D	997		Přesun sutě				9 742,38	
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,522	1 132,73	2 856,75	CS ÚRS 2019 01
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	7,323	118,31	866,38	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		2,441*3		7,323			
	VV		Součet		7,323			
22	K	997013501	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,522	315,90	796,70	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
23	K	997013509	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,820	13,84	675,67	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		2,441*20		48,820			
	VV		Součet		48,820			
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,441	1 862,71	4 546,88	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				2 858,81	
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,114	1 850,12	2 061,03	CS ÚRS 2019 01
26	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	1,114	716,14	797,78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				187 802,75	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				33 419,42	
27	K	721.R1	Tvarovky HT	kus	30,000	314,65	9 439,50	
28	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do DN 114	m	18,000	106,98	1 925,64	CS ÚRS 2019 01
29	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	18,000	799,20	14 385,60	CS ÚRS 2019 01
30	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	2,000	605,38	1 210,76	CS ÚRS 2019 01
31	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	8,000	687,19	5 497,52	CS ÚRS 2019 01
32	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	28,000	32,72	916,16	CS ÚRS 2019 01
32.1	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	943,94	25,52	CS ÚRS 2019 01
32.2	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	692,22	18,72	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				36 281,70	
33	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	10,000	855,84	8 558,40	
34	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	20,000	132,15	2 643,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	14,000	604,12	8 457,68	CS ÚRS 2019 01
36	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	16,000	747,60	11 961,60	CS ÚRS 2019 01
37	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
38	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	14,000	129,63	1 814,82	CS ÚRS 2019 01
39	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	14,000	191,31	2 678,34	CS ÚRS 2019 01
39.1	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	818,08	22,94	CS ÚRS 2019 01
39.2	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	679,64	19,06	CS ÚRS 2019 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				3 775,76	
40	K	2100001.R	Elektroinstalace Práce spojené s drobnými úpravami nové elektroinstalace vyvolané výměnou zdravotnických instalací včetně přesunu hmot	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
D 763			Konstrukce suché výstavby				69 549,73	
41	K	763131621	Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm	m2	21,910	1 195,66	26 196,91	CS ÚRS 2019 01
42	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	24,101	1 253,49	30 210,36	CS ÚRS 2019 01
VV			21,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,101			
43	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	21,910	566,36	12 408,95	CS ÚRS 2019 01
VV			m.6.109+106+102+101					
VV			2+4,05+2+13,86		21,910			
VV			Součet		21,910			
43.1	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,233	1 069,80	249,39	CS ÚRS 2019 01
43.2	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,233	2 076,67	484,12	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				1 116,66	
44	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,500	18,88	9,44	CS ÚRS 2019 01
VV			Stoupačka S2					
VV			0,5		0,500			
VV			Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	0,500	52,86	26,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stoupačka S2					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
46	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,500	127,12	63,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stoupačka S2					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
47	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,500	750,12	375,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stoupačka S2					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
48	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,000	597,83	597,83	CS ÚRS 2019 01
49	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	0,500	21,65	10,83	CS ÚRS 2019 01
49.1	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	820,60	18,71	CS ÚRS 2019 01
49.2	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	649,43	14,80	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					3 081,28
50	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	2,400	721,17	1 730,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		u stoupačky S2					
	VV		(0,3+0,3)*4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
51	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,000	425,40	1 276,20	CS ÚRS 2019 01
51.1	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	820,60	41,46	CS ÚRS 2019 01
51.2	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,051	649,43	32,81	CS ÚRS 2019 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					40 578,20
52	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,000	32,72	8 507,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001					
	VV		celá místnost dotčená stavbou					
	VV		m.č.109					
	VV		70		70,000			
	VV		m.č.106					
	VV		60		60,000			
	VV		m.č.102					
	VV		80		80,000			
	VV		m.č.101					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		260,000			
53	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,000	10,07	2 618,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		celá místnost dotčená stavbou					
	VV		m.č.109					
	VV		70		70,000			
	VV		m.č.106					
	VV		60		60,000			
	VV		m.č.102					
	VV		80		80,000			
	VV		m.č.101					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		260,000			
54	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,000	37,76	9 817,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		celá místnost dotčená stavbou					
	VV		m.č.109					
	VV		70		70,000			
	VV		m.č.106					
	VV		60		60,000			
	VV		m.č.102					
	VV		80		80,000			
	VV		m.č.101					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	260,000	75,52	19 635,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		celá místnost dotčená stavbou					
	VV		m.č.109					
	VV		70		70,000			
	VV		m.č.106					
	VV		60		60,000			
	VV		m.č.102					
	VV		80		80,000			
	VV		m.č.101					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		260,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

002 - 1.NP nebytový prostor Kopicentrum - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

465 627,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 627,83	21,00%	97 781,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

563 409,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

002 - 1.NP nebytový prostor Kopicentrum - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 465 627,83

HSV - Práce a dodávky HSV 260 192,63

1 - Zemní práce 39 202,16

11 - Přípravné a přidružené práce 7 551,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 756,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 68 755,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 915,59

997 - Přesun sutě 42 731,25

998 - Přesun hmot 22 832,02

PSV - Práce a dodávky PSV 205 435,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 694,35

713 - Izolace tepelné 6 368,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 947,06

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 487,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 468,43

741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 878,78

763 - Konstrukce suché výstavby 14 545,48

771 - Podlahy z dlaždic 25 597,03

781 - Dokončovací práce - obklady 12 173,35

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 047,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 227,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

002 - 1.NP nebytový prostor Kopicecentrum - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

465 627,83

D HSV Práce a dodávky HSV

260 192,63

D 1 Zemní práce

39 202,16

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	4,200	6 016,04	25 267,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 114+112+113 - ležatá kanalizace					
	VV		(0,6*0,7)*10		4,200			
	VV		Součet		4,200			

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,200	161,10	676,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 114+112+113 - ležatá kanalizace přebytečná zemina a dovoz zásypového písku					
	VV		(0,6*0,7)*10		4,200			
	VV		Součet		4,200			

3	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	12,600	148,51	1 871,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 114+112+113 - ležatá kanalizace přebytečná zemina a dovoz zásypového písku					
	VV		(0,6*0,7)*10*3		12,600			
	VV		Součet		12,600			

4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	4,200	706,07	2 965,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 114+112+113 - ležatá kanalizace					
	VV		(0,6*0,7)*10		4,200			
	VV		Součet		4,200			

5	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	1,800	483,30	869,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 114+112+113 - ležatá kanalizace					
	VV		(0,6*0,3)*10		1,800			
	VV		Součet		1,800			

D 11 Přípravné a přidružené práce

7 551,51

6	K	11000-R	Vystěhování mimo prostory, uložení a zpětné nastěhování zařízení. Včetně zprovoznění a dopravy	soubor	1,000	7 551,51	7 551,51	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18 756,22

7	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	5,000	1 054,53	5 272,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy pro vnitřní rozvody rozvody					
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			

8	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	11,200	1 203,89	13 483,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívký nových instalací					
	VV		0,2*56		11,200			
	VV		Součet		11,200			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 755,39

9	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	1,300	410,30	533,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 113					
	VV		1,3		1,300			

10	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,300	224,03	291,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 113					
	VV		1,3		1,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1,300	419,11	544,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
12	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	1,250	446,80	558,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*0,25		1,250			
	VV		Součet		1,250			
13	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,150	224,03	1 825,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*1,63		8,150			
	VV		Součet		8,150			
14	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	34,485	419,11	14 453,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114 - stěny dotčené stavbou					
	VV		(4,3+5,2)*3,63		34,485			
	VV		Součet		34,485			
15	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	18,150	349,89	6 350,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*3,63		18,150			
	VV		Součet		18,150			
16	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	18,150	250,46	4 545,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*3,63		18,150			
	VV		Součet		18,150			
17	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	1,965	4 996,58	9 818,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		nová podkladní deska					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,7*2)*0,15		1,410			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4*0,15		0,360			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3*0,15		0,195			
	VV		Součet		1,965			
18	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,965	104,59	205,52	CS ÚRS 2019 01
19	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,965	95,53	187,72	CS ÚRS 2019 01
20	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,007	60 286,25	422,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		nová podkladní deska					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,7*2)*0,15*0,00344		0,005			
	VV		m.č.112					
	VV		(2,4*0,15)*0,00344		0,001			
	VV		m.č.113					
	VV		(1,3*0,15)*0,00344		0,001			
	VV		Součet		0,007			
21	K	632451415	Potěr pískocementový běžný tl. do 10 mm tř. C 20	m2	0,655	207,67	136,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		nová podkladní deska					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,7*2)*0,05		0,470			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4*0,05		0,120			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3*0,05		0,065			
	VV		Součet		0,655			
22	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	46,485	24,16	1 123,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114 - stěny dotčené stavbou					
	VV		(4,3+5,2)*3,63		34,485			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,4+2,1)*2		7,000			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2		5,000			
	VV		Součet		46,485			
23	K	700001.R.1	vybavení provozovny - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do provozovny	kpl	1,000	25 620,00	25 620,00	
24	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení provozovny, jak vystěhovaného tak ponechaného v provozovně	kpl	1,000	251,72	251,72	
25	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	1 887,88	1 887,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 915,59	
26	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	40,000	49,34	1 973,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		po skončení stavebních prací					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
27	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		každý den po skončení pracovní doby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
28	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	200,000	8,70	1 740,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,880	11 956,56	10 521,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114 - část podlahy zasažená stavebními pracemi					
	VV		(4,4*2)*0,1		0,880			
	VV		Součet		0,880			
30	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,965	11 956,56	23 494,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		(4,7*2)*0,15		1,410			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4*0,15		0,360			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3*0,15		0,195			
	VV		Součet		1,965			
31	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	0,655	692,22	453,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		(4,7*2)*0,05		0,470			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4*0,05		0,120			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3*0,05		0,065			
	VV		Součet		0,655			
32	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	566,36	1 699,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory pro rozvody vody a kanalizace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S6+S6.1+V3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	12,000	339,82	4 077,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní rozvod vody:					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
35	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	352,40	3 524,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní kanalizace					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
36	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S6+S6.1+V3					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1,300	56,64	73,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		1,300			
38	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	34,485	56,64	1 953,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114 - stěny dotčené stavbou					
	VV		(4,3+5,2)*3,63		34,485			
	VV		Součet		34,485			
39	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	18,150	314,65	5 710,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*3,63		18,150			
	VV		Součet		18,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	10,000	314,65	3 146,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D 997			Přesun sutě				42 731,25	
41	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,906	1 106,30	12 065,31	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211					
42	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	32,718	118,81	3 887,23	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		10,906*3		32,718			
	VV		Součet		32,718			
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,906	315,90	3 445,21	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	218,120	13,84	3 018,78	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		10,906*20		218,120			
	VV		Součet		218,120			
45	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,906	1 862,71	20 314,72	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				22 832,02	
46	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,897	1 850,12	16 460,52	CS ÚRS 2019 01
47	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	8,897	716,14	6 371,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				205 435,20	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 694,35	
48	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým	m2	13,100	17,62	230,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
49	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,005	132 403,20	662,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	13,100	29,70	389,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	13,100	142,22	1 863,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
52	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	15,065	93,01	1 401,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,065			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,069	1 371,86	94,66	CS ÚRS 2019 01
54	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	775,29	53,50	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné	6 368,02				
55	K	713120811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	13,100	35,24	461,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
56	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	13,100	35,24	461,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
57	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	13,362	283,18	3 783,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,362			
58	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	13,100	35,62	466,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
59	M	28355300	pás podstřešní parotěsný tepelné izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	13,755	81,30	1 118,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		13,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,755			
60	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	1 283,76	46,22	CS ÚRS 2019 01
61	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,036	826,89	29,77	CS ÚRS 2019 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 947,06				
62	K	721.R1	Tvarovky HT	kus	25,000	314,65	7 866,25	
63	K	721.R2	Tvarovky KG	kus	15,000	855,84	12 837,60	
64	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	12,000	106,98	1 283,76	CS ÚRS 2019 01
65	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	9,000	478,26	4 304,34	CS ÚRS 2019 01
66	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	14,000	799,20	11 188,80	CS ÚRS 2019 01
67	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,000	605,38	2 421,52	CS ÚRS 2019 01
68	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	8,000	687,19	5 497,52	CS ÚRS 2019 01
69	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
70	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	35,000	32,72	1 145,20	CS ÚRS 2019 01
71	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035	6 167,07	215,85	CS ÚRS 2019 01
72	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035	6 167,07	215,85	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	37 487,55				
73	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	20,000	855,84	17 116,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	14,000	132,15	1 850,10	CS ÚRS 2019 01
75	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	4,000	276,89	1 107,56	CS ÚRS 2019 01
76	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	4,000	437,99	1 751,96	CS ÚRS 2019 01
77	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	4,000	427,92	1 711,68	CS ÚRS 2019 01
78	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	4,000	532,38	2 129,52	CS ÚRS 2019 01
79	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,000	604,12	1 208,24	CS ÚRS 2019 01
80	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	2,000	747,60	1 495,20	CS ÚRS 2019 01
81	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
82	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
83	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	4,000	70,48	281,92	CS ÚRS 2019 01
84	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	4,000	88,10	352,40	CS ÚRS 2019 01
85	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	2,000	129,63	259,26	CS ÚRS 2019 01
86	K	722232172	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04	CS ÚRS 2019 01
87	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	3,000	341,08	1 023,24	CS ÚRS 2019 01
88	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	3,000	344,85	1 034,55	CS ÚRS 2019 01
89	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
90	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	10,000	191,31	1 913,10	CS ÚRS 2019 01
91	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	6 167,07	111,01	CS ÚRS 2019 01
92	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	6 167,07	111,01	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 21 468,43

93	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
94	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
95	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
96	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
97	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	239,13	239,13	CS ÚRS 2019 01
98	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	3 310,08	3 310,08	CS ÚRS 2019 01
99	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
100	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	1,000	69,22	69,22	CS ÚRS 2019 01
101	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
102	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	6 167,07	228,18	CS ÚRS 2019 01
103	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	6 167,07	228,18	CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 878,78

104	K	2100001.R	Elektroinstalace	soubor	1,000	18 878,78	18 878,78	
VV			Práce spojené s drobnými úpravami nové elektroinstalace vyvolané výměnou zdravotnických instalací včetně přesunu hmot					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 545,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	9,400	377,58	3 549,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		Součet		9,400			
106	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	9,870	755,15	7 453,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		9,870			
107	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	9,400	346,11	3 253,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		Součet		9,400			
108	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,092	1 069,80	98,42	CS ÚRS 2019 01
109	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,092	2 076,67	191,05	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				25 597,03	
110	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	13,100	18,88	247,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
111	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,100	52,86	692,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
112	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	14,200	147,25	2 090,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7+2,5		7,200			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,4+2,1)*2		7,000			
	VV		Součet		14,200			
113	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,100	127,12	1 665,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
114	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,100	750,12	9 826,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			
115	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,000	597,83	10 163,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		sokl					
	VV		2		2,000			
	VV		nášlapná plocha					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		17,000			
116	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	13,100	21,65	283,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.114					
	VV		4,7*2		9,400			
	VV		m.č.112					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		13,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,427	820,60	350,40	CS ÚRS 2019 01
118	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,427	649,43	277,31	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady	12 173,35				
119	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	10,000	721,17	7 211,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
120	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	11,000	425,40	4 679,40	CS ÚRS 2019 01
121	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,192	820,60	157,56	CS ÚRS 2019 01
122	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,192	649,43	124,69	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 047,30				
123	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,576	212,70	335,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
124	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,576	151,03	238,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
125	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	148,51	234,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
126	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	152,29	240,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.113 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	15 227,85				
127	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,106	32,72	3 111,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		celá místnost dotčená stavební činností					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,4+5,2)*2*3,63		69,696			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,4+2,1)*2*3,63		25,410			
	VV		Součet		95,106			
128	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,956	37,76	4 038,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		celá místnost dotčená stavební činností					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,4+5,2)*2*3,63		69,696			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,4+2,1)*2*3,63		25,410			
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*1,63		8,150			
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		106,956			
129	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,956	75,52	8 077,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		celá místnost dotčená stavební činností					
	VV		m.č.114					
	VV		(4,4+5,2)*2*3,63		69,696			
	VV		m.č.112					
	VV		(1,4+2,1)*2*3,63		25,410			
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č.113					
	VV		(0,8+1,7)*2*1,63		8,150			
	VV		1,3		1,300			
	VV		Součet		106,956			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

003 - Společné prostory - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 913 116,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 913 116,36	15,00%	436 967,45

Cena s DPH

v CZK

3 350 083,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

003 - Společné prostory - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 913 116,36

HSV - Práce a dodávky HSV	896 300,87
1 - Zemní práce	213 230,30
11 - Přípravné a ostatní práce	195 085,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 647,67
5 - Komunikace pozemní	7 992,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	289 467,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	169 955,21
997 - Přesun sutě	71 792,06
998 - Přesun hmot	50 215,94
PSV - Práce a dodávky PSV	2 016 815,49
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	142 987,89
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	66 047,91
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	67 486,73
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	6 329,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud	850 192,84
742 - Elektroinstalace - slaboproud	702 499,11
762 - Konstrukce tesařské	15 285,46
763 - Konstrukce suché výstavby	42 502,69
764 - Konstrukce klempířské	7 590,57
765 - Krytina skládaná	10 008,61
767 - Konstrukce zámečnické	65 419,60
771 - Podlahy z dlaždic	11 860,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 778,51
787 - Dokončovací práce - zasklívání	825,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

003 - Společné prostory - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 913 116,36

D HSV Práce a dodávky HSV 896 300,87

D 1 Zemní práce 213 230,30

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	88,98	889,80	CS ÚRS 2019 01

VV dlažba ve dvoře
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2	K	131103102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hominách tř. 1 a 2 nesoudržných	m3	15,000	943,94	14 159,10	CS ÚRS 2019 01

VV Výkop ve dvoře pro ležatou kanalizaci a odkop od základového zdiva
VV (1,5*1)*10 15,000
VV Součet 15,000

3	K	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	206,41	3 096,15	CS ÚRS 2019 01

VV zpětný zásyp výkopu ve dvoře pro ležatou kanalizaci a základového zdiva
VV (1,5*1)*10 15,000
VV Součet 15,000

D 11 Přípravné a ostatní práce 195 085,25

4	K	11000.R	Dokumentace skutečného stavu celého domu včetně jednotlivých bytů	soubor	1,000	195 085,25	195 085,25	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 93 647,67

5	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	10,000	1 054,53	10 545,30	CS ÚRS 2019 01

VV zazdívka prostupů po provedení instalací
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,098	14 276,02	1 399,05	CS ÚRS 2019 01

VV překlad nad novými dveřmi do světlíku
VV (1,3*0,25)*0,3 0,098
VV Součet 0,098

7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,017	78 032,30	1 326,55	CS ÚRS 2019 01

VV překlad nad nové dveře do světlíku
VV (1,1*2)*0,0075 0,017
VV Součet 0,017

8	M	15411140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 60x60x6mm	t	0,017	54 119,18	920,03	CS ÚRS 2019 01

9	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	66,000	1 203,89	79 456,74	CS ÚRS 2019 01

VV elektroinstalace
VV 140*0,2 28,000
VV slaboproud
VV 140*0,2 28,000
VV plyn
VV 30*0,2 6,000
VV voda
VV 20*0,2 4,000
VV Součet 66,000

D 5 Komunikace pozemní 7 992,00

10	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drobeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	10,000	251,72	2 517,20	CS ÚRS 2019 01

VV nová konstrukční vrstva pod zámkovou dlažbu ve dvoře

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
11	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,000	547,48	5 474,80	CS ÚRS 2019 01
VV		nová konstrukční vrstva pod zámkovou dlažbu ve dvoře						
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					289 467,69	
12	K	103.R.	Zakrytí stávajících podlah a ochrana nášlapných ploch před poškozením	m2	241,000	81,81	19 716,21	
VV		podlahy a schodiště						
VV		100+18+13+22*5			241,000			
VV		Součet			241,000			
13	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	44,800	224,03	10 036,54	CS ÚRS 2019 01
VV		strop podest na schodišti po provedení prostupů						
VV		1.NP						
VV		5,2*1,4			7,280			
VV		2+3+4+5.NP						
VV		(6,7*1,4)*4			37,520			
VV		Součet			44,800			
14	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	44,800	419,11	18 776,13	CS ÚRS 2019 01
VV		strop podest na schodišti po provedení prostupů						
VV		1.NP						
VV		5,2*1,4			7,280			
VV		2+3+4+5.NP						
VV		(6,7*1,4)*4			37,520			
VV		Součet			44,800			
15	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	208,000	376,32	78 274,56	CS ÚRS 2019 01
VV		Přechod armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabion na stěnu						
VV		1 - 5 NP						
VV		(6,7*0,25)*4			6,700			
VV		5,2*0,25			1,300			
VV		Přechody mezi novou a stávající omítkou po opravách						
VV		200			200,000			
VV		Součet			208,000			
16	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	116,160	224,03	26 023,32	CS ÚRS 2019 01
VV		Přechod armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabion na stěnu						
VV		1 - 5 NP						
VV		(6,7*3,63)*4			97,284			
VV		5,2*3,63			18,876			
VV		Součet			116,160			
17	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	116,160	419,11	48 683,82	CS ÚRS 2019 01
VV		Přechod armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabion na stěnu						
VV		1 - 5 NP						
VV		(6,7*3,63)*4			97,284			
VV		5,2*3,63			18,876			
VV		Součet			116,160			
18	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	49,500	349,89	17 319,56	CS ÚRS 2019 01
VV		elektroinstalace						
VV		140*0,15			21,000			
VV		slaboproud						
VV		140*0,15			21,000			
VV		plyn						
VV		30*0,15			4,500			
VV		voda						
VV		20*0,15			3,000			
VV		Součet			49,500			
19	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	49,500	1 120,14	55 446,93	CS ÚRS 2019 01
VV		elektroinstalace						
VV		140*0,15			21,000			
VV		slaboproud						
VV		140*0,15			21,000			
VV		plyn						
VV		30*0,15			4,500			
VV		voda						
VV		20*0,15			3,000			
VV		Součet			49,500			
20	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	5,000	836,96	4 184,80	CS ÚRS 2019 01
VV		Přída - nové dveře						
VV		(2,5*1)*2			5,000			
VV		Součet			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,788	6 859,29	5 405,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory stropy:		0,788			
	VV		(0,5*0,5)*0,15*21		0,788			
	VV		Součet					
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		Půda					
	VV		1		1,000			
23	M	55331143	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 levá,práva	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					169 955,21
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	5 000,000	4,44	22 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid společných prostor každý den po skončení pracovní doby					
	VV		5000		5 000,000			
	VV		Součet		5 000,000			
26	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	2 000,000	8,70	17 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid společných prostor min. 2x týdně					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,250	188,79	991,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory stropy:					
	VV		(0,5*0,5)*21		5,250			
	VV		Součet		5,250			
28	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup ze dvora do 1PP pro kanalizaci					
	VV		1		1,000			
29	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl. do 300 mm	m3	0,728	2 303,21	1 676,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		Půda- prostup do světlíku					
	VV		(0,9*2,25)*0,3		0,608			
	VV		(0,2*2)*0,3		0,120			
	VV		Součet		0,728			
30	K	972054141	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	21,000	440,50	9 250,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory elektroinstalace stropem					
	VV		15		15,000			
	VV		slaboproud					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		21,000			
31	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	330,000	339,82	112 140,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		140		140,000			
	VV		slaboproud					
	VV		140		140,000			
	VV		plyn					
	VV		30		30,000			
	VV		voda					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		330,000			
D		997	Přesun sutě					71 792,06
32	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	9,924	4 707,11	46 712,47	CS ÚRS 2019 01
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,924	315,90	3 134,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,924		9,924			
	VV		Součet		9,924			
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	198,480	13,84	2 746,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,924*20		198,480			
	VV		Součet		198,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	2,000	2 164,77	4 329,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	4,290	1 887,88	8 099,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,29		4,290			
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,634	1 862,71	6 769,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,634		3,634			
	VV		Součet		3,634			
D	998		Přesun hmot				50 215,94	
38	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	16,842	2 265,45	38 154,71	CS ÚRS 2019 01
39	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	16,842	7 16,14	12 061,23	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 016 815,49	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				142 987,89	
40	M	721.R1	Tvarovky HT	kus	150,000	314,65	47 197,50	
41	M	722.R1	Tvarovky KG	kus	30,000	855,84	25 675,20	
42	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	60,000	106,98	6 418,80	CS ÚRS 2019 01
43	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	2,000	597,83	1 195,66	CS ÚRS 2019 01
44	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační SN 4 dešťové DN 160	m	21,000	891,08	18 712,68	CS ÚRS 2019 01
45	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	25,000	799,20	19 980,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	15,000	687,19	10 307,85	CS ÚRS 2019 01
47	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	10,000	1 074,83	10 748,30	CS ÚRS 2019 01
48	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	40,000	32,72	1 308,80	CS ÚRS 2019 01
49	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,117	6 167,07	721,55	CS ÚRS 2019 01
50	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	6 167,07	721,55	CS ÚRS 2019 01
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				66 047,91	
51	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
52	M	722.R	Tvarovky	kus	23,000	855,84	19 684,32	
53	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	60,000	132,15	7 929,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	8,000	427,92	3 423,36	CS ÚRS 2019 01
55	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	8,000	532,38	4 259,04	CS ÚRS 2019 01
56	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	12,000	604,12	7 249,44	CS ÚRS 2019 01
57	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	12,000	747,60	8 971,20	CS ÚRS 2019 01
58	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
59	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
60	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	8,000	88,10	704,80	CS ÚRS 2019 01
61	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	12,000	129,63	1 555,56	CS ÚRS 2019 01
62	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprotokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	662,02	662,02	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	2,000	341,08	682,16	CS ÚRS 2019 01
64	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	344,85	689,70	CS ÚRS 2019 01
65	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
66	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	191,31	3 826,20	CS ÚRS 2019 01
67	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,037	6 167,07	228,18	CS ÚRS 2019 01
68	K	998722105	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,037	6 167,07	228,18	CS ÚRS 2019 01
69	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	6 167,07	228,18	CS ÚRS 2019 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 67 486,73

70	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	2,000	512,24	1 024,48	
71	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	2,000	371,28	742,56	
72	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	12,000	62,93	755,16	
73	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
74	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	6 292,93	6 292,93	
75	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	12,000	262,20	3 146,40	
76	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	40,000	157,32	6 292,80	CS ÚRS 2019 01
77	K	723181025	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32	m	30,000	1 434,79	43 043,70	CS ÚRS 2019 01
78	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	1 057,21	1 057,21	CS ÚRS 2019 01
79	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	44,05	1 321,50	CS ÚRS 2019 01
80	K	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,064	6 167,07	394,69	CS ÚRS 2019 01
81	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,064	6 167,07	394,69	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 6 329,68

82	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 831,82	2 831,82	CS ÚRS 2019 01
83	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	3 310,08	3 310,08	CS ÚRS 2019 01
84	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	69,22	138,44	CS ÚRS 2019 01
85	K	998725104	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,004	6 167,07	24,67	CS ÚRS 2019 01
86	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	6 167,07	24,67	CS ÚRS 2019 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 850 192,84

87	M	740001-R	Oceloplechový elektrický rozvaděč, zapuštěný do zdi s požární odolností EI30S - 11 řad, 385 modulů, vnitřní rozměry skříň VxŠxH = 1750x714x147mm, 2x elektroměrová vana 710/3 ET, IP54, třída ochrany I., EI30S	kus	1,000	43 703,12	43 703,12	
		RE1			1,000			
		1			1,000			
		Součet						
88	M	740002-R	Oceloplechový elektrický rozvaděč, zapuštěný do zdi s požární odolností EI30S - 9 řad, 216 modulů, vnitřní rozměry skříň VxŠxH = 1350x514x147mm, 2x elektroměrová vana 510/2 ET, IP54, třída ochrany I., EI30S	kus	4,000	33 234,21	132 936,84	
		RE2			1,000			
		1			1,000			
		RE3			1,000			
		1			1,000			
		RE4			1,000			
		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			RE5					
			1		1,000			
			Součet		4,000			
89	M	740003-R	Oceloplechový elektrický rozvaděč, zapuštěný do zdi s požární odolností EI30S - 5 řad, 120 modulů, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 750x514x147mm, IP54, třída ochrany I., EI30S	kus	1,000	21 048,58	21 048,58	
			RE10					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
90	M	740004-R	kryt pro modulární systém s výřezem, výška 450mm, š. 710mm	kus	1,000	817,64	817,64	
			RE1					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
91	M	740005-R	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150mm, š. 710mm	kus	3,000	649,66	1 948,98	
			RE1					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
92	M	740006-R	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 50mm, š. 710mm	kus	1,000	509,68	509,68	
			RE1					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
93	M	740007-R	kryt pro modulární systém s výřezem, výška 150 x 510 mm	kus	9,000	770,92	6 938,28	
			RE2					
			1		1,000			
			RE3					
			1		1,000			
			RE4					
			1		1,000			
			RE5					
			1		1,000			
			RE10					
			5		5,000			
			Součet		9,000			
94	M	740008-R	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150 x 510 mm	kus	8,000	573,08	4 584,64	
			RE2					
			2		2,000			
			RE3					
			2		2,000			
			RE4					
			2		2,000			
			RE5					
			2		2,000			
			Součet		8,000			
95	M	740009-R	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 100 x 510 mm	kus	4,000	552,72	2 210,88	
			RE2					
			1		1,000			
			RE3					
			1		1,000			
			RE4					
			1		1,000			
			RE5					
			1		1,000			
			Součet		4,000			
96	M	740010-R	vana elektroměrová 510/2 ET	kus	10,000	1 847,05	18 470,50	
			RE1					
			2		2,000			
			RE2					
			2		2,000			
			RE3					
			2		2,000			
			RE4					
			2		2,000			
			RE5					
			2		2,000			
			Součet		10,000			
97	M	740011-R	„U“ lišta TH35-15, pro vnitřní rozvodnice š. 510, pro počet modulů 24	kus	12,000	580,69	6 968,28	
			RE2					
			1		1,000			
			RE3					
			2		2,000			
			RE4					
			2		2,000			
			RE5					
			2		2,000			
			RE10					
			5		5,000			
			Součet		12,000			
98	M	740012-R	„U“ lišta TH35-15, pro vnitřní š rozvodnice 710, pro počet modulů 35	kus	2,000	608,59	1 217,18	
			RE1					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
99	M	740013-R	vana elektroměrová 710/3 ET	kus	2,000	2 493,87	4 987,74	
			RE1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	M	740014-R	sada plombovacích šroubů pro el. měř. vany	kus	22,000	244,29	5 374,38	
	VV		RE1					
	VV		6		6,000			
	VV		RE2					
	VV		4		4,000			
	VV		RE3					
	VV		4		4,000			
	VV		RE4					
	VV		4		4,000			
	VV		RE5					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		22,000			
101	M	740015-R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 10,0 kA - LTN-20B-3 - 20A/3/B, 10,0kA	kus	12,000	914,99	10 979,88	
	VV		RE2					
	VV		3		3,000			
	VV		RE3					
	VV		3		3,000			
	VV		RE4					
	VV		3		3,000			
	VV		RE5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
102	M	740016-R	jistič BD250NE305, Iu=250A, Ue=690V, 36kA - OEZ	kus	1,000	5 912,83	5 912,83	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	M	740017-R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 10,0 kA - LTN-2B-1 - 2A/1/B, 10,0kA	kus	2,000	437,99	875,98	
	VV		RE1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
104	M	740018-R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 10,0 kA - LTN-20B-1 - 20A/1/B, 10,0kA	kus	1,000	346,11	346,11	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	M	740019-R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 10,0 kA - LTN-32B-3 - 32A/3/B, 10,0kA	kus	1,000	1 101,26	1 101,26	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	M	740020-R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 10,0 kA - LTN-50B-3 - 50A/3/B, 10,0kA	kus	1,000	2 027,58	2 027,58	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	M	740021-R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	6,000	302,06	1 812,36	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
108	M	740022-R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	6,000	272,04	1 632,24	
109	M	740023-R	řadové svorkovnice	soubor	6,000	707,33	4 243,98	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
110	M	740024-R	6323-95 PK (10011424.00) Svorkovnice stoupací s krytem, 4 póly, IP20, připojitelný průřez: hlavní vodič Cu, Al - 16 ÷ 95, vedlejší vodič Cu, Al - 6 ÷ 16, SEZ	kus	6,000	939,65	5 637,90	
111	M	740110-R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm² (CYKY 3Cx1,5)	m	580,000	19,00	11 020,00	
112	M	740111-R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm² (CYKY 3Cx2,5)	m	230,000	30,46	7 005,80	
113	M	740025-R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	6,000	6 292,93	37 757,58	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
114	M	740026-R	blok odpínače SE-BD-0250-V001, Ir=250A, OEZ	kus	1,000	2 974,04	2 974,04	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	M	740027-R	kryt svorek OD-BD-KS03, IP20, OEZ	kus	2,000	750,12	1 500,24	
	VV		RE1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	M	740028-R	blokové svorky CS-BD-B011 (25-150mm2), OEZ	kus	2,000	1 296,34	2 592,68	
	VV		RE1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
117	M	740029-R	Páčkový spínač, Ue 230Va.c., 60/220Vd.c., 1-pól, šířka 1 mod. - MSO-32-1 - 32A/1, 10,0kA	kus	1,000	505,95	505,95	
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	M	740030-R	SVBC-12,5-1-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	1 451,15	1 451,15	
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	M	740031-R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-6B-1 - 6A/1/B, 6,0kA	kus	3,000	263,18	789,54	
	VV		RE10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
120	M	740032-R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	5,000	241,64	1 208,20	
	VV		RE10					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
121	M	740033-R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	3,000	1 694,06	5 082,18	
	VV		RE10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
122	M	740034-R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., Icn 30 mA	kus	3,000	1 512,82	4 538,46	
	VV		RE10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
123	K	740035	přepojení stávajícího elektroměrového rozvaděče	soubor	6,000	10 068,68	60 412,08	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
124	K	740036	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	6,000	3 398,18	20 389,08	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
125	K	740037	typová zkouška rozvaděče	kus	6,000	1 887,88	11 327,28	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
126	K	740038	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	6,000	8 180,81	49 084,86	
	VV		RE1					
	VV		1		1,000			
	VV		RE2					
	VV		1		1,000			
	VV		RE3					
	VV		1		1,000			
	VV		RE4					
	VV		1		1,000			
	VV		RE5					
	VV		1		1,000			
	VV		RE10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
127	K	740112	montáž kabelu	m	810,000	27,69	22 428,90	
	VV		CYKY 3CX1,5					
	VV		580		580,000			
	VV		CYKY 3CX2,5					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		810,000			
128	M	740113	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx95+70 (CYKY 3Bx95+70)	m	75,000	1 616,80	121 260,00	
129	K	740114	montáž kabelu	m	75,000	106,98	8 023,50	
	VV		Kabel silový					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
130	M	740115	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	10,000	7,74	77,40	
131	K	740116	montáž krabice pod omítku	kus	10,000	31,46	314,60	
132	M	740117	Schneider Electric - montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	6,000	20,59	123,54	
133	M	740118	Schneider Electric - zásuvka - polar - MGU3.059.18	kus	6,000	116,96	701,76	
134	M	740119	rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	6,000	29,01	174,06	
135	K	740120	montáž zásuvka	kus	6,000	138,44	830,64	
136	M	740121	svítidlo nástěnné s integrovaným pohybovým čidlem, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP44	kus	41,000	1 510,30	61 922,30	
137	M	740122	nouzové LED svítidlo - 10XSMD, 3,3W, 5.000K, 140lm, IP65, 3 hod	kus	12,000	1 006,87	12 082,44	
138	K	740123	montáž svítidla	kus	53,000	377,58	20 011,74	
139	M	740124	jímací vedení AlMgSi 8mm	kus	30,000	46,54	1 396,20	
140	M	740125	svorka univerzální SuB, nerez	kus	15,000	44,39	665,85	
141	M	740126	svorka univerzální s destičkou Su, nerez	kus	10,000	141,53	1 415,30	
142	M	740127	izolovaný držák pro jímací tyč, pro upevnění na potrubí (kat.č. 106 226) - Dehn - prům. tyče 8-16mm, izolační délka 940mm, rozsah objímky prům. 40-60mm	kus	3,000	1 032,01	3 096,03	
143	M	740128	pomocný materiál - jímací soustava	kus	1,000	6 292,93	6 292,93	
144	K	740129	montáž hromosvodu	soubor	1,000	6 922,22	6 922,22	
145	K	740130	výchozí revize hromosvodu	kus	1,000	10 068,68	10 068,68	
146	K	740131	demontáž elektroinstalace - společné prostory	hod	50,000	440,50	22 025,00	
146e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	7 716,654	3,00	23 149,96	
147	K	740134	revize elektrických rozvodů - společné prostory	kus	1,000	15 732,32	15 732,32	
148	K	740135	zajištění odplombování a následného zaplombování s PRE distribuce a.s.	soubor	1,000	7 551,51	7 551,51	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud			702 499,11		
148e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	6 820,380	3,00	20 461,14	
149	M	743007	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1225 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 25mm	m	50,000	21,33	1 066,50	
150	M	743008	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1232 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 32mm	m	150,000	31,59	4 738,50	
151	M	743009	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1240 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 40mm	m	420,000	51,35	21 567,00	
152	M	743010	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	700,000	7,80	5 460,00	
153	K	743002.R3	montáž telekomunikační skříně	kus	5,000	2 346,00	11 730,00	
154	K	743005	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	5,000	8 626,35	43 131,75	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	743005.R3	montáž sdělovacího kabelu (montáž - cena za metr)	m	225,000	26,43	5 946,75	
156	K	743006	osazení skříně do zdi, včetně sekání niky	soubor	5,000	1 069,80	5 349,00	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet					
157	K	743006.R	montáž stožáru vč. Antén	kus	1,000	1 595,89	1 595,89	
158	M	743007.R1	centrální programovatelný zesilovač Engel Pro AM 3100 se sedmi anténními vstupy s programováním přes smartphone nebo tablet (android)	kus	1,000	7 425,65	7 425,65	
159	M	743008.R1	odbočovač průběžný trojcestný FA3 - 20dB	kus	1,000	152,84	152,84	
160	M	743009.R1	odbočovač průběžný trojcestný FA3 - 18dB	kus	1,000	149,85	149,85	
161	M	743010.R1	odbočovač průběžný trojcestný FA3 - 16dB	kus	1,000	146,91	146,91	
162	M	743011.R1	odbočovač průběžný trojcestný FA3 - 14dB	kus	1,000	144,03	144,03	
163	M	743012.R1	odbočovač průběžný trojcestný FA3 - 12dB	kus	1,000	141,21	141,21	
164	M	743013.R1	drobný materiál, F konektory, spojky	kus	1,000	2 328,38	2 328,38	
165	K	743006.R3	dopojení na stávající přípojku telefonních linek do budovy	soubor	225,000	226,55	50 973,75	
166	M	743001.R3	rozvodná telekomunikační skříň na omítku pro max. 30 párů - montáž do skříně DT	kus	5,000	1 239,71	6 198,55	
167	K	743011	montáž - ohebná el. instal. trubka	m	620,000	34,49	21 383,80	
168	M	743012	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	30,000	14,47	434,10	
169	K	743013	montáž krabice pod omítku	kus	30,000	18,88	566,40	
170	M	743001	Oceloplechový elektrický rozvaděč, zapuštěný do zdi s požární odolností EI30S - 5 řad, 120 modulů, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 750x514x147mm, IP54, třída ochrany I., EI30S	kus	5,000	24 225,25	121 126,25	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet					
171	M	743002	kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150 x 510 mm	kus	25,000	623,00	15 575,00	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
172	M	743003	„U“ lišta TH35-15, pro vnitřní rozvodnice š. 510, pro počet modulů 24	kus	25,000	438,87	10 971,75	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
173	M	743004	Instalační zásuvka 230V/16A na DIN- ZSE03 230V/16A, IP20 - OEZ Letohrad	kus	5,000	333,27	1 666,35	
	VV		Rozvaděč DT1 až DT5					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
174	M	743001.R	stožár teleskopický dvojdílný (2x2m) o průměrech trubek 42 a 48 mm s maximální výškou po vysunutí 3,75m, žár. pozink	kus	1,000	1 496,96	1 496,96	
	VV		STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	M	743002.R	držák stožáru na krov, jezdec prům. 48mm	kus	3,000	308,35	925,05	
	VV		STA					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
176	M	743003.R	hrazda na stožár na anténu, žár. pozink	kus	1,000	612,93	612,93	
	VV		STA					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	M	743004.R	stožárová krytka na kabely	kus	1,000	370,02	370,02	
178	M	743005.R	anténa širokopásmová ENGEL AC-42, k21-69, 14dB, F konektor, H/V montáž (Žižkov)	kus	1,000	818,08	818,08	
179	M	743006	anténa širokopásmová ENGEL AC-44, k21-69, 15.5dB, F konektor, H/V montáž (Ládví)	kus	1,000	862,13	862,13	
180	M	743007.R	anténa VKV ALCAD FM-200, zisk: 0dB Hor, -3dB Ver, šířka vyzářovacího diagramu: 360° horizontálně i vertikálně	kus	1,000	753,89	753,89	
181	K	743014.R1	montáž systému STA - páteří rozvod, oživení	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
182	M	743015.R1	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	160,000	17,56	2 809,60	
183	K	743016.R1	montáž koaxiálního kabelu	m	160,000	19,13	3 060,80	
184	K	743017.R1	měření koaxiálního kabelu	m	160,000	69,22	11 075,20	
185	M	743001.R2	systém digitálního domovního videotelefonu 2Voice pro 15 účastníků (2x rezerva), 2 vstupy se čtečkou, provedení antivandal - nerez, ocel, el. zámky, el. klíče (čipy)	kus	1,000	17 436,44	17 436,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	M	743002.R2	modul s integrovanou hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 1 modul 1158	kus	2,000	6 864,33	13 728,66	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
187	M	743003.R2	barevná kamera k modulu 1083/64, 1 modul 1158	kus	2,000	7 721,04	15 442,08	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
188	M	743004.R2	modul pro rozšíření o 16 účastníků	kus	2,000	1 472,55	2 945,10	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	M	743005.R2	modul se 4 tlačítka	kus	2,000	849,41	1 698,82	
190	M	743006.R2	modul se 2 tlačítka	kus	2,000	867,20	1 734,40	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
191	M	743007.R2	bezkontaktní snímač klíčů a integrovanou řídicí jednotkou, 1 modul 1158	kus	2,000	8 155,07	16 310,14	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
192	M	743008.R2	prázdný modul	kus	2,000	641,65	1 283,30	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
193	M	743009.R2	instalační krabice, 4 moduly	kus	4,000	1 313,54	5 254,16	
	VV		Videotelefon					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
194	M	743010.R2	upevňovací a vnější krycí rámeček, 4 moduly	kus	4,000	1 533,54	6 134,16	
	VV		Videotelefon					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
195	M	743011.R2	miniaturní relé 24Vss pro systém 2Voice (pro spínání el. zámků)	kus	2,000	169,66	339,32	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
196	M	743012.R2	interface pro 2 vstupy a 4 stoupačky, 10 DIN modulů	kus	1,000	6 550,94	6 550,94	
	VV		Videotelefon					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	M	743013.R2	zdroj pro systém 1083, 10DIN modulů	kus	1,000	4 910,50	4 910,50	
198	M	743014.R2	transformátor (bezpečnostní) GT1990, 12/24V (5,2/2,6A), 5 DIN	kus	1,000	1 342,91	1 342,91	
	VV		Videotelefon					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	M	743015.R2	distributor pro 4 účastníky	kus	4,000	456,49	1 825,96	
	VV		Videotelefon					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
200	M	743016.R2	komfortní domovní videotelefon MIRO pro systém 1083, 3 servisní tlačítka, 4,3" displej		13,000	9 145,39	118 890,07	
	VV		Videotelefon					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
201	M	743017.R2	elektrický zámek TO 5412, stavitelná západka, mechanická blokace, 8-12V (0,7A)	kus	2,000	1 693,62	3 387,24	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	M	743018	bezkontaktní klíč 125 kHz, FDI šedý GB-010-012	kus	60,000	118,31	7 098,60	
	VV		Videotelefon					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
203	K	743019.R2	montáž hovorové jednotky s tlačítka - komplet	kus	2,000	2 390,05	4 780,10	
	VV		Videotelefon					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
204	K	743020.R2	montáž elektrického zámku	kus	2,000	1 120,14	2 240,28	
205	K	743021.R2	montáž domovního videotelefonu	kus	16,000	3 505,16	56 082,56	
206	K	743022.R2	celkové nastavení a zprovoznění systému domovního videotelefonu	kus	1,000	1 120,14	1 120,14	
207	M	743023.R2	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	13,000	14,47	188,11	
	VV		Videotelefon					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
208	K	743024.R2	montáž podomítkových krabic	kus	13,000	18,88	245,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	M	743025.R2	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	405,000	10,57	4 280,85	
	VV		Videotelefon					
	VV		405		405,000			
	VV		Součet		405,000			
210	K	743026.R2	montáž sdělovacího kabelu	m	405,000	31,97	12 947,85	
211	M	743027.R2	kabel silový, PVC izolace, ohebný - CYSY 2Ax0,75	m	20,000	9,72	194,40	
	VV		Videotelefon					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
212	K	743028.R2	montáž kabelu	m	20,000	16,11	322,20	
213	M	743003.R3	sdělovací kabel - SYKFY 5x2x0,5	m	150,000	12,71	1 906,50	
	VV		Telefonní linky					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
214	M	743004.R3	sdělovací kabel - SYKFY 30x2x0,5	m	75,000	63,47	4 760,25	
	VV		Telefonní linky					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		75,000			
D 762			Konstrukce tesařské				15 285,46	
215	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	16,800	218,99	3 679,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška světlíku - krokve					
	VV		(1,4*6)*2		16,800			
	VV		Součet		16,800			
216	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,212	22 151,11	4 696,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška světlíku - krokve					
	VV		(0,1*0,12)*1,4*6*2*1,05		0,212			
	VV		Součet		0,212			
217	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	4,200	279,41	1 173,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška světlíku - pozednice					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
218	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,113	22 402,82	2 531,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška světlíku - pozednice					
	VV		(0,16*0,16)*2,1*2*1,05		0,113			
	VV		Součet		0,113			
219	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať do 150 mm	m2	5,880	129,63	762,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		Střeška nad světlíkem					
	VV		(2,1*1,4)*2		5,880			
	VV		Součet		5,880			
220	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,055	9 804,38	539,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		Střeška nad světlíkem					
	VV		(0,06*0,04)*22*1,05		0,055			
	VV		Součet		0,055			
221	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,700	1 724,26	1 206,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		střeška nad světlíkem					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Součet		0,700			
222	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,225	2 202,52	495,57	CS ÚRS 2019 01
223	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,225	894,85	201,34	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				42 502,69	
224	K	763122423	Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	23,595	1 629,87	38 456,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kasílek pro rozvody stoupaček a osazení elektroměrných skříní a plynoměru					
	VV		1 - 5. NP					
	VV		(0,25+0,8+0,25)*3,83*5		23,595			
	VV		Součet		23,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,739	1 069,80	790,58	CS ÚRS 2019 01
226	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,739	4 405,05	3 255,33	CS ÚRS 2019 01
D 764			Konstrukce klempířské	7 590,57				
227	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	4,200	692,22	2 907,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha světlíku					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
228	K	764518402	Švod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	4,000	1 151,61	4 606,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha světlíku					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
229	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,017	2 945,09	50,07	CS ÚRS 2019 01
230	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	1 573,23	26,74	CS ÚRS 2019 01
D 765			Krytina skládaná	10 008,61				
231	K	765111014	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 10 do 11 ks/m2	m2	5,880	324,72	1 909,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		Střecha nad světlíkem					
	VV		(2,1*1,4)*2		5,880			
	VV		Součet		5,880			
232	M	59660430	taška ražená drážková posuvná režná základní 277x465mm	kus	66,000	45,31	2 990,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha nad světlíkem					
	VV		6*11		66,000			
	VV		Součet		66,000			
233	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	2,100	776,55	1 630,76	CS ÚRS 2019 01
234	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm režná	kus	11,000	246,68	2 713,48	CS ÚRS 2019 01
235	K	998765104	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,275	1 925,64	529,55	CS ÚRS 2019 01
236	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,275	854,58	235,01	CS ÚRS 2019 01
D 767			Konstrukce zámečnické	65 419,60				
237	K	767311810	Demontáž světlíků se zasklením	m2	3,840	1 120,14	4 301,34	CS ÚRS 2019 01
238	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	16,000	276,89	4 430,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		bytové plynoměry					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
239	M	55343545	dvířka revizní nerezová s otvory na plynováměřidla 405x405mm	kus	16,000	3 536,63	56 586,08	CS ÚRS 2019 01
240	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,037	1 963,39	72,65	CS ÚRS 2019 01
241	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	791,65	29,29	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic	11 860,38				
242	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,250	18,88	99,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy stropy:					
	VV		(0,5*0,5)*21		5,250			
	VV		Součet		5,250			
243	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,250	52,86	277,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy stropy:					
	VV		(0,5*0,5)*21		5,250			
	VV		Součet		5,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,250	343,59	1 803,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory stropy: (0,5*0,5)*21		5,250			
	VV		Součet		5,250			
245	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,250	127,12	667,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory stropy: (0,5*0,5)*21		5,250			
	VV		Součet		5,250			
246	K	771573913	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/m2	kus	42,000	109,87	4 614,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory stropy: 42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
247	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 stejný typ jako dlažba stávající	m2	6,600	623,00	4 111,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,600			
248	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,195	818,08	159,53	CS ÚRS 2019 01
249	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,195	649,43	126,64	CS ÚRS 2019 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					27 778,51
250	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,320	36,50	8 479,68	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121007					
	VV		strop podest a dotčené stěny schodiště stavebními úpravami					
	VV		1.NP					
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		2+3+4+5.NP					
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		Součet		232,320			
251	K	784121017	Rozmyvání podkladu po oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,320	12,59	2 924,91	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121017					
	VV		strop podest a dotčené stěny schodiště stavebními úpravami					
	VV		1.NP					
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		2+3+4+5.NP					
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		Součet		232,320			
252	K	784181117	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,320	22,65	5 262,05	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181117					
	VV		strop podest a dotčené stěny schodiště stavebními úpravami					
	VV		1.NP					
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		2+3+4+5.NP					
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		Součet		232,320			
253	K	784221107	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	232,320	47,83	11 111,87	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221107					
	VV		strop podest a dotčené stěny schodiště stavebními úpravami					
	VV		1.NP					
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		5,2*3,63		18,876			
	VV		2+3+4+5.NP					
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		(6,7*3,63)*4		97,284			
	VV		Součet		232,320			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání					825,51
254	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených	m2	3,840	127,12	488,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,4*1,6		3,840			
	VV		Součet		3,840			
255	K	998787104	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,146	1 598,40	233,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	998787181	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,146	712,36	104,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

004 - 2.NP byt pí. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 220 518,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 220 518,21	15,00%	183 077,73

Cena s DPH

v CZK

1 403 595,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

004 - 2.NP byt pí. [REDAKCE] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 220 518,21

HSV - Práce a dodávky HSV	553 123,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 424,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	284 217,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 784,43
997 - Přesun sutě	46 273,24
998 - Přesun hmot	22 423,98
PSV - Práce a dodávky PSV	667 394,77
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	37 914,61
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	110 510,41
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	51 701,65
725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty	64 148,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	147 021,07
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	3 677,40
763 - Konstrukce suché výstavby	34 960,17
766 - Konstrukce truhlářské	41 895,59
771 - Podlahy z dlaždic	8 431,69
776 - Podlahy povlakové	93 251,93
781 - Dokončovací práce - obklady	28 300,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 398,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 649,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

004 - 2.NP byt pi oprava

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 220 518,21

▢ HSV Práce a dodávky HSV 553 123,44

▢ 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 424,64

1	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	1 054,53	4 218,12	CS ÚRS 2019 01

vv rozvody pro rozvody
4 4,000
vv Součet 4,000

1.1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,120	14 276,02	1 713,12	CS ÚRS 2019 01

vv m.č.212 - nové dveře překlad (1,6*0,25)*0,3 0,120
vv Součet 0,120

1.1	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,051	100 679,20	5 134,64	CS ÚRS 2019 01

vv m.č.212 - nové dveře překlad (1,6*2)*0,0144*1,1 0,051
vv Součet 0,051

1.2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,046	31 464,64	1 447,37	CS ÚRS 2019 01

vv m.č.212 - nové dveře překlad (1,6*2)*0,0144 0,046
vv Součet 0,046

1.3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,904	760,19	2 207,59	CS ÚRS 2019 01

vv dělicí příčka m.č.211 a 212 0,8*3,63 2,904
vv Součet 2,904

1.4	K	346244356	Obezdvíka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	971,63	1 447,73	CS ÚRS 2019 01

vv koupelna (0,7*2+1,58)*0,5 1,490
vv Součet 1,490

2	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	22,640	1 203,89	27 256,07	CS ÚRS 2019 01

vv rozvody voda+plyn+topení
vv stoupačky S1+S1.1.+S2+V1
vv (4*0,2)*4 3,200
vv (60+32+70)*0,12 19,440
vv Součet 22,640

▢ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 284 217,15

3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	63,500	410,30	26 054,05	CS ÚRS 2019 01

vv m.č.211 1,6 1,600
vv m.č.212 1,9 1,900
vv m.č.215 14,7 14,700
vv m.č.214 21,6 21,600
vv m.č.213 23,7 23,700
vv Součet 63,500

4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	63,500	224,03	14 225,91	CS ÚRS 2019 01

vv m.č.211 1,6 1,600
vv m.č.212 1,9 1,900
vv m.č.215 14,7 14,700
vv m.č.214 21,6 21,600
vv m.č.213 23,7 23,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		63,500			
5	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	63,500	419,11	26 613,49	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.211					
VV			1,6		1,600			
VV			m.č.212					
VV			1,9		1,900			
VV			m.č.215					
VV			14,7		14,700			
VV			m.č.214					
VV			21,6		21,600			
VV			m.č.213					
VV			23,7		23,700			
VV			Součet		63,500			
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	22,640	1 130,21	25 587,95	CS ÚRS 2019 01
VV			rozvody voda+plyn+topení					
VV			stoupačky S1+S1.1.+S2+V1					
VV			(4*0,2)*4		3,200			
VV			(60+32+70)*0,12		19,440			
VV			Součet		22,640			
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	47,700	410,30	19 571,31	CS ÚRS 2019 01
VV			Přechody mezi novou a stávající omítkou při opravách					
VV			40		40,000			
VV			přechod mezi stropem a stěnou přes fabion					
VV			m.č.202					
VV			(1,4+1,6)*2*0,25		1,500			
VV			m.č.204					
VV			(5,1+1,4)*2*0,25		3,250			
VV			m.č.205					
VV			(1,7+0,8)*2*0,25		1,250			
VV			m.č.203					
VV			(1,6+1,8)*2*0,25		1,700			
VV			Součet		47,700			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	200,817	224,03	44 989,03	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.211					
VV			(1,2+1,4)*2*1,6		8,320			
VV			m.č.212					
VV			(1,2+1)*2*1,6		7,040			
VV			m.č.215					
VV			(4,2+3)*2*3,63		52,272			
VV			m.č.214					
VV			(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
VV			m.č.213					
VV			(5,58+4,05)*2*3,63		69,914			
VV			Součet		200,817			
9	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	200,817	419,10	84 162,40	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.211					
VV			(1,2+1,4)*2*1,6		8,320			
VV			m.č.212					
VV			(1,2+1)*2*1,6		7,040			
VV			m.č.215					
VV			(4,2+3)*2*3,63		52,272			
VV			m.č.214					
VV			(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
VV			m.č.213					
VV			(5,58+4,05)*2*3,63		69,914			
VV			Součet		200,817			
15	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	42,108	349,89	14 733,17	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.211					
VV			(1,9+0,8)*2*3,63		19,602			
VV			m.č.212					
VV			(1,9+1,2)*2*3,63		22,506			
VV			Součet		42,108			
16	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	42,108	250,46	10 546,37	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.211					
VV			(1,9+0,8)*2*3,63		19,602			
VV			m.č.212					
VV			(1,9+1,2)*2*3,63		22,506			
VV			Součet		42,108			
12	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
VV			stoupačky S1+S1.1.+S2+V1					
VV			(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
VV			Součet		0,200			
13	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
15	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					156 784,43	
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	162,36	324,72	CS ÚRS 2019 01
18	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	32,000	14,73	471,36	CS ÚRS 2019 01
VV		2*16			32,000			
VV		Součet			32,000			
19	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	100,000	49,34	4 934,00	CS ÚRS 2019 01
VV		úklid po skončení stavební činnosti						
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	120,000	4,44	532,80	CS ÚRS 2019 01
VV		Byt po celou dobu stavby						
VV		120			120,000			
VV		Součet			120,000			
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	80,000	8,70	696,00	CS ÚRS 2019 01
VV		Byt po skončení pracovní doby min.2x týdně						
VV		80			80,000			
VV		Součet			80,000			
22	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,200	11 956,56	2 391,31	CS ÚRS 2019 01
VV		stoupačky S1+S1.1+S2+V1						
VV		(0,5*0,5)*0,2*4			0,200			
VV		Součet			0,200			
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,400	1 636,16	7 199,10	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.203						
VV		2,1			2,100			
VV		m.č.205						
VV		2,3			2,300			
VV		Součet			4,400			
24	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	566,36	2 265,44	CS ÚRS 2019 01
VV		prostory pro rozvody						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
24.1	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou tl. do 300 mm	m3	0,528	2 303,21	1 216,09	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.212 - nové dveře						
VV		(0,8*2,2)*0,3			0,528			
VV		Součet			0,528			
25	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
VV		stoupačky S1+S1.1+S2+V1						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
26	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
VV		elektroinstalace						
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
27	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	162,000	339,82	55 050,84	CS ÚRS 2019 01
VV		rozvody voda+plyn+topení						
VV		60+32+70			162,000			
VV		Součet			162,000			
28	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	36,000	352,40	12 686,40	CS ÚRS 2019 01
VV		kanalizace						
VV		36			36,000			
VV		Součet			36,000			
29	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stoupačky S1+S1.1.+S2+V1					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	63,500	56,64	3 596,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		Součet		7,100			
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		21,6		21,600			
	VV		m.č.213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		63,500			
31	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	200,817	56,64	11 374,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		(1,2+1,4)*2*1,6		8,320			
	VV		m.č.212					
	VV		(1,2+1)*2*1,6		7,040			
	VV		m.č.215					
	VV		(4,2+3)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č.214					
	VV		(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
	VV		m.č.213					
	VV		(5,58+4,05)*2*3,63		69,914			
	VV		Součet		200,817			
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,834	314,65	13 477,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.205					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		m.č.203					
	VV		(1,6+1,8)*2*3,63		24,684			
	VV		Součet		42,834			
33	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,600	314,65	7 425,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.205					
	VV		(1,7+0,8)*2*2		10,000			
	VV		m.č.203					
	VV		(1,6+1,8)*2*2		13,600			
	VV		Součet		23,600			
D	997		Přesun sutě				46 273,24	
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,810	1 106,30	13 065,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211							
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	35,430	118,81	4 209,44	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219							
	VV		11,81*3		35,430			
	VV		Součet		35,430			
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,810	315,90	3 730,78	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501							
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	236,200	13,84	3 269,01	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509							
	VV		11,81*20		236,200			
	VV		Součet		236,200			
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,810	1 862,71	21 998,61	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631							
D	998		Přesun hmot				22 423,98	
39	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	8,738	1 850,12	16 166,35	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018001							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	8,738	7 16,14	6 257,63	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D PSV			Práce a dodávky PSV	667 394,77				
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	37 914,61				
41	M	721.R1	Tvarovky	kus	25,000	855,84	21 396,00	
42	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	10,000	605,38	6 053,80	CS ÚRS 2019 01
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			
43	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	12,000	687,19	8 246,28	CS ÚRS 2019 01
VV		12			12,000			
VV		Součet			12,000			
44	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	34,000	32,72	1 112,48	CS ÚRS 2019 01
VV		12+10+12			34,000			
VV		Součet			34,000			
46	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	6 167,07	67,84	CS ÚRS 2019 01
47	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	6 167,07	67,84	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod	110 510,41				
48	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
49	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	20,000	276,89	5 537,80	CS ÚRS 2019 01
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			
50	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	20,000	437,99	8 759,80	CS ÚRS 2019 01
51	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	36,000	427,92	15 405,12	CS ÚRS 2019 01
VV		36			36,000			
VV		Součet			36,000			
52	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	36,000	532,38	19 165,68	CS ÚRS 2019 01
53	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,000	604,12	3 624,72	CS ÚRS 2019 01
VV		6			6,000			
54	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	6,000	747,60	4 485,60	CS ÚRS 2019 01
55	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	56,000	377,58	21 144,48	CS ÚRS 2019 01
VV		20+36			56,000			
VV		Součet			56,000			
56	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	6,000	125,86	755,16	CS ÚRS 2019 01
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
57	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	20,000	70,48	1 409,60	CS ÚRS 2019 01
VV		20			20,000			
VV		Součet			20,000			
58	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	36,000	88,10	3 171,60	CS ÚRS 2019 01
VV		36			36,000			
VV		Součet			36,000			
59	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6,000	129,63	777,78	CS ÚRS 2019 01
VV		6			6,000			
VV		Součet			6,000			
60	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	662,02	2 648,08	CS ÚRS 2019 01
VV		2+2			4,000			
VV		Součet			4,000			
61	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	10,000	341,08	3 410,80	CS ÚRS 2019 01
VV		10			10,000			
VV		Součet			10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	6,000	344,85	2 069,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
63	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	62,000	191,31	11 861,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		20+36+6		62,000			
	VV		Součet		62,000			
65	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,086	6 167,07	530,37	CS ÚRS 2019 01
66	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,086	6 167,07	530,37	CS ÚRS 2019 01
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				51 701,65	
67	K	7230004.R	Přípojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	2,000	512,24	1 024,48	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
69	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	2,000	371,28	742,56	
	VV		2		2,000			
70	K	7230009.R	Chránička potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
	VV		12+18		30,000			
	VV		Součet		30,000			
73	K	7230013.R.	Přípojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	30,000	157,32	4 719,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající rozvody v bytě					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
78	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochazu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	12,000	712,36	8 548,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
80	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	18,000	820,60	14 770,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
81	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	1,000	1 900,46	1 900,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	1 057,21	1 057,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	1,000	1 384,44	1 384,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
85	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01
88	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				64 148,57	
89	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	1,000	7 438,24	7 438,24	CS ÚRS 2019 01
95	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	1 283,76	1 283,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
97	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
98	M	55484201	kout sprchový	kus	1,000	17 494,34	17 494,34	CS ÚRS 2019 01
99	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
101	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzi	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 208					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předměty pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení předměty pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 202 - kotel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 208					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,071	6 167,07	437,86	CS ÚRS 2019 01
106	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	6 167,07	437,86	CS ÚRS 2019 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				147 021,07	
107	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 ŘADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
108	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, sířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
109	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
110	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
111	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	238,06	238,06	
112	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	8,000	573,03	4 584,24	
113	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	1,000	1 694,06	1 694,06	
114	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 512,82	13 615,38	
115	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
116	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
117	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
118	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
119	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
120	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
121	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
122	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdí, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
123	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	215,000	19,00	4 085,00	
124	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
125	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	380,000	30,46	11 574,80	
126	K	740020.R	montáž kabelu		670,000	27,69	18 552,30	
	VV		Cyky 3Cx1,5					
	VV		215		215,000			
	VV		Cyky 3Ay15					
	VV		75		75,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		380		380,000			
	VV		Součet		670,000			
127	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
128	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
129	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
130	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	50,000	9,59	479,50	
131	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	50,000	23,91	1 195,50	
132	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
133	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
134	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
135	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
137	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
138	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	45,000	7,74	348,30	
139	K	740035.R	montáž krabice	kus	45,000	31,46	1 415,70	
140	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	40,000	20,59	823,60	
141	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	26,000	116,96	3 040,96	
142	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
143	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
144	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
145	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	2,000	149,70	299,40	
146	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
147	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	3,000	350,86	1 052,58	
148	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
149	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	31,000	188,79	5 852,49	
150	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	17,000	29,01	493,17	
151	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	7,000	58,95	412,65	
152	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
153	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	2,000	256,51	513,02	
154	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	2,000	125,86	251,72	
155	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	4,000	69,22	276,88	
	VV		sporák					
	VV	1			1,000			
	VV		digestoř					
	VV	1			1,000			
	VV		ventilátor					
	VV	2			2,000			
	VV		Součet		4,000			
156	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
157	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
158	M	740056.R	stropní svítidlo - VVC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
159	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
160	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
161	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
162	K	740060.R	montáž svítidla	kus	7,000	377,58	2 643,06	
163	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
163e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 238,383	5,00	6 191,92	
164	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					11 533,53	
164e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
165	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
166	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
167	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
168	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
169	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
D	762	Konstrukce tesařské					3 677,40	
170	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	3,400	440,50	1 497,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	3,400	585,24	1 989,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		3,400			
172	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	2 026,32	131,71	CS ÚRS 2019 01
173	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,065	894,85	58,17	CS ÚRS 2019 01
D		763	Konstrukce suché výstavby					
						34 960,17		
174	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	5,445	1 573,23	8 566,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211,212					
	VV		1,5*3,63		5,445			
	VV		Součet		5,445			
175	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	3,400	1 253,55	4 262,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		3,400			
176	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	4,400	566,36	2 491,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.212					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
177	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	4,400	566,36	2 491,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.212					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
178	K	763164135	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	4,000	1 233,41	4 933,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211,212					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
179	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211,212					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
180	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	2,000	3 398,18	6 796,36	CS ÚRS 2019 01
181	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,260	1 069,80	277,72	CS ÚRS 2019 01
182	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,260	2 831,82	735,14	CS ÚRS 2019 01
D		766	Konstrukce truhlářské					
						41 895,59		
183	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
184	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
185	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211,212					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
187	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm včetně větrací mřížky	kus	2,000	6 922,22	13 844,44	CS ÚRS 2019 01
188	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,320	1 485,13	475,24	CS ÚRS 2019 01
189	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,320	826,89	264,60	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				8 431,69	
190	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,500	18,88	66,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
191	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500	52,86	185,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
192	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3,500	343,59	1 202,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
193	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,500	127,12	444,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
194	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,500	750,12	2 625,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
195	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,000	597,83	3 586,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
196	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,500	21,65	75,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		3,500			
197	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,167	818,08	136,54	CS ÚRS 2019 01
198	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,167	649,43	108,39	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové				93 251,93	
199	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	63,600	18,88	1 200,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č. 214,215					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		63,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	63,600	44,05	2 801,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č. 214,215					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		63,600			
201	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	63,600	409,04	26 014,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č. 214,215					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		63,600			
202	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	63,600	81,81	5 203,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č. 214,215					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		63,600			
203	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	63,600	245,42	15 608,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č. 214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		63,600			
204	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	48,200	106,98	5 156,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 210					
	VV		(2,1+1,4)*2		7,000			
	VV		m.č. 213					
	VV		(3,5+4,5)*2		16,000			
	VV		m.č. 214					
	VV		(3,6+4,4)*2		16,000			
	VV		m.č. 215					
	VV		(2,6+3,5)*2		12,200			
	VV		Součet		51,200			
205	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	68,000	373,80	25 418,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		40		68,000			
	VV		Součet		68,000			
206	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	56,000	106,98	5 990,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		52		56,000			
	VV		Součet		56,000			
207	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,990	3 901,62	3 863,19	CS ÚRS 2019 01
208	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,990	2 013,74	1 993,90	CS ÚRS 2019 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				28 300,32	
209	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	23,600	721,17	17 019,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 211					
	VV		(1,7+0,8)*2*2		10,000			
	VV		m.č. 212					
	VV		(1,6+1,8)*2*2		13,600			
	VV		Součet		23,600			
210	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	25,000	425,40	10 635,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
211	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,440	818,08	359,96	CS ÚRS 2019 01
212	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,440	649,43	285,75	CS ÚRS 2019 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				8 398,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	12,870	247,94	3 190,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dveřní výplně					
	VV		m.č.215					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č.215					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
214	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,870	137,19	1 765,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dveřní výplně					
	VV		m.č.215					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č.215					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
215	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,870	134,67	1 733,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dveřní výplně					
	VV		m.č.215					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č.215					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
216	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	12,870	40,78	524,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dveřní výplně					
	VV		m.č.215					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č.215					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
217	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,152	151,03	476,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211,212 - zárubně					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		3,152			
218	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,152	148,51	468,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211,212 - zárubně					
	VV		0,8*1,97*2		3,152			
	VV		Součet		3,152			
219	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	152,29	240,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215 - zárubně					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				25 649,00	
220	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,343	32,72	5 377,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.215					
	VV		(4,2+3)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č.214					
	VV		(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
	VV		21,6		21,600			
	VV		m.č.213					
	VV		5,58+4,05)*2*3,63					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		164,343			
221	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011	m2	164,343	10,07	1 654,93	CS ÚRS 2021 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.215					
	VV		(4,2+3)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č.214					
	VV		(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
	VV		21,6		21,600			
	VV		m.č.213					
	VV		5,58+4,05)*2*3,63					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		164,343			
222	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,343	37,76	6 205,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.215					
	VV		(4,2+3)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č.214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
VV			21,6		21,600			
VV			m.č. 213					
VV			5,58+4,05)*2*3,63					
VV			23,7		23,700			
VV			Součet		164,343			
223	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	164,343	75,52	12 411,18	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 211					
VV			1,6		1,600			
VV			m.č. 212					
VV			1,9		1,900			
VV			m.č. 215					
VV			(4,2+3)*2*3,63		52,272			
VV			m.č. 214					
VV			(4,62+1,98+2,05+5,58+3,2)*3,63		63,271			
VV			21,6		21,600			
VV			m.č. 213					
VV			5,58+4,05)*2*3,63					
VV			23,7		23,700			
VV			Součet		164,343			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

005 - 2.NP byt pi. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 106,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	417 106,54	15,00%	62 565,98

Cena s DPH

v CZK

479 672,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

005 - 2.NP byt pí. [REDAKCE] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	417 106,54
997 - Přesun sutě	11 244,15
HSV - Práce a dodávky HSV	246 783,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 878,80
998 - Přesun hmot	2 127,43
731 - Ústřední vytápění - kotelny	85 911,76
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	51 741,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	12 769,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	75 354,29
PSV - Práce a dodávky PSV	66 711,23
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	32 804,41
766 - Konstrukce truhlářské	33 906,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

005 - 2.NP byt pí - investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

417 106,54

1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	30,000	726,20	21 786,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyvolžkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úroveň střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	20,000	943,94	18 878,80	CS ÚRS 2019 01

D 997

Přesun sutě

11 244,15

6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,120	2 492,00	5 283,04	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	6,360	118,81	755,63	CS ÚRS 2021 01

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219
2,12*3
Součet

6,360
6,360

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,120	315,90	669,71	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,400	13,84	586,82	CS ÚRS 2021 01

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
2,12*20
Součet

42,400
42,400

10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,120	1 862,71	3 948,95	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D HSV

Práce a dodávky HSV

246 783,73

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 878,80

11	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	20,000	943,94	18 878,80	CS ÚRS 2019 01

D 998

Přesun hmot

2 127,43

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,829	1 850,12	1 533,75	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,829	716,14	593,68	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							85 911,76	
14	K	731.R1	Demontáž plynového kotle	kus	1,000	4 405,05	4 405,05	
15	K	731.R2	Odkouření sousedé typové, popř. dělené	soubor	1,000	2 013,74	2 013,74	
16	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
17	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
18	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,90	72 116,90	CS ÚRS 2019 01
VV 1					1,000			
VV Součet					1,000			
19	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
20	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							51 741,60	
21	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	70,000	36,50	2 555,00	
VV 40+30					70,000			
VV Součet					70,000			
22	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	40,000	586,50	23 460,00	CS ÚRS 2019 01
VV 40					40,000			
VV Součet					40,000			
23	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	30,000	644,40	19 332,00	CS ÚRS 2019 01
VV 30					30,000			
VV Součet					30,000			
24	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	70,000	83,07	5 814,90	CS ÚRS 2019 01
VV 40+30					70,000			
25	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
26	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							12 769,85	
27	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	9,000	994,28	8 948,52	CS ÚRS 2019 01
VV 7+2					9,000			
VV Součet					9,000			
28	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	9,000	419,11	3 771,99	CS ÚRS 2019 01
VV 7+2					9,000			
VV Součet					9,000			
29	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	6 167,07	24,67	CS ÚRS 2019 01
30	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	6 167,07	24,67	CS ÚRS 2019 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							75 354,29	
31	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	7,000	151,03	1 057,21	
VV 7					7,000			
VV Součet					7,000			
32	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavními přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	3,000	6 544,64	19 633,92	CS ÚRS 2019 01
VV 3					3,000			
VV Součet					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	4,000	5 927,94	23 711,76	CS ÚRS 2019 01
34	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	1 485,13	2 970,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203		1,000			
	VV		1					
	VV		m.č. 205		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		2,000			
35	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	2,000	6 242,58	12 485,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	4 782,63	9 565,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203		1,000			
	VV		1					
	VV		m.č. 205		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		2,000			
37	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	1,440	855,84	1 232,41	CS ÚRS 2019 01
38	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,440	855,84	1 232,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203+205		1,440			
	VV		(0,45*1,6)*2					
	VV		Součet		1,440			
39	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,281	6 167,07	1 732,95	CS ÚRS 2019 01
40	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,281	6 167,07	1 732,95	CS ÚRS 2019 01
D PSV Práce a dodávky PSV							66 711,23	
D 725 Zdravotnicka - zařízeníci předměty							32 804,41	
41	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzavírkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	5 575,53	5 575,53	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311131								
42	K	725619-R	Dodávka a montáž sporák elektrický - indukční varná deska/pečicí trouba	kus	1,000	15 090,44	15 090,44	
43	K	725821341	Baterie dřezové stojánkové automatické senzorové pro dvojřez	soubor	1,000	11 113,31	11 113,31	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821341								
44	K	725862113	Zápachové uzavírky zařízeníci předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	747,60	747,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725862113								
45	K	998725102	Přesun hmot pro zařízeníci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2019 01
46	K	998725181	Přesun hmot pro zařízeníci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2019 01
47	K	998725192	Přesun hmot pro zařízeníci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725192								
D 766 Konstrukce truhlářské							33 906,82	
48	K	76601-R	Montáž kuchyňských linek včetně horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	soubor	1,000	5 034,34	5 034,34	
49	M	766001-R	kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skřínky, včetně kuchyňské desky	soubor	1,000	27 688,88	27 688,88	
50	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	147,25	147,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811221								
51	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,000	281,92	281,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811222								
52	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	157,32	157,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811223								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	1 485,13	249,50	CS ÚRS 2019 01
54	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,168	826,89	138,92	CS ÚRS 2019 01
55	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,168	1 242,22	208,69	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

006 - 2.NP byt p[REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

948 343,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	948 343,88	15,00%	142 251,58

Cena s DPH

v CZK

1 090 595,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

006 - 2.NP byt p - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

948 343,88

HSV - Práce a dodávky HSV	357 942,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 744,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 146,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 373,69
997 - Přesun sutě	48 365,11
998 - Přesun hmot	22 312,77
PSV - Práce a dodávky PSV	590 401,18
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	37 914,61
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	110 510,41
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	51 500,28
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	63 431,17
741 - Elektroinstalace - silnoproud	132 390,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	4 758,64
763 - Konstrukce suché výstavby	33 697,23
766 - Konstrukce truhlářské	32 760,21
771 - Podlahy z dlaždic	9 639,82
776 - Podlahy povlakové	55 890,48
781 - Dokončovací práce - obklady	28 315,27
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 926,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 132,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

006 - 2.NP byt p. [REDAKCE] oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

948 343,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					357 942,70	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					55 744,61	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	1 054,53	4 218,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	42,800	1 203,89	51 526,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdivka nových instalací					
	VV		(60+32+70+36+16)*0,2		42,800			
	VV		Součet		42,800			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					90 146,52	
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	82,796	224,03	18 548,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 202					
	VV		(1,4+1,6*2)*3,63		16,698			
	VV		m.č. 204					
	VV		(5,1+1,4)*2*3,63		47,190			
	VV		m.č. 203					
	VV		(1,7+1,6)*2*1,63		10,758			
	VV		m.č. 205					
	VV		(0,8+1,7)*2*1,63		8,150			
	VV		Součet		82,796			
4	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	63,888	419,11	26 776,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 202					
	VV		(1,4+1,6*2)*3,63		16,698			
	VV		m.č. 204					
	VV		(5,1+1,4)*2*3,63		47,190			
	VV		Součet		63,888			
5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	42,834	349,89	14 987,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 205					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		m.č. 203					
	VV		(1,6+1,8)*2*3,63		24,684			
	VV		Součet		42,834			
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	42,834	250,46	10 728,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 205					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		m.č. 203					
	VV		(1,6+1,8)*2*3,63		24,684			
	VV		Součet		42,834			
7	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,400	6 859,29	2 743,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy stoupačky					
	VV		(0,5*0,5)*0,4*4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
8	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhovávání, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhovávání do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 776,67	3 776,67	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 373,69	
11	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	100,000	49,34	4 934,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid po skončení stavební činnosti					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	400,000	4,44	1 776,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		po celou dobu stavby					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	300,000	8,70	2 610,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory po celou dobu stavby					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
14	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,200	11 956,56	2 391,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy stoupačky					
	VV		(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	4,400	1 636,16	7 199,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
16	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	566,36	2 265,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S1+S1.1.+S2+V1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
19	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	162,000	339,81	55 049,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody voda+plyn+topení					
	VV		60+32+70		162,000			
	VV		Součet		162,000			
20	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	36,000	352,40	12 686,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizace					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
21	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S1+S1.1.+S2+V1					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	7,100	56,64	402,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		Součet		7,100			
23	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	63,888	56,64	3 618,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.202					
	VV		(1,4+1,6*2)*3,63		16,698			
	VV		m.č.204					
	VV		(5,1+1,4)*2*3,63		47,190			
	VV		Součet		63,888			
24	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	42,834	314,65	13 477,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.205					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		m.č.203					
	VV		(1,6+1,8)*2*3,63		24,684			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		42,834			
25	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,600	314,65	7 425,74	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 205					
VV			(1,7+0,8)*2*2		10,000			
VV			m.č. 203					
VV			(1,6+1,8)*2*2		13,600			
VV			Součet		23,600			
D 997			Přesun sutě				48 365,11	
26	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,182	1 938,22	19 734,96	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212					
27	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	30,546	118,81	3 629,17	CS ÚRS 2019 01
VV			10,182*3		30,546			
VV			Součet		30,546			
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,182	315,90	3 216,49	CS ÚRS 2019 01
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	203,640	13,84	2 818,38	CS ÚRS 2019 01
VV			10,182*20		203,640			
VV			Součet		203,640			
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	10,182	1 862,71	18 966,11	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot				22 312,77	
31	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,918	2 101,84	16 642,37	CS ÚRS 2019 01
32	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	7,918	716,14	5 670,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				590 401,18	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				37 914,61	
33	M	721.R1	Tvarovky	kus	25,000	855,84	21 396,00	
34	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	605,38	6 053,80	CS ÚRS 2019 01
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
35	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	12,000	687,19	8 246,28	CS ÚRS 2019 01
VV			12		12,000			
VV			Součet		12,000			
36	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	34,000	32,72	1 112,48	CS ÚRS 2019 01
VV			12+10+12		34,000			
VV			Součet		34,000			
38	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,011	6 167,07	67,84	CS ÚRS 2019 01
39	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,011	6 167,07	67,84	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				110 510,41	
40	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
41	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	20,000	276,89	5 537,80	CS ÚRS 2019 01
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	20,000	437,99	8 759,80	CS ÚRS 2019 01
43	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	36,000	427,92	15 405,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
44	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	36,000	532,38	19 165,68	CS ÚRS 2019 01
45	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,000	604,12	3 624,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
46	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	6,000	747,60	4 485,60	CS ÚRS 2019 01
47	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	56,000	377,58	21 144,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		20+36		56,000			
	VV		Součet		56,000			
48	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	6,000	125,86	755,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
49	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	20,000	70,48	1 409,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
50	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	36,000	88,10	3 171,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
51	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6,000	129,63	777,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
52	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	662,02	2 648,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	10,000	341,08	3 410,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
54	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	6,000	344,85	2 069,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
55	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	62,000	191,31	11 861,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		20+36+6		62,000			
	VV		Součet		62,000			
57	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,086	6 167,07	530,37	CS ÚRS 2019 01
58	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,086	6 167,07	530,37	CS ÚRS 2019 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								51 500,28
59	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	2,000	512,24	1 024,48	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	2,000	371,28	742,56	
	VV		2		2,000			
62	K	7230009.R	Chránička potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
	VV		12+18		30,000			
	VV		Součet		30,000			
65	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	30,000	157,32	4 719,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající rozvody v bytě					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
70	K	723160804	Demontáž přípojek k plynůměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	12,000	712,36	8 548,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
72	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	18,000	820,60	14 770,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
73	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	1,000	1 900,46	1 900,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	723190901	Opavy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	855,84	855,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	723190907	Opavy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	1,000	1 384,44	1 384,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	723260801	Demontáž plynoměru maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	723261913	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01
80	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							63 431,17	
81	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
83	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
86	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	1,000	7 438,24	7 438,24	CS ÚRS 2019 01
87	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 205		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
88	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 203		1,000			
VV			1		1,000			
VV			m.č. 205		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
89	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
90	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 203		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
91	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
92	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzi	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 203		1,000			
VV			1		1,000			
VV			m.č. 205		1,000			
VV			1		1,000			
VV			m.č. 208		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
93	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 203		1,000			
VV			1		1,000			
VV			m.č. 205		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
94	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 202 - kotel		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
95	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č. 208		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
96	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,071	6 167,07	437,86	CS ÚRS 2019 01
97	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,071	6 167,07	437,86	CS ÚRS 2019 01
98	M	55484201	kouť sprchový	kus	1,000	17 494,34	17 494,34	CS ÚRS 2019 01
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					132 390,40	
99	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 ŘADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxH-L = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
100	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
101	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodičbleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
102	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
103	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
104	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
105	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	1,000	1 694,06	1 694,06	
106	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 512,82	13 615,38	
107	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
108	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
109	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
111	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
112	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
113	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
114	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
115	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	115,000	19,00	2 185,00	
116	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Ox1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
117	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	280,000	30,46	8 528,80	
118	K	740020.R	montáž kabelu		470,000	27,69	13 014,30	
	VV		Cyky 3Cx1,5					
	VV		115		115,000			
	VV		Cyky 3Ax1,5					
	VV		75		75,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		470,000			
119	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
120	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
121	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
122	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	50,000	9,59	479,50	
123	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	50,000	23,91	1 195,50	
124	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
125	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
126	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
127	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
128	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
129	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
130	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	35,000	7,74	270,90	
131	K	740035.R	montáž krabice	kus	35,000	31,46	1 101,10	
132	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	31,000	20,59	638,29	
133	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	15,000	116,96	1 754,40	
134	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
135	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
136	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
137	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
138	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
139	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
140	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
141	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	31,000	188,79	5 852,49	
142	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	17,000	29,01	493,17	
143	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	5,000	58,95	294,75	
144	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
145	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
146	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
147	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
148	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
149	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
151	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	4,000	1 510,30	6 041,20	
152	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
153	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
154	K	740060.R	montáž svítidla	kus	9,000	377,58	3 398,22	
155	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	16,000	440,50	7 048,00	
155e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 115,825	5,00	5 579,12	
156	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 533,53

156e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
157	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
158	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
159	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
160	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
161	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	

D 762 Konstrukce tesařské 4 758,64

162	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	4,400	440,50	1 938,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
163	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	4,400	585,24	2 575,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			

164	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,084	2 026,32	170,21	CS ÚRS 2019 01
165	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,084	894,85	75,17	CS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 33 697,23

166	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	5,445	1 573,23	8 566,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.202					
	VV		1,5*3,63		5,445			
	VV		Součet		5,445			

167	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,800	1 253,55	8 524,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		m.č.202					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		6,800			

168	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	4,400	566,36	2 491,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	4,400	566,36	2 491,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
170	K	763164135	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	4,000	1 233,41	4 933,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.208					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
171	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CWV a UWV jednokřídlové	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.202					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	M	55331522	záruběň ocelová pro sádkarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
173	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,279	1 069,80	298,47	CS ÚRS 2019 01
174	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,279	2 831,82	790,08	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				32 760,21	
175	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
176	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
177	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
178	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 013,74	2 013,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.202					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
180	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
181	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	1 485,13	23,76	CS ÚRS 2019 01
182	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	826,89	13,23	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				9 639,82	
183	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,400	18,88	83,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
184	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	52,86	232,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
185	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,400	343,59	1 511,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,400	127,12	559,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
187	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,400	750,12	3 300,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
188	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,000	597,83	3 586,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
189	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,400	21,65	95,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 205					
	VV		2,3		2,300			
	VV		Součet		4,400			
190	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,180	852,06	153,37	CS ÚRS 2019 01
191	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,180	649,43	116,90	CS ÚRS 2019 01
D 776 Podlahy povlakové 55 890,48								
192	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	33,100	18,88	624,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 201					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m.č. 208					
	VV		15,1		15,100			
	VV		Součet		33,100			
193	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	33,100	44,05	1 458,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 201					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m.č. 208					
	VV		15,1		15,100			
	VV		Součet		33,100			
194	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	33,100	409,04	13 539,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 201					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m.č. 208					
	VV		15,1		15,100			
	VV		Součet		33,100			
195	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	33,100	81,81	2 707,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 201					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m.č. 208					
	VV		15,1		15,100			
	VV		Součet		33,100			
196	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	35,500	245,42	8 712,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		7,1		7,100			
	VV		m.č. 201					
	VV		10,9		10,900			
	VV		m.č. 202					
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č. 208					
	VV		15,1		15,100			
	VV		Součet		35,500			
197	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	48,200	106,98	5 156,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 204					
	VV		(5,1+1,4)*2		13,000			
	VV		m.č. 201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,5+3)*2		13,000			
	VV		m.č. 202					
	VV		(1,6+1,4)*2		6,000			
	VV		m.č. 208					
	VV		(2,6+5,5)*2		16,200			
	VV		Součet		48,200			
198	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	40,000	373,80	14 952,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
199	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	52,000	106,98	5 562,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
200	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,537	3 901,62	2 095,17	CS ÚRS 2019 01
201	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,537	2 013,74	1 081,38	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady 28 315,27								
202	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	23,600	721,17	17 019,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 205					
	VV		(1,7+0,8)*2		10,000			
	VV		m.č. 203					
	VV		(1,6+1,8)*2		13,600			
	VV		Součet		23,600			
203	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	25,000	425,40	10 635,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
204	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,440	852,06	374,91	CS ÚRS 2019 01
205	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,440	649,43	285,75	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 926,75								
206	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obrousením	m2	12,870	247,94	3 190,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dvevní výplně					
	VV		m.č. 204:					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č. 205:					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
207	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,870	137,19	1 765,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dvevní výplně					
	VV		m.č. 204:					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č. 205:					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
208	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,870	134,67	1 733,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dvevní výplně					
	VV		m.č. 204:					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č. 205:					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
209	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	12,870	40,78	524,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dvevní výplně					
	VV		m.č. 204:					
	VV		(1,4*2,2)*2		6,160			
	VV		(2,2*2+1,4)*(0,2+0,25+0,2)		3,770			
	VV		m.č. 205:					
	VV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	VV		Součet		12,870			
210	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,576	151,03	238,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 202 - záruběň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
211	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	148,51	234,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 202 - záruběň					
	VV		0,8*1,97		1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,576			
212	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m.č. 202 - záruběň 0,8*1,97 Součet	m2	1,576	152,29	240,01	CS ÚRS 2019 01
	VV				1,576			
	VV				1,576			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 132,38	
213	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m.č. 204 5,1+1,4)*2*3,63 7,1 m.č. 202 (1,6*2+1,4)*3,63 2,4 m.č. 208 2,5*3,63 m.č. 201 2,1*3,63 Součet	m2	42,896	32,72	1 403,56	CS ÚRS 2019 01
	VV				7,100			
	VV				16,698			
	VV				2,400			
	VV				9,075			
	VV				7,623			
	VV				42,896			
214	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011 m.č. 204 5,1+1,4)*2*3,63 7,1 m.č. 202 (1,6*2+1,4)*3,63 2,4 m.č. 208 2,5*3,63 m.č. 201 2,1*3,63 Součet	m2	42,896	10,07	431,96	CS ÚRS 2021 01
	VV				7,100			
	VV				16,698			
	VV				2,400			
	VV				9,075			
	VV				7,623			
	VV				42,896			
215	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m.č. 204 5,1+1,4)*2*3,63 7,1 m.č. 202 (1,6*2+1,4)*3,63 2,4 m.č. 208 2,5*3,63 m.č. 203 (1,8+1,6)*2*1,63 2,1 m.č. 205 (1,8+1,2)*2*1,63 2,3 m.č. 201 3,5*3,63 Součet	m2	73,242	37,76	2 765,62	CS ÚRS 2019 01
	VV				7,100			
	VV				16,698			
	VV				2,400			
	VV				9,075			
	VV				11,084			
	VV				2,100			
	VV				9,780			
	VV				2,300			
	VV				12,705			
	VV				73,242			
216	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m m.č. 204 5,1+1,4)*2*3,63 7,1 m.č. 202 (1,6*2+1,4)*3,63 2,4 m.č. 208 2,5*3,63 m.č. 203 (1,8+1,6)*2*1,63 2,1 m.č. 205 (1,8+1,2)*2*1,63 2,3 m.č. 201 3,5*3,63 Součet	m2	73,242	75,52	5 531,24	CS ÚRS 2019 01
	VV				7,100			
	VV				16,698			
	VV				2,400			
	VV				9,075			
	VV				11,084			
	VV				2,100			
	VV				9,780			
	VV				2,300			
	VV				12,705			
	VV				73,242			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

007 - 2.NP byt p. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 431,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	200 431,89	15,00%	30 064,78

Cena s DPH

v CZK

230 496,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

007 - 2.NP byt p. [redacted] investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 431,89

997 - Přesun sutě	121 882,52
998 - Přesun hmot	752,40
731 - Ústřední vytápění - kotelny	86 666,87
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 483,32
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 857,42
PSV - Práce a dodávky PSV	22 164,71
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 164,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

007 - 2.NP byt p - investice

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

200 431,89

1	K	953752112	Vyvolžkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
2	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	30,000	943,94	28 318,20	CS ÚRS 2019 01

D	997	Přesun sutě					121 882,52	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,640	3 058,36	5 015,71	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,920	118,81	584,55	CS ÚRS 2019 01
VV		1,64*3			4,920			
VV		Součet			4,920			

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,640	315,90	518,08	CS ÚRS 2019 01
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,800	13,84	453,95	CS ÚRS 2019 01
VV		1,64*20			32,800			
VV		Součet			32,800			

7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,640	2 164,77	3 550,22	CS ÚRS 2019 01

D	998	Přesun hmot					752,40	
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,267	2 101,84	561,19	CS ÚRS 2019 01
9	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,267	716,14	191,21	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					86 666,87	
10	K	731.R1	Demontáž plynového kotle	kus	1,000	4 405,05	4 405,05	
11	K	731.R2	Odkouření souosé typové, popř. dělené	soubor	1,000	2 013,74	2 013,74	
12	K	731.R3	Demontáž odkouření kotle		1,000	755,15	755,15	
13	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
14	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

15	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,86	72 116,86	CS ÚRS 2019 01
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
16	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 483,32				
18	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	30,000	36,50	1 095,00	
	VV		12+18		30,000			
	VV		Součet		30,000			
19	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	12,000	586,50	7 038,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
20	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	18,000	644,40	11 599,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
21	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,000	83,07	2 492,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		12+18		30,000			
	VV		Součet		30,000			
22	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	6 167,07	129,51	CS ÚRS 2019 01
23	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,021	6 167,07	129,51	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	1 857,42				
24	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	1,000	994,28	994,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	1,000	419,11	419,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	6 167,07	148,01	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734102					
27	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	6 167,07	148,01	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734181					
28	K	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,024	6 167,07	148,01	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734193					
D PSV			Práce a dodávky PSV	22 164,71				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 164,71				
29	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	1,000	151,03	151,03	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	735151656	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	1,000	6 544,64	6 544,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	1 485,13	2 970,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	4 782,63	9 565,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 203					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 205					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	1,440	855,84	1 232,41	CS ÚRS 2019 01
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,440	855,84	1 232,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m č. 203+205					
	VV		(0,45*1.6)*2		1,440			
	VV		Součet		1,440			
35	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01
36	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

008 - 2.NP byt p. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 256 284,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 256 284,09	15,00%	188 442,61

Cena s DPH

v CZK

1 444 726,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

008 - 2.NP byt p. [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 256 284,09

HSV - Práce a dodávky HSV	571 649,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 101,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	268 223,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 470,60
997 - Přesun sutě	62 382,53
998 - Přesun hmot	19 472,24
PSV - Práce a dodávky PSV	684 634,10
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	40 009,40
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	133 799,81
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	43 893,07
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	54 370,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	140 901,68
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	1 514,91
763 - Konstrukce suché výstavby	6 193,31
766 - Konstrukce truhlářské	25 693,55
771 - Podlahy z dlaždic	15 943,61
775 - Podlahy skládané	113 226,81
776 - Podlahy povlakové	23 587,77
781 - Dokončovací práce - obklady	26 844,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 246,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 875,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

008 - 2.NP byt p [REDACTED] oprava

Místo:

Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 256 284,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV					571 649,99	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					31 101,24	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	11,000	1 054,53	11 599,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory pro rozvod instalací v bytě					
	VV		10		10,000			
	VV		prostory pod okny na vývod původních kamen					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
6	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	1 550,24	2 309,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		(0,7*2+1,58)*0,5		1,490			
	VV		Součet		1,490			
7	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	14,280	1 203,89	17 191,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		(16+25+20+58)*0,12		14,280			
	VV		Součet		14,280			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					268 223,38	
8	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	63,600	410,30	26 095,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		63,600			
9	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	63,600	224,03	14 248,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		63,600			
10	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	63,600	419,11	26 655,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		63,600			
11	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky ve stěnách	m2	14,200	1 130,21	16 048,98	CS ÚRS 2019 01
12	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	62,020	410,30	25 446,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		přetažení armovací mříže ve tmelu přes fabiony na stěnu					
	VV		m.č.215					
	VV		(3+4,2)*2*0,25		3,600			
	VV		m.č.214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*0,25		3,995			
	VV		m.č.213					
	VV		(4,05+5,58)*2*0,25		4,815			
	VV		m.č.210					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,65+2,05)*2*0,25		2,350			
	VV		dozdívky - příčka m.č. 211 a 212					
	VV		(1*3,63)*2		7,260			
	VV		přechody mezi novou a stávající omítkou při opravách					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		62,020			
13	K	612311131	Pořazení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	232,897	224,03	52 175,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č. 214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		m.č. 213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		m.č. 210					
	VV		(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
	VV		m.č. 211					
	VV		(1,9+0,8)*2*1,63		8,802			
	VV		m.č. 212					
	VV		(1,9+1,1)*2*1,63		9,780			
	VV		Součet		232,897			
14	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	214,315	419,10	89 819,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č. 214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		m.č. 213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		m.č. 210					
	VV		(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
	VV		Součet		214,315			
17	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky					
	VV		(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
20	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
21	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
	VV		1		1,000			
22	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 470,60	
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	162,36	324,72	CS ÚRS 2019 01
25	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	20,000	14,73	294,60	CS ÚRS 2019 01
26	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	80,000	49,34	3 947,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		po skončení stavebních prací					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
27	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametáním	m2	150,000	4,44	666,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt V průběhu stavby vždy po skončení pracovní doby					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
28	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt V průběhu stavby vždy po skončení pracovní doby min 2x týdně					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
29	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,200	11 956,56	2 391,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky					
	VV		(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
30	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	7,700	1 636,16	12 598,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č. 211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č. 212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č. 210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	40,000	94,39	3 775,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		voda+plyn					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
32	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	56,000	94,39	5 285,84	CS ÚRS 2019 01
34	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	566,36	5 663,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro vnitřní rozvody vody, plynu, kanalizace a topení					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
35	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	250,000	188,79	47 197,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
37	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	78,000	339,82	26 505,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní rozvody plynu a vody					
	VV		20+58		78,000			
	VV		Součet		78,000			
38	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	25,000	352,40	8 810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní kanalizace					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
39	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
40	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	30,000	943,94	28 318,20	CS ÚRS 2019 01
41	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	63,600	56,64	3 602,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		63,600			
42	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	214,315	56,64	12 138,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		m.č.214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		m.č.213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		m.č.210					
	VV		(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
	VV		Součet		214,315			
43	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	28,314	314,65	8 909,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		(2+1,9)*2*3,63		28,314			
	VV		Součet		28,314			
44	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	15,600	314,65	4 908,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		(2+1,9)*2*2		15,600			
	VV		Součet		15,600			
D	997		Presun sutě				62 382,53	
45	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	13,133	1 938,22	25 454,64	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212								
46	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	39,399	118,81	4 681,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219								
VV 13,133*3					39,399			
VV Součet					39,399			
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,133	315,90	4 148,71	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501								
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	262,660	13,84	3 635,21	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509								
VV 13,133*20					162,660			
VV Součet					262,660			
49	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,133	1 862,71	24 462,97	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631								
D	998	Přesun hmot					19 472,24	
50	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	6,910	2 101,84	14 523,71	CS ÚRS 2019 01
51	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	6,910	716,14	4 948,53	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					684 634,10	
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					40 009,40	
52	M	721.R	Tvarovky	kus	30,000	855,84	25 675,20	CS ÚRS 2019 01
53	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	605,38	6 053,80	
VV vnitřní rozvody								
VV 10			10,000					
VV Součet			10,000					
54	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	9,000	687,19	6 184,71	CS ÚRS 2019 01
VV vnitřní rozvody								
VV 9			9,000					
VV Součet			9,000					
55	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
VV 1			1,000					
VV Součet			1,000					
56	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	31,000	32,72	1 014,32	CS ÚRS 2019 01
VV 31			31,000					
VV Součet			31,000					
57	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,009	6 167,07	55,50	CS ÚRS 2019 01
58	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	6 167,07	55,50	CS ÚRS 2019 01
D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					133 799,81	
59	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	40,000	855,84	34 233,60	
60	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	20,000	276,89	5 537,80	CS ÚRS 2019 01
61	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	20,000	437,99	8 759,80	CS ÚRS 2019 01
62	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	32,000	427,92	13 693,44	CS ÚRS 2019 01
63	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	32,000	532,38	17 036,16	CS ÚRS 2019 01
64	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,000	604,12	3 624,72	CS ÚRS 2019 01
65	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	6,000	747,60	4 485,60	CS ÚRS 2019 01
66	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	52,000	377,58	19 634,16	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	6,000	125,86	755,16	CS ÚRS 2019 01
68	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	20,000	70,48	1 409,60	CS ÚRS 2019 01
69	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	32,000	88,10	2 819,20	CS ÚRS 2019 01
70	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6,000	129,63	777,78	CS ÚRS 2019 01
71	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	662,02	2 648,08	CS ÚRS 2019 01
72	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	7,000	341,08	2 387,56	CS ÚRS 2019 01
73	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	5,000	344,85	1 724,25	CS ÚRS 2019 01
74	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
75	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	58,000	191,31	11 095,98	CS ÚRS 2019 01
76	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	6 167,07	487,20	CS ÚRS 2019 01
77	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,079	6 167,07	487,20	CS ÚRS 2019 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 43 893,07

78	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
79	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	2,000	512,24	1 024,48	
80	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	2,000	371,28	742,56	
81	K	7230009.R	Chránička potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
82	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
83	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	24,000	62,93	1 510,32	
84	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
85	M	7230007.R.7	Přípěvňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
86	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
87	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
88	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,000	157,32	3 146,40	CS ÚRS 2019 01
89	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
90	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	8,000	712,36	5 698,88	CS ÚRS 2019 01
91	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	16,000	820,60	13 129,60	CS ÚRS 2019 01
92	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	CS ÚRS 2019 01
93	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	1,000	1 900,46	1 900,46	CS ÚRS 2019 01
94	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
95	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	24,000	41,53	996,72	CS ÚRS 2019 01
96	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
97	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalaci s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
98	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	6 167,07	185,01	CS ÚRS 2019 01
99	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	6 167,07	185,01	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 54 370,86

100	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
101	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
102	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
106	K	725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
107	K	725650800	Demontáž plynových otopných těles skříňových	soubor	2,000	251,72	503,44	CS ÚRS 2019 01
108	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
109	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	188,79	377,58	CS ÚRS 2019 01
110	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 504,59	2 504,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
112	M	7220007.R.	Připevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
113	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzi	kus	4,000	69,22	276,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
116	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
117	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kotel					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	672,08	672,08	CS ÚRS 2019 01
120	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01
121	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				140 901,68	
122	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 ŘADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
123	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
124	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
125	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
126	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	238,06	238,06	
127	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	7,000	573,03	4 011,21	
128	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	1,000	1 694,06	1 694,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., I _{dn} 30 mA	kus	1,000	1 512,82	1 512,82	
130	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
131	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
132	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
133	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
134	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
135	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
136	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
137	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdí, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
138	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm² (CYKY 3Cx1,5)	m	190,000	19,00	3 610,00	
139	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Ox1,5 mm² (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
140	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm² (CYKY 3Cx2,5)	m	340,000	30,46	10 356,40	
141	K	740020.R	montáž kabelu		605,000	27,69	16 752,45	
142	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm² (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
143	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm² (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
144	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
145	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	55,000	9,59	527,45	
146	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	55,000	23,91	1 315,05	
147	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
148	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm²	m	100,000	3,02	302,00	
149	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
150	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
151	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
152	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
153	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	45,000	7,74	348,30	
154	K	740035.R	montáž krabice	kus	45,000	31,46	1 415,70	
155	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	40,000	20,59	823,60	
156	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	22,000	116,96	2 573,12	
157	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
158	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	8,000	143,15	1 145,20	
159	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
160	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	2,000	149,70	299,40	
161	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
162	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
163	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
164	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	40,000	188,79	7 551,60	
165	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	15,000	29,01	435,15	
166	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	13,000	58,95	766,35	
167	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
168	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	2,000	256,51	513,02	
169	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	2,000	125,86	251,72	
170	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	4,000	69,22	276,88	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
171	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
172	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
173	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	3,000	1 510,30	4 530,90	
175	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	4,000	1 510,30	6 041,20	
176	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
177	K	740060.R	montáž svítidla	kus	11,000	377,58	4 153,38	
178	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
178e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 180,104	5,00	5 900,52	
179	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud		11 533,53			
179e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
180	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
181	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
182	M	740066.R	koaxiální kabel Beta Cavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
183	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
184	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
D 762			Konstrukce tesařské		1 514,91			
185	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	1,400	440,50	616,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 218					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
186	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	1,400	585,24	819,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 218					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		1,400			
187	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027	2 026,32	54,71	CS ÚRS 2019 01
188	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	894,85	24,16	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby		6 193,31			
189	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,600	1 253,55	5 766,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 218					
	VV		1,4		1,400			
	VV		m.č. 219					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		4,600			
190	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,059	1 069,80	63,12	CS ÚRS 2019 01
191	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,059	6 167,07	363,86	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské		25 693,55			
192	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
193	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
194	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
197	K	76660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	415,33	830,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 216 a 219					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
198	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,000	516,02	1 032,04	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
200	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	1 485,13	20,79	CS ÚRS 2019 01
201	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	1 510,30	21,14	CS ÚRS 2019 01
202	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	826,89	0,83	CS ÚRS 2019 01
203	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	826,89	0,83	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic	15 943,61				
204	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,700	18,88	145,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			
205	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,700	52,86	407,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.410					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			
206	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	7,700	343,59	2 645,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			
207	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených koupelna a WC	m2	7,800	127,12	991,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,800			
208	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,700	750,12	5 775,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			
209	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,000	597,83	5 380,47	CS ÚRS 2019 01
210	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,700	21,65	166,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající podklad pod nové dlažby					
	VV		m.č.211					
	VV		1,6		1,600			
	VV		m.č.212					
	VV		1,9		1,900			
	VV		m.č.210					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		7,700			
211	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,287	852,06	244,54	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,287	649,43	186,39	CS ÚRS 2019 01
D 775			Podlahy skládané				113 226,81	
213	K	775411810	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených	m	127,921	31,46	4 024,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		m.č. 213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		Součet		127,921			
214	K	775413115	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené	m	127,921	106,98	13 684,99	CS ÚRS 2019 01
215	M	61418102	lišta podlahová dřevěná buk 8x35mm	m	130,000	106,98	13 907,40	CS ÚRS 2019 01
216	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	16,000	943,94	15 103,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		doplnění stávajících podlah					
	VV		m.č. 214					
	VV		10		10,000			
	VV		m.č. 213					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
217	M	61192142	vlysy parketové buk 21x50x250mm barevnost přirozená	m2	16,000	1 120,14	17 922,24	CS ÚRS 2019 01
218	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah vlysových, parketových	m2	44,700	151,03	6 751,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 214					
	VV		21		21,000			
	VV		m.č. 213					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		44,700			
219	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	44,700	151,03	6 751,04	CS ÚRS 2019 01
220	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	44,700	18,88	843,94	CS ÚRS 2019 01
221	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	44,700	151,03	6 751,04	CS ÚRS 2019 01
222	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	44,700	163,62	7 313,81	CS ÚRS 2019 01
223	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	44,700	75,52	3 375,74	CS ÚRS 2019 01
224	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	44,700	163,62	7 313,81	CS ÚRS 2019 01
225	K	998775103	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,314	20 136,19	6 322,76	CS ÚRS 2019 01
226	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,314	10 068,68	3 161,57	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové				23 587,77	
227	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	14,700	18,88	277,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
228	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	14,700	44,05	647,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
229	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	14,700	409,04	6 012,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
230	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	14,700	81,81	1 202,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			
231	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	14,700	245,42	3 607,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 215					
	VV		14,7		14,700			
	VV		Součet		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	14,600	106,98	1 561,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		(4,3+3)*2		14,600			
	VV		Součet		14,600			
233	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	16,000	373,80	5 980,80	CS ÚRS 2019 01
234	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	15,000	106,98	1 604,70	CS ÚRS 2019 01
235	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,230	7 803,23	1 794,74	CS ÚRS 2019 01
236	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,230	3 901,62	897,37	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								26 844,00
237	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	22,800	721,17	16 442,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.211					
	VV		(1,9+0,8)*2*2		10,800			
	VV		m.č.212					
	VV		(1,9+1,1)*2*2		12,000			
	VV		Součet		22,800			
238	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	23,000	425,40	9 784,20	CS ÚRS 2019 01
239	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,411	852,06	350,20	CS ÚRS 2019 01
240	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,411	649,43	266,92	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								1 246,15
241	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,758	151,03	416,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.216,218 - zárubeň					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		Součet		2,758			
242	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,758	148,51	409,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.216,218 - zárubeň					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		Součet		2,758			
243	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,758	152,29	420,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.216,218 - zárubeň					
	VV		0,7*1,97*2		2,758			
	VV		Součet		2,758			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								45 875,64
244	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,915	32,72	9 093,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		277,915			
245	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,915	10,07	2 798,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011								
	VV		m.č.215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		14,7		14,700			
	VV		m.č.214					
	VV		(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
	VV		21		21,000			
	VV		m.č.213					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		23,7		23,700			
	VV		m.č.210					
	VV		(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		277,915			
246	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,997	37,76	11 327,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.215					
	VV		(3+4,2)*2*3,63		52,272			
	VV		14,7		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv m.č.214					
			(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
			21		21,000			
			vv m.č.213					
			(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
			23,7		23,700			
			vv m.č.210					
			(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
			4,2		4,200			
			vv m.č.211					
			(1,9+0,8)*2*1,63		8,802			
			1,6		1,600			
			vv m.č.212					
			(1,9+1,1)*2*1,63		9,780			
			1,9		1,900			
			vv Součet		299,997			
247	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	299,997	75,52	22 655,77	CS ÚRS 2019 01
			vv m.č.215					
			(3+4,2)*2*3,63		52,272			
			14,7		14,700			
			vv m.č.214					
			(2,62+1,98+2,56+5,58+3,24)*3,63		58,007			
			21		21,000			
			vv m.č.213					
			(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
			23,7		23,700			
			vv m.č.210					
			(2,65+2,05)*2*3,63		34,122			
			4,2		4,200			
			vv m.č.211					
			(1,9+0,8)*2*1,63		8,802			
			1,6		1,600			
			vv m.č.212					
			(1,9+1,1)*2*1,63		9,780			
			1,9		1,900			
			vv Součet		299,997			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

009 - 2.NP byt p. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 081,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	268 081,87	15,00%	40 212,28

Cena s DPH

v CZK

308 294,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

009 - 2.NP byt p. [REDACTED] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	268 081,87
997 - Přesun sutě	7 717,92
998 - Přesun hmot	2 336,11
HSV - Práce a dodávky HSV	186 875,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 878,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	83 520,44
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	41 757,96
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 517,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 200,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

009 - 2.NP byt p. [REDACTED] - investice

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

268 081,87

1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	30,000	726,20	21 786,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01

D 997

Přesun sutě

7 717,92

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,133	1 938,22	2 196,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212

6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,399	118,81	403,84	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219

VV

1,133*3

3,399

VV

Součet

3,399

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,133	315,90	357,91	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,660	13,84	313,61	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV

1,133*20

22,660

VV

Součet

22,660

9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,133	1 862,71	2 110,45	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998

Přesun hmot

2 336,11

10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,829	2 101,84	1 742,43	CS ÚRS 2019 01
11	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,829	716,14	593,68	CS ÚRS 2021 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011

D HSV

Práce a dodávky HSV

186 875,32

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 878,80

12	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	20,000	943,94	18 878,80	CS ÚRS 2019 01

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

83 520,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	731.R1	Odkouření sousedé typové, popř. dělené	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
14	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
15	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
16	K	7310002.R.	Nápojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
17	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,89	72 116,89	CS ÚRS 2019 01
18	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
19	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 41 757,96

20	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	56,000	36,50	2 044,00	
21	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	26,000	586,50	15 249,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	30,000	644,40	19 332,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	56,000	83,07	4 651,92	CS ÚRS 2019 01
24	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01
25	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039	6 167,07	240,52	CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 517,34

26	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	6,000	994,28	5 965,68	CS ÚRS 2019 01
27	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	6,000	419,11	2 514,66	CS ÚRS 2019 01
28	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2019 01
29	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 34 200,78

30	K	7350011.R.	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	4,000	151,03	604,12	
31	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	1,000	5 500,02	5 500,02	CS ÚRS 2019 01
32	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	3,000	6 544,64	19 633,92	CS ÚRS 2019 01
33	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	6 242,58	6 242,58	CS ÚRS 2019 01
34	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,180	6 167,07	1 110,07	CS ÚRS 2019 01
35	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,180	6 167,07	1 110,07	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

010 - 3.NP byt [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

895 143,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	895 143,69	15,00%	134 271,55

Cena s DPH

v CZK

1 029 415,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

010 - 3.NP byt [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

895 143,69

HSV - Práce a dodávky HSV	266 482,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 523,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	91 173,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 370,44
997 - Přesun sutě	48 121,45
998 - Přesun hmot	11 293,13
PSV - Práce a dodávky PSV	628 661,43
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	31 800,88
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	65 717,03
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	50 376,99
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	57 025,25
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	150 228,04
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	7 137,95
763 - Konstrukce suché výstavby	65 008,89
766 - Konstrukce truhlářské	42 545,71
771 - Podlahy z dlaždic	9 695,13
776 - Podlahy povlakové	22 239,52
781 - Dokončovací práce - obklady	40 767,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 979,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 605,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

010 - 3.NP byt - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

895 143,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV					266 482,26	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					17 523,36	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	6,000	1 054,53	6 327,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory instalací					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	9,300	1 203,89	11 196,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		voda, kanalizace, plyn					
	VV		62*0,15		9,300			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					91 173,88	
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	15,500	410,30	6 359,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č. 311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	15,500	224,03	3 472,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č. 311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			
5	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	15,500	419,11	6 496,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č. 311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	26,162	410,30	10 734,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		přetažení armovací mřížky ze stropu přes fabion na stěnu					
	VV		m.č. 311					
	VV		(2,5+2)*2*0,25		2,250			
	VV		m.č. 315					
	VV		(4,2+3,2)*2*0,25		3,700			
	VV		m.č. 317					
	VV		(2,2+1,5)*2*1,63		12,062			
	VV		m.č. 312					
	VV		(1,7+0,8)*2*1,63		8,150			
	VV		Součet		26,162			
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	86,394	224,03	19 354,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 315					
	VV		(4,2+3,2)*2*3,63		53,724			
	VV		m.č. 311					
	VV		(2,5+2)*2*3,63		32,670			
	VV		Součet		86,394			
8	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	45,012	349,89	15 749,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 317					
	VV		(1,5+2,2)*2*3,63		28,862			
	VV		m.č. 312					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		Součet		45,012			
9	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	45,012	250,46	11 273,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 317					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(1,5+2,2)*2*3,63		26,862			
	WV		m č. 312					
	WV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	WV		Součet		45,012			
10	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
	WV		stoupačky					
	WV		(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
	WV		Součet		0,200			
11	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
12	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
13	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 370,44	
14	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	93,40	1 868,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	162,36	162,36	CS ÚRS 2019 01
16	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	5,000	14,73	73,65	CS ÚRS 2019 01
17	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	60,000	49,34	2 960,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		Po skončení stavebních prací v bytě					
	WV		60		60,000			
18	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Byt po skončení pracovní doby každý den					
	WV		200		200,000			
	WV		Součet		200,000			
19	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Byt po skončení pracovní doby min. 2x týdně					
	WV		100		100,000			
	WV		Součet		100,000			
20	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	566,36	3 398,16	CS ÚRS 2019 01
	WV		prostupy instalací					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
21	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		stoupačky S4+S4.1+S4.2+v2					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
22	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		elektroinstalace					
	WV		100		100,000			
	WV		Součet		100,000			
23	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	26,000	339,82	8 835,32	CS ÚRS 2019 01
	WV		voda					
	WV		16		16,000			
	WV		plyn					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		26,000			
24	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	352,40	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		ležatá kanalizace					
	WV		20		20,000			
	WV		Součet		20,000			
25	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		stoupačky S4+S4.1+S4.2+v2					
	WV		4*4		16,000			
	WV		Součet		16,000			
26	K	977331115	Zvětšení kominového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	18,000	943,94	16 990,92	CS ÚRS 2019 01
27	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	15,500	56,64	877,92	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č.311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			
28	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	86,394	56,64	4 893,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		(4,2+3,2)*2*3,63		53,724			
	VV		m.č.311					
	VV		(2,5+2)*2*3,63		32,670			
	VV		Součet		86,394			
29	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,012	314,65	14 163,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		(1,5+2,2)*2*3,63		26,862			
	VV		m.č.312					
	VV		(1,7+0,8)*2*3,63		18,150			
	VV		Součet		45,012			
30	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,800	314,65	7 803,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		(1,5+2,2)*2*2		14,800			
	VV		m.č.312					
	VV		(1,7+0,8)*2*2		10,000			
	VV		Součet		24,800			
D 997			Přesun sutě				48 121,45	
31	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	9,525	1 938,22	18 461,55	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212					
31a	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	28,575	118,81	3 395,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,35*3		28,575			
	VV		Součet		28,575			
31b	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,525	315,90	3 008,95	CS ÚRS 2019 01
31c	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	190,500	13,84	2 636,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,35*20		190,500			
	VV		Součet		190,500			
31d	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	9,525	2 164,77	20 619,43	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot				11 293,13	
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,788	2 265,45	8 580,39	CS ÚRS 2019 01
32a	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,788	716,14	2 712,74	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				628 661,43	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				31 800,88	
33	K	7210001.R.1	Montáž zápachových uzvěrek	kus	6,000	125,86	755,16	
34	M	7210001.R.	Tvarovky HT	kus	25,000	314,65	7 866,25	
35	M	7210002.R.	Zápachová uzávěrka umývadlová	kus	2,000	380,09	760,18	
36	M	7210003.R.	Zápachová uzávěrka dřezová	kus	1,000	441,76	441,76	
37	M	7210004.R.	Zápachová uzávěrka vanová, komplet		1,000	1 034,56	1 034,56	
38	M	7210005	Zápachová uzávěrka pračková	kus	1,000	977,92	977,92	
39	M	7210006.R.	Zápachová uzávěrka odkapu kotle	kus	1,000	1 321,51	1 321,51	
40	K	721174025	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	10,000	799,20	7 992,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	8,000	605,38	4 843,04	CS ÚRS 2019 01
42	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	7,000	687,19	4 810,33	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	25,000	35,24	881,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	6 167,07	117,17	CS ÚRS 2019 01

D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod			65 717,03		
45	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	4,000	855,84	3 423,36	
46	M	7220002.R.	Nástěnné koleno	kus	10,000	327,23	3 272,30	
47	M	7220003.R.	Kohout kulový přímý DN 20	kus	4,000	444,28	1 777,12	
48	M	7220005.R.	Kohout kulový rohový DN 15	kus	7,000	308,35	2 158,45	
49	M	7220006	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí DN 15	kus	1,000	302,06	302,06	
50	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	6,000	276,89	1 661,34	CS ÚRS 2019 01
51	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	6,000	437,99	2 627,94	CS ÚRS 2019 01
52	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	32,000	427,92	13 693,44	CS ÚRS 2019 01
53	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	32,000	532,38	17 036,16	CS ÚRS 2019 01
54	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	2,000	427,92	855,84	CS ÚRS 2019 01
55	M	28615109	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	2,000	694,74	1 389,48	CS ÚRS 2019 01
56	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,000	604,12	1 208,24	CS ÚRS 2019 01
57	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	2,000	747,60	1 495,20	CS ÚRS 2019 01
58	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
59	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
60	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	6,000	70,48	422,88	CS ÚRS 2019 01
61	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	32,000	88,10	2 819,20	CS ÚRS 2019 01
62	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	4,000	129,63	518,52	CS ÚRS 2019 01
VV			2+2		4,000			
63	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
64	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	42,000	191,31	8 035,02	CS ÚRS 2019 01
VV			6+32+2+2		42,000			
VV			Součet		42,000			
65	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	6 167,07	314,52	CS ÚRS 2019 01

D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod			50 376,99		
66	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	7,000	314,65	2 202,55	
67	K	7230011.R.	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	46,57	1 397,10	
68	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
69	K	7230013.R.	Připojení a odkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
70	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
71	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
72	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
73	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,000	157,32	3 146,40	CS ÚRS 2019 01
VV			stávající rozvody					
VV			20		20,000			
VV			Součet		20,000			
74	M	7230001.R.1	Potrubí z mědi pro plyn 18x1	m	1,000	712,36	712,36	
75	M	7230003.R.2	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
76	M	7230004.R.4	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
77	M	7230005.R.5	Plynová hadice připojovací, 0,5m, DN15	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
78	M	7230006.R.6	Plynová hadice připojovací, 0,5m, DN20	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
79	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrem spojovalých na závit bez ochotu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
VV			1		1,000			
80	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovalých lisováním DN 18	m	10,000	712,36	7 123,60	CS ÚRS 2019 01
81	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovalých lisováním DN 22	m	20,000	820,60	16 412,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	723260801	Demontáž plynoměru maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
83	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,034	6 167,07	209,68	CS ÚRS 2019 01
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty		57 025,25			
84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		WC		1,000			
	WV		1					
85	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 405					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
86	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		koupelna:					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
87	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 405					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
88	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 403					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
89	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	1,000	1 585,82	1 585,82	CS ÚRS 2019 01
	WV		koupelna					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
90	K	725222162	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1600x750 mm	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 403					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
91	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	3 498,87	3 498,87	CS ÚRS 2019 01
92	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	629,29	629,29	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 403					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
93	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
	WV		Kuchyně					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
94	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	3,000	440,50	1 321,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 408					
	WV		1		1,000			
	WV		m.č. 406					
	WV		1		1,000			
	WV		m.č. 407					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
95	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	188,79	566,37	CS ÚRS 2019 01
	WV		kuchně dřez					
	WV		1		1,000			
	WV		koupelna vana a umyvadlo					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		3,000			
96	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 504,59	2 504,59	CS ÚRS 2019 01
97	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusť	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
98	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
99	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
100	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
	WV		koupelna vana a umyvadlo					
	WV		2		2,000			
	WV		Kuchyně dřez					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
101	K	998725105	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				150 228,04	
103	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
104	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
105	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
106	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
107	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
108	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
109	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	8,000	1 694,06	13 552,48	
110	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 512,82	13 615,38	
111	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
112	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
113	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
114	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
115	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
116	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
117	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
118	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdí, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
119	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm² (CYKY 3Cx1,5)	m	190,000	19,00	3 610,00	
120	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm² (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
121	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm² (CYKY 3Cx2,5)	m	340,000	30,46	10 356,40	
122	K	740020.R	montáž kabelu		605,000	27,69	16 752,45	
	VV		Cyky 3CX1,5					
	VV		190		190,000			
	VV		Cyky 3AX1,5					
	VV		75		75,000			
	VV		Cyky 3cX2,5					
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		605,000			
123	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm² (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
124	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm² (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
125	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
126	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	55,000	9,59	527,45	
127	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	55,000	23,91	1 315,05	
128	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
129	M	740029.R	profahovací drát - CY 1,0 mm²	m	100,000	3,02	302,00	
130	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
131	M	740031.R	zemnicí svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
132	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
133	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
134	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	35,000	7,74	270,90	
135	K	740035.R	montáž krabice	kus	35,000	31,46	1 101,10	
136	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	31,000	20,59	638,29	
137	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	15,000	116,96	1 754,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
139	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
140	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
141	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
142	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
143	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
144	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
145	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	31,000	188,79	5 852,49	
146	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	17,000	29,01	493,17	
147	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	5,000	58,95	294,75	
148	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
149	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
150	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
151	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	4,000	69,22	276,88	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
152	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
153	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
154	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
155	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
156	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
157	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
158	K	740060.R	montáž svítidla	kus	7,000	377,58	2 643,06	
159	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
159e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 268,926	5,00	6 344,63	
160	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				11 533,53	
160e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
161	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
162	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
163	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
164	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
165	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				7 137,95	
166	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	6,600	440,50	2 907,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.304					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č.306					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.303					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		6,600			
167	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	6,600	585,24	3 862,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.304					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č.306					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.303					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,126	2 026,32	255,32	CS ÚRS 2019 01
169	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,126	894,85	112,75	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	65 008,89				
170	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	21,236	2 003,55	42 547,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní příčky v m.č.301+304					
	VV		(3,6+1,5)*3,63		18,513			
	VV		0,75*3,63		2,723			
	VV		Součet		21,236			
171	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,600	1 253,55	8 273,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.304					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č.306					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.303					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		6,600			
172	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
173	M	55331521	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá	kus	1,000	3 398,23	3 398,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	M	55331522	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,678	4 405,05	2 986,62	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské	42 545,71				
176	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
177	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
178	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
179	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	7,400	113,27	838,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny stávající koupelny					
	VV		(2.2+1,5)*2		7,400			
	VV		Součet		7,400			
180	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
181	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 700x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
183	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 510,30	48,33	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic	9 695,13				
185	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,900	18,88	92,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
186	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,900	52,86	259,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
187	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,900	343,59	1 683,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
187e	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,900	127,12	622,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,800			
188	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,900	750,12	3 675,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
189	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,200	597,83	3 108,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
	VV		4,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,200			
190	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,900	21,65	106,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č. 317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,900			
191	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,172	852,06	146,73	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové	22 239,52				
192	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	13,400	18,88	252,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
193	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	13,400	44,05	590,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
194	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	13,400	409,04	5 481,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
195	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	17,280	81,81	1 413,68	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 401+402+403					
	VV		4,8*3,6		17,280			
	VV		Součet		17,280			
196	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	13,400	245,42	3 288,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
197	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	19,200	106,98	2 054,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+3)*2		13,200			
	VV		m.č. 402					
	VV		(1,4+1,6)*2		6,000			
	VV		Součet		19,200			
198	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	14,070	373,80	5 259,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		11*1,05		11,550			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4*1,05		2,520			
	VV		Součet		14,070			
199	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,563	106,98	2 199,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+3)*2*1,05		13,860			
	VV		m.č. 402					
	VV		(1,4+1,6)*2*1,05		6,300			
	VV		Součet		20,160			
	VV		20,16*1,02 / Přepočtené koeficientem množství		20,563			
200	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,211	8 054,95	1 699,59	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					40 767,23
201	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	33,700	721,17	24 303,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 312					
	VV		(1,2+1,6)*2*2		11,200			
	VV		m.č. 317					
	VV		(1,6+2,6)*2*2		16,800			
	VV		m.č. 1					
	VV		(2,6+0,6+0,6)*1,5		5,700			
	VV		Součet		33,700			
202	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37,400	425,40	15 909,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	VV		34*1,1 / Přepočtené koeficientem množství		37,400			
203	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,650	852,06	553,84	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					3 979,55
204	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	5,520	247,94	1 368,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběň a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
205	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,520	137,19	757,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběň a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
206	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,520	134,67	743,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběň a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
207	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	5,520	40,78	225,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběň a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
208	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,955	151,03	446,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		záruběň					
	VV		m č312,317					
	VV		(0,8*1,97)+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		Součet		2,955			
209	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,955	148,51	438,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		záruběň					
	VV		m č312,317					
	VV		(0,8*1,97)+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		Součet		2,955			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				70 605,73	
210	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,571	32,72	12 517,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 401+402+403					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		11+2,4+2,8		16,200			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		382,571			
211	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,571	10,07	3 852,49	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 401+402+403					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		11+2,4+2,8		16,200			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		382,571			
212	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	478,774	37,76	18 078,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*3,63		47,190			
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		11,133			
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,6+1,2)*2*1,63		9,128			
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		478,774			
213	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	478,774	75,52	36 157,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*3,63		47,190			
	VV		11		11,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		11,133			
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,6+1,2)*2*1,63		9,128			
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		478,774			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

011 - 3.NP byt [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 870,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	148 870,82	15,00%	22 330,62

Cena s DPH

v CZK

171 201,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

011 - 3.NP byt [redacted] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	148 870,82
997 - Přesun sutě	5 544,67
998 - Přesun hmot	1 711,43
HSV - Práce a dodávky HSV	68 550,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 550,04
PSV - Práce a dodávky PSV	74 776,11
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 930,70
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 832,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	51 012,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

011 - 3.NP byt - investice

Místo:

Na Moráně 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

148 870,82

D	997		Přesun sutě				5 544,67	
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,653	3 058,36	1 997,11	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013214					
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,959	118,81	232,75	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
		VV	0,653*3		1,959			
		VV	Součet		1,959			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,653	315,90	206,28	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,060	13,84	180,75	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
		VV	0,653*20		13,060			
		VV	Součet		13,060			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,653	1 862,71	1 216,35	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				1 711,43	
6	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,574	2 265,45	1 300,37	CS ÚRS 2019 01
7	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,574	716,14	411,06	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 550,04	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 550,04	
8	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	18,000	726,20	13 071,60	CS ÚRS 2019 01
9	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	10,000	566,36	5 663,60	CS ÚRS 2019 01
10	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000	28 066,47	28 066,47	CS ÚRS 2019 01
11	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
12	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	10,000	943,94	9 439,40	CS ÚRS 2019 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

74 776,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				20 930,70	
13	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	28,000	36,50	1 022,00	
14	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	12,000	586,50	7 038,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	16,000	644,40	10 310,40	CS ÚRS 2019 01
16	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	28,000	83,07	2 325,96	CS ÚRS 2019 01
VV		28			28,000			
VV		Součet			28,000			
17	K	998733104	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,019	6 167,07	117,17	CS ÚRS 2019 01
18	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	6 167,07	117,17	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 832,95	
19	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	994,28	1 988,56	CS ÚRS 2019 01
20	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	2,000	419,11	838,22	CS ÚRS 2019 01
21	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	6 167,07	6,17	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				51 012,46	
22	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	1,000	151,03	151,03	
23	K	735151555	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	1,000	4 304,36	4 304,36	CS ÚRS 2019 01
24	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	4 619,01	4 619,01	CS ÚRS 2019 01
25	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	4,000	6 544,64	26 178,56	CS ÚRS 2019 01
26	K	735151659	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W	kus	1,000	7 765,47	7 765,47	CS ÚRS 2019 01
27	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	6 242,58	6 242,58	CS ÚRS 2019 01
28	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,284	6 167,07	1 751,45	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

012 - 3.NP byt pí. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 005 523,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 005 523,55	15,00%	150 828,53

Cena s DPH

v CZK

1 156 352,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

012 - 3.NP byt p - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 005 523,55

HSV - Práce a dodávky HSV	381 456,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 829,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	137 295,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 530,80
997 - Přesun sutě	57 662,98
998 - Přesun hmot	17 138,18
PSV - Práce a dodávky PSV	624 067,33
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	25 643,59
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod	159 919,08
723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod	66 401,87
725 - Zdravotnická - zařízení předměty	68 450,91
741 - Elektroinstalace - silnoproud	133 359,20
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	5 300,72
763 - Konstrukce suché výstavby	27 980,46
766 - Konstrukce truhlářské	34 209,63
771 - Podlahy z dlaždic	9 686,05
776 - Podlahy povlakové	28 147,76
781 - Dokončovací práce - obklady	30 989,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 129,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 315,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

012 - 3.NP byt pí. [REDAKCE] oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 005 523,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

381 456,22

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

27 829,21

1	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	5,000	1 054,53	5 272,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory rozvodů					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

2	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,540	12 342,99	6 665,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		(0,6*1)*0,3*2		0,360			
	VV		m.č.311					
	VV		(0,6*1)*0,3		0,180			
	VV		Součet		0,540			

3	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	13,200	1 203,89	15 891,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		zazdívkou nových instalací					
	VV		0,2*66		13,200			
	VV		Součet		13,200			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

137 295,05

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	15,500	410,30	6 359,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č.311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			

5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	15,500	224,03	3 472,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č.311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			

6	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	15,500	419,11	6 496,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č.311					
	VV		5,2		5,200			
	VV		Součet		15,500			

7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	45,800	410,30	18 791,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		Přetažení armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabiony na stěnu					
	VV		m.č.316					
	VV		(3,1+4)*2*0,25		3,550			
	VV		m.č.311					
	VV		(2,5+2)*2*0,25		2,250			
	VV		přechod mezi novou a stávající omítkou při opravách					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		45,800			

8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	103,613	224,03	23 212,42	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.316					
	VV		(3,1+4)*2*3,63		51,546			
	VV		m.č.311					
	VV		(2,5+2)*2*3,63		32,670			
	VV		m.č.317					
	VV		(0,8+1,6)*2*1,63		7,824			
	VV		m.č.317					
	VV		(1,5+2,05)*2*1,63		11,573			
	VV		Součet		103,613			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	84,216	419,11	35 295,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.316					
	VV		(3,1+4)*2*3,63		51,546			
	VV		m.č.311					
	VV		(2,5+2)*2*3,63		32,670			
	VV		Součet		84,216			
10	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvově, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	43,197	349,89	15 114,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		(0,8+1,6)*2*3,63		17,424			
	VV		m.č.312					
	VV		(1,5+2,05)*2*3,63		25,773			
	VV		Součet		43,197			
11	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně. Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	43,197	250,46	10 819,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		(0,8+1,6)*2*3,63		17,424			
	VV		m.č.312					
	VV		(1,5+2,05)*2*3,63		25,773			
	VV		Součet		43,197			
12	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2					
	VV		(0,5*0,5)*0,2*3		0,150			
	VV		V2					
	VV		(0,5*0,5)*0,2		0,050			
	VV		Součet		0,200			
13	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							141 530,80	
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	162,36	324,72	CS ÚRS 2019 01
18	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	32,000	14,73	471,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*16		32,000			
	VV		Součet		32,000			
19	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	30,000	49,34	1 480,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	150,000	8,70	1 305,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby min.2x týdně					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
22	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,100	11 956,56	1 195,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2					
	VV		(0,5*0,5)*0,1*3		0,075			
	VV		V2					
	VV		(0,5*0,5)*0,1		0,025			
	VV		Součet		0,100			
23	K	971033451	Vybourání otvorů ve zděvu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	566,36	1 132,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		plyn					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	972054331	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	3			3,000			
	VV	V2						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			4,000			
25	K	974031121	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV	100			100,000			
	VV	Součet			100,000			
26	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	134,000	339,81	45 534,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody vody					
	VV	66			66,000			
	VV	topení						
	VV	22			22,000			
	VV	plyn						
	VV	46			46,000			
	VV	Součet			134,000			
27	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	33,000	352,40	11 629,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizace					
	VV	33			33,000			
	VV	Součet			33,000			
28	K	974031165	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2					
	VV	4*3			12,000			
	VV	V2						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			16,000			
29	K	977331115	Zvětšení kominového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	18,000	943,94	16 990,92	CS ÚRS 2019 01
30	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	15,500	56,64	877,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV	10,3			10,300			
	VV	m.č.311						
	VV	5,2			5,200			
	VV	Součet			15,500			
31	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	84,216	56,64	4 769,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.316					
	VV	(3,1+4)*2*3,63			51,546			
	VV	m.č.311						
	VV	(2,5+2)*2*3,63			32,670			
	VV	Součet			84,216			
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	43,197	314,65	13 591,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV	(0,8+1,6)*2*3,63			17,424			
	VV	m.č.312						
	VV	(1,5+2,05)*2*3,63			25,773			
	VV	Součet			43,197			
33	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,050	314,65	8 196,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV	(0,8+1,6)*2*2			9,600			
	VV	m.č.312						
	VV	(1,5+2,05)*2*2			14,200			
	VV	m.č.315 - kuchyňská linka						
	VV	1,5*1,5			2,250			
	VV	Součet			26,050			
D 997 Přesun sutě							57 662,98	
34	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	9,823	3 058,36	30 042,27	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013214								
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	29,469	118,81	3 501,21	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219								
	VV		9,823*3		29,469			
	VV		Součet		29,469			
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,823	315,90	3 103,09	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	196,460	13,84	2 719,01	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
		VV	9,823*20		196,460			
		VV	Součet		196,460			
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,823	1 862,71	18 297,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D 998 Přesun hmot							17 138,18	
39	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,748	2 265,45	13 021,81	CS ÚRS 2019 01
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	5,748	716,14	4 116,37	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D PSV Práce a dodávky PSV							624 067,33	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							25 643,59	
41	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	12,000	799,20	9 590,40	CS ÚRS 2019 01
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
42	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	9,000	605,38	5 448,42	CS ÚRS 2019 01
		VV	9		9,000			
		VV	Součet		9,000			
43	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	12,000	687,19	8 246,28	CS ÚRS 2019 01
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
44	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
		VV	kotel					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	33,000	32,72	1 079,76	CS ÚRS 2019 01
		VV	9+12+12		33,000			
		VV	Součet		33,000			
46	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,025	6 167,07	154,18	CS ÚRS 2019 01
47	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,025	6 167,07	154,18	CS ÚRS 2019 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							159 919,08	
48	M	7220001.R	Tvarovky	kus	40,000	855,84	34 233,60	
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
49	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	18,000	276,89	4 984,02	CS ÚRS 2019 01
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
50	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2.2x4000mm	m	18,000	437,99	7 883,82	CS ÚRS 2019 01
51	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	52,000	427,92	22 251,84	CS ÚRS 2019 01
		VV	52		52,000			
		VV	Součet		52,000			
52	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2.3x4000mm	m	52,000	532,38	27 683,76	CS ÚRS 2019 01
53	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,000	604,12	3 624,72	CS ÚRS 2019 01
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
54	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	6,000	747,60	4 485,60	CS ÚRS 2019 01
55	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	70,000	377,58	26 430,60	CS ÚRS 2019 01
		VV	70		70,000			
		VV	Součet		70,000			
56	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	6,000	125,86	755,16	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	18,000	70,48	1 268,64 CS ÚRS 2019 01	
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
58	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	52,000	88,10	4 581,20 CS ÚRS 2019 01	
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		52,000			
59	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6,000	129,63	777,78 CS ÚRS 2019 01	
	VV		6		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04 CS ÚRS 2019 01	
	VV		Pračka+kotel					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	1,000	341,08	341,08 CS ÚRS 2019 01	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	344,85	1 379,40 CS ÚRS 2019 01	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52 CS ÚRS 2019 01	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	76,000	191,31	14 539,56 CS ÚRS 2019 01	
	VV		18+52+6		76,000			
	VV		Součet		76,000			
65	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,095	6 167,07	585,87 CS ÚRS 2019 01	
66	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,095	6 167,07	585,87 CS ÚRS 2019 01	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							66 401,87	
67	K	7230009.R	Chráníčka potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
68	K	7230010.R	Montáž plynových armatur	kus	6,000	314,65	1 887,90	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
69	K	7230012.R	Označení potrubí	m	46,000	62,93	2 894,78	
	VV		20+26		46,000			
	VV		Součet		46,000			
70	K	7230013.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	7230014.R	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	7230015.R	Tlaková zkouška	kpl	1,000	3 146,46	3 146,46	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,000	157,32	3 146,40 CS ÚRS 2019 01	
	VV		stávající rozvody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
75	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochotu G 1	pár	1,000	148,51	148,51 CS ÚRS 2019 01	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	20,000	712,36	14 247,20 CS ÚRS 2019 01	
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
77	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	26,000	820,60	21 335,60 CS ÚRS 2019 01	
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		26,000			
78	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88 CS ÚRS 2019 01	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	723190108	Připojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	1,000	1 900,46	1 900,46	CS ÚRS 2019 01
80	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
81	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	46,000	41,53	1 910,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		20+26		46,000			
	VV		Součet		46,000			
82	K	723213201	Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 40	soubor	1,000	855,84	855,84	CS ÚRS 2019 01
83	K	723213202	Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso šedá litina (K 85 111 616) DN 50	soubor	1,000	931,35	931,35	CS ÚRS 2019 01
84	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
86	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	6 167,07	487,20	CS ÚRS 2019 01
87	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,079	6 167,07	487,20	CS ÚRS 2019 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							68 450,91	
88	M	55484201	kout sprchový	kus	1,000	17 494,34	17 494,34	CS ÚRS 2019 01
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.317					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
92	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	1,000	7 438,24	7 438,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.312					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	239,13	239,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 504,59	2 504,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
100	M	7220007.R	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		m.č.317					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
102	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.317					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
103	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	4,000	69,22	276,88	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.312					
	WV		1		1,000			
	WV		m.č.317					
	WV		2		2,000			
	WV		m.č.315					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		4,000			
104	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
105	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	WV		Kotel					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
106	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
107	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	747,60	747,60	CS ÚRS 2019 01
108	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	1 359,27	1 359,27	CS ÚRS 2019 01
109	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	6 167,07	456,36	CS ÚRS 2019 01
110	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,074	6 167,07	456,36	CS ÚRS 2019 01

D 741			Elektroinstalace - silnoproud			133 359,20		
111	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 ŘADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxSxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
112	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šifra 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10.0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
113	M	740003.R	SVBC-12.5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, Iimp 12.5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
114	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6.0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6.0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
115	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6.0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6.0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
116	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6.0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6.0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
117	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	1,000	1 694,06	1 694,06	
118	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 512,82	13 615,38	
119	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
120	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
121	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
122	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývody, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
123	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
124	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
125	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
126	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
127	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1.5 mm² (CYKY 3Cx1.5)	m	115,000	19,00	2 185,00	
128	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Ox1.5 mm² (CYKY 3Ax1.5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
129	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2.5 mm² (CYKY 3Cx2.5)	m	280,000	30,46	8 528,80	
130	K	740020.R	montáž kabelu		470,000	27,69	13 014,30	
	WV		Cyky 3CX1,5					
	WV		115		115,000			
	WV		Cyky 3AX1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	75			75,000			
	VV	Cyky 3cX2,5						
	VV	280			280,000			
	VV	Součet			470,000			
131	M	740021.R	kabel silový. PVC izolace. pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
132	M	740022.R	kabel silový. PVC izolace. pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
133	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
134	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT. 5e UTP, PVC. 305 m	m	55,000	9,59	527,45	
135	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	55,000	23,91	1 315,05	
136	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
137	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
138	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
139	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
140	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
141	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
142	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	35,000	7,74	270,90	
143	K	740035.R	montáž krabice	kus	35,000	31,46	1 101,10	
144	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	31,000	20,59	638,29	
145	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	15,000	116,96	1 754,40	
146	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
147	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
148	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
149	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
150	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
151	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
152	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
153	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	31,000	188,79	5 852,49	
154	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1rám - polar / polar - MGU2.002.18	kus	17,000	29,01	493,17	
155	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2rám - polar / polar - MGU2.004.18	kus	5,000	58,95	294,75	
156	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3rám - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
157	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
158	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
159	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV	sporák						
	VV	1			1,000			
	VV	digestoř						
	VV	1			1,000			
	VV	ventilátor						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
160	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
161	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
162	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
163	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	4,000	1 510,30	6 041,20	
164	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
165	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
166	K	740060.R	montáž svítidla	kus	11,000	377,58	4 153,38	
167	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	16,000	440,50	7 048,00	
167a	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 125,051	5,00	5 625,26	
168	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							11 533,53	
168a	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
169	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
170	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	740066 R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,6 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
172	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
173	K	740068.R	měření koaxiálního kabelů	m	50,000	69,22	3 461,00	
D 762			Konstrukce tesařské				5 300,72	
174	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	4,900	440,50	2 158,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
175	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	4,900	585,24	2 867,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
176	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,094	2 026,32	190,47	CS ÚRS 2019 01
177	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,094	894,85	84,12	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				27 980,46	
178	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,900	1 253,55	6 142,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
179	K	763223153	Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, profil 75 deskou tl. 20 mm stěna tl. 95 mm	m2	2,178	2 080,44	4 531,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.308 obklad stoupačky S3					
	VV		(0,2+0,4)*3,63		2,178			
	VV		Součet		2,178			
179a	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	5,445	1 573,23	8 566,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.301					
	VV		1,5*3,63		5,445			
	VV		Součet		5,445			
179b	K	763181311	Výpíné otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.301					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179c	M	55331522	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,práva	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
180	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,264	3 586,97	946,96	CS ÚRS 2019 01
181	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,264	8 306,66	2 192,96	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				34 209,63	
182	K	766000 R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
183	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
184	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184a	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 013,74	2 013,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.301					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
184b	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
185	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	415,33	415,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.304					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,000	516,02	1 032,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.304					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
187	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
188	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	1 510,30	25,22	CS ÚRS 2019 01
189	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	827,48	13,82	CS ÚRS 2019 01

D 771

Podlahy z dlaždic

9 686,05

190	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,900	18,88	92,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
191	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,900	52,86	259,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
192	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,900	343,59	1 683,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
193	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,900	750,12	3 675,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
194	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,000	597,83	3 586,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
195	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	4,900	21,65	106,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.317					
	VV		3,4		3,400			
	VV		m.č.312					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,900			
196	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,188	852,06	160,19	CS ÚRS 2019 01
197	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,188	649,43	122,09	CS ÚRS 2019 01

D 776

Podlahy povlakové

28 147,76

198	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	15,500	18,88	292,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.315					
	VV		10,3		10,300			
	VV		m.č.311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		5,2		5,200			
	WV		Součet		15,500			
199	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	15,500	44,05	682,78	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.315					
	WV		10,3		10,300			
	WV		m.č.311					
	WV		5,2		5,200			
	WV		Součet		15,500			
200	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	15,500	409,04	6 340,12	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.315					
	WV		10,3		10,300			
	WV		m.č.311					
	WV		5,2		5,200			
	WV		Součet		15,500			
201	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	17,000	81,81	1 390,77	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.315					
	WV		10,3		10,300			
	WV		m.č.311					
	WV		5,2		5,200			
	WV		m.č.312					
	WV		1,5		1,500			
	WV		Součet		17,000			
202	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	15,500	245,42	3 804,01	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.315					
	WV		10,3		10,300			
	WV		m.č.311					
	WV		5,2		5,200			
	WV		Součet		15,500			
203	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	23,200	106,98	2 481,94	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.315					
	WV		(3,1+4)*2		14,200			
	WV		m.č.311					
	WV		(2,5+2)*2		9,000			
	WV		Součet		23,200			
204	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	20,000	373,80	7 476,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		20		20,000			
	WV		Součet		20,000			
205	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	25,000	106,98	2 674,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		25		25,000			
	WV		Součet		25,000			
206	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,254	7 803,23	1 982,02	CS ÚRS 2019 01
207	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,254	4 027,47	1 022,98	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady								30 989,99
208	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	26,050	721,17	18 786,48	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č.312					
	WV		(0,8+1,8)*2		9,600			
	WV		m.č.312					
	WV		(1,5+2,05)*2		14,200			
	WV		m.č.315 - kuchyňská linka					
	WV		1,5*1,5		2,250			
	WV		Součet		26,050			
209	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	27,000	425,40	11 485,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		27		27,000			
	WV		Součet		27,000			
210	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,478	852,06	407,28	CS ÚRS 2019 01
211	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,478	649,43	310,43	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - natěry								4 129,50
212	K	783106805	Odstranění natěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	6,255	247,94	1 550,86	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 304 - dveře včetně zárubně					
	WV		(0,7*2,1)*2		2,940			
	WV		(0,2+0,25+0,2)*(2,1*2+0,9)		3,315			
	WV		Součet		6,255			
213	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	6,255	137,19	858,12	CS ÚRS 2019 01
	WV		m.č. 304 - dveře včetně zárubně					
	WV		(0,7*2,1)*2		2,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV (0,2+0,25+0,2)*(2,1*2+0,9)		3,315			
			WV Součet		6,255			
214	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	6,255	134,67	842,36	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č. 304 - dveře včetně zárubně					
			WV (0,7*2,1)*2		2,940			
			WV (0,2+0,25+0,2)*(2,1*2+0,9)		3,315			
			WV Součet		6,255			
215	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	6,255	40,78	255,08	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č. 304 - dveře včetně zárubně					
			WV (0,7*2,1)*2		2,940			
			WV (0,2+0,25+0,2)*(2,1*2+0,9)		3,315			
			WV Součet		6,255			
217	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,379	151,03	208,27	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.301 - zárubně					
			WV 0,7*1,97		1,379			
			WV Součet		1,379			
218	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,379	148,51	204,80	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.301 - zárubně					
			WV 0,7*1,97		1,379			
			WV Součet		1,379			
219	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,379	152,29	210,01	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.301 - zárubně					
			WV 0,7*1,97		1,379			
			WV Součet		1,379			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				18 315,04	
220	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,716	32,72	3 262,71	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.316					
			WV (3,1+4)*2*3,63		51,546			
			WV 10,3		10,300			
			WV m.č.311					
			WV (2,5+2)*2*3,63		32,670			
			WV 5,2		5,200			
			WV Součet		99,716			
221	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	99,716	10,07	1 004,14	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
			WV m.č.316					
			WV (3,1+4)*2*3,63		51,546			
			WV 10,3		10,300			
			WV m.č.311					
			WV (2,5+2)*2*3,63		32,670			
			WV 5,2		5,200			
			WV Součet		99,716			
222	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,013	37,76	4 682,73	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.316					
			WV (3,1+4)*2*3,63		51,546			
			WV 10,3		10,300			
			WV m.č.311					
			WV (2,5+2)*2*3,63		32,670			
			WV 5,2		5,200			
			WV m.č.312					
			WV (0,8+1,6)*2*1,63		7,824			
			WV 1,5		1,500			
			WV m.č.317					
			WV (1,5+2,05)*2*1,63		11,573			
			WV 3,4		3,400			
			WV Součet		124,013			
223	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,013	75,52	9 365,46	CS ÚRS 2019 01
			WV m.č.316					
			WV (3,1+4)*2*3,63		51,546			
			WV 10,3		10,300			
			WV m.č.311					
			WV (2,5+2)*2*3,63		32,670			
			WV 5,2		5,200			
			WV m.č.312					
			WV (0,8+1,6)*2*1,63		7,824			
			WV 1,5		1,500			
			WV m.č.317					
			WV (1,5+2,05)*2*1,63		11,573			
			WV 3,4		3,400			
			WV Součet		124,013			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

013 - 3.NP byt pi. [REDACTED] investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

239 936,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	239 936,60	15,00%	35 990,49

Cena s DPH

v CZK

275 927,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

013 - 3.NP byt pí. [REDAKCE] investice

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	239 936,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 631,44

997 - Přesun sutě	16 483,52

998 - Přesun hmot	2 471,74

PSV - Práce a dodávky PSV	122 305,16

731 - Ústřední vytápění - kotelny	81 506,93

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	24 984,86

734 - Ústřední vytápění - armatury	4 097,71

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 715,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

013 - 3.NP byt pí - investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

239 936,60

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 631,44	
1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	30,000	726,20	21 786,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plyných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	18,000	943,94	16 990,92	CS ÚRS 2019 01
6	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	26,050	314,65	8 196,63	CS ÚRS 2019 01

VV	m.č.312							
VV	(0,8+1,6)*2*2				9,600			
VV	m.č.312							
VV	(1,5+2,05)*2*2				14,200			
VV	m.č.315 - kuchyňská linka							
VV	1,5*1,5				2,250			
VV	Součet				26,050			

D	997		Přesun sutě				16 483,52	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,808	3 058,36	8 587,87	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013214

8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,424	118,81	1 000,86	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219

VV	2,808*3				8,424			
VV	Součet				8,424			

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,808	315,90	887,05	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,160	13,84	777,25	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV	2,808*20				56,160			
VV	Součet				56,160			

11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,808	1 862,71	5 230,49	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D	998		Přesun hmot				2 471,74	
12	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,829	2 265,45	1 878,06	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,829	716,14	593,68	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D PSV			Práce a dodávky PSV	122 305,16				
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	81 506,93				
14	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
15	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
16	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
17	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 117,12	72 117,12	CS ÚRS 2019 01
18	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
19	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	24 984,86				
20	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	34,000	36,50	1 241,00	
VV		12+22			34,000			
VV		Součet			34,000			
21	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	22,000	586,50	12 903,00	CS ÚRS 2019 01
VV		22			22,000			
VV		Součet			22,000			
22	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	12,000	644,40	7 732,80	CS ÚRS 2019 01
VV		12			12,000			
VV		Součet			12,000			
23	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	34,000	83,07	2 824,38	CS ÚRS 2019 01
VV		12+22			34,000			
VV		Součet			34,000			
24	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,023	6 167,07	141,84	CS ÚRS 2019 01
25	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	6 167,07	141,84	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	4 097,71				
26	K	7340001.R.	Zkouška těsnosti	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
27	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	994,28	1 988,56	CS ÚRS 2019 01
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
28	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	2,000	419,11	838,22	CS ÚRS 2019 01
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
29	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	6 167,07	6,17	CS ÚRS 2019 01
30	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	6 167,07	6,17	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 715,66				
31	K	7350011.R.	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	1,000	151,03	151,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	4 619,01	4 619,01	CS ÚRS 2019 01
33	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	6 242,58	6 242,58	CS ÚRS 2019 01
34	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,057	6 167,07	351,52	CS ÚRS 2019 01
35	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,057	6 167,07	351,52	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

014 - 3.NP byt [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 072 495,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 072 495,78	15,00%	160 874,37

Cena s DPH

v CZK

1 233 370,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

014 - 3.NP byt p. [REDACTED] - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 072 495,78

HSV - Práce a dodávky HSV	494 726,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 566,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	235 294,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 058,08
997 - Přesun sutě	66 856,53
998 - Přesun hmot	19 949,82
PSV - Práce a dodávky PSV	577 769,77
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	23 553,33
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	108 152,48
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	49 708,38
725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty	67 441,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	144 769,12
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	6 165,13
763 - Konstrukce suché výstavby	12 776,73
766 - Konstrukce truhlářské	33 694,31
771 - Podlahy z dlaždic	11 367,86
776 - Podlahy povlakové	36 583,42
781 - Dokončovací práce - obklady	28 163,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 542,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 318,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

014 - 3.NP byt p oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 072 495,78

D	HSV	Práce a dodávky HSV					494 726,01	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					29 566,76	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	10,000	1 054,53	10 545,30	CS ÚRS 2019 01
VV			prostory rozvodů:					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	15,800	1 203,89	19 021,46	CS ÚRS 2019 01
VV			stoupačka V3:					
VV			0,2*4		0,800			
VV			stoupačky S5+S6+S6 1					
VV			(0,15*4)*3		1,800			
VV			rozvody vody, topení a plynu					
VV			0,2*66		13,200			
VV			Součet		15,800			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					235 294,82	
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	39,500	410,30	16 206,85	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.318					
VV			4,4		4,400			
VV			m.č.322					
VV			8,9		8,900			
VV			m.č.321					
VV			13,3		13,300			
VV			m.č.323					
VV			12,9		12,900			
VV			Součet		39,500			
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	39,500	224,03	8 849,19	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.318					
VV			4,4		4,400			
VV			m.č.322					
VV			8,9		8,900			
VV			m.č.321					
VV			13,3		13,300			
VV			m.č.323					
VV			12,9		12,900			
VV			Součet		39,500			
5	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	39,500	419,11	16 554,85	CS ÚRS 2019 01
VV			m.č.318					
VV			4,4		4,400			
VV			m.č.322					
VV			8,9		8,900			
VV			m.č.321					
VV			13,3		13,300			
VV			m.č.323					
VV			12,9		12,900			
VV			Součet		39,500			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	43,150	410,30	17 704,45	CS ÚRS 2019 01
VV			Přetažení armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabion na stěnu					
VV			m.č.318					
VV			(2,7+1,4*2)*0,25		1,375			
VV			m.č.322					
VV			(2,3*3,5)*2*0,25		4,025			
VV			m.č.321					
VV			(2,3+5,5)*2*0,25		3,900			
VV			m.č.323					
VV			(2,2+5,5)*2*0,25		3,850			
VV			přechod mezi novou a stávající omítkou při opravách					
VV			30		30,000			
VV			Součet		43,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	612311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	210,498	224,03	47 157,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		m.č.323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		m.č.319					
	VV		(0,8+1,2)*2*1,63		6,520			
	VV		m.č.320					
	VV		(2,1+1,9)*2*1,63		13,040			
	VV		Součet		210,498			
8	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	190,938	419,10	80 022,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		m.č.323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		Součet		190,938			
9	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	43,560	349,89	15 241,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		(0,8+1,2)*2*3,63		14,520			
	VV		m.č.320					
	VV		(2,1+1,9)*2*3,63		29,040			
	VV		Součet		43,560			
10	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	43,560	250,46	10 910,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		(0,8+1,2)*2*3,63		14,520			
	VV		m.č.320					
	VV		(2,1+1,9)*2*3,63		29,040			
	VV		Součet		43,560			
11	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,100	6 859,29	685,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy stupaček					
	VV		(0,5*0,5)*0,1*4		0,100			
	VV		Součet		0,100			
12	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíku dle dodatku s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.320					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	M	55331117	zárubení ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá,práva	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
14	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování,ochrana před poškozením,uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							143 058,08	
17	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	60,000	49,34	2 960,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu po skončení stavebních prací					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
18	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby každý den					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
19	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby minimálně 2x týdně					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,550	314,65	487,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 320 - vybourání vany (0,7*2+1,7)*0,5		1,550			
	VV		Součet		1,550			
21	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150	11 956,56	1 793,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S6+S6.1+V3 (0,5*0,5)*0,15*4		0,150			
	VV		Součet		0,150			
22	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,700	1 636,16	9 326,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
23	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,379	94,39	130,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 320					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		1,379			
24	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	10,000	566,36	5 663,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy rozvodů vody+plynu a topení					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
25	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S6+S6.1+V3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
26	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	140,000	188,79	26 430,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
27	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	133,000	339,82	45 196,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody vody a plynu+topení					
	VV		48+29+56		133,000			
	VV		Součet		133,000			
28	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	18,000	352,40	6 343,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		ležatá vnitřní kanalizace					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
29	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačka V3:					
	VV		4		4,000			
	VV		stoupačky S5+S6+S6.1					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		16,000			
30	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	39,500	56,64	2 237,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 318					
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č. 322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č. 321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č. 323					
	VV		12,9		12,900			
	VV		Součet		39,500			
31	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	190,938	56,64	10 814,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		m.č. 322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		m.č. 321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		m.č. 323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		Součet		190,938			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	43,560	314,65	13 706,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319					
	VV		(0,8+1,2)*2*3,63		14,520			
	VV		m.č. 320					
	VV		(2,1+1,9)*2*3,63		29,040			
	VV		Součet		43,560			
33	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	24,000	314,65	7 551,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319					
	VV		(0,8+1,2)*2*2		8,000			
	VV		m.č. 320					
	VV		(2,1+1,9)*2*2		16,000			
	VV		Součet		24,000			
D 997 Přesun sutě							66 856,53	
34	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a hały výšky přes 12 do 15 m	t	11,525	3 058,36	35 247,60	CS ÚRS 2019 01
35	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	34,575	118,81	4 107,86	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		11,525*3		34,575			
	VV		Součet		34,575			
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,525	315,90	3 640,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	172,875	13,84	2 392,59	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		11,525*15		172,875			
	VV		Součet		172,875			
38	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,525	1 862,71	21 467,73	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D 998 Přesun hmot							19 949,82	
39	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	6,691	2 265,45	15 158,13	CS ÚRS 2019 01
40	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	6,691	716,14	4 791,69	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D PSV Práce a dodávky PSV							577 769,77	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							23 553,33	
41	K	721174025	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	12,000	799,20	9 590,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
42	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	8,000	605,38	4 843,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
43	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	10,000	687,19	6 871,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
44	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
45	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	30,000	32,72	981,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
46	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,024	6 167,07	148,01	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	6 167,07	148,01	CS ÚRS 2019 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				108 152,48	
48	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	30,000	855,84	25 675,20	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
49	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	18,000	276,89	4 984,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
50	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	18,000	437,99	7 883,82	CS ÚRS 2019 01
51	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	22,000	427,92	9 414,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
52	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	22,000	532,38	11 712,36	CS ÚRS 2019 01
53	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	8,000	604,12	4 832,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
54	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dī 4m	m	8,000	747,60	5 980,80	CS ÚRS 2019 01
55	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	40,000	377,58	15 103,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		18+22		40,000			
	VV		Součet		40,000			
56	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	8,000	125,86	1 006,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	18,000	70,48	1 268,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
58	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	22,000	88,10	1 938,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
59	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	8,000	129,63	1 037,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
60	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	7,000	341,08	2 387,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
62	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	344,85	1 379,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	48,000	191,31	9 182,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		18+22+8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
65	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,068	6 167,07	419,36	CS ÚRS 2019 01
66	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,068	6 167,07	419,36	CS ÚRS 2019 01
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				49 708,38	
67	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
68	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	1,000	512,24	512,24	
69	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
70	K	7230009.R	Chráníčka potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	29,000	62,93	1 824,97	
	VV		19+10		29,000			
	VV		Součet		29,000			
73	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
74	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	29,000	157,32	4 562,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
78	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	10,000	712,36	7 123,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
80	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	19,000	820,60	15 591,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
81	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	1,000	1 900,46	1 900,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	723190901	Opavy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	723190907	Opavy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	29,000	46,57	1 350,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		19+10		29,000			
	VV		Součet		29,000			
85	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
87	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01
88	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				67 441,88	
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 882,65	4 882,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur přípevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.320		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
96	M	55421012	vana akrylátová obdélníková tvarovaná bílá 1700x750mm 130L	kus	1,000	10 383,33	10 383,33	CS ÚRS 2019 01
97	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	3,000	440,50	1 321,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.321		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.323		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
98	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	188,79	377,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.320 - umyvadlo+vana		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	2 504,59	5 009,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.320		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.320 - vana		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterii s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzi	kus	4,000	69,22	276,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.320		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		m.č.322		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
105	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
106	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kotel		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
108	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	672,08	672,08	CS ÚRS 2019 01
109	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení pro stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01
110	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení pro stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				144 769,12	
111	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
113	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
114	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, lcn 6,0 kA - LTE-10B-1-10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
115	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, lcn 6,0 kA - LTE-16B-1-16A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	238,06	238,06	
116	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, lcn 6,0 kA - LTE-16B-3-16A/3/B, 6,0kA	kus	8,000	573,03	4 584,24	
117	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., ldn 30 mA	kus	1,000	1 694,06	1 694,06	
118	M	740008.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 6 kA, typ AC - OLE-16B-1N-030AC - 16A/B/2p., ldn 30 mA	kus	1,000	1 512,82	1 512,82	
119	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
120	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
121	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
122	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
123	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
124	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
125	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
126	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
127	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	215,000	19,00	4 085,00	
128	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
129	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	380,000	30,46	11 574,80	
130	K	740020.R	montáž kabelu		670,000	27,69	18 552,30	
	VV		CYKY 3CX1,5					
	VV		215		215,000			
	VV		CYKY 3AX1,5					
	VV		75		75,000			
	VV		CYKY 3CX2,5					
	VV		380		380,000			
	VV		Součet		670,000			
131	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
132	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
133	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
134	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	M	55,000	24,96	1 372,80	
135	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	55,000	9,59	527,45	
136	K	740023.R1	montáž vodiče	m	55,000	26,43	1 453,65	
137	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	55,000	23,91	1 315,05	
138	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
139	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
140	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
141	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
142	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
143	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
144	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	50,000	7,74	387,00	
145	K	740035.R	montáž krabice	kus	50,000	31,46	1 573,00	
146	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	43,000	20,59	885,37	
147	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	27,000	116,96	3 157,92	
148	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	6,000	127,24	763,44	
149	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	4,000	143,15	572,60	
150	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
151	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
152	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
153	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
154	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
155	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	43,000	188,79	8 117,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	16,615	29,01	482,00	
157	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	12,000	58,95	707,40	
158	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	4,000	88,88	355,52	
159	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
160	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
161	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
162	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
163	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
164	M	740056.R	stropní svítidlo - VVC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
165	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	3,000	1 510,30	4 530,90	
166	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
167	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
168	K	740060.R	montáž svítidla	kus	9,000	377,58	3 398,22	
169	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
169e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 216,936	5,00	6 084,68	
170	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				11 533,53	
170e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
171	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
172	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
173	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
174	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
175	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
D 762			Konstrukce tesařské				6 165,13	
176	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	5,700	440,50	2 510,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
177	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	5,700	585,24	3 335,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
178	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,109	2 026,32	220,87	CS ÚRS 2019 01
179	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,109	894,85	97,54	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				12 776,73	
180	K	763131551	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,700	1 253,55	7 145,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
181	K	763164111	Obklad ze sádkartonových desek konstrukci stoupačka včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	4,000	1 069,80	4 279,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizační stoupačka S6.1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
182	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,087	2 328,38	202,57	CS ÚRS 2019 01
183	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,087	13 215,15	1 149,72	CS ÚRS 2019 01
D		766	Konstrukce truhlářské				33 694,31	
184	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
185	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
186	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
186	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 013,74	2 013,74	CS ÚRS 2019 01
187	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
188	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	415,33	415,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	516,02	516,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
191	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	1 510,30	25,68	CS ÚRS 2019 01
192	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	826,89	14,06	CS ÚRS 2019 01
D		771	Podlahy z dlaždic				11 367,86	
193	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	5,700	18,88	107,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
194	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,700	52,86	301,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
195	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,700	343,59	1 958,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
196	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	5,700	127,12	724,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,700	750,12	4 275,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
198	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,985	597,83	3 578,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,7*1,05		5,985			
	VV		Součet		5,985			
199	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,700	21,65	123,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.319					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		5,700			
200	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,199	852,06	169,56	CS ÚRS 2019 01
201	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,199	649,43	129,24	CS ÚRS 2019 01
D		776	Podlahy povlakové				36 583,42	
202	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	35,100	18,88	662,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.323					
	VV		12,9		12,900			
	VV		Součet		35,100			
203	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	22,200	44,05	977,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		22,200			
204	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	22,200	409,04	9 080,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		22,200			
205	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	22,200	81,81	1 816,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		22,200			
206	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	22,200	245,42	5 448,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		13,3		13,300			
	VV		Součet		22,200			
207	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	27,200	106,98	2 909,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3+3,5)*2		11,600			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2		15,600			
	VV		Součet		27,200			
208	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	23,000	373,80	8 597,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
209	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	27,200	106,98	2 909,86	CS ÚRS 2019 01
210	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,346	8 054,95	2 787,01	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,346	4 027,47	1 393,50	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady	28 163,32				
212	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	24,000	721,17	17 308,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319					
	VV		(0,8+1,2)*2*2		8,000			
	VV		m.č. 320					
	VV		(2,1+1,9)*2*2		16,000			
	VV		Součet		24,000			
213	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	24,000	425,40	10 209,60	CS ÚRS 2019 01
214	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,430	852,06	366,39	CS ÚRS 2019 01
215	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,430	649,43	279,25	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	4 542,28				
216	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	6,238	247,94	1 546,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319 - dveře					
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		(1,97*2+0,7)*(0,25+0,25+0,25)		3,480			
	VV		Součet		6,238			
217	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	6,238	137,19	855,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319 - dveře					
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		(1,97*2+0,7)*(0,25+0,25+0,25)		3,480			
	VV		Součet		6,238			
218	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	6,238	134,67	840,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319 - dveře					
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		(1,97*2+0,7)*(0,25+0,25+0,25)		3,480			
	VV		Součet		6,238			
219	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	6,238	40,78	254,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 319 - dveře					
	VV		(0,7*1,97)*2		2,758			
	VV		(1,97*2+0,7)*(0,25+0,25+0,25)		3,480			
	VV		Součet		6,238			
220	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,567	212,70	333,30	CS ÚRS 2019 01
221	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,576	151,03	238,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 320 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
222	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	148,51	234,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 320 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
223	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,576	152,29	240,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 320 - zárubeň					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		1,576			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	39 318,00				
224	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,438	32,72	7 539,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č. 322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č. 321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č. 323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		12,9		12,900			
	VV		Součet		230,438			
225	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,438	10,07	2 320,51	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		m.č. 318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		4,4		4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		12,9		12,900			
	VV		Součet		230,438			
226	K	784131013	Odstanění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	5,750	85,58	492,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.321					
	VV		2,3*2,5		5,750			
	VV		Součet		5,750			
227	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,698	37,76	9 655,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		12,9		12,900			
	VV		m.č.319					
	VV		(0,8+1,2)*2*1,63		6,520			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		(2,1+1,9)*2*1,63		13,040			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		255,698			
228	K	784221101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,698	75,52	19 310,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.318					
	VV		(2,7+1,4*2)*3,63		19,965			
	VV		4,4		4,400			
	VV		m.č.322					
	VV		(2,3*3,5)*2*3,63		58,443			
	VV		8,9		8,900			
	VV		m.č.321					
	VV		(2,3+5,5)*2*3,63		56,628			
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.323					
	VV		(2,2+5,5)*2*3,63		55,902			
	VV		12,9		12,900			
	VV		m.č.319					
	VV		(0,8+1,2)*2*1,63		6,520			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.320					
	VV		(2,1+1,9)*2*1,63		13,040			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		255,698			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

015 - 3.NP byt p. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 188,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	223 188,34	15,00%	33 478,25

Cena s DPH

v CZK

256 666,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

015 - 3.NP byt p[REDAKCE] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

223 188,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223 188,34

997 - Přesun sutě

6 015,64

998 - Přesun hmot

796,09

731 - Ústřední vytápění - kotelny

81 506,54

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

41 398,22

734 - Ústřední vytápění - armatury

8 517,34

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

39 897,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

015 - 3.NP byt p - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

223 188,34

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				223 188,34	
1	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
2	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	18,000	943,94	16 990,92	CS ÚRS 2019 01

D	997		Přesun sutě				6 015,64	
3	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	1,037	3 058,36	3 171,52	CS ÚRS 2019 01
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,111	118,81	369,62	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
		VV	1,037*3		3,111			
		VV	Součet		3,111			

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,037	315,90	327,59	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,555	13,84	215,28	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
		VV	1,037*15		15,555			
		VV	Součet		15,555			

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,037	1 862,71	1 931,63	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					

D	998		Přesun hmot				796,09	
8	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,267	2 265,45	604,88	CS ÚRS 2019 01
9	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,267	716,14	191,21	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					

D	731		Ústřední vytápění - kotelny				81 506,54	
10	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
11	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
12	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
13	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,73	72 116,73	CS ÚRS 2019 01
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
15	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 41 398,22								
16	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	56,000	36,50	2 044,00	
			32+24		56,000			
			Součet		56,000			
17	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	32,000	586,50	18 768,00	CS ÚRS 2019 01
			32		32,000			
			Součet		32,000			
18	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	24,000	644,40	15 465,60	CS ÚRS 2019 01
			24		24,000			
			Součet		24,000			
19	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	56,000	83,07	4 651,92	CS ÚRS 2019 01
			32+24		56,000			
			Součet		56,000			
20	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01
21	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038	6 167,07	234,35	CS ÚRS 2019 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 517,34								
22	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	6,000	994,28	5 965,68	CS ÚRS 2019 01
			6		6,000			
			Součet		6,000			
23	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	6,000	419,11	2 514,66	CS ÚRS 2019 01
			6		6,000			
			Součet		6,000			
24	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2019 01
25	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2019 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 39 897,13								
26	K	7350011.R.	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	6,000	151,03	906,18	
			6		6,000			
			Součet		6,000			
27	K	735151559	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	1,000	5 500,02	5 500,02	CS ÚRS 2019 01
28	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	3,000	6 544,64	19 633,92	CS ÚRS 2019 01
29	K	735164251	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 450 mm	kus	1,000	5 147,61	5 147,61	CS ÚRS 2019 01
30	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	1,000	6 242,58	6 242,58	CS ÚRS 2019 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
31	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	6 167,07	1 233,41	CS ÚRS 2019 01
32	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,200	6 167,07	1 233,41	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

016 - 4.NP byt p[REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 528 256,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 528 256,64	15,00%	229 238,50

Cena s DPH

v CZK

1 757 495,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

016 - 4.NP byt [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 528 256,64

HSV - Práce a dodávky HSV	458 859,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 838,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	150 968,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 491,46
997 - Přesun sutě	67 002,11
998 - Přesun hmot	21 559,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 069 396,90
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	36 785,38
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	88 059,74
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	55 114,02
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	52 128,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	156 709,91
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	79 648,08
763 - Konstrukce suché výstavby	85 713,21
766 - Konstrukce truhlářské	248 905,63
771 - Podlahy z dlaždic	7 513,61
775 - Podlahy skládané	5 369,24
776 - Podlahy povlakové	103 818,59
781 - Dokončovací práce - obklady	22 380,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	69 623,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	46 093,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

016 - 4.NP byt - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 528 256,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					458 859,74	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					36 838,26	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	10,000	1 054,53	10 545,30	CS ÚRS 2019 01
	vv		prostup pro rozvody topení, plynu, kanalizace a vody					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	21,840	1 203,89	26 292,96	CS ÚRS 2019 01
	vv		nové rozvody vody, topení, kanalizace a plynu					
	vv		182*0,12		21,840			
	vv		Součet		21,840			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					150 968,03	
3	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	45,300	410,30	18 586,59	CS ÚRS 2019 01
	vv		413 - pokoj					
	vv		23,7		23,700			
	vv		414 - pokoj					
	vv		21,6		21,600			
	vv		Součet		45,300			
4	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	45,300	224,03	10 148,56	CS ÚRS 2019 01
	vv		413 - pokoj					
	vv		23,7		23,700			
	vv		414 - pokoj					
	vv		21,6		21,600			
	vv		Součet		45,300			
5	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	45,300	419,11	18 985,68	CS ÚRS 2019 01
	vv		413 - pokoj					
	vv		23,7		23,700			
	vv		414 - pokoj					
	vv		21,6		21,600			
	vv		Součet		45,300			
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	59,025	410,30	24 217,96	CS ÚRS 2019 01
	vv		stažení pletiva z plochy stropu přes fabion na stěnu					
	vv		413 - pokoj					
	vv		(5,58+4,05)*2*0,25		4,815			
	vv		414 - pokoj					
	vv		(4,62+1,89+2,56+5,58+2,19)*0,25		4,210			
	vv		přechody mezi novou a stávající omítkou při opravách					
	vv		50		50,000			
	vv		Součet		59,025			
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	219,382	224,03	49 148,15	CS ÚRS 2019 01
	vv		411 - WC					
	vv		(0,85+1,53)*2*1,63		7,759			
	vv		410 - Předstíň					
	vv		(2,05+2,02)*2*3,63		29,548			
	vv		(1,87+1)*3,63		10,418			
	vv		Koupelna					
	vv		(2,38+2,16)*1,63		7,400			
	vv		Kuchyň					
	vv		(2,16+4,25+1,6)*3,63		29,076			
	vv		Pokoj					
	vv		(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
	vv		413 - pokoj					
	vv		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	vv		Součet		219,382			
8	K	612321111	Omítky vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	31,363	349,89	10 973,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		plocha pod nové obklady stěn vždy celá stěna					
	vv		WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,85+1,52)*2*3,63		17,206			
	VV		Koupelna					
	VV		(2,3+1,6)*3,63		14,157			
	VV		Součet		31,363			
9	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	31,363	250,46	7 855,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady stěn vždy celá stěna					
	VV		WC					
	VV		(0,85+1,52)*2*3,63		17,206			
	VV		Koupelna					
	VV		(2,3+1,6)*3,63		14,157			
	VV		Součet		31,363			
10	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,096	6 859,29	658,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		(0,4*0,4)*0,15*4		0,096			
	VV		Součet		0,096			
11	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	45,300	19,26	872,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba nové podlahy v pokojích					
	VV		21,6+23,7		45,300			
	VV		Součet		45,300			
12	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	2,265	4 203,68	9 521,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		vyrovnání zásypu pro novou skladbu podlah pokojů					
	VV		414 - pokoj					
	VV		21,6*0,05		1,080			
	VV		413 - pokoj					
	VV		23,7*0,05		1,185			
	VV		Součet		2,265			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 491,46	
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	162,36	162,36	CS ÚRS 2019 01
15	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	10,000	14,73	147,30	CS ÚRS 2019 01
16	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	84,280	64,31	5 420,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna:					
	VV		(1,4*2,15)*4*7		84,280			
17	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt vždy po skončení pracovní doby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
18	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby min. 2x týdně					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
19	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,235	81,81	101,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		WC					
	VV		0,65*1,9		1,235			
	VV		Součet		1,235			
20	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,640	81,81	297,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		předsíň					
	VV		1,4*2,6		3,640			
	VV		Součet		3,640			
21	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	10,000	440,50	4 405,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro rozvody topení, plynu, kanalizace a vody					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
22	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	566,36	1 699,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro vzduchotechniku do světlíku					
	VV		koupelna aWC					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropě nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m ² , tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
24	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	380,000	188,79	71 740,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektronstálce					
	VV		380		380,000			
25	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	150,000	339,82	50 973,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody vody, topení a plynu					
	VV		78+42+30		150,000			
	VV		Součet		150,000			
26	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	352,40	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		kanalizace ležatá ve zdivu					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
27	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	12,000	440,50	5 286,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
28	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m ²	64,271	56,64	3 640,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		414 - pokoj					
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		410 - Předstř					
	VV		2,05*2,02		4,141			
	VV		Kuchyň					
	VV		3,16*4,25		13,430			
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		64,271			
29	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m ²	208,253	56,64	11 795,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		410 - Předstř					
	VV		(2,05+2,05+2,05+2,02+1+1)*3,63		44,359			
	VV		Kuchyň					
	VV		(2,16+4,25+1,5)*3,63		28,713			
	VV		Pokoj					
	VV		(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
	VV		413 - pokoj					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		Součet		208,253			
30	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	31,363	314,65	9 868,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady stěn vždy celá stěna					
	VV		WC					
	VV		(0,85+1,52)*2*3,63		17,206			
	VV		Koupelna					
	VV		(2,3+1,6)*3,63		14,157			
	VV		Součet		31,363			
31	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	2,970	314,65	934,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kuchyň					
	VV		(1,5*1,5)+(0,6*1,2)		2,970			
	VV		Součet		2,970			
	D	997	Přesun sutě				67 002,11	
32	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	10,430	3 612,14	37 674,62	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215					
33	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	31,290	118,81	3 717,56	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		10,215*3		31,290			
	VV		Součet		31,290			
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,430	315,90	3 294,84	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,600	13,84	2 887,02	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
VV			10,215*15		208,600			
VV			Součet		208,600			
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovný) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,430	1 862,71	19 428,07	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D		998	Přesun hmot					
							21 559,88	
37	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	7,231	2 265,45	16 381,47	CS ÚRS 2019 01
38	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	7,231	716,14	5 178,41	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
							1 069 396,90	
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
							36 785,38	
39	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	26,000	106,98	2 781,48	CS ÚRS 2019 01
VV			stávající rozvody kanalizace					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
40	M	721.R1	Tvarovky	kus	25,000	855,84	21 396,00	
41	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	605,38	6 053,80	CS ÚRS 2019 01
42	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	6,000	687,19	4 123,14	CS ÚRS 2019 01
43	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
44	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	42,000	32,72	1 374,24	CS ÚRS 2019 01
45	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,007	6 167,07	43,17	CS ÚRS 2019 01
46	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	6 168,50	43,18	CS ÚRS 2019 01
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
							88 059,74	
47	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	26,000	132,15	3 435,90	CS ÚRS 2019 01
VV			stávající rozvody vody					
VV			26		26,000			
VV			Součet		26,000			
48	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
49	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	12,000	276,89	3 322,68	CS ÚRS 2019 01
50	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	12,000	437,99	5 255,88	CS ÚRS 2019 01
51	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	30,000	427,92	12 837,60	CS ÚRS 2019 01
52	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	30,000	532,38	15 971,40	CS ÚRS 2019 01
53	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	8,000	604,12	4 832,96	CS ÚRS 2019 01
54	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	4,000	747,60	2 990,40	CS ÚRS 2019 01
55	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	4,000	694,74	2 778,96	CS ÚRS 2019 01
56	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	42,000	377,58	15 858,36	CS ÚRS 2019 01
57	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	8,000	125,86	1 006,88	CS ÚRS 2019 01
58	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	12,000	70,48	845,76	CS ÚRS 2019 01
59	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	30,000	88,10	2 643,00	CS ÚRS 2019 01
60	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	8,000	129,63	1 037,04	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	722232172	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04	CS ÚRS 2019 01
62	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	1,000	341,08	341,08	CS ÚRS 2019 01
63	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	1,000	344,85	344,85	CS ÚRS 2019 01
64	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
65	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	38,000	191,31	7 269,78	CS ÚRS 2019 01
66	K	998722104	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01
67	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01

D 723		Zdravotnická - vnitřní plynovod					55 114,02	
68	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
69	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
70	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
71	K	7230009.R	Chráníčka potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
72	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
73	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
74	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
75	M	7230007.R.7	Přípřívodní materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
76	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
77	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
78	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	16,000	157,32	2 517,12	CS ÚRS 2019 01

VV
VV
VV

stávající rozvody po bytě
16
Součet

16,000
16,000

79	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
80	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	14,000	712,36	9 973,04	CS ÚRS 2019 01
81	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	16,000	820,60	13 129,60	CS ÚRS 2019 01
82	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	2,000	1 900,46	3 800,92	CS ÚRS 2019 01
83	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	46,57	1 397,10	CS ÚRS 2019 01
84	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
85	K	723261913	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
86	K	723290823	Vnitřní stavební přemítání vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	6 167,07	6 167,07	CS ÚRS 2019 01
87	K	998723104	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,033	6 167,07	203,51	CS ÚRS 2019 01
88	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033	6 167,07	203,51	CS ÚRS 2019 01

D 725		Zdravotnická - zařízení předměty					52 128,07	
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
VV		WC						
VV		1			1,000			
90	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
VV		koupelna						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
92	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
94	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
96	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
97	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725650800	Demontáž plynových otopných těles skříňových	soubor	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
99	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj se vstupem z před síně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	188,79	566,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchně dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 412					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 411					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
103	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
104	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
105	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Kuchyně dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
106	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
107	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kotel					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	998725104	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,075	6 167,07	462,53	CS ÚRS 2019 01
110	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	6 167,07	462,53	CS ÚRS 2019 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							156 709,91	
111	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RÁDY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňové VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
112	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
113	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodičbleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
114	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
115	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	740006.R	Jistič 3 póľ. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
117	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	8,000	1 694,06	13 552,48	
118	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
119	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
120	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
121	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
122	K	740013.R	připojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
123	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
124	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
125	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
126	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm² (CYKY 3Cx1,5)	m	275,000	19,00	5 225,00	
127	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm² (CYKY 3Ax1,5)	m	110,000	19,00	2 090,00	
128	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm² (CYKY 3Cx2,5)	m	440,000	30,46	13 402,40	
129	K	740020.R	montáž kabelu		825,000	27,69	22 844,25	
	VV		Cyky 3Cx1,5		275,000			
	VV		275					
	VV		Cyky 3Ay15					
	VV		110		110,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		440		440,000			
	VV		Součet		825,000			
130	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm² (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
131	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm² (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
132	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
133	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	75,000	9,59	719,25	
134	K	740023.R1	montáž vodiče	m	55,000	26,43	1 453,65	
135	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	75,000	23,91	1 793,25	
136	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zelenožlutá, pevně uložený - CY 6 mm²	m	55,000	24,96	1 372,80	
137	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
138	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm²	m	100,000	3,02	302,00	
139	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
140	M	740031.R	zemnicí svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
141	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
142	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
143	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	45,000	7,74	348,30	
144	K	740035.R	montáž krabice	kus	45,000	31,46	1 415,70	
145	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	40,000	20,59	823,60	
146	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	26,000	116,96	3 040,96	
147	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	2,000	127,24	254,48	
148	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	5,000	143,15	715,75	
149	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
150	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	2,000	149,70	299,40	
151	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
152	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	2,000	350,86	701,72	
153	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
154	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	40,000	188,79	7 551,60	
155	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	15,000	29,01	435,15	
156	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	7,000	58,95	412,65	
157	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	1,000	88,88	88,88	
158	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	2,000	256,51	513,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	2,000	125,86	251,72	
160	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	4,000	69,22	276,88	
	VV		sporák		1,000			
	VV		1					
	VV		digestoř		1,000			
	VV		1					
	VV		ventilátor		2,000			
	VV		2					
	VV		Součet		4,000			
161	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
162	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
163	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
164	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
165	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
166	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	2,000	566,36	1 132,72	
167	K	740060.R	montáž svítidla	kus	8,000	377,58	3 020,64	
168	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
168e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 330,658	5,00	6 653,29	
169	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				11 533,53	
169e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
170	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
171	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
172	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
173	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
174	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
D 762			Konstrukce tesařské				79 648,08	
175	K	762511143	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz 12 mm	m2	45,300	646,91	29 305,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba nové podlahy v pokojích		45,300			
	VV		21,6+23,7					
	VV		Součet		45,300			
176	K	762511154	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	45,300	784,10	35 519,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba nové podlahy v pokojích		45,300			
	VV		21,6+23,7					
	VV		Součet		45,300			
177	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	23,700	103,46	2 452,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		414 - pokoj					
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		23,7		23,700			
178	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,368	2 127,01	5 036,76	CS ÚRS 2019 01
179	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,368	2 202,52	5 215,57	CS ÚRS 2019 01
180	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,368	894,85	2 119,00	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				85 713,21	
181	K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	9,978	1 573,23	15 697,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		415 - kuch.kout					
	VV		3,07*3,25		9,978			
	VV		Součet		9,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	13,585	2 003,67	27 219,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		412 - koupelna:					
	VV		(2,38+1,8)*3,25		13,585			
	VV		Součet		13,585			
183	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	19,900	1 253,55	24 945,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		412 - Koupelna					
	VV		3,6		3,600			
	VV		předsíně					
	VV		7		7,000			
	VV		kuchyňský kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		19,900			
184	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		412 - koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		415 - kuch.kout					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
185	M	55331521	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		412 - koupelna					
	VV		1		1,000			
186	M	55331522	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		414 - kuch.kout					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,903	7 362,80	6 648,61	CS ÚRS 2019 01
D 766 Konstrukce truhlářské 248 905,63								
188	K	766.R1	Vyvěšení dveřních křídel a uložení na půdě včetně ochrany před poškozením	kus	2,000	44,05	88,10	
	VV		m.č.410 dveřní křídla do m.č.415					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
189	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	5,250	113,27	594,67	CS ÚRS 2019 01
	VV		zástěna koupelny					
	VV		2,1*2,5		5,250			
	VV		Součet		5,250			
190	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování	m2	75,250	1 384,44	104 179,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		(14*2,15)*2		60,200			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		(1,4*2,15)*3		9,030			
	VV		pokoj vstup z předsíně					
	VV		(1,4*2,15)*2		6,020			
	VV		Součet		75,250			
191	M	54913500	kování okenní	kus	7,000	151,03	1 057,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		2		2,000			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		3		3,000			
	VV		pokoj se vstupem z předsíně					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
192	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		412 - koupelna:					
	VV		1		1,000			
	VV		415 - kuch.kout					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
193	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 700x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		412 - koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyňský kout					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
194	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru m.č.411	kus	1,000	415,33	415,33	CS ÚRS 2019 01
	VV							
194	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,000	516,02	1 032,04	CS ÚRS 2019 01
195	K	766662912	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	10,470	10 697,74	112 005,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstup					
	VV		1,25*2,45		3,063			
	VV		WC					
	VV		0,65*1,97		1,281			
	VV		předsíň					
	VV		1,25*2,45		3,063			
	VV		pokoj					
	VV		1,25*2,45		3,063			
	VV		Součet		10,470			
196	K	766664958	Výměna dveřních konstrukcí interiérových klik se štítky	kus	4,000	314,65	1 258,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstup					
	VV		1		1,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		1		1,000			
	VV		pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
197	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	7,000	38,01	266,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstup					
	VV		2		2,000			
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		předsíň					
	VV		2		2,000			
	VV		pokoj					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
198	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,000	478,26	3 347,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		2		2,000			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		3		3,000			
	VV		pokoj se vstupem z předsíně					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
199	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	13,440	402,75	5 412,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		(1,4*2)*1,5		4,200			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		(1,4*3)*1,5		6,300			
	VV		pokoj se vstupem z předsíně					
	VV		(1,4*2)*1,05		2,940			
	VV		Součet		13,440			
200	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000	407,78	407,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		demontovat a uložit pro zpětné použití					
	VV		Kuchyně					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
202	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	1 510,30	110,25	CS ÚRS 2019 01
203	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,073	1 598,40	116,68	CS ÚRS 2019 01
204	K	998766105	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,073	1 610,99	117,60	CS ÚRS 2019 01
205	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,073	826,89	60,36	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,073	826,89	60,36	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic	7 513,61				
207	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,600	18,88	67,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		412 - koupelna					
	VV		3,6		3,600			
208	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,600	52,86	190,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		412 - koupelna					
	VV		3,6		3,600			
209	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3,600	343,59	1 236,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		412 - koupelna					
	VV		3,6		3,600			
196	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,000	127,12	762,72	CS ÚRS 2019 01
210	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,600	750,12	2 700,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		412 - koupelna					
	VV		3,6		3,600			
211	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,960	597,83	2 367,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,960			
212	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,600	21,65	77,94	CS ÚRS 2019 01
213	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,129	852,06	109,92	CS ÚRS 2019 01
D 775			Podlahy skládané	5 369,24				
214	K	775511800	Demontáž podlah výšových s lištami lepených	m2	23,700	226,55	5 369,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		414 - pokoj					
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		23,7		23,700			
D 776			Podlahy povlakové	103 818,59				
215	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	14,900	44,05	656,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající beton podlahy					
	VV		410 - předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		415 - kuchyň.kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		14,900			
216	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	14,900	18,88	281,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající beton podlahy					
	VV		410 - předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		415 - kuchyň.kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		14,900			
217	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	14,900	44,05	656,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající beton podlahy					
	VV		410 - předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		415 - kuchyň.kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		14,900			
218	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	14,900	409,04	6 094,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající beton podlahy					
	VV		410 - předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		415 - kuchyň.kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		Součet		14,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	18,971	81,81	1 552,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		410 - Předsíň					
	VV		2,05*2,02		4,141			
	VV		Kuchyň					
	VV		3,16*4,25		13,430			
	VV		Součet		18,971			
220	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	60,200	314,65	18 941,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		410 - předsíň					
	VV		7		7,000			
	VV		415 - kuchyň kout					
	VV		7,9		7,900			
	VV		414 - pokoj					
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		60,200			
221	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	66,220	868,42	57 506,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		60,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,220			
222	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	61,470	106,98	6 576,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		410 - předsíň					
	VV		(2,6+2,02+0,32+1,1)*2		12,080			
	VV		415 - kuchyň kout					
	VV		(4,25+2,35)*2		13,200			
	VV		414 - pokoj					
	VV		2,19+4,82+1,98+2,56+5,58		16,930			
	VV		413 - pokoj					
	VV		(5,58+4,05)*2		19,260			
	VV		Součet		61,470			
223	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	62,699	106,98	6 707,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		61,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,699			
224	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,385	12 585,86	4 845,56	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady			22 380,46		
225	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	16,720	12,59	210,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,53+0,85)*2*1,2					
	VV		412 - koupelna					
	VV		(2,38+1,8)*2*2		16,720			
	VV		Součet		16,720			
226	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	18,392	721,17	13 263,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,53+0,85)*2*2,2					
	VV		412 - koupelna					
	VV		(2,38+1,8)*2*2,2		18,392			
	VV		Součet		18,392			
227	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	20,231	425,40	8 606,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		18,392*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,231			
228	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,352	852,06	299,93	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry			69 623,59		
229	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	77,553	7,07	548,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna křídla					
	VV		kuchyně					
	VV		(1,4*2,15)*2*2		12,040			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		(1,4*2,15)*2*3		18,060			
	VV		pokoj vstup z předsíně					
	VV		(1,4*2,15)*2*2		12,040			
	VV		okna rámy					
	VV		(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
	VV		Dveře					
	VV		vstupní					
	VV		(1,25*2,45)*2		6,125			
	VV		předsíň					
	VV		(1,25*2,45)*2		6,125			
	VV		Pokoj					
	VV		(1,25*2,45)*2		6,125			
	VV		Zárubně					
	VV		(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
	VV		Součet		77,553			
230	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obrousěním	m2	77,553	247,94	19 228,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna křídla					
	VV		kuchyně					
	VV		(1,4*2,15)*2*2		12,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			pokoj vedle kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*3		18,060			
VV			pokoj vstup z předsíně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			okna rámy					
VV			(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
VV			Dveře					
VV			vstupní					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			předsíň					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Pokoj					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Zárubně					
VV			(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
VV			Součet		77,553			
231	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	77,553	137,19	10 639,50	CS ÚRS 2019 01
VV			okna křídla					
VV			kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			pokoj vedle kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*3		18,060			
VV			pokoj vstup z předsíně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			okna rámy					
VV			(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
VV			Dveře					
VV			vstupní					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			předsíň					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Pokoj					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Zárubně					
VV			(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
VV			Součet		77,553			
232	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	77,553	134,67	10 444,06	CS ÚRS 2019 01
VV			okna křídla					
VV			kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			pokoj vedle kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*3		18,060			
VV			pokoj vstup z předsíně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			okna rámy					
VV			(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
VV			Dveře					
VV			vstupní					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			předsíň					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Pokoj					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Zárubně					
VV			(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
VV			Součet		77,553			
233	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	77,553	264,30	20 497,26	CS ÚRS 2019 01
VV			okna křídla					
VV			kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			pokoj vedle kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*3		18,060			
VV			pokoj vstup z předsíně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			okna rámy					
VV			(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
VV			Dveře					
VV			vstupní					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			předsíň					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Pokoj					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			Zárubně					
VV			(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
VV			Součet		77,553			
234	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	77,553	40,78	3 162,61	CS ÚRS 2019 01
VV			okna křídla					
VV			kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			pokoj vedle kuchyně					
VV			(1,4*2,15)*2*3		18,060			
VV			pokoj vstup z předsíně					
VV			(1,4*2,15)*2*2		12,040			
VV			okna rámy					
VV			(1,4+2,15)*2*0,25*7		12,425			
VV			Dveře					
VV			vstupní					
VV			(1,25*2,45)*2		6,125			
VV			předsíň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,25*2,45)*2		6,125			
	VV		Pokoj					
	VV		(1,25*2,45)*2		6,125			
	VV		Zárubně					
	VV		(0,25+0,25+0,25)*(2,45*2+1,25)		4,613			
	VV		Součet		77,553			
235	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským	m	159,600	26,43	4 218,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyně					
	VV		(2,15+0,7)*2*4*2		45,600			
	VV		pokoj vedle kuchyně					
	VV		(2,15+0,7)*2*4*3		68,400			
	VV		pokoj vstup z předsíně					
	VV		(2,15+0,7)*2*4*2		45,600			
	VV		Součet		159,600			
236	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,955	151,03	446,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		ocelové zárubně					
	VV		412 - koupelna					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		415 - kuch.kout					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		2,955			
237	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,955	148,51	438,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		ocelové zárubně					
	VV		412 - koupelna					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		415 - kuch.kout					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		2,955			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				46 093,84	
238	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,797	32,72	9 253,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		410 - Předsíň					
	VV		(2,05+2,02)*2*3,63		29,548			
	VV		2,05*2,02		4,141			
	VV		Kuchyň					
	VV		(3,16+4,25)*2*3,63		53,797			
	VV		3,16*4,25		13,430			
	VV		Pokoj					
	VV		(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		282,797			
239	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,797	10,07	2 847,77	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		411 - WC					
	VV		1,4		1,400			
	VV		410 - Předsíň					
	VV		(2,05+2,02)*2*3,63		29,548			
	VV		2,05*2,02		4,141			
	VV		Kuchyň					
	VV		(3,16+4,25)*2*3,63		53,797			
	VV		3,16*4,25		13,430			
	VV		Pokoj					
	VV		(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		282,797			
240	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,079	37,76	11 330,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		(0,85+1,53)*2*1,63		7,759			
	VV		1,4		1,400			
	VV		410 - Předsíň					
	VV		(2,05+2,02)*2*3,63		29,548			
	VV		2,05*2,02		4,141			
	VV		Koupelna					
	VV		(2,38+1,6)*2*1,63		12,975			
	VV		2,38*1,6		3,808			
	VV		Kuchyň					
	VV		(2,16+4,25)*2*3,63		46,537			
	VV		3,16*4,25		13,430			
	VV		Pokoj					
	VV		(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
	VV		21,6		21,600			
	VV		413 - pokoj					
	VV		(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
	VV		23,7		23,700			
	VV		Součet		300,079			
241	K	784221101	Malby z maliřských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,079	75,52	22 661,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		411 - WC					
	VV		(0,85+1,53)*2*1,63		7,759			
	VV		1,4		1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			410 - Předsíň					
VV			(2,05+2,02)*2*3,63		29,548			
VV			2,05*2,02		4,141			
VV			Koupelna					
VV			(2,38+1,6)*2*1,63		12,975			
VV			2,38*1,6		3,808			
VV			Kuchyň					
VV			(2,16+4,25)*2*3,63		46,537			
VV			3,16*4,25		13,430			
VV			Pokoj					
VV			(5,58+3,24+4,62+1,98+2,56)*3,63		65,267			
VV			21,6		21,600			
VV			413 - pokoj					
VV			(4,05+5,58)*2*3,63		69,914			
VV			23,7		23,700			
VV			Součet		300,079			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

017 - 4.NP byt p. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

366 734,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	366 734,16	15,00%	55 010,12

Cena s DPH

v CZK

421 744,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

017 - 4.NP byt p. [REDACTED] - investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

366 734,16

HSV - Práce a dodávky HSV

76 433,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 420,99

997 - Přesun sutě

5 369,79

998 - Přesun hmot

1 642,85

PSV - Práce a dodávky PSV

290 300,53

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

32 804,41

731 - Ústřední vytápění - kotelny

83 520,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

57 811,56

734 - Ústřední vytápění - armatury

14 195,58

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

68 061,93

766 - Konstrukce truhlářské

33 906,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

017 - 4.NP byt p - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

366 734,16

D HSV Práce a dodávky HSV 76 433,63

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 420,99

1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	14,000	726,20	10 166,80	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	10,000	566,36	5 663,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdíva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	14,000	943,94	13 215,16	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 5 369,79

6	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,845	3 612,14	3 052,26	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215

7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,535	118,81	301,18	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219

VV 0,845*3 2,535

VV Součet 2,535

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,845	315,90	266,94	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,675	13,84	175,42	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,845*15 12,675

VV Součet 12,675

10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,845	1 862,71	1 573,99	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 1 642,85

11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,551	2 265,45	1 248,26	CS ÚRS 2019 01
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,551	716,14	394,59	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 290 300,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				32 804,41	
13	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	5 575,53	5 575,53	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311131					
14	K	725619-R	Dodávka a montáž sporák elektrický - indukční varná deska/pečicí trouba	kus	1,000	15 090,44	15 090,44	
15	K	725821341	Baterie dřezové stojánkové automatické senzorové pro dvojdrž	soubor	1,000	11 113,31	11 113,31	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821341					
16	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	747,60	747,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725862113					
17	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2019 01
18	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2019 01
19	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,015	6 167,07	92,51	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725192					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				83 520,23	
20	K	731.R2	Odkouření souosé typové, popř. dělené	soubor	1,000	2 013,74	2 013,74	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
21	K	7310001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
22	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
23	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
24	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,68	72 116,68	CS ÚRS 2019 01
25	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
26	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				57 811,56	
27	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	78,000	36,50	2 847,00	
28	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	42,000	586,50	24 633,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	36,000	644,40	23 198,40	CS ÚRS 2019 01
30	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	78,000	83,07	6 479,46	CS ÚRS 2019 01
31	K	998733104	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,053	6 167,07	326,85	CS ÚRS 2019 01
32	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,053	6 167,07	326,85	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				14 195,58	
33	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	10,000	994,28	9 942,80	CS ÚRS 2019 01
34	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	10,000	419,11	4 191,10	CS ÚRS 2019 01
35	K	998734104	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,005	6 167,07	30,84	CS ÚRS 2019 01
36	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	6 167,07	30,84	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	68 061,93				
37	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	8,000	151,03	1 208,24	
38	K	735151555	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	1,000	4 304,36	4 304,36	CS ÚRS 2019 01
39	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	3,000	6 544,64	19 633,92	CS ÚRS 2019 01
40	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	4,000	5 927,94	23 711,76	CS ÚRS 2019 01
41	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	2,000	6 242,58	12 485,16	CS ÚRS 2019 01
42	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	3,469	855,84	2 968,91	CS ÚRS 2019 01
VV					((0,5*0,8)+(0,5*0,9)*4)	2,200		
VV					(0,5*0,9)+(1,82*0,45)	1,269		
VV					Součet	3,469		
43	K	998735104	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,304	6 167,07	1 874,79	CS ÚRS 2019 01
44	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,304	6 167,07	1 874,79	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské	33 906,82				
45	K	76601-R	Montáž kuchyňských linek včetně horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	soubor	1,000	5 034,34	5 034,34	
46	M	766001-R	kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skřínky, včetně kuchyňské desky	soubor	1,000	27 688,88	27 688,88	
47	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	147,25	147,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811221					
48	K	766811222	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení varné desky (včetně silikonu)	kus	1,000	281,92	281,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811222					
49	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	157,32	157,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811223					
50	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	1 485,13	249,50	CS ÚRS 2019 01
51	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,168	826,89	138,92	CS ÚRS 2019 01
52	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zveličený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,168	1 242,22	208,69	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

018 - 4.NP byt [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 196 077,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 196 077,20	15,00%	179 411,58

Cena s DPH

v CZK

1 375 488,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

018 - 4.NP byt [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 196 077,20

HSV - Práce a dodávky HSV	556 056,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 738,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	242 810,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 257,97
997 - Přesun sutě	85 243,02
998 - Přesun hmot	20 006,47
PSV - Práce a dodávky PSV	640 020,59
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	26 932,00
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	71 312,62
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	43 463,86
725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty	59 734,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	155 881,92
742 - Elektroinstalace - slaboproud	11 533,53
762 - Konstrukce tesařské	4 227,03
763 - Konstrukce suché výstavby	80 710,47
766 - Konstrukce truhlářské	88 167,95
771 - Podlahy z dlaždic	8 245,83
776 - Podlahy povlakové	6 138,88
781 - Dokončovací práce - obklady	28 192,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 839,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	42 639,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

018 - 4.NP byt - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 196 077,20

D	HSV	Práce a dodávky HSV					556 056,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					25 738,78	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	5,000	1 054,53	5 272,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro rozvody topení, plynu, kanalizace a vody					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	17,000	1 203,89	20 466,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody vody, topení, kanalizace a plynu					
	VV		0,2*85		17,000			
	VV		Součet		17,000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					242 810,37	
3	K	100.R.	Zařízení bytu - vystěhování, uložení, ochrana před poškozením a zpětné nastěhování	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
4	K	101.R.	Zakrytí vybavení bytu a ochrana před poškozením	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
5	K	102.R.	Zatěsnění místností nedotčených stavbou a zabránění zašpinění	kpl	1,000	1 887,88	1 887,88	
6	K	103.R.	Zakrytí stávajících podlah a ochrana nášlapných ploch před poškozením	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	38,000	410,30	15 591,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		4,4		4,400			
	VV		419 - kuchyň, kout					
	VV		10		10,000			
	VV		421+422 - pokoje					
	VV		10,1+13,5		23,600			
	VV		Součet		38,000			
8	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	38,000	224,03	8 513,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		4,4		4,400			
	VV		419 - kuchyň, kout					
	VV		10		10,000			
	VV		421+422 - pokoje					
	VV		10,1+13,5		23,600			
	VV		Součet		38,000			
9	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	38,000	419,11	15 926,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		4,4		4,400			
	VV		419 - kuchyň, kout					
	VV		10		10,000			
	VV		421+422 - pokoje					
	VV		10,1+13,5		23,600			
	VV		Součet		38,000			
10	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	52,650	410,30	21 602,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		Přetažení přes fabion pletiva ze stropu					
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*0,25		2,200			
	VV		419 - kuchyň, kout					
	VV		(2,4+6)*2*0,25		4,200			
	VV		421+422 - pokoje					
	VV		(4,2+2,2)*2*0,25		2,150			
	VV		(6+2,2)*2*0,25		4,100			
	VV		přechody mezi novou a stávající omítkou					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		52,650			
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	218,593	224,03	48 971,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		417 - WC					
	VV		(1+1,2)*2*1,63		7,172			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2*2)*3,63		16,988			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		420 - koupelna					
	VV		(2,5+1,2)*2*1,63		12,062			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8*2)*3,63		43,124			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		Součet		218,593			
12	K	612315401	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	199,359	419,10	83 551,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2*2)*3,63		16,988			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8*2)*3,63		43,124			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		Součet		199,359			
13	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn	m2	50,360	349,89	17 620,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		Koupelna					
	VV		(2,5+1,1)*2*3,63		26,136			
	VV		WC:					
	VV		(1+1,4)*2*3,63		17,424			
	VV		kuchyň.kout					
	VV		(1,3+2,7)*1,7		6,800			
	VV		Součet		50,360			
14	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	50,360	250,46	12 613,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		Koupelna					
	VV		(2,5+1,1)*2*3,63		26,136			
	VV		WC:					
	VV		(1+1,4)*2*3,63		17,424			
	VV		kuchyň.kout					
	VV		(1,3+2,7)*1,7		6,800			
	VV		Součet		50,360			
15	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,025	6 859,29	171,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		Prostupy stropní konstrukcí u nových stoupaček					
	VV		S5+S8+S6.1					
	VV		(0,5*0,5)*0,1		0,025			
	VV		Součet		0,025			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 257,97	
17	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce leševé podlahy do 1,2 m	sada	1,000	162,36	162,36	CS ÚRS 2019 01
19	K	949121211	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	10,000	14,73	147,30	CS ÚRS 2019 01
20	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	36,720	64,31	2 361,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,4*2,15)*4*3		36,120			
	VV		0,6*1		0,600			
	VV		Součet		36,720			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	1 000,000	4,44	4 440,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory každý den po skončení pracovní doby					
	VV		1000		1 000,000			
	VV		Součet		1 000,000			
22	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	500,000	8,70	4 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory každý den po skončení pracovní doby					
	VV		min 2x týdně					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
23	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
24	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,945	1 195,66	1 129,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 416 - dveře do nové komory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1*2,1)*0,45		0,945			
	VV		Součet		0,945			
25	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,379	94,39	130,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		dveře do m.č.420					
	VV		0,7*1,97		1,379			
	VV		Součet		1,379			
26	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	7,000	566,36	3 964,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory vnitřním zdíkem pro rozvody instalačního potrubí					
	VV		voda+plyn+topení					
	VV		2+3+2		7,000			
27	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	3,000	402,75	1 208,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		Prostory stropní konstrukcí u nových stoupaček					
	VV		S5+S8+S6.1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	350,000	188,79	66 076,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		350		350,000			
	VV		Součet		350,000			
29	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	60,000	339,82	20 389,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody potrubí					
	VV		voda+plyn+topení					
	VV		20+20+20		60,000			
	VV		Součet		60,000			
30	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	13,800	352,40	4 863,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		Rozvody kanalizace					
	VV		10		10,000			
	VV		stoupačka V3					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		13,800			
31	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	11,100	440,50	4 889,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		svislé stoupačky					
	VV		S5+S8+S6.1					
	VV		3,7*3		11,100			
32	K	977331115	Zvětšení kominového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	14,000	943,94	13 215,16	CS ÚRS 2019 01
33	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	38,000	56,64	2 152,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		4,4		4,400			
	VV		419 - kuchyň.kout					
	VV		10		10,000			
	VV		421+422 - pokoje					
	VV		10,1+13,5		23,600			
	VV		Součet		38,000			
34	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	199,359	56,64	11 291,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2*2)*3,63		16,988			
	VV		419 - kuchyňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8*2)*3,63		43,124			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		Součet		199,359			
35	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,360	314,65	15 845,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		Koupelna					
	VV		(2,5+1,1)*2*3,63		26,136			
	VV		WC:					
	VV		(1+1,4)*2*3,63		17,424			
	VV		kuchyň.kout					
	VV		(1,3+2,7)*1,7		6,800			
	VV		Součet		50,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	27,680	314,65	8 709,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		Koupelna (2,5+1,1)*2*2		14,400			
	VV		WC: (1+1,4)*2*1,6		7,680			
	VV		kuchyň.kout (1,3+2,7)*1,4		5,600			
	VV		Součet		27,680			
D	997		Přesun sutě				85 243,02	
37	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	13,414	3 612,14	48 453,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215							
38	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	40,242	118,81	4 781,15	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219							
	VV		13,414*3		40,242			
	VV		Součet		40,242			
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,414	315,90	4 237,48	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501							
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	201,210	13,84	2 784,75	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509							
	VV		13,414*15		201,210			
	VV		Součet		201,210			
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,414	1 862,71	24 986,39	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631							
D	998		Přesun hmot				20 006,47	
42	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	6,710	2 265,45	15 201,17	CS ÚRS 2019 01
43	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	6,710	716,14	4 805,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				640 020,59	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				26 932,00	
44	K	7210001.R.1	Montáž zápachových uzvčerek	kus	5,000	125,86	629,30	
45	M	7210001.R.	Tvarovky HT	kus	25,000	314,65	7 866,25	
46	M	7210002.R.	Zápachová uzávěrka umývadlová	kus	1,000	380,09	380,09	
47	M	7210003.R.	Zápachová uzávěrka dřezová	kus	1,000	441,76	441,76	
48	M	7210004.R.	Zápachová uzávěrka vanová, komplet		1,000	1 034,56	1 034,56	
49	M	7210005	Zápachová uzávěrka pračková	kus	1,000	977,92	977,92	
50	M	7210006.R.	Zápachová uzávěrka odkapu kotle	kus	1,000	1 321,51	1 321,51	
51	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	7,000	106,98	748,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		WC+Koupelna+Kuchyň.kout		7,000			
	VV		2+3+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
52	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	8,000	799,20	6 393,60	CS ÚRS 2019 01
53	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	5,000	605,38	3 026,90	CS ÚRS 2019 01
54	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	5,000	687,19	3 435,95	CS ÚRS 2019 01
55	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	18,000	32,72	588,96	CS ÚRS 2019 01
56	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	6 167,07	86,34	CS ÚRS 2019 01
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				71 312,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	7220010.R.	Montáž kulových kohoutů	kus	12,000	207,67	2 492,04	
58	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	13,600	132,15	1 797,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		VVC+koupelna+kuchyň.kout		13,600			
	VV		(2+2,8+2)*2		13,600			
	VV		Součet					
59	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	30,000	855,84	25 675,20	
60	M	7220002.R.	Nástěnné koleno	kus	8,000	327,23	2 617,84	
61	M	7220003.R.	Kohout kulový přímý DN 20	kus	4,000	444,28	1 777,12	
62	M	7220005.R.	Kohout kulový rohový DN 15	kus	5,000	308,35	1 541,75	
63	M	7220006	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí DN 15	kus	1,000	302,06	302,06	
64	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	8,000	276,89	2 215,12	CS ÚRS 2019 01
65	M	7220008.R.	Kohout kulový rohový pračkový DN 15	kus	1,000	300,80	300,80	
66	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	8,000	437,99	3 503,92	CS ÚRS 2019 01
67	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	22,000	532,38	11 712,36	CS ÚRS 2019 01
68	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	2,000	427,92	855,84	CS ÚRS 2019 01
69	M	28615109	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	2,000	694,74	1 389,48	CS ÚRS 2019 01
70	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,000	604,12	1 208,24	CS ÚRS 2019 01
71	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	2,000	747,60	1 495,20	CS ÚRS 2019 01
72	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
73	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
74	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	8,000	70,48	563,84	CS ÚRS 2019 01
75	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	22,000	88,10	1 938,20	CS ÚRS 2019 01
76	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	4,000	129,63	518,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		2+2		4,000			
77	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
78	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	34,000	191,31	6 504,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		8+22+2+2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
79	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	6 167,07	197,35	CS ÚRS 2019 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 43 463,86								
80	K	7230009.R.	Chráničky potrubí ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
81	K	7230011.R.	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	23,000	46,57	1 071,11	
82	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	23,000	62,93	1 447,39	
83	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
84	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
85	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
86	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
87	M	7230003.R.2	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
88	M	7230004.R.4	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
89	M	7230005.R.5	Plynová hadice přípojovací, 0,5m, DN15	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
90	M	7230006.R.6	Plynová hadice přípojovací, 0,5m, DN20	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
91	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	30,000	157,32	4 719,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody v celém bytě		30,000			
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
92	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrum spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	11,000	712,36	7 835,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
94	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	12,000	820,60	9 847,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
			1		1,000			
96	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031	6 167,07	191,18	CS ÚRS 2019 01
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				59 734,77	
97	K	725000R.	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž pračky včetně ochrany před poškozením	kpl	1,000	4 405,49	4 405,49	
98	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
			WC					
			1		1,000			
99	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
			m.č.405					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
100	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
			1		1,000			
			Součet		1,000			
101	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
			m.č.405					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
102	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
			m.č.403					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
103	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
			koupelna					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
104	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
105	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvřené jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000	9 678,52	9 678,52	CS ÚRS 2019 01
106	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
			m.č.403					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
107	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
			kuchyň.kout					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
108	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	3,000	440,50	1 321,50	CS ÚRS 2019 01
			Kuchyň.kout					
			1		1,000			
			pokoje:					
			1+1		2,000			
			Součet		3,000			
109	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	188,79	566,37	CS ÚRS 2019 01
			koupelna - vana + umyvadlo					
			1+1		2,000			
			1		1,000			
			Součet		3,000			
110	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
111	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
112	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
113	M	55145537	baterie sprchová nástěnná prostá	kus	1,000	818,08	818,08	CS ÚRS 2019 01
114	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
			koupelna - vana + umyvadlo					
			1+1		2,000			
			1		1,000			
			Součet		3,000			
115	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,085	6 167,07	524,20	CS ÚRS 2019 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				155 881,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RÁDY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
117	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
118	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
119	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
120	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
121	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
122	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	8,000	1 694,06	13 552,48	
123	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
124	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
125	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
126	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
127	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
128	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
129	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
130	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
131	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	215,000	19,00	4 085,00	
132	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Ox1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	
133	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	380,000	30,46	11 574,80	
134	K	740020.R	montáž kabelu		670,000	27,69	18 552,30	
	VV		Cyky 3Cx1,5					
	VV		215		215,000			
	VV		Cyky 3Ax15					
	VV		75		75,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		380		380,000			
	VV		Součet		670,000			
135	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
136	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
137	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
138	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	50,000	9,59	479,50	
139	K	740023.R1	montáž vodiče	m	55,000	26,43	1 453,65	
140	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	50,000	23,91	1 195,50	
141	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zelená/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	m	55,000	24,96	1 372,80	
142	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
143	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
144	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
145	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
146	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
147	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
148	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	50,000	7,74	387,00	
149	K	740035.R	montáž krabice	kus	50,000	31,46	1 573,00	
150	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	45,000	20,59	926,55	
151	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	28,000	116,96	3 274,88	
152	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	7,000	127,24	890,68	
153	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	5,000	143,15	715,75	
154	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
155	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	2,000	149,70	299,40	
156	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	2,000	350,86	701,72	
158	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
159	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	45,000	188,79	8 495,55	
160	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	18,000	29,01	522,18	
161	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	12,000	58,95	707,40	
162	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	4,000	88,88	355,52	
163	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
164	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
165	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
166	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
167	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
168	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
169	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
170	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
171	M	740058.R1	stropní svítidlo - pokoj, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
172	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	2,000	566,36	1 132,72	
173	K	740060.R	montáž svítidla	kus	11,000	377,58	4 153,38	
174	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
174€	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 322,773	5,00	6 613,86	
175	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				11 533,53	
175€	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	109,843	5,00	549,22	
176	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
177	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
178	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	50,000	17,56	878,00	
179	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	50,000	19,13	956,50	
180	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	50,000	69,22	3 461,00	
D 762			Konstrukce tesařské				4 227,03	
181	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	3,900	440,50	1 717,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
182	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	3,900	585,24	2 282,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
183	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,075	2 127,01	159,53	CS ÚRS 2019 01
184	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	894,85	67,11	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	80 710,47				
185	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	8,276	1 573,23	13 020,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		418 - komora					
	VV		2,28*3,63		8,276			
	VV		Součet		8,276			
186	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	13,794	2 003,67	27 638,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		420 - koupelna					
	VV		(1,2+2,6)*3,63		13,794			
	VV		Součet		13,794			
187	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	3,900	1 253,55	4 888,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		417 - WC					
	VV		1,2		1,200			
	VV		420 - koupelna					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
188	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	2,700	566,36	1 529,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		2,700			
189	K	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 420,418					
	VV		1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
190	M	55331510	zárubně ocelová pro sádrokarton 75 600 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
190a	M	55331522	zárubně ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
191	K	763212811	Demontáž příček ze sádrovláknitých desek desek, opláštění jednoduché	m2	27,588	685,93	18 923,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		příčka dělicí m.č.420 a 419.					
	VV		(2,6+1,2)*3,63*2		27,588			
	VV		Součet		27,588			
192	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,656	5 348,99	3 508,94	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské	88 167,95				
193	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
194	K	7660001.R.	kuchyňská linka - demontáž, uskladnění, ochrana před poškozením a zpětná montáž včetně všech spotřebičů	kpl	1,000	8 810,10	8 810,10	
195	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 420					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č 418					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
196	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	8 369,59	8 369,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 420					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	M	61160326	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle standard vč. mřížky Al 800-900x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	8 369,59	8 369,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 418					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	766662912	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	3,360	13 466,87	45 248,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		vchodové dveře					
	VV		1,4*2,4		3,360			
	VV		Součet		3,360			
199	K	766663992	Oprava dveřních křídel dřevěných vyspravení dřevěné zárubně pro dveře dvoukřídlové	kus	1,000	3 146,46	3 146,46	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vstupní dveře					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	38,01	76,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstupní dveře					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,034	1 510,30	51,35	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				8 245,83	
202	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,900	18,88	73,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
203	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,900	52,86	206,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
204	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3,900	343,59	1 340,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,900	127,12	495,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		WC+koupelna.					
	VV		1,2+2,7		3,900			
206	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,900	750,12	2 925,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
207	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,000	597,83	2 989,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
208	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,900	21,65	84,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.417					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.420					
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		3,900			
209	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,154	852,06	131,22	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové				6 138,88	
210	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	3,000	44,05	132,15	CS ÚRS 2019 01
211	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	3,000	18,88	56,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
212	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	3,000	44,05	132,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
213	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	3,000	409,04	1 227,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	3,000	314,65	943,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
215	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	3,000	459,38	1 378,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
216	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	7,560	106,98	808,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.418					
	VV		(2,28+1,5)*2		7,560			
	VV		Součet		7,560			
217	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	8,000	106,98	855,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
218	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,048	12 585,86	604,12	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					28 192,54
219	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	24,000	721,17	17 308,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.420					
	VV		(1,2+2,6)*2*2		15,200			
	VV		m.č.417					
	VV		(0,8+1,4)*2*2		8,800			
	VV		Součet		24,000			
220	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	24,000	425,40	10 209,60	CS ÚRS 2019 01
221	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,430	920,03	395,61	CS ÚRS 2019 01
222	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,430	649,43	279,25	CS ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					12 839,87
223	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	11,370	247,94	2 819,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstupní dveře					
	VV		křídla					
	VV		(1,4*2,4)*2		6,720			
	VV		zárubeň					
	VV		(0,25+0,25+0,25)*(1,4+2,4*2)		4,650			
	VV		Součet		11,370			
224	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,370	151,03	1 717,21	CS ÚRS 2019 01
225	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,370	148,51	1 688,56	CS ÚRS 2019 01
226	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,370	142,22	1 617,04	CS ÚRS 2019 01
227	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	11,370	276,89	3 148,24	CS ÚRS 2019 01
228	K	783122111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	11,370	89,11	1 013,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		vstupní dveře					
	VV		křídla					
	VV		(1,4*2,4)*2		6,720			
	VV		zárubeň					
	VV		(0,25+0,25+0,25)*(1,4+2,4*2)		4,650			
	VV		Součet		11,370			
229	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,758	151,03	416,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubně					
	VV		m.č.418 a m.č.420					
	VV		(0,8*1,97)+(0,6*1,97)		2,758			
	VV		Součet		2,758			
230	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,758	152,29	420,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubně					
	VV		m.č.418 a m.č.420					
	VV		(0,8*1,97)+(0,6*1,97)		2,758			
	VV		Součet		2,758			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					42 639,32
231	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	256,913	32,72	8 406,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předstřih					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		4,4		4,400			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2)*2*3,63		25,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		10		10,000			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8)*2*3,63		51,401			
	VV		10,1		10,100			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		256,913			
232	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	256,913	10,07	2 587,11	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		4,4		4,400			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2)*2*3,63		25,265			
	VV		3		3,000			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		10		10,000			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8)*2*3,63		51,401			
	VV		10,1		10,100			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		256,913			
233	K	784131013	Odstánění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	10,048	85,58	859,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 422					
	VV		(2,2+1,8)*1,6		6,400			
	VV		m.č. 421					
	VV		2,28*1,6		3,648			
	VV		Součet		10,048			
234	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,770	37,76	10 262,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		4,4		4,400			
	VV		417 - WC					
	VV		(1+1,2)*2*1,63		7,172			
	VV		1,2		1,200			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2)*2*3,63		25,265			
	VV		3		3,000			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		10		10,000			
	VV		420 - koupelna					
	VV		(2,5+1,2)*2*1,63		12,062			
	VV		2,7		2,700			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8*2)*3,63		43,124			
	VV		10,1		10,100			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		271,770			
235	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	271,770	75,52	20 524,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		416 - předsíň					
	VV		(3,1+1,3)*2*3,63		31,944			
	VV		4,4		4,400			
	VV		417 - WC					
	VV		(1+1,2)*2*1,63		7,172			
	VV		1,2		1,200			
	VV		418 - komora					
	VV		(2,28+1,2)*2*3,63		25,265			
	VV		3		3,000			
	VV		419 - kuchňský kout					
	VV		(6+2,4+3,4+1,2)*3,63		47,190			
	VV		10		10,000			
	VV		420 - koupelna					
	VV		(2,5+1,2)*2*1,63		12,062			
	VV		2,7		2,700			
	VV		421 - pokoj					
	VV		(2,28+4,8*2)*3,63		43,124			
	VV		10,1		10,100			
	VV		422 - pokoj					
	VV		(2,28+6)*2*3,63		60,113			
	VV		13,5		13,500			
	VV		Součet		271,770			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

019 - 4.NP byt [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

239 377,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	239 377,13	15,00%	35 906,57

Cena s DPH

v CZK

275 283,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

019 - 4.NP byt [REDACTED] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	239 377,13
HSV - Práce a dodávky HSV	65 157,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 869,43
997 - Přesun sutě	1 099,37
998 - Přesun hmot	2 188,49
PSV - Práce a dodávky PSV	174 219,84
731 - Ústřední vytápění - kotelny	97 976,72
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	31 286,44
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 050,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 906,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

019 - 4.NP byt - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

239 377,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV				65 157,29	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 869,43	
1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	14,000	726,20	10 166,80	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
D		997	Přesun sutě				1 099,37	
5	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svísele ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,173	3 612,14	624,90	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215								
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,519	118,81	61,66	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219								
VV		0,173*3				0,519		
VV		Součet				0,519		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,173	315,90	54,65	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501								
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,595	13,84	35,91	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509								
VV		0,173*15				2,595		
VV		Součet				2,595		
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,173	1 862,71	322,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631								
D		998	Přesun hmot				2 188,49	
10	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,734	2 265,45	1 662,84	CS ÚRS 2019 01
11	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,734	716,14	525,65	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				174 219,84	
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				97 976,72	
12	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
13	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
14	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
15	K	731244101	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 0,9-9,5 kW	soubor	1,000	88 352,55	88 352,55	CS ÚRS 2019 01
16	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	6 167,07	407,03	CS ÚRS 2019 01
17	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	6 167,07	407,03	CS ÚRS 2019 01

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					31 286,44	
18	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	42,000	36,50	1 533,00	
19	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	20,000	586,50	11 730,00	CS ÚRS 2019 01
20	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	22,000	644,40	14 176,80	CS ÚRS 2019 01
21	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	42,000	83,07	3 488,94	CS ÚRS 2019 01

VV		20+22			42,000			
VV		Součet			42,000			
22	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,029	6 167,07	178,85	CS ÚRS 2019 01
23	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	6 167,07	178,85	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998733181

D	734	Ústřední vytápění - armatury					10 050,34	
24	K	7340001.R.	Zkouška těsnosti	m	42,000	36,50	1 533,00	
25	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	6,000	994,28	5 965,68	CS ÚRS 2019 01
26	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	6,000	419,11	2 514,66	CS ÚRS 2019 01
27	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2019 01
28	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,003	6 167,07	18,50	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734181

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					34 906,34	
29	M	7350001.R.	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)		4,000	151,03	604,12	
30	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	3,000	6 544,64	19 633,92	CS ÚRS 2019 01
31	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	2,000	6 242,58	12 485,16	CS ÚRS 2019 01
32	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,177	6 167,07	1 091,57	CS ÚRS 2019 01
33	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,177	6 167,07	1 091,57	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735181

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

020 - 4.NP byt p. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 223 309,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 223 309,95	15,00%	183 496,49

Cena s DPH

v CZK

1 406 806,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

020 - 4.NP byt p[rojekt] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 223 309,95

HSV - Práce a dodávky HSV	566 369,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 003,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	251 225,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 432,84
997 - Přesun sutě	75 160,57
998 - Přesun hmot	4 546,30
PSV - Práce a dodávky PSV	656 940,58
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	31 737,88
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	65 717,03
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	50 822,28
725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty	55 942,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	169 523,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	14 313,66
762 - Konstrukce tesařské	7 367,87
763 - Konstrukce suché výstavby	71 436,04
766 - Konstrukce truhlářské	42 572,17
771 - Podlahy z dlaždic	8 959,63
776 - Podlahy povlakové	23 195,55
781 - Dokončovací práce - obklady	40 767,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 979,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 605,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

020 - 4.NP byt p. [REDAKCE] oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 223 309,95

D HSV Práce a dodávky HSV 566 369,37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 003,83

1	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	14,000	1 054,53	14 763,42	CS ÚRS 2019 01

VV		prostory pro rozvody						
VV		plyn						
VV		2			2,000			
VV		voda						
VV		2			2,000			
VV		topení						
VV		5			5,000			
VV		kanalizace						
VV		2			2,000			
VV		po demontovaných topidlech pod okny:						
VV		3			3,000			
VV		Součet			14,000			

2	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	1 550,24	2 309,86	CS ÚRS 2019 01

VV		koupelna			1,490			
VV		(0,7*2+1,58)*0,5						
VV		Součet			1,490			

3	K	346244361	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	9,910	1 203,89	11 930,55	CS ÚRS 2019 01

VV		instalační rozvody						
VV		(0,1*61)+(0,1*6,1)+(0,2*16)			9,910			
VV		Součet			9,910			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 251 225,83

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	80,700	410,30	33 111,21	CS ÚRS 2019 01

VV		m.č. 404						
VV		7,7			7,700			
VV		m.č. 401+402+403						
VV		11+2,4+2,8			16,200			
VV		m.č. 407						
VV		17,7			17,700			
VV		m.č. 406						
VV		24,1			24,100			
VV		m.č. 408						
VV		15			15,000			
VV		Součet			80,700			

5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	80,700	224,03	18 079,22	CS ÚRS 2019 01

VV		m.č. 404						
VV		7,7			7,700			
VV		m.č. 401+402+403						
VV		11+2,4+2,8			16,200			
VV		m.č. 407						
VV		17,7			17,700			
VV		m.č. 406						
VV		24,1			24,100			
VV		m.č. 408						
VV		15			15,000			
VV		Součet			80,700			

6	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	80,700	419,11	33 822,18	CS ÚRS 2019 01

VV		m.č. 404						
VV		7,7			7,700			
VV		m.č. 401+402+403						
VV		11+2,4+2,8			16,200			
VV		m.č. 407						
VV		17,7			17,700			
VV		m.č. 406						
VV		24,1			24,100			
VV		m.č. 408						
VV		15			15,000			
VV		Součet			80,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	76,883	410,30	31 545,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		Přechod armovací mříže ve tmelu ze stropu přes fabion na stěnu					
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*0,25		3,100			
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*0,25		3,250			
	VV		m.č. 402					
	VV		(14+1,74)*0,25		3,935			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*0,25		1,708			
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,6+1,2)*2*0,25		1,400			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*0,25		4,375			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*0,25		4,985			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*0,25		4,130			
	VV		přechody mezi novou a stávající omítkou					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		76,883			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	396,474	224,03	88 822,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*3,63		47,190			
	VV		m.č. 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		11,133			
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,6+1,2)*2*1,63		9,128			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		m.č. 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		Součet		396,474			
9	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	46,827	349,89	16 384,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,2+1,6)*2*3,63		20,328			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,15+2,5)*2*3,63		26,499			
	VV		Součet		46,827			
10	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	46,827	250,46	11 728,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,2+1,6)*2*3,63		20,328			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,15+2,5)*2*3,63		26,499			
	VV		Součet		46,827			
11	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S1+S1.1+S2+V1					
	VV		(0,5*0,5)*0,2*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
12	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
13	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
14	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 432,84	
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	162,36	162,36	CS ÚRS 2019 01
17	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	10,000	14,73	147,30	CS ÚRS 2019 01
18	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	100,000	49,34	4 934,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
19	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu vždy na konci pracovní doby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
20	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu vždy na konci pracovní doby min.2x týdně					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
21	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	11,000	566,36	6 229,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy pro rozvody					
	VV		plyn					
	VV		2		2,000			
	VV		voda					
	VV		2		2,000			
	VV		topení					
	VV		5		5,000			
	VV		kanalizace					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
22	K	972054331	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 120 mm	kus	4,000	402,75	1 611,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačkyS1+S1.1+S2+V1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	600,000	188,78	113 268,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace					
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
24	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	60,940	339,82	20 708,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody vody					
	VV		m.č.403					
	VV		2+1,5		3,500			
	VV		m.č.401					
	VV		3,2+2+1,5		6,700			
	VV		Topení					
	VV		m.č.401					
	VV		3,6+3+2		8,600			
	VV		m.č.403					
	VV		1,4+2,5		3,900			
	VV		m.č.405					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č.407					
	VV		5,58+3,17		8,750			
	VV		m.č.406					
	VV		4,39		4,390			
	VV		m.č.408					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č.404					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Plyn					
	VV		m.č.404					
	VV		4,8+1,4		6,200			
	VV		m.č.402					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.401					
	VV		3+3,5+2		8,500			
	VV		Součet		60,940			
25	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,100	352,40	2 149,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kanalizace					
	VV		m.č.401					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č.403					
	VV		1,5		1,500			
	VV		m.č.405					
	VV		1,6+1		2,600			
	VV		Součet		6,100			
26	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačkyS1+S1.1+S2+V1					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
27	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	80,700	56,64	4 570,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.404					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č.401+402+403					
	VV		11+2,4+2,8		16,200			
	VV		m.č.407					
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č.406					
	VV		24,1		24,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 408					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		80,700			
28	K	978013121	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	312,252	56,64	17 685,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		m.č. 401					
	VV		(3,6+4,8+3,5)*3,63		43,197			
	VV		m.č. 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			
	VV		m.č. 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		m.č. 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		Součet		312,252			
29	K	978013191	Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	46,827	314,65	14 734,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,2+1,6)*2*3,63		20,328			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,15+2,5)*2*3,63		26,499			
	VV		Součet		46,827			
30	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně odlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	18,500	314,65	5 821,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 405					
	VV		(1,2+1,6)*2*2		11,200			
	VV		m.č. 403					
	VV		(1,15+2,5)*2		7,300			
	VV		Součet		18,500			
D	997		Přesun sutě				75 160,57	
31	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	11,700	3 612,14	42 262,04	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215							
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	35,100	118,81	4 170,23	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219							
	VV		11,547*3		35,100			
	VV		Součet		35,100			
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,700	315,90	3 696,03	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501							
34	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	234,000	13,84	3 238,56	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509							
	VV		11,7*20		234,000			
	VV		Součet		234,000			
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,700	1 862,71	21 793,71	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631							
D	998		Přesun hmot				4 546,30	
36	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,920	415,33	2 874,08	CS ÚRS 2019 01
37	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	6,920	241,65	1 672,22	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011014							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				656 940,58	
D	721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				31 737,88	
38	K	7210001.R.1	Montáž zápachových uzávěrek	kus	6,000	125,86	755,16	
39	M	7210001.R.	Tvarovky HT	kus	25,000	314,65	7 866,25	
40	M	7210002.R.	Zápachová uzávěrka umývadlová	kus	2,000	380,09	760,18	
41	M	7210003.R.	Zápachová uzávěrka dřezová	kus	1,000	441,76	441,76	
42	M	7210004.R.	Zápachová uzávěrka vanová, komplet		1,000	1 034,56	1 034,56	
43	M	7210005	Zápachová uzávěrka pračková	kus	1,000	977,92	977,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	7210006.R.	Zápachová uzávěrka odkapu kotle	kus	1,000	1 321,51	1 321,51	
45	K	721174025	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	10,000	799,20	7 992,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	8,000	605,38	4 843,04	CS ÚRS 2019 01
47	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	7,000	687,19	4 810,33	CS ÚRS 2019 01
48	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	25,000	32,72	818,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,019	6 167,07	117,17	CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 65 717,03

50	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	4,000	855,84	3 423,36	
51	M	7220002.R.	Nástěnné koleno	kus	10,000	327,23	3 272,30	
52	M	7220003.R.	Kohout kulový přímý DN 20	kus	4,000	444,28	1 777,12	
53	M	7220005.R.	Kohout kulový rohový DN 15	kus	7,000	308,35	2 158,45	
54	M	7220006	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí DN 15	kus	1,000	302,06	302,06	
55	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	6,000	276,89	1 661,34	CS ÚRS 2019 01
56	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	6,000	437,99	2 627,94	CS ÚRS 2019 01
57	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	32,000	427,92	13 693,44	CS ÚRS 2019 01
58	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	32,000	532,38	17 036,16	CS ÚRS 2019 01
59	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	2,000	427,92	855,84	CS ÚRS 2019 01
60	M	28615109	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	2,000	694,74	1 389,48	CS ÚRS 2019 01
61	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,000	604,12	1 208,24	CS ÚRS 2019 01
62	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	2,000	747,60	1 495,20	CS ÚRS 2019 01
63	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
64	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
65	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	6,000	70,48	422,88	CS ÚRS 2019 01
66	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	32,000	88,10	2 819,20	CS ÚRS 2019 01
67	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	4,000	129,63	518,52	CS ÚRS 2019 01
VV					4,000			
68	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkovkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
69	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	42,000	191,31	8 035,02	CS ÚRS 2019 01
VV					42,000			
VV					42,000			

70	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	6 167,07	314,52	CS ÚRS 2019 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 50 822,28

71	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	7,000	314,65	2 202,55	
72	K	7230011.R.	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	46,57	1 397,10	
73	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
74	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
75	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
76	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
77	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
78	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,000	157,32	3 146,40	CS ÚRS 2019 01

VV stávající rozvody
VV 20
VV Součet 20,000

79	M	7230001.R.1	Potrubi z mědi pro plyn 18x1	m	1,000	712,36	712,36	
80	M	7230003.R.2	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
81	M	7230004.R.4	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
82	M	7230005.R.5	Plynová hadice přípojovací, 0,5m, DN15	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
83	M	7230006.R.6	Plynová hadice přípojovací, 0,5m, DN20	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměru spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
85	K	723181003	Potrubi z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	6,000	712,36	4 274,16	CS ÚRS 2019 01
86	K	723181014	Potrubi z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	24,000	820,60	19 694,40	CS ÚRS 2019 01
87	K	723260801	Demontáž plynoměru maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
88	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,036	6 167,07	222,01	CS ÚRS 2019 01
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				55 942,86	
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
90	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.403					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	725220832	Demontáž van litinových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725222162	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1600x750 mm	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.403					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	3 498,87	3 498,87	CS ÚRS 2019 01
97	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.403					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	3,000	440,50	1 321,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.408					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.406					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.407					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
100	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	188,79	566,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchně drez					
	VV		1		1,000			
	VV		koupelna vana a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
101	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 504,59	2 504,59	CS ÚRS 2019 01
102	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
103	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
104	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
105	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna vana a umyvadlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Kuchyně dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
106	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01
107	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	6 167,07	493,37	CS ÚRS 2019 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				169 523,10	
108	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
109	M	740002.R	Páčkový spínač. Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
110	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
111	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
112	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
113	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
114	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 694,06	15 246,54	
115	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
116	M	740010.R	hřebovová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
117	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
118	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
119	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
120	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
121	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
122	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdí, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
123	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	275,000	19,00	5 225,00	
124	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	110,000	19,00	2 090,00	
125	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	440,000	30,46	13 402,40	
126	K	740020.R	montáž kabelu		825,000	27,69	22 844,25	
	VV		Cyky 3Cx1,5					
	VV		275		275,000			
	VV		Cyky 3Ay15					
	VV		110		110,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		440		440,000			
	VV		Součet		825,000			
127	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
128	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
129	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
130	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	75,000	9,59	719,25	
131	K	740023.R1	montáž vodiče	m	55,000	26,43	1 453,65	
132	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	75,000	23,91	1 793,25	
133	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	m	55,000	24,96	1 372,80	
134	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	135,000	11,30	1 525,50	
135	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	150,000	3,02	453,00	
136	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	135,000	31,46	4 247,10	
137	M	740031.R	zemnicí svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
138	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
139	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	60,000	7,74	464,40	
141	K	740035.R	montáž krabice	kus	60,000	31,46	1 887,60	
142	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	51,000	20,59	1 050,09	
143	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	29,000	116,96	3 391,84	
144	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
145	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	10,000	143,15	1 431,50	
146	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
147	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
148	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	3,000	224,54	673,62	
149	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	2,000	350,86	701,72	
150	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
151	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	51,000	188,79	9 628,29	
152	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	24,000	29,01	696,24	
153	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	12,000	58,95	707,40	
154	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	4,000	88,88	355,52	
155	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
156	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
157	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
158	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
159	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
160	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
161	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	3,000	1 510,30	4 530,90	
162	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
163	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	4,000	566,36	2 265,44	
164	K	740060.R	montáž svítidla	kus	11,000	377,58	4 153,38	
165	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
165e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 452,689	5,00	7 263,44	
166	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				14 313,66	
166e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	136,321	5,00	681,60	
167	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
168	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
169	M	740066.R	koaxiální kabel Beta Cavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	75,000	17,56	1 317,00	
170	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	75,000	19,13	1 434,75	
171	K	740068.R	měření koaxiálního kabelů	m	75,000	69,22	5 191,50	
D 762			Konstrukce tesařské				7 367,87	
172	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	6,800	440,50	2 995,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		6,800			
173	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	6,800	585,24	3 979,63	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č. 405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		6,800			
174	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,130	2 127,01	276,51	CS ÚRS 2019 01
175	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,130	894,85	116,33	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby		71 436,04			
176	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	21,236	2 003,67	42 549,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		vnitřní příčky v m.č. 402 a 403					
	VV		(3,6+1,5)*3,63		18,513			
	VV		0,75*3,63		2,723			
	VV		Součet		21,236			
177	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,800	1 253,55	8 524,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č. 405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č. 402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		6,800			
178	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
179	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 levá, pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 403					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 levá, pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 402					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	K	763223153	Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, profil 75 deska tl. 20 mm stěna tl. 95 mm	m2	2,178	2 080,44	4 531,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 408 - obklad stoupačky S3					
	VV		(0,2+0,4)*3,63		2,178			
	VV		Součet		2,178			
182	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,681	6 797,89	4 629,36	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské		42 572,17			
183	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
184	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
185	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
186	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	7,400	113,27	838,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny stávající koupelny					
	VV		(2,2+1,5)*2		7,400			
	VV		Součet		7,400			
187	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 403					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č. 402					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
188	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 700x1970mm včetně mřížky	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 403					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
189	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.402					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
190	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
191	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 510,30	48,33	CS ÚRS 2019 01
192	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	826,89	26,46	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic				8 959,63	
193	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,400	18,88	83,07	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
194	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400	52,86	232,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
195	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,400	343,59	1 511,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,400	127,12	559,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
196	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,400	750,12	3 300,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
197	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,082	597,83	3 038,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8*1,05		1,890			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6*1,05		2,730			
	VV		Součet		4,620			
	VV		4,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,082			
198	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,400	21,65	95,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č.403					
	VV		2,6		2,600			
	VV		Součet		4,400			
199	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,163	852,06	138,89	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové				23 195,55	
200	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	13,400	18,88	252,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	13,400	44,05	590,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
202	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	13,400	409,04	5 481,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
203	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	17,280	81,81	1 413,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401+402+403					
	VV		4,8*3,6		17,280			
	VV		Součet		17,280			
204	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	13,400	245,42	3 288,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		11		11,000			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		13,400			
205	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	19,200	106,98	2 054,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		(3,6+3)*2		13,200			
	VV		m.č.402					
	VV		(1,4+1,6)*2		6,000			
	VV		Součet		19,200			
206	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	14,070	373,80	5 259,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		11*1,05		11,550			
	VV		m.č.402					
	VV		2,4*1,05		2,520			
	VV		Součet		14,070			
207	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	20,563	106,98	2 199,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.401					
	VV		(3,6+3)*2*1,05		13,860			
	VV		m.č.402					
	VV		(1,4+1,6)*2*1,05		6,300			
	VV		Součet		20,160			
	VV		20,16*1,02*Přepočtené koeficientem množství		20,563			
208	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,211	12 585,86	2 655,62	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady 40 767,23								
209	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	33,700	721,17	24 303,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		(1,2+1,6)*2*2		11,200			
	VV		m.č.403					
	VV		(1,6+2,6)*2*2		16,800			
	VV		m.č.1					
	VV		(2,6+0,6+0,6)*1,5		5,700			
	VV		Součet		33,700			
210	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37,400	425,40	15 909,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
	VV		34*1,1*Přepočtené koeficientem množství		37,400			
211	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,650	852,06	553,84	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 979,55								
212	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením stávající ráruběh a dveřní křídla	m2	5,520	247,94	1 368,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
213	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,520	137,19	757,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběh a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			
214	K	783127101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	5,520	134,67	743,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající ráruběh a dveřní křídla					
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet		5,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	5,520	40,78	225,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající zárubeň a dveřní křídla		5,520			
	VV		(1,2*2,3)*2		5,520			
	VV		Součet					
216	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,955	151,03	446,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubeň					
	VV		m.č 402+403					
	VV		(0,8*1,97)+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		Součet		2,955			
217	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,955	148,51	438,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		zárubeň					
	VV		m.č 402+403					
	VV		(0,8*1,97)+(0,7*1,97)		2,955			
	VV		Součet		2,955			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				70 605,73	
218	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,571	32,72	12 517,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č 401+402+403					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		11+2,4+2,8		16,200			
	VV		m.č 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		382,571			
219	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	382,571	10,07	3 852,49	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		m.č 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č 401+402+403					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		11+2,4+2,8		16,200			
	VV		m.č 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		382,571			
220	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	478,774	37,76	18 078,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*3,63		47,190			
	VV		11		11,000			
	VV		m.č 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			
	VV		2,4		2,400			
	VV		m.č 403					
	VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63		11,133			
	VV		2,6		2,600			
	VV		m.č 405					
	VV		(1,6+1,2)*2*1,63		9,128			
	VV		1,8		1,800			
	VV		m.č 407					
	VV		(5,58+3,17)*2*3,63		63,525			
	VV		17,7		17,700			
	VV		m.č 406					
	VV		(5,58+4,39)*2*3,63		72,382			
	VV		24,1		24,100			
	VV		m.č 408					
	VV		(5,58+2,68)*2*3,63		59,968			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		478,774			
221	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	478,774	75,52	36 157,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 404					
	VV		(1,4+4,8)*2*3,63		45,012			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č 401					
	VV		(3,6+2,9)*2*3,63		47,190			
	VV		11		11,000			
	VV		m.č 402					
	VV		(10,4+1,74)*2*3,63		88,136			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2,4			2,400			
VV		m č. 403						
VV		(1,74+1,15+1,97+1,97)*1,63			11,133			
VV		2,6			2,600			
VV		m. č. 405						
VV		(1,6+1,2)*2*1,63			9,128			
VV		1,8			1,800			
VV		m č. 407						
VV		(5,58+3,17)*2*3,63			63,525			
VV		17,7			17,700			
VV		m. č. 406						
VV		(5,58+4,39)*2*3,63			72,382			
VV		24,1			24,100			
VV		m č. 408						
VV		(5,58+2,68)*2*3,63			59,968			
VV		15			15,000			
VV		Součet			478,774			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

021 - 4.NP byt p. [REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

267 402,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	267 402,55	15,00%	40 110,38

Cena s DPH

v CZK

307 512,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

021 - 4.NP byt p[rojekt] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		267 402,55
HSV - Práce a dodávky HSV		53 230,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		51 702,63
997 - Přesun sutě		1 099,37
998 - Přesun hmot		428,36
PSV - Práce a dodávky PSV		214 172,19
731 - Ústřední vytápění - kotelny		97 976,46
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		49 612,12
734 - Ústřední vytápění - armatury		13 740,79
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		52 842,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

021 - 4.NP byt p. [REDAKCE] investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

267 402,55

D HSV Práce a dodávky HSV 53 230,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 702,63

1	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střeších, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
2	K	953752112	Vývložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
3	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 1 099,37

4	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,173	3 612,14	624,90	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013215

5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,519	118,81	61,66	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219

VV 0,173*3 0,519
VV Součet 0,519

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,173	315,90	54,65	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,595	13,84	35,91	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,173*15 2,595
VV Součet 2,595

8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,173	1 862,71	322,25	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 428,36

9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,652	415,33	270,80	CS ÚRS 2019 01
10	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,652	241,65	157,56	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011014

D PSV Práce a dodávky PSV 214 172,19

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 97 976,46

11	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
14	K	731244101	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 0,9-9,5 kW	soubor	1,000	88 352,29	88 352,29	CS ÚRS 2019 01
15	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	6 167,07	407,03	CS ÚRS 2019 01
16	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	6 167,07	407,03	CS ÚRS 2019 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 49 612,12

17	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	66,000	36,50	2 409,00	
18	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	24,000	586,50	14 076,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	42,000	644,40	27 064,80	CS ÚRS 2019 01
20	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	66,000	83,07	5 482,62	CS ÚRS 2019 01

VV 24+42 66,000
VV Součet 66,000

21	K	998733104	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
22	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 740,79

23	K	7340001.R.	Zkouška těsnosti	m	66,000	36,50	2 409,00	
24	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	8,000	994,28	7 954,24	CS ÚRS 2019 01
25	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	8,000	419,11	3 352,88	CS ÚRS 2019 01
26	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,004	6 167,07	24,67	CS ÚRS 2019 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 52 842,82

27	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	4 619,01	4 619,01	CS ÚRS 2019 01
28	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	4,000	6 544,64	26 178,56	CS ÚRS 2019 01
29	K	735151659	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W	kus	1,000	7 765,47	7 765,47	CS ÚRS 2019 01
30	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	2,000	6 242,58	12 485,16	CS ÚRS 2019 01
31	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,291	6 167,07	1 794,62	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

022 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 589 582,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 589 582,10	15,00%	238 437,32

Cena s DPH

v CZK

1 828 019,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

022 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 589 582,10

HSV - Práce a dodávky HSV	922 000,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 712,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	673 140,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 870,69
997 - Přesun sutě	65 450,51
998 - Přesun hmot	64 825,73
PSV - Práce a dodávky PSV	667 581,65
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	44 267,42
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	66 793,23
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	47 705,72
725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty	58 187,87
741 - Elektroinstalace - silnoproud	174 975,06
742 - Elektroinstalace - slaboproud	14 313,66
762 - Konstrukce tesařské	6 176,10
763 - Konstrukce suché výstavby	65 690,58
766 - Konstrukce truhlářské	45 044,05
771 - Podlahy z dlaždic	12 507,80
776 - Podlahy povlakové	25 052,76
781 - Dokončovací práce - obklady	45 082,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	909,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	60 874,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

022 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 589 582,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					922 000,45	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					19 712,83	
1	K	310237241	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	6,000	1 054,53	6 327,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory zdivem po provedení instalací					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
2	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	1 550,24	2 309,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna					
	VV		(0,7*2+1,58)*0,5		1,490			
	VV		Součet		1,490			
3	K	346244361	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	9,200	1 203,89	11 075,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové instalace					
	VV		0,2*46		9,200			
	VV		Součet		9,200			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					673 140,69	
4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovlaknitým vtlačem do tmelu stropů	m2	72,600	410,30	29 787,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 509					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č. 511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 514					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 516					
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 517					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Součet		72,600			
5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	72,600	224,03	16 264,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 509					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č. 511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 514					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 516					
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 517					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Součet		72,600			
6	K	611315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	72,600	1 409,62	102 338,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 509					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č. 511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 514					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 516					
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 517					
	VV		15,3		15,300			
	VV		Součet		72,600			
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	338,534	1 130,20	382 611,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		m.č.515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		Součet		336,534			
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	23,315	410,30	9 566,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		Přetažení armovací mříže na stropě přes fabion na stěnu					
	VV		m.č.517					
	VV		(6*2,55)*2*0,25		7,650			
	VV		m.č.516					
	VV		(4,05+5,5)*2*0,25		4,775			
	VV		m.č.515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*0,25		4,475			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2*0,25		3,080			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*0,25		3,335			
	VV		Součet		23,315			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	445,388	224,03	99 780,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			
	VV		15,3		15,300			
	VV		m.č.516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č.515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*1,63		12,580			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*1,63		5,868			
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		445,388			
10	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	52,337	349,89	18 312,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stěna s obkladem, vždy v celé ploše stěny					
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*3,63		28,016			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*3,63		13,068			
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*3,63		11,253			
	VV		Součet		52,337			
11	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	52,337	250,46	13 108,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		Stěna s obkladem, vždy v celé ploše stěny					
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*3,63		28,016			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*3,63		13,068			
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*3,63		11,253			
	VV		Součet		52,337			
12	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,200	6 859,29	1 371,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4,1+S4 2+V2					
	VV		(0,5*0,1)*4		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 870,69	
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	10,000	162,36	1 623,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	100,000	14,73	1 473,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		10*10		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	40,000	64,31	2 572,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
17	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	120,000	4,44	532,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu každý den po skončení pracovní doby					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
18	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	60,000	8,70	522,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu po skončení prac.doby nim.2x týdně					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
19	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	1,500	314,65	471,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelna - vybourání vany					
	VV		(0,7+1,6+0,7)*0,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,100	314,65	660,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		Koupelna					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
21	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,400	81,81	114,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		Z kuchyně do pokoje					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
22	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	38,000	94,39	3 586,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající plynové potrubí v bytě plyn a voda					
	VV		12+26		38,000			
	VV		Součet		38,000			
23	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	16,000	94,39	1 510,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající rozvody					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
24	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	4,000	119,57	478,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající svislá kanalizace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
25	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	7,000	440,50	3 083,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory pro nové rozvody kanalizace, plynu a vody					
	VV		1+4+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
26	K	972012411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných strozech tl. přes 120 mm, plochy do 0,50 m2	kus	4,000	692,22	2 768,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostory pro stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		4		4,000			
27	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	140,000	188,79	26 430,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody elektroinstalace					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
28	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	339,82	6 796,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody vodovodního potrubí					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
29	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	352,40	3 524,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové rozvody vnitřní kanalizace					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
30	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S4+S4.1+S4.2+V2					
	VV		4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
31	K	978012111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu do 5 %	m2	56,500	56,64	3 200,16	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.514					
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č.509					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č.515					
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č.516					
	VV		22,7		22,700			
	VV		Součet		56,500			
32	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	210,758	56,64	11 937,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		m.č.515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1+1,56)*3,63		28,024			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		Součet		210,758			
33	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	35,054	314,65	11 029,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady vždy v celé ploše stěny					
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*1,63		12,580			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*1,63		5,868			
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		35,054			
34	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	12,400	314,65	3 901,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*2*2		12,400			
	VV		Součet		12,400			
D	997		Přesun sutě				65 450,51	
35	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m	t	8,030	4 707,11	37 798,09	CS ÚRS 2019 01
36	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	24,090	118,81	2 862,13	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		7,797*3		24,090			
	VV		Součet		24,090			
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,090	315,90	7 610,03	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	160,600	13,84	2 222,70	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		8,03*20		160,600			
	VV		Součet		160,600			
39	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,030	1 862,71	14 957,56	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				64 825,73	
40	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	21,742	2 265,45	49 255,41	CS ÚRS 2019 01
41	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	21,742	716,14	15 570,32	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				667 581,65	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 267,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	26,000	106,98	2 781,48	CS ÚRS 2019 01
43	M	721.R1	Tvarovky	kus	22,000	855,84	18 828,48	
44	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	12,000	799,20	9 590,40	CS ÚRS 2019 01
45	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	10,000	605,38	6 053,80	CS ÚRS 2019 01
46	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	7,000	687,19	4 810,33	CS ÚRS 2019 01
47	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
48	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	29,000	32,72	948,88	CS ÚRS 2019 01
49	K	998721105	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,023	6 167,07	141,84	CS ÚRS 2019 01
50	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	6 167,07	141,84	CS ÚRS 2019 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							66 793,23	
51	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	20,000	132,15	2 643,00	CS ÚRS 2019 01
52	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 112,33	3 112,33	
53	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	10,000	276,89	2 768,90	CS ÚRS 2019 01
54	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	10,000	437,99	4 379,90	CS ÚRS 2019 01
55	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	18,000	427,92	7 702,56	CS ÚRS 2019 01
56	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	18,000	532,38	9 582,84	CS ÚRS 2019 01
57	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,000	604,12	3 624,72	CS ÚRS 2019 01
58	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	6,000	694,74	4 168,44	CS ÚRS 2019 01
59	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů	soubor	28,000	377,58	10 572,24	CS ÚRS 2019 01
60	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svařů	soubor	6,000	125,86	755,16	CS ÚRS 2019 01
61	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	10,000	70,48	704,80	CS ÚRS 2019 01
62	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	18,000	88,10	1 585,80	CS ÚRS 2019 01
63	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	6,000	129,63	777,78	CS ÚRS 2019 01
64	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04	CS ÚRS 2019 01
65	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	7,000	341,08	2 387,56	CS ÚRS 2019 01
66	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	344,85	1 379,40	CS ÚRS 2019 01
67	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
68	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	34,000	191,31	6 504,54	CS ÚRS 2019 01
69	K	998722105	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,050	6 167,07	308,35	CS ÚRS 2019 01
70	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050	6 167,07	308,35	CS ÚRS 2019 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							47 705,72	
71	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
72	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
73	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	3,000	371,28	1 113,84	
74	K	7230009.R	Chránička potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
75	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	7,000	314,65	2 202,55	
76	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	26,000	62,93	1 636,18	
77	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
78	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
80	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
81	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	21,000	157,32	3 303,72	CS ÚRS 2019 01
82	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
83	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	12,000	712,36	8 548,32	CS ÚRS 2019 01
84	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	12,000	820,60	9 847,20	CS ÚRS 2019 01
85	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	2,000	1 900,46	3 800,92	CS ÚRS 2019 01
86	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	24,000	46,57	1 117,68	CS ÚRS 2019 01
87	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
88	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
89	K	998723105	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,029	6 167,07	178,85	CS ÚRS 2019 01
90	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	6 167,07	178,85	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 58 187,87

91	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.510			1,000			
VV		1			1,000			
92	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
93	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.510			1,000			
VV		1			1,000			
94	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	4 883,31	4 883,31	CS ÚRS 2019 01
95	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
96	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
97	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
98	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
99	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,452	6 167,07	2 787,52	CS ÚRS 2019 01
VV		0,452			0,452			
VV		Součet			0,452			
100	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
101	K	725650800	Demontáž plynových otopných těles skříňových	soubor	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
102	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	8,000	440,50	3 524,00	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.517+514+515+516			8,000			
VV		1+2+3+2			8,000			
VV		Součet			8,000			
103	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
104	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	188,79	377,58	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.510 koupelna vana+umyvadlo			2,000			
VV		2			2,000			
105	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 310,08	6 620,16	CS ÚRS 2019 01
106	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
107	K	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
108	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzi	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
VV		m.č.510 koupelna vana+umyvadlo			2,000			
VV		2			2,000			
VV		m.č.514 - kuchyň dřez			1,000			
VV		1			1,000			
VV		Součet			3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kotel		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
111	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
112	K	725990811	Demontáž ostatní pračka	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
113	K	998725105	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,075	6 167,07	462,53	CS ÚRS 2019 01
114	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,075	6 167,07	462,53	CS ÚRS 2019 01

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				174 975,06	
115	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříně VxŠxH = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
116	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
117	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
118	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1 - 10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
119	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
120	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
121	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 694,06	15 246,54	
122	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
123	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
124	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
125	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
126	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,70	6 292,70	
127	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
128	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
129	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
130	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	275,000	19,00	5 225,00	
131	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	110,000	19,00	2 090,00	
132	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	440,000	30,46	13 402,40	
133	K	740020.R	montáž kabelu		825,000	27,69	22 844,25	
	VV		Cyky 3Cx1,5		275,000			
	VV		275					
	VV		Cyky 3Ax15		110,000			
	VV		110					
	VV		Cyky 3Cx2,5		440,000			
	VV		440					
	VV		Součet		825,000			
134	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
135	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
136	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4		15,000			
	VV		15					
	VV		Cyky 5Cx6		15,000			
	VV		15					
	VV		Součet		30,000			
137	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	50,000	9,59	479,50	
138	K	740023.R1	montáž vodiče	m	75,000	26,43	1 982,25	
139	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	50,000	23,91	1 195,50	
140	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	m	75,000	24,96	1 872,00	
141	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	135,000	11,30	1 525,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	150,000	3,02	453,00	
143	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	135,000	31,46	4 247,10	
144	M	740031.R	zemní svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
145	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
146	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
147	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	70,000	7,74	541,80	
148	K	740035.R	montáž krabice	kus	70,000	31,46	2 202,20	
149	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	55,000	20,59	1 132,45	
150	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	33,000	116,96	3 859,68	
151	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	7,000	127,24	890,68	
152	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
153	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
154	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	2,000	149,70	299,40	
155	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	3,000	224,54	673,62	
156	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	2,000	350,86	701,72	
157	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
158	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	55,000	188,79	10 383,45	
159	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	15,000	29,01	435,15	
160	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	19,000	58,95	1 120,05	
161	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
162	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	2,000	256,51	513,02	
163	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	2,000	125,86	251,72	
164	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	4,000	69,22	276,88	
	VV		sporák		1,000			
	VV		digestoř		1,000			
	VV		ventilátor		2,000			
	VV		Součet		4,000			
165	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
166	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
167	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
168	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	3,000	1 510,30	4 530,90	
169	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
170	M	740058.R1	stropní svítidlo - pokoj, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
171	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	3,000	566,36	1 699,08	
172	K	740060.R	montáž svítidla	kus	12,000	377,58	4 530,96	
173	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
173e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 504,612	5,00	7 523,06	
174	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				14 313,66	
174e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	136,321	5,00	681,60	
175	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
176	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
177	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	75,000	17,56	1 317,00	
178	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	75,000	19,13	1 434,75	
179	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	75,000	69,22	5 191,50	
D 762			Konstrukce tesařské				6 176,10	
180	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	5,700	440,50	2 510,85	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.510+213					
	VV		2,1+3,6		5,700			
	VV		Součet		5,700			
181	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	5,700	585,24	3 335,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510+213					
	VV		2,1+3,6		5,700			
	VV		Součet		5,700			
182	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,109	2 127,01	231,84	CS ÚRS 2019 01
183	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,109	894,85	97,54	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				65 690,58	
184	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	19,961	2 003,67	39 995,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.513					
	VV		(1,5+2,359)*3,63		14,008			
	VV		m.č.514					
	VV		1,64*3,63		5,953			
	VV		Součet		19,961			
185	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	7,340	1 253,55	9 201,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.509					
	VV		1,64*1		1,640			
	VV		Součet		7,340			
186	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	2 202,52	4 405,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.513					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.514					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
187	M	55331521	záruční ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.513					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	M	55331522	záruční ocelová pro sádrokarton 100 800 levá,pravá	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.514					
	VV		1		1,000			
189	K	998763305	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,652	1 069,80	697,51	CS ÚRS 2019 01
190	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,652	7 048,08	4 595,35	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				45 044,05	
191	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
192	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
193	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
194	K	76660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	2,000	2 013,74	4 027,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.513					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.514					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
195	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.514					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	M	61160325	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle standard vč. mřížky Al 600-700x1970mm	kus	1,000	8 369,59	8 369,59	CS ÚRS 2019 01
196	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	415,33	830,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510,513					
	VV		1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
196	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	2,000	516,02	1 032,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510,513					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
197	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,032	1 510,30	48,33	CS ÚRS 2019 01
200	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	827,20	26,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,032		0,032			
	VV		Součet		0,032			
D 771			Podlahy z dlaždic				12 507,80	
201	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,500	18,88	122,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		6,500			
202	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,500	52,86	343,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		6,500			
203	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	6,500	343,59	2 233,34	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		6,500			
205	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,500	127,12	826,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		6,500			
204	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	6,500	649,43	4 221,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		6,500			
205	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,825	623,00	4 251,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		2,1*1,05		2,205			
	VV		m.č.511					
	VV		0,8*1,05		0,840			
	VV		m.č.513					
	VV		3,6*1,05		3,780			
	VV		Součet		6,825			
205	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,500	21,65	140,73	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,245	852,06	208,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,245		0,245			
	VV		Součet		0,245			
207	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,245	649,43	159,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,245		0,245			
D 776			Podlahy povlakové				25 052,76	
208	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	16,956	81,81	1 387,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		kuchyň					
	VV		3,16*4,1		12,956			
	VV		předstíh					
	VV		(2,1*1)+(1*1,1)		3,200			
	VV		WC					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		16,956			
209	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	11,700	314,65	3 681,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.509					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č.514					
	VV		7,7		7,700			
	VV		Součet		11,700			
210	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	11,700	868,42	10 160,51	CS ÚRS 2019 01
211	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	25,660	106,98	2 745,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2		12,320			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)		13,340			
	VV		Součet		25,660			
212	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	28,226	106,98	3 019,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2*1,1		13,552			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*1,1		14,674			
	VV		Součet		28,226			
213	K	998776105	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,043	62 929,28	2 705,96	CS ÚRS 2019 01
214	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	31 464,64	1 352,98	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				45 082,86	
215	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	38,425	721,17	27 710,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		(1+1,8)*2*2		11,200			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*2		7,200			
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*2		15,436			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,459+0,6)*1,5		4,589			
	VV		Součet		38,425			
216	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	40,346	425,40	17 163,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.510					
	VV		(1+1,8)*2*2*1,05		11,760			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*2*1,05		7,560			
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*2*1,05		16,208			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,459+0,6)*1,5*1,05		4,818			
	VV		Součet		40,346			
217	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,139	852,06	118,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,139		0,139			
218	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,139	649,43	90,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,139		0,139			
	VV		Součet		0,139			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				909,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,000	151,03	453,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		záručeň					
	VV		m.č. 513					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		m.č. 514					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		3,000			
220	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,000	152,29	456,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		záručeň					
	VV		m.č. 513					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		m.č. 514					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		3,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				60 874,58	
221	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	426,940	32,72	13 969,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			
	VV		15,3		15,300			
	VV		m.č. 516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		7,7		7,700			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č. 511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		426,940			
222	K	784121011	Rozmyvání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	426,940	10,07	4 299,29	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		m.č. 517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			
	VV		15,3		15,300			
	VV		m.č. 516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		7,7		7,700			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č. 511					
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		426,940			
223	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	445,388	20,14	8 970,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			
	VV		15,3		15,300			
	VV		m.č. 516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č. 515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č. 514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č. 513					
	VV		(2,359+1,5)*2*1,63		12,580			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č. 511					
	VV		(1+0,8)*2*1,63		5,868			
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č. 510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č. 509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		445,388			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	445,388	75,52	33 635,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.517					
	VV		(6*2,55)*2*3,63		111,078			
	VV		15,3		15,300			
	VV		m.č.516					
	VV		(4,05+5,5)*2*3,63		69,333			
	VV		22,7		22,700			
	VV		m.č.515					
	VV		(5,5+2,56+1,98+4,62+3,24)*3,63		64,977			
	VV		22,1		22,100			
	VV		m.č.514					
	VV		(2,06+4,1)*2*3,63		44,722			
	VV		7,7		7,700			
	VV		m.č.513					
	VV		(2,359+1,5)*2*1,63		12,580			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.511					
	VV		(1+0,8)*2*1,63		5,868			
	VV		0,8		0,800			
	VV		m.č.510					
	VV		(1+2,1)*2*1,63		10,106			
	VV		2,1		2,100			
	VV		m.č.509					
	VV		(2,1+1,64+4,8+4,8)*3,63		48,424			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		445,388			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

023 - 5.NP byt p. [REDACTED] investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

318 019,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	318 019,82	15,00%	47 702,97

Cena s DPH

v CZK

365 722,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

023 - 5.NP byt p. [REDAKCE] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

318 019,82

HSV - Práce a dodávky HSV	74 469,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 516,15
997 - Přesun sutě	5 833,15
998 - Přesun hmot	2 119,91
PSV - Práce a dodávky PSV	243 550,61
731 - Ústřední vytápění - kotelny	86 792,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	62 804,46
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 608,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	78 344,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

023 - 5.NP byt p. [REDAKCE] - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

318 019,82

D HSV Práce a dodávky HSV 74 469,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 516,15

1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	10,000	726,20	7 262,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	8,000	943,94	7 551,52	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě 5 833,15

6	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a hały výšky přes 21 do 24 m	t	0,783	4 707,11	3 685,67	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,349	118,81	279,08	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219

VV 0,783*3 2,349

VV Součet 2,349

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,783	315,90	247,35	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,745	13,84	162,55	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 0,783*15 11,745

VV Součet 11,745

10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,783	1 862,71	1 458,50	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 2 119,91

11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,711	2 265,45	1 610,73	CS ÚRS 2019 01
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,711	716,14	509,18	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 243 550,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 731			Ústřední vytápění - kotelny	86 792,45				
13	K	731.R2	Odkouření sousedé typové, popř. dělené	soubor	1,000	2 013,74	2 013,74	
14	K	731.R3	Demontáž odkouření	kpl	1,000	755,15	755,15	
15	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
16	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
17	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
18	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	2 517,17	2 517,17	CS ÚRS 2019 01
19	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,58	72 116,58	CS ÚRS 2019 01
20	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
21	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	62 804,46				
22	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	84,000	36,50	3 066,00	
23	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	36,000	586,50	21 114,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	48,000	644,40	30 931,20	CS ÚRS 2019 01
25	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	84,000	83,07	6 977,88	CS ÚRS 2019 01
26	K	998733105	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,058	6 167,07	357,69	CS ÚRS 2019 01
27	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,058	6 167,07	357,69	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	15 608,97				
28	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	11,000	994,28	10 937,08	CS ÚRS 2019 01
29	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	11,000	419,11	4 610,21	CS ÚRS 2019 01
30	K	998734105	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,005	6 167,07	30,84	CS ÚRS 2019 01
31	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	6 167,07	30,84	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	78 344,73				
32	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	9,000	151,03	1 359,27	
33	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	4,000	6 544,64	26 178,56	CS ÚRS 2019 01
34	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	4,000	5 927,94	23 711,76	CS ÚRS 2019 01
35	K	735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	5 600,71	5 600,71	CS ÚRS 2019 01
36	K	735164271	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm	kus	2,000	6 242,58	12 485,16	CS ÚRS 2019 01
37	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	5,598	855,84	4 790,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,9*0,5)*4		1,800			
	VV		0,9*0,4		0,360			
	VV		(0,5*0,9)*4		1,800			
	VV		(1,82*0,45)*2		1,638			
	VV		Součet		5,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998735104	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,342	6 167,07	2 109,14	CS ÚRS 2019 01
39	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,342	6 167,07	2 109,14	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

024 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

840 184,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	840 184,06	15,00%	126 027,61

Cena s DPH

v CZK

966 211,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

024 - 5.NP byt p[rojekt] - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 840 184,06

HSV - Práce a dodávky HSV	270 002,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 420,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 390,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 231,57
997 - Přesun sutě	62 941,33
998 - Přesun hmot	12 018,79
PSV - Práce a dodávky PSV	570 181,08
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	45 252,88
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	76 335,13
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	57 863,74
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	58 406,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	139 461,77
742 - Elektroinstalace - slaboproud	14 313,66
762 - Konstrukce tesařské	4 238,95
763 - Konstrukce suché výstavby	17 261,91
766 - Konstrukce truhlářské	28 782,96
771 - Podlahy z dlaždic	7 165,24
776 - Podlahy povlakové	34 677,89
781 - Dokončovací práce - obklady	30 039,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	56 380,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

024 - 5.NP byt p. [REDAKCE] oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

840 184,06

D HSV Práce a dodávky HSV 270 002,98

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 420,93

1	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	1 054,53	2 109,06	CS ÚRS 2019 01

VV prostupy zdivem po provedení instalací

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	1 550,24	2 309,86	CS ÚRS 2019 01

VV koupelna

VV (0,7*2+1,58)*0,5 1,490

VV Součet 1,490

3	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	10,800	1 203,89	13 002,01	CS ÚRS 2019 01

VV nové instalace

VV 0,2*54 10,800

VV Součet 10,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 390,36

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovlaknitým vtačením do tmelu stropů	m2	26,800	410,30	10 996,04	CS ÚRS 2019 01

VV m.č.501

VV 16,4 16,400

VV m.č.503 6,4 6,400

VV m.č.504 2,8 2,800

VV m.č.505 1,2 1,200

VV Součet 26,800

5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	26,800	224,03	6 004,00	CS ÚRS 2019 01

VV m.č.501

VV 16,4 16,400

VV m.č.503 6,4 6,400

VV m.č.504 2,8 2,800

VV m.č.505 1,2 1,200

VV Součet 26,800

6	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	26,800	419,11	11 232,15	CS ÚRS 2019 01

VV m.č.501

VV 16,4 16,400

VV m.č.503 6,4 6,400

VV m.č.504 2,8 2,800

VV m.č.505 1,2 1,200

VV Součet 26,800

7	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovlaknitým vtačením do tmelu stěn	m2	11,150	410,30	4 574,85	CS ÚRS 2019 01

VV přetažení armovací tkaniny přes fabiony na stěnu

VV m.č.505 - WC 1,350

VV (1,5+1,2)*2*0,25 1,850

VV m.č.504 - koupelna 4,200

VV (1,2+2,5)*2*0,25 3,750

VV m.č.501 11,150

VV (3,6+4,8)*2*0,25 11,150

VV m.č.503 - předstř 3,750

VV (5+2,5)*2*0,25 11,150

VV Součet 11,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	136,298	224,03	30 534,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.505 - WC					
	VV		(1,5+1,2)*2*1,63		8,802			
	VV		m.č.504 - koupelna					
	VV		(1,2+2,5)*2*1,63		12,062			
	VV		m.č.501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		m.č.503 - předstíh					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			
	VV		Součet		136,298			
9	K	612321111	Omrítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	46,464	349,89	16 257,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		m.č.501					
	VV		(1,5+1,2)*2*3,63		19,602			
	VV		m.č.504					
	VV		(2,5+1,2)*2*3,63		26,862			
	VV		Součet		46,464			
10	K	612321191	Omrítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	46,464	250,46	11 637,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		m.č.501					
	VV		(1,5+1,2)*2*3,63		19,602			
	VV		m.č.504					
	VV		(2,5+1,2)*2*3,63		26,862			
	VV		Součet		46,464			
11	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,314	6 859,29	2 153,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha v místě prostupu stoupačkou					
	VV		S1+S1,1+S2					
	VV		(0,5*0,5)*0,25*3		0,188			
	VV		kanalizace WC vedená o patro níže					
	VV		(0,5*0,5)*0,25		0,063			
	VV		V1					
	VV		(0,5*0,5)*0,25		0,063			
	VV		Součet		0,314			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							84 231,57	
12	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,000	93,40	5 604,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešehové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	162,36	162,36	CS ÚRS 2019 01
14	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	10,000	14,73	147,30	CS ÚRS 2019 01
15	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	60,000	49,34	2 960,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Po skončení stavebních prací					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
16	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	120,000	4,44	532,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		Byt po skončení pracovní doby každý den					
	VV		120		120,000			
17	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	50,000	8,70	435,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		po skončení pracovní doby min.2x týdně					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
18	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,090	11 956,56	1 076,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		drážka v podlaze pro rozvod nové kanalizace a vody					
	VV		m.č.504					
	VV		(1,5+1,5)*0,3*0,1		0,090			
	VV		Součet		0,090			
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,400	62,93	1 283,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.501					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		20,400			
20	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	566,36	1 699,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy pro rozvody vody, kanalizace a topení					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m ² , tl. do 150 mm	kus	0,251	3 146,46	789,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha v místě prostupu stoupačkou					
	VV		S1+S1.1+S2					
	VV		(0,5*0,5)*0,25*3		0,188			
	VV		V1					
	VV		(0,5*0,5)*0,25		0,063			
	VV		Součet		0,251			
22	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro rozvody nové elektroinstalace					
	VV		m.č.503+505+504+501					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
23	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	34,800	339,82	11 825,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		trasa vodovodního potrubí					
	VV		m.č.504					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		m.č.501					
	VV		(3,6+4)*2		15,200			
	VV		trasa rozvodu topení					
	VV		m.č.503					
	VV		3		3,000			
	VV		m.č.501					
	VV		4+3,6+4		11,600			
	VV		Součet		34,800			
24	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,000	352,40	1 057,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		trasa nové kanalizace					
	VV		m.č.504					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
25	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,000	440,50	7 048,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha v místě prostupu stoupačkou					
	VV		S1+S1.1+S2					
	VV		4*3		12,000			
	VV		V1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
26	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m ²	26,800	56,64	1 517,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		16,4		16,400			
	VV		m.č.503					
	VV		6,4		6,400			
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		26,800			
27	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m ²	115,434	56,64	6 538,18	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		m.č.503 - předsíň					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			
	VV		Součet		115,434			
28	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	46,464	314,65	14 619,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		m.č.501					
	VV		(1,5+1,2)*2*3,63		19,602			
	VV		m.č.504					
	VV		(2,5+1,2)*2*3,63		26,862			
	VV		Součet		46,464			
29	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	25,600	314,65	8 055,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		m.č.501					
	VV		(1,5+1,2)*2*2		10,800			
	VV		m.č.504					
	VV		(2,5+1,2)*2*2		14,800			
	VV		Součet		25,600			
D	997		Přesun sutě				62 941,33	
30	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	9,111	4 165,64	37 953,15	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	27,333	118,81	3 247,43	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
VV			9,111*3					
VV			Součet					
					27,333			
					27,333			
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,111	315,90	2 878,16	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	136,665	13,84	1 891,44	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
VV			9,111*15					
VV			Součet					
					136,665			
					136,665			
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,111	1 862,71	16 971,15	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D	998	Přesun hmot					12 018,79	
35	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 12 do 24 m	t	4,031	2 265,45	9 132,03	CS ÚRS 2019 01
36	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	4,031	716,14	2 886,76	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					570 181,08	
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					45 252,88	
37	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	18,000	106,98	1 925,64	CS ÚRS 2019 01
38	M	721.R1	Tvarovky	kus	20,000	855,84	17 116,80	
39	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	16,000	799,20	12 787,20	CS ÚRS 2019 01
40	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	8,000	605,38	4 843,04	CS ÚRS 2019 01
41	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	9,000	687,19	6 184,71	CS ÚRS 2019 01
42	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	970,37	970,37	CS ÚRS 2019 01
43	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	33,000	32,72	1 079,76	CS ÚRS 2019 01
44	K	998721105	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,028	6 167,07	172,68	CS ÚRS 2019 01
45	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	6 167,07	172,68	CS ÚRS 2019 01
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					76 335,13	
46	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	22,000	132,15	2 907,30	CS ÚRS 2019 01
47	M	722002.R	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
48	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	4,000	276,89	1 107,56	CS ÚRS 2019 01
49	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	4,000	437,99	1 751,96	CS ÚRS 2019 01
50	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	42,000	427,92	17 972,64	CS ÚRS 2019 01
51	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	42,000	532,38	22 359,96	CS ÚRS 2019 01
52	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	4,000	604,12	2 416,48	CS ÚRS 2019 01
53	M	28615138	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m	m	4,000	694,74	2 778,96	CS ÚRS 2019 01
54	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
55	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	4,000	70,48	281,92	CS ÚRS 2019 01
57	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	42,000	88,10	3 700,20	CS ÚRS 2019 01
58	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	4,000	129,63	518,52	CS ÚRS 2019 01
59	K	722232172	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnopřítokové vnější a vnitřní závit G 3/4	kus	2,000	662,02	1 324,04	CS ÚRS 2019 01
60	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	5,000	341,08	1 705,40	CS ÚRS 2019 01
61	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	344,85	1 379,40	CS ÚRS 2019 01
62	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednovrtkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
63	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	50,000	191,31	9 565,50	CS ÚRS 2019 01
64	K	998722105	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,068	6 167,07	419,36	CS ÚRS 2019 01
65	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,068	6 167,07	419,36	CS ÚRS 2019 01

D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod 57 863,74

66	K	7230004.R	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	1,000	629,29	629,29	
67	K	7230005.R.	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
68	K	7230006.R.	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
69	K	7230009.R	Chráníčka potrubí, ocelová trubka	m	1,000	1 066,02	1 066,02	
70	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	1,000	314,65	314,65	
71	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	36,000	62,93	2 265,48	
72	K	7230013.R.	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
73	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
74	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
75	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	36,000	174,80	6 292,80	
76	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	1,000	157,32	157,32	CS ÚRS 2019 01
77	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
78	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	8,000	712,36	5 698,88	CS ÚRS 2019 01
79	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	28,000	820,60	22 976,80	CS ÚRS 2019 01
80	K	723190108	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější závit G 1/2 FM, délky 75 cm	soubor	2,000	1 900,46	3 800,92	CS ÚRS 2019 01
81	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	36,000	46,57	1 676,52	CS ÚRS 2019 01
82	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
83	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
84	K	998723105	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,034	6 167,07	209,68	CS ÚRS 2019 01
85	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,034	6 167,07	209,68	CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty 58 406,41

86	M	55484201	kout sprchový	kus	1,000	17 494,34	17 494,34	CS ÚRS 2019 01
87	K	72500R.1	Demontáž pračky, uskladnění po celou dobu stavby a zpětná montáž	kpl	1,000	3 146,46	3 146,46	
88	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 505					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
90	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
92	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	692,22	692,22	CS ÚRS 2019 01
93	K	725243902	Sprchové boxy montáž sprchových boxů	soubor	1,000	7 438,24	7 438,24	CS ÚRS 2019 01
94	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
96	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	188,79	377,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 505 - umyvadlo, sprchový kout					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
97	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	3 310,08	3 310,08	CS ÚRS 2019 01
98	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
99	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
100	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
101	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	2,000	69,22	138,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504 - sprchový kout a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
103	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	765,22	765,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		kotel					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
105	K	998725105	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,058	6 167,07	357,69	CS ÚRS 2019 01
106	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,058	6 167,07	357,69	CS ÚRS 2019 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							139 461,77	
107	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 ŘADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříňné VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
108	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
109	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,16	4 274,16	
110	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1-10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	
111	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1-16A/1/B, 6,0kA	kus	2,000	238,06	476,12	
112	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3-16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
113	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	9,000	1 694,06	15 246,54	
114	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
115	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
116	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
117	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
118	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
119	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,16	3 398,16	
120	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
121	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
122	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm² (CYKY 3Cx1,5)	m	130,000	19,00	2 470,00	
123	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm² (CYKY 3Ax1,5)	m	75,000	19,00	1 425,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	740019.R	kabel sílový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	280,000	30,46	8 528,80	
125	K	740020.R	montáž kabelu		485,000	27,69	13 429,65	
	VV		Cyky 3Cx1,5					
	VV		130		130,000			
	VV		Cyky 3Ay15					
	VV		75		75,000			
	VV		Cyky 3Cx2,5					
	VV		280		280,000			
	VV		Součet		485,000			
126	M	740021.R	kabel sílový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
127	M	740022.R	kabel sílový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
128	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
	VV		Cyky 5Cx4					
	VV		15		15,000			
	VV		Cyky 5Cx6					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		30,000			
129	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	75,000	9,59	719,25	
130	K	740023.R1	montáž vodiče	m	55,000	26,43	1 453,65	
131	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	75,000	23,91	1 793,25	
132	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	m	55,000	24,96	1 372,80	
133	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	90,000	11,30	1 017,00	
134	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	100,000	3,02	302,00	
135	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	90,000	31,46	2 831,40	
136	M	740031.R	zemnicí svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
137	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
138	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
139	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	35,000	7,74	270,90	
140	K	740035.R	montáž krabice	kus	35,000	31,46	1 101,10	
141	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	31,000	20,59	638,29	
142	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	15,000	116,96	1 754,40	
143	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	4,000	127,24	508,96	
144	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	6,000	143,15	858,90	
145	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
146	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
147	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
148	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
149	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
150	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	35,000	188,79	6 607,65	
151	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	17,000	29,01	493,17	
152	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	5,000	58,95	294,75	
153	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	3,000	88,88	266,64	
154	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
155	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
156	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	3,000	69,22	207,66	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		ventilátor					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
157	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
158	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
159	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
160	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	4,000	1 510,30	6 041,20	
161	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
162	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	740060.R	montáž svítidla	kus	9,000	377,58	3 398,22	
164	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
164	€ K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 166,390	5,00	5 831,95	
165	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				14 313,66	
165	€ K	998741204	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m	%	136,321	5,00	681,60	
166	M	740064.R	STA - drobný materiál, F konektory, spojky	soubor	1,000	1 787,19	1 787,19	
167	K	740065.R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	3 901,62	3 901,62	
168	M	740066.R	koaxiální kabel BetaCavi N313, PVC, průměr přes plášť 6,8 mm, plášť PVC, barva bílá, impedance 75 Ohm, útlum 862 MHz 17 dB/100m, 2150 MHz 27,8 dB/100m	m	75,000	17,56	1 317,00	
169	K	740067.R	montáž koaxiálního kabelu	m	75,000	19,13	1 434,75	
170	K	740068.R	měření koaxiálního kabelu	m	75,000	69,22	5 191,50	
D 762			Konstrukce tesařské				4 238,95	
171	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	4,000	440,50	1 762,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504+505					
	VV		2,8+1,2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
172	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	4,000	585,24	2 340,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504+505					
	VV		2,8+1,2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
173	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,045	2 127,01	95,72	CS ÚRS 2019 01
174	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,045	894,85	40,27	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				17 261,91	
175	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	2,541	2 003,67	5 091,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 501 - příčka u kotle					
	VV		0,7*3,63		2,541			
	VV		Součet		2,541			
176	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,560	1 253,55	5 716,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 504+505					
	VV		2,8+1,2		4,000			
	VV		m.č. 501 - záklop odvzdušňovacích ventilů topení					
	VV		0,7*0,8		0,560			
	VV		Součet		4,560			
177	K	763223153	Stěna šachtová ze sádrovláknitých protipožárních desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, profil 75 deskou tl. 20 mm stěna tl. 95 mm	m2	2,178	2 080,44	4 531,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 507 obklad stoupacky S3					
	VV		(0,2+0,4)*3,63		2,178			
	VV		Součet		2,178			
178	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,167	3 335,25	556,99	CS ÚRS 2019 01
179	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,167	8 180,81	1 366,20	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské				28 782,96	
180	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skříňky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
182	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
183	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
184	K	766825811	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,000	206,41	412,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.503					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
185	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	5,000	244,17	1 220,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
185e	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	415,33	415,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.505					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185t	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	1,000	516,02	516,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.505					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,040	1 510,30	1 570,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,04		1,040			
	VV		Součet		1,040			
187	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,040	826,89	859,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,04		1,040			
	VV		Součet		1,040			
D 771			Podlahy z dlaždic		7 165,24			
##	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	4,000	18,88	75,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			
188e	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,000	52,86	211,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			
188t	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,000	343,59	1 374,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			
188c	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,000	649,43	2 597,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			
188c	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,200	623,00	2 616,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,05		4,200			
	VV		Součet		4,200			
188e	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	4,000	21,65	86,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.505					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,135	852,06	115,20	CS ÚRS 2019 01
190	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,135	649,43	87,80	CS ÚRS 2019 01
D 776 Podlahy povlakové 34 677,89								
191	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,400	18,88	309,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		16,400			
192	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	16,400	459,38	7 533,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		16,400			
194	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	16,400	314,65	5 160,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		16,4		16,400			
	VV		Součet		16,400			
195	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, náslapná vrstva 0,70mm	m2	17,000	868,42	14 763,14	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
196	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	16,200	106,98	1 733,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		(4,1+4)*2		16,200			
	VV		Součet		16,200			
197	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	17,000	106,98	1 818,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
198	K	998776105	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,178	12 585,86	2 239,53	CS ÚRS 2019 01
199	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,178	6 292,93	1 119,76	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady 30 039,87								
200	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	25,600	721,17	18 461,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		plocha pod nové obklady					
	VV		m.č.501					
	VV		(1,5+1,2)*2*2		10,800			
	VV		m.č.504					
	VV		(2,5+1,2)*2*2		14,800			
	VV		Součet		25,600			
201	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	25,600	425,40	10 890,24	CS ÚRS 2019 01
202	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,458	852,06	390,24	CS ÚRS 2019 01
203	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,458	649,43	297,44	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 56 380,67								
204	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	392,812	32,72	12 852,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.505 - WC					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.504 - koupelna					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č.501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		16,4		16,400			
	VV		m.č.502 - pokoj					
	VV		(5,5+3)*2*3,63		61,710			
	VV		18,1		18,100			
	VV		m.č.506 - pokoj					
	VV		(5,5+4,2)*2*3,63		70,422			
	VV		23,2		23,200			
	VV		m.č.507 - pokoj					
	VV		(5,5+2,3)*2*3,63		58,628			
	VV		16,3		16,300			
	VV		m.č.503 - předstíň					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,4		6,400			
	VV		23,2/5,5		4,218			
	VV		Součet		392,812			
205	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	392,812	10,07	3 955,62	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011					
	VV		m.č. 505 - WC					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 504 - koupelna					
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		16,4		16,400			
	VV		m.č. 502 - pokoj					
	VV		(5,5+3)*2*3,63		61,710			
	VV		18,1		18,100			
	VV		m.č. 506 - pokoj					
	VV		(5,5+4,2)*2*3,63		70,422			
	VV		23,2		23,200			
	VV		m.č. 507 - pokoj					
	VV		(5,5+2,3)*2*3,63		56,628			
	VV		16,3		16,300			
	VV		m.č. 503 - předsíň					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			
	VV		6,4		6,400			
	VV		23,2/5,5		4,218			
	VV		Součet		392,812			
206	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	413,676	20,14	8 331,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 505 - WC					
	VV		(1,5+1,2)*2*1,63		8,802			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 504 - koupelna					
	VV		(1,2+2,5)*2*1,63		12,062			
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		16,4		16,400			
	VV		m.č. 502 - pokoj					
	VV		(5,5+3)*2*3,63		61,710			
	VV		18,1		18,100			
	VV		m.č. 506 - pokoj					
	VV		(5,5+4,2)*2*3,63		70,422			
	VV		23,2		23,200			
	VV		m.č. 507 - pokoj					
	VV		(5,5+2,3)*2*3,63		56,628			
	VV		16,3		16,300			
	VV		m.č. 503 - předsíň					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			
	VV		6,4		6,400			
	VV		23,2/5,5		4,218			
	VV		Součet		413,676			
207	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	413,676	75,52	31 240,81	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 505 - WC					
	VV		(1,5+1,2)*2*1,63		8,802			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č. 504 - koupelna					
	VV		(1,2+2,5)*2*1,63		12,062			
	VV		2,8		2,800			
	VV		m.č. 501					
	VV		(3,6+4,8)*2*3,63		60,984			
	VV		16,4		16,400			
	VV		m.č. 502 - pokoj					
	VV		(5,5+3)*2*3,63		61,710			
	VV		18,1		18,100			
	VV		m.č. 506 - pokoj					
	VV		(5,5+4,2)*2*3,63		70,422			
	VV		23,2		23,200			
	VV		m.č. 507 - pokoj					
	VV		(5,5+2,3)*2*3,63		56,628			
	VV		16,3		16,300			
	VV		m.č. 503 - předsíň					
	VV		(5+2,5)*2*3,63		54,450			
	VV		6,4		6,400			
	VV		23,2/5,5		4,218			
	VV		Součet		413,676			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

025 - 5.NP byt p[REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

221 965,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	221 965,09	15,00%	33 294,76

Cena s DPH

v CZK

255 259,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

025 - 5.NP byt p. - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

221 965,09

HSV - Práce a dodávky HSV	77 059,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 404,03
997 - Přesun sutě	6 535,49
998 - Přesun hmot	2 119,91
PSV - Práce a dodávky PSV	144 905,66
731 - Ústřední vytápění - kotelny	87 925,47
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	30 926,70
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 826,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 226,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

025 - 5.NP byt p. - investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

221 965,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 059,43	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 404,03	
1	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	10,000	726,20	7 262,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	20,000	566,36	11 327,20	CS ÚRS 2019 01
3	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 m do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
4	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01
5	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	10,000	943,94	9 439,40	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				6 535,49	
6	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a hały výšky přes 18 do 21 m	t	0,946	4 165,92	3 940,96	CS ÚRS 2019 01
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2,838	118,81	337,18	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
		VV	0,946*3		2,838			
		VV	Součet		2,838			
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,946	315,90	298,84	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,190	13,84	196,39	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
		VV	0,946*15		14,190			
		VV	Součet		14,190			
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,946	1 862,71	1 762,12	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				2 119,91	
11	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,711	2 265,45	1 610,73	CS ÚRS 2019 01
12	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,711	716,14	509,18	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				144 905,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				87 925,47	
13	K	731.R2	Odkouření soused typové, popř. dělené	soubor	1,000	2 013,74	2 013,74	
14	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	
15	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
16	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
17	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	2 517,17	2 517,17	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.501					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,87	72 116,87	CS ÚRS 2019 01
19	K	731292811	Demontáž hořáků na kapalná a plynná paliva, o výkonu do 145 kW	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504					
	VV		plynový ohříváč TUV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
21	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				30 926,70	
22	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	42,000	36,50	1 533,00	
23	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	26,000	586,50	15 249,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	16,000	644,40	10 310,40	CS ÚRS 2019 01
25	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	42,000	83,07	3 488,94	CS ÚRS 2019 01
26	K	998733105	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,028	6 167,07	172,68	CS ÚRS 2019 01
27	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	6 167,07	172,68	CS ÚRS 2019 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 826,78	
28	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	2,000	994,28	1 988,56	CS ÚRS 2019 01
29	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	2,000	419,11	838,22	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				23 226,71	
30	K	735.R1	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	kus	2,000	151,03	302,06	
31	K	735000R.2	Uložení radiátoru a ochrana před poškozením před zpětnou montáží	kpl	1,000	943,94	943,94	
32	K	735151659	Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2495 W	kus	1,000	7 765,47	7 765,47	CS ÚRS 2019 01
33	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,000	314,65	943,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.504 koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.501 kuchyň					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	5 927,94	5 927,94	CS ÚRS 2019 01
35	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	1 258,59	1 258,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		zpětná montáž uloženého radiátoru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	6,000	855,84	5 135,04	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998735105	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,077	6 167,07	474,86	CS ÚRS 2019 01
38	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,077	6 167,07	474,86	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

026 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

986 623,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	986 623,76	15,00%	147 993,56

Cena s DPH

v CZK

1 134 617,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

026 - 5.NP byt p. [REDACTED] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

986 623,76

HSV - Práce a dodávky HSV	471 031,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 011,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	245 882,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 870,62
997 - Přesun sutě	59 157,45
998 - Přesun hmot	27 108,61
PSV - Práce a dodávky PSV	515 592,60
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	21 225,29
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	118 574,69
723 - Zdravotnicka - vnitřní plynovod	51 193,56
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	46 471,98
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 781,12
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	3 901,16
763 - Konstrukce suché výstavby	19 350,17
766 - Konstrukce truhlářské	32 760,61
771 - Podlahy z dlaždic	6 562,11
776 - Podlahy povlakové	46 955,75
781 - Dokončovací práce - obklady	28 336,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	424,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 054,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

026 - 5.NP byt p. [REDAKCE] - oprava

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

986 623,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

471 031,16

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 011,55

1	K	310237241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	1 054,53	4 218,12	CS ÚRS 2019 01

VV zazdívka prostupů po provedení instalací

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,490	1 550,24	2 309,86	CS ÚRS 2019 01

VV koupelna

VV (0,7*2+1,58)*0,5 1,490

VV Součet 1,490

3	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	11,200	1 203,89	13 483,57	CS ÚRS 2019 01

VV zazdívky nových instalací

VV 0,2*56 11,200

VV Součet 11,200

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

245 882,93

4	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	33,300	410,30	13 662,99	CS ÚRS 2019 01

VV m.č. 520 a 518+519 - oprava stropu

VV 27,2+2,5+3,6 33,300

VV Součet 33,300

5	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	33,300	224,03	7 460,20	CS ÚRS 2019 01

VV m.č. 520 a 518+519 - oprava stropu

VV 27,2+2,5+3,6 33,300

VV Součet 33,300

6	K	611315101	Vápnenná omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	29,700	1 409,62	41 865,71	CS ÚRS 2019 01

VV m.č. 520 a 518 - oprava stropu

VV 27,2+2,5 29,700

VV Součet 29,700

7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	88,935	1 130,20	100 514,34	CS ÚRS 2019 01

VV oprava omítek

VV m.č. 518

VV (1,8+1,6)*3,63 12,342

VV m.č. 520

VV (4,55+6)*2*3,63 76,593

VV Součet 88,935

8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	46,975	410,30	19 273,84	CS ÚRS 2019 01

VV Přetažení armovací sítě ze stropu přes fabiony na stěnu

VV m.č. 518

VV (1,8+1,6)*2*0,25 1,700

VV m.č. 520

VV (4,55+6)*2*0,25 5,275

VV přechody nové a stávající omítky při opravách

VV 40 40,000

VV Součet 46,975

9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	99,693	224,03	22 334,22	CS ÚRS 2019 01

VV oprava omítek

VV m.č. 518

VV (1,8+1,6)*3,63 12,342

VV m.č. 519

VV (2,5*2+1,6)*1,83 10,758

VV m.č. 520

VV (4,55+6)*2*3,63 76,593

VV Součet 99,693

10	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvově, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	39,837	349,89	13 938,57	CS ÚRS 2019 01

VV stěny pod nové obklady v celé ploše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.519					
	VV		(2,6+2,5+1,6+1,6+1,6)*3,63		35,937			
	VV		m.č.520					
	VV		(1+1,6)*1,5		3,900			
	VV		Součet		39,837			
11	K	612321191	Omrítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	39,837	250,46	9 977,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny pod nové obklady v celé ploše					
	VV		m.č.519					
	VV		(2,6+2,5+1,6+1,6+1,6)*3,63		35,937			
	VV		m.č.520					
	VV		(1+1,6)*1,5		3,900			
	VV		Součet		39,837			
12	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,072	6 859,29	493,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostup pro stoupačky S4+S4.1+S4.2					
	VV		(0,4*0,4)*0,15*3		0,072			
	VV		Součet		0,072			
13	K	700001.R.1	vybavení bytu - Vystěhování, ochrana před poškozením, uložení a zpětné nastěhování do bytu	kpl	1,000	7 551,51	7 551,51	
14	K	70002.R.2	Zakrytí stávajícího vybavení bytu jak vystěhovaného tak ponechaného v bytě	kpl	1,000	5 034,34	5 034,34	
15	K	70003.R.3	Podlahy - Zakrytí a ochrana před poškozením po celou dobu stavby	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 870,62	
16	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce leškové podlahy do 1,2 m	sada	2,000	162,36	324,72	CS ÚRS 2019 01
17	K	949121211	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	10,000	14,73	147,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		10		10,000			
18	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	38,000	64,31	2 443,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu po skončení stavebních prací					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
19	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	200,000	4,44	888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu každý den po skončení pracovní doby					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
20	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	100,000	8,70	870,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		úklid bytu min.2x týdně					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
21	K	953731114	Odvětrání svíslé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	20,000	726,20	14 524,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	953735114	Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm	m	30,000	566,36	16 990,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		odvětrání					
	VV		30		30,000			
23	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,808	314,65	1 827,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příčka do m.č.519 koupelna					
	VV		1,6*3,63		5,808			
	VV		Součet		5,808			
24	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,600	314,65	1 132,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
25	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,400	81,81	114,53	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
26	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	40,000	94,39	3 775,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		voda					
	VV		m.č.519					
	VV		8		8,000			
	VV		m.č.520					
	VV		12		12,000			
	VV		plyn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		40,000			
27	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,000	94,39	755,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		vodorovné potrubí					
	VV		m.č 519					
	VV		4		4,000			
	VV		m.č 520					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,800	119,57	454,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		svisé potrubí					
	VV		m.č 519					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
29	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	2,000	440,50	881,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		prostupy pro nové trasy instalací					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	972012411	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tl. přes 120 mm, plochy do 0,50 m2	kus	3,000	692,22	2 076,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S8+V3					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	440,50	1 762,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 519 přizdění ostění u sprch koutu					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
32	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	100,000	188,79	18 879,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		elektroinstalace:					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
33	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	44,000	339,82	14 952,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		rozvody vody					
	VV		16		16,000			
	VV		rozvody topení					
	VV		18		18,000			
	VV		rozvody plynu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		44,000			
34	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,000	352,40	1 409,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačka V3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	8,000	440,50	3 524,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		stoupačky S5+S8					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	8,000	943,94	7 551,52	CS ÚRS 2019 01
37	K	978012111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu do 5 %	m2	33,300	56,64	1 886,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č 520 a 518+519 - oprava stropu					
	VV		27,2+2,5+3,6		33,300			
	VV		Součet		33,300			
38	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	88,935	56,64	5 037,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava omítek					
	VV		m.č 518					
	VV		(1,8+1,6)*3,63		12,342			
	VV		m.č 520					
	VV		(4,55+6)*2*3,63		76,583			
	VV		Součet		88,935			
39	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	39,837	314,65	12 534,71	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny pod nové obklady					
	VV		m.č 519					
	VV		(2,6+2,5+1,6+1,6+1,6)*3,63		35,937			
	VV		m.č 520					
	VV		(1+1,6)*1,5		3,900			
	VV		Součet		39,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,120	314,65	4 128,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 519					
	VV		(2,5+1,6)*2*1,6		13,120			
	VV		Součet		13,120			
D		997	Přesun sutě				59 157,45	
41	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	8,478	4 165,92	35 318,67	CS ÚRS 2019 01
41a	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	25,434	118,81	3 021,81	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219					
	VV		8,478*3		25,434			
	VV		Součet		25,434			
41b	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,478	315,90	2 678,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
41c	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169,560	13,84	2 346,71	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		8,478*20		169,560			
	VV		Součet		169,560			
41e	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,478	1 862,71	15 792,06	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631					
D		998	Přesun hmot				27 108,61	
42	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	9,092	2 265,45	20 597,47	CS ÚRS 2019 01
42a	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	9,092	716,14	6 511,14	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				515 592,60	
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				21 225,29	
43	M	7210001.R.	Tvarovky HT	kus	20,000	314,65	6 293,00	
44	K	721174025	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	9,000	799,20	7 192,80	CS ÚRS 2019 01
45	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	7,000	605,38	4 237,66	CS ÚRS 2019 01
46	K	721174044	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	4,000	687,19	2 748,76	CS ÚRS 2019 01
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,000	32,72	654,40	CS ÚRS 2019 01
48	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	6 167,07	98,67	CS ÚRS 2019 01
D		722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				118 574,69	
49	M	7220001.R.	Tvarovky	kus	30,000	855,84	25 675,20	
50	M	7220002.R.	Nástěnné koleno	kus	75,000	327,23	24 542,25	
51	M	7220006	Kohout kulový napouštěcí a vypouštěcí DN 15	kus	7,500	302,06	2 265,45	
52	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	18,000	276,89	4 984,02	CS ÚRS 2019 01
53	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	18,000	437,99	7 883,82	CS ÚRS 2019 01
54	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	26,000	427,92	11 125,92	CS ÚRS 2019 01
55	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	26,000	532,38	13 841,88	CS ÚRS 2019 01
56	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	6,000	427,92	2 567,52	CS ÚRS 2019 01
57	M	28615109	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	6,000	694,74	4 168,44	CS ÚRS 2019 01
58	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	2,000	604,12	1 208,24	CS ÚRS 2019 01
59	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	2,000	747,60	1 495,20	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,000	377,58	377,58	CS ÚRS 2019 01
61	K	722179193	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek přes 32 mm, do 5 svarů	soubor	1,000	125,86	125,86	CS ÚRS 2019 01
62	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	18,000	70,48	1 268,64	CS ÚRS 2019 01
63	K	722181113	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	26,000	88,10	2 290,60	CS ÚRS 2019 01
64	K	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40	m	8,000	129,63	1 037,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	5,000	341,08	1 705,40	CS ÚRS 2019 01
66	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	4,000	344,85	1 379,40	CS ÚRS 2019 01
67	K	722262225	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R80	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
68	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	42,000	191,31	8 035,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		6+32+2+2		42,000			
	VV		Součet		42,000			
69	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,064	6 167,07	394,69	CS ÚRS 2019 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 51 193,56								
70	K	7230010.R.	Montáž plynových armatur	kus	7,000	314,65	2 202,55	
71	K	7230011.R.	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,000	46,57	1 397,10	
72	K	7230012.R.	Označení potrubí	m	30,000	62,93	1 887,90	
73	K	7230013.R.	Připojení a odkoušení plynových spotřebičů	kus	2,000	629,29	1 258,58	
74	M	7230007.R.7	Přípevňovací materiál	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	
75	K	7230014.R.	Revize	kpl	1,000	5 663,63	5 663,63	
76	K	7230015.R.	Tlaková zkouška	kpl	1,000	1 258,59	1 258,59	
77	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50	m	20,000	157,32	3 146,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající rozvody					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
78	M	7230001.R.1	Potrubí z mědi pro plyn 18x1	m	1,000	712,36	712,36	
79	M	7230003.R.2	Kulový kohout plynový DN 15	kus	1,000	371,28	371,28	
80	M	7230004.R.4	Kulový kohout plynový DN 20	kus	3,000	512,24	1 536,72	
81	M	7230005.R.5	Plynová hadice připojovací, 0,5m, DN15	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
82	M	7230006.R.6	Plynová hadice připojovací, 0,5m, DN20	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
83	K	723160804	Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	148,51	148,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1		1,000			
84	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 18	m	6,000	712,36	4 274,16	CS ÚRS 2019 01
85	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 22	m	24,000	820,60	19 694,40	CS ÚRS 2019 01
86	K	723231172	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C rohové plnopřítokové vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	371,28	371,28	CS ÚRS 2019 01
87	K	723260801	Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	251,72	251,72	CS ÚRS 2019 01
88	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,036	6 167,07	222,01	CS ÚRS 2019 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 46 471,98								
89	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 916,50	7 916,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.405					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	5 046,93	5 046,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 403					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
94	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	11 818,12	11 818,12	CS ÚRS 2019 01
95	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	566,36	566,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 519					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,000	6 167,07	6 167,07	CS ÚRS 2019 01
97	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 520					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
98	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	188,79	566,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 519 - umyvadlo, sprchový kout					
	VV		1+1		2,000			
	VV		m.č. 520 - kuchyň, linka					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
99	M	7220007.R.	Přípevňovací materiál		1,000	3 020,61	3 020,61	
100	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	5 348,99	5 348,99	CS ÚRS 2019 01
101	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	314,65	314,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 519					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	3,000	69,22	207,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 519 - sprchový kout a umyvadlo					
	VV		2		2,000			
	VV		m.č. 520 - dřez					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	725859102	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50	kus	1,000	188,79	188,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		pračka					
	VV		1		1,000			
104	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	1,000	663,27	663,27	CS ÚRS 2019 01
105	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	967,85	967,85	CS ÚRS 2019 01
106	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	440,50	440,50	CS ÚRS 2019 01
107	M	55161310	sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40	kus	1,000	106,98	106,98	CS ÚRS 2019 01
108	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	1,000	478,26	478,26	CS ÚRS 2019 01
109	M	55161101	uzávěrka zápachová dřezová odpad 50/40mm	kus	1,000	151,03	151,03	CS ÚRS 2019 01
110	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01
111	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	6 167,07	370,02	CS ÚRS 2019 01
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							120 781,12	
112	M	740001.R	Oceloplastová rozvodnice zapuštěná RZA-Z-3S42, 3 RADY, 42 mod., neprůhledné plechové dveře, vnitřní rozměry skříně VxŠxHL = 613x330x88mm, IP30, třída ochrany I.	kus	1,000	2 585,13	2 585,13	
113	M	740002.R	Páčkový spínač, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly - MSO-32-3 - 32A/3, 10,0kA	kus	1,000	1 159,16	1 159,16	
114	M	740003.R	SVBC-12,5-3-MZ, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor	kus	1,000	4 274,29	4 274,29	
115	M	740004.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-10B-1-10A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	241,64	241,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	740005.R	Jistič 1 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-1 - 16A/1/B, 6,0kA	kus	1,000	238,06	238,06	
117	M	740006.R	Jistič 3 pól. charakteristika B, Icn 6,0 kA - LTE-16B-3 - 16A/3/B, 6,0kA	kus	1,000	573,03	573,03	
118	M	740007.R	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - Ue 230 V a.c., charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC - OLE-10B-1N-030AC - 10A/B/2p., Icn 30 mA	kus	7,000	1 694,06	11 858,42	
119	M	740009.R	nalepovací kapsa na dokumenty A4 do dveří rozvaděče	kus	1,000	302,06	302,06	
120	M	740010.R	hřebenová přípojnice průřez 16mm²	kus	1,000	272,04	272,04	
121	M	740011.R	řadové svorkovnice	soubor	1,000	707,33	707,33	
122	M	740012.R	ostatní materiál, kabeláž, kab. vývodky, ...	soubor	1,000	3 775,76	3 775,76	
123	K	740013.R	přepojení stávajícího rozvaděče	soubor	1,000	6 292,93	6 292,93	
124	K	740014	výroba rozvaděče včetně osazení přístrojů	soubor	1,000	3 398,18	3 398,18	
125	K	740015.R	typová zkouška rozvaděče	kus	1,000	1 887,88	1 887,88	
126	K	740016.R	osazení rozvaděče do zdi, včetně sekání niky	soubor	1,000	4 405,05	4 405,05	
127	M	740017.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3J1,5 mm2 (CYKY 3Cx1,5)	m	105,000	19,00	1 995,00	
128	M	740018.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 30x1,5 mm2 (CYKY 3Ax1,5)	m	30,000	19,00	570,00	
129	M	740019.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 3Jx2,5 mm2 (CYKY 3Cx2,5)	m	230,000	30,46	7 005,80	
130	K	740020.R	montáž kabelu		365,000	27,69	10 106,85	
		VV	Cyky 3Cx1,5					
		VV	105		105,000			
		VV	Cyky 3Ay15					
		VV	30		30,000			
		VV	Cyky 3Cx2,5					
		VV	230		230,000			
		VV	Součet		365,000			
131	M	740021.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx4 mm2 (CYKY 5Cx4)	m	15,000	82,16	1 232,40	
132	M	740022.R	kabel silový, PVC izolace, pevně uložený - H07VV-U 5Jx6 mm2 (CYKY 5Cx6)	m	15,000	120,70	1 810,50	
133	K	740023.R	montáž vodiče	m	30,000	37,76	1 132,80	
		VV	Cyky 5Cx4					
		VV	15		15,000			
		VV	Cyky 5Cx6					
		VV	15		15,000			
		VV	Součet		30,000			
134	M	740026.R	datový kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m	m	25,000	9,59	239,75	
135	K	740023.R1	montáž vodiče	m	45,000	26,43	1 189,35	
136	K	740027.R	montáž sdělovacího kabelu	m	25,000	23,91	597,75	
137	M	740022.R1	vodič jednožilový ohebný, PVC izolace zeleno/žlutá, pevně uložený - CY 6 mm2	m	45,000	24,96	1 123,20	
138	M	740028.R	střední mechanická odolnost 750N PVC - 1220 TRUBKA OHEBNÁ - prům. 20mm	m	45,000	11,30	508,50	
139	M	740029.R	protahovací drát - CY 1,0 mm2	m	60,000	3,02	181,20	
140	K	740030.R	montáž ohebné trubky	m	45,000	31,46	1 415,70	
141	M	740031.R	zemnicí svorka ZSA 16	kus	5,000	16,94	84,70	
142	M	740032	uzemňovací měděná páska pro ZSA 16 0,5 m	kus	5,000	17,77	88,85	
143	K	740033.R	montáž uzemnění	kus	5,000	81,81	409,05	
144	M	740034.R	elektroinstalační krabice pod omítku - KU 68/1 krabice přístrojová	kus	40,000	7,74	309,60	
145	K	740035.R	montáž krabice	kus	40,000	31,46	1 258,40	
146	M	740036	Montážní rámeček Zamak - MGU7.002	kus	31,000	20,59	638,29	
147	M	740037.R	Zásuvka - MGU3.059.18	kus	22,000	116,96	2 573,12	
148	M	740038.R	Vypínač č. 1 - MGU3.201.18	kus	5,000	127,24	636,20	
149	M	740039.R	Přepínač č. 6 - MGU3.203.18	kus	2,000	143,15	286,30	
150	M	740040.R	Přepínač č. 7 - MGU3.205.18	kus	1,000	208,65	208,65	
151	M	740041.R	Tlačítko č. 1/0 - MGU3.206.18	kus	1,000	149,70	149,70	
152	M	740042.R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	2,000	224,54	449,08	
153	M	740043.R	Zásuvka TV/R průběžná - MGU3.453.18	kus	1,000	350,86	350,86	
154	M	740044.R	UNICA BASIC - Schneider Electric - zásuvka TV/R koncová - polar - MGU3.451.18	kus	1,000	350,86	350,86	
155	K	740045	montáž spínače, zásuvky	kus	31,000	188,79	5 852,49	
156	M	740046.R	Rámečky - vodorovné provedení - 1ráh - polar / polar - MGU2.002.18	kus	9,000	29,01	261,09	
157	M	740047.R	Rámečky - vodorovné provedení - 2ráh - polar / polar - MGU2.004.18	kus	8,000	58,95	471,60	
158	M	740048	Rámečky - vodorovné provedení - 3ráh - polar / polar - MGU2.006.18	kus	2,000	88,88	177,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	M	740049.R	modul časového spínače pro ventilátor s doběhem, pro montáž pod vypínač, odporová zátěž 20-350W, indukční zátěž 20-200VA, 1s - 90min	kus	1,000	256,51	256,51	
160	K	740050.R	montáž modulu časového spínače pro ventilátor s doběhem (montáž - cena za ks)	kus	1,000	125,86	125,86	
161	K	740051.R	vývody, ukončení kabelů - montáž	kus	2,000	69,22	138,44	
	VV		sporák					
	VV		1		1,000			
	VV		digestoř					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
162	M	740054.R	stropní svítidlo - koupelna, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43	kus	2,000	1 510,30	3 020,60	
163	M	740055.R	nástěnné svítidlo nad umyvadlo - koupelna zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
164	M	740056.R	stropní svítidlo - WC, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 1x 60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
165	M	740057.R	stropní svítidlo - chodba, komora, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
166	M	740058.R	stropní svítidlo - kuchyň, základna kov, difusor sklo, zdroj žár. E27/2x60W, IP43	kus	1,000	1 510,30	1 510,30	
167	M	740059.R	lineární svítidlo - osvětlení pod kuchyň. linku, LED 18W, IP20	kus	1,000	566,36	566,36	
168	K	740060.R	montáž svítidla	kus	7,000	377,58	2 643,06	
169	K	740061.R	demontáž elektroinstalace	hod	20,000	440,50	8 810,00	
169e	K	998741204	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 36 m	%	1 072,384	5,00	5 361,92	
170	K	740062.R	revize elektrických rozvodů	kpl	1,000	8 180,81	8 180,81	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				3 901,16	
171	K	762511212	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	3,600	440,50	1 585,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
172	K	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	3,600	585,24	2 106,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
173	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,069	2 127,01	146,76	CS ÚRS 2019 01
174	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	894,85	61,74	CS ÚRS 2019 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				19 350,17	
175	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB	m2	5,808	2 003,67	11 637,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		1,6*3,63		5,808			
	VV		Součet		5,808			
176	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	0,640	1 253,55	802,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.520 - záklop odvětrávacích ventilů topení					
	VV		0,8*0,8		0,640			
	VV		Součet		0,640			
177	K	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	1,000	2 202,52	2 202,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		1		1,000			
178	M	55331521	záruběň ocelová pro sádrokarton 100 700 levá,práva	kus	1,000	3 398,18	3 398,18	CS ÚRS 2019 01
179	K	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,181	2 076,67	375,88	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,181	5 160,20	934,00	CS ÚRS 2019 01
D 766			Konstrukce truhlářské	32 760,61				
181	K	766000.R	Vystěhování nábytku, ochrana a zpětné nastěhování po skončení stavebních prací	kpl	1,000	10 068,68	10 068,68	
182	K	766001.R	Zpětná montáž kuchyňské linky, horní a dolní skřínky, kuchyň. deska, dřez a napojení na rozvody	soubor	1,000	11 327,27	11 327,27	
183	K	766002.R	Uložení a ochrana vystěhovaného nábytku po dobu stavby	soubor	1,000	1 887,88	1 887,88	
184	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	2 013,74	2 013,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	M	61160051	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 700x1970mm	kus	1,000	6 922,22	6 922,22	CS ÚRS 2019 01
186	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	503,43	503,43	CS ÚRS 2019 01
187	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	1 510,30	24,16	CS ÚRS 2019 01
188	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	826,89	13,23	CS ÚRS 2019 01
D 771			Podlahy z dlaždic	6 562,11				
189	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,600	18,88	67,97	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
190	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,600	52,86	190,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
191	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	3,600	343,59	1 236,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
192	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,600	649,43	2 337,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
192a	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,960	623,00	2 467,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		3,600			
	VV		*1,1		3,960			
	VV		Součet		3,960			
162t	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	3,600	21,65	77,94	CS ÚRS 2019 01
193	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,123	852,06	104,39	CS ÚRS 2019 01
194	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,123	649,43	79,56	CS ÚRS 2019 01
D 776			Podlahy povlakové	46 955,75				
195	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	29,700	81,81	2 429,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.520					
	VV		27,2		27,200			
	VV		m.č.518					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		29,700			
197	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	29,700	314,65	9 345,11	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.518					
	VV		2,5		2,500			
	VV		m.č.520					
	VV		27,2		27,200			
	VV		Součet		29,700			
198	M	28412111	PVC vinylová š 2/4m, tl 2,50mm, nášlapná vrstva 0,70mm	m2	31,185	868,42	27 081,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.518					
	VV		2,5*1,05		2,625			
	VV		m.č.520					
	VV		27,2*1,05		28,560			
	VV		Součet		31,185			
199	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	27,900	106,98	2 984,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava omítek					
	VV		m.č.518					
	VV		(1,8+1,6)*2		6,800			
	VV		m.č.520					
	VV		(4,55+6)*2		21,100			
	VV		Součet		27,900			
200	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	30,690	106,98	3 283,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava omítek					
	VV		m.č.518					
	VV		(1,8+1,6)*2*1,1		7,480			
	VV		m.č.520					
	VV		(4,55+6)*2*1,1		23,210			
	VV		Součet		30,690			
201	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,097	12 585,86	1 220,83	CS ÚRS 2019 01
202	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,097	6 292,93	610,41	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				28 336,96	
203	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	23,700	721,17	17 091,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny pod nové obklady					
	VV		m.č.519					
	VV		(2,6+2,5+1,6+1,6+1,6)*2		19,800			
	VV		m.č.520					
	VV		(1+1,6)*1,5		3,900			
	VV		Součet		23,700			
204	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	24,885	425,40	10 586,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny pod nové obklady					
	VV		m.č.519					
	VV		(2,6+2,5+1,6+1,6+1,6)*2*1,05		20,790			
	VV		m.č.520					
	VV		(1+1,6)*1,5*1,05		4,095			
	VV		Součet		24,885			
205	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,439	852,06	374,05	CS ÚRS 2019 01
206	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,439	649,43	285,10	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				424,65	
207	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,400	151,03	211,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519 - zárubeň					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
208	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,400	152,29	213,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.519 - zárubeň					
	VV		0,7*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 054,55	
209	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,577	32,72	4 403,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.518					
	VV		(1,8+1,6)*2*3,63		24,684			
	VV		2,5		2,500			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č.520					
	VV		(4,55+6)*2*3,63		76,593			
	VV		27,2		27,200			
	VV		Součet		134,577			
210	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,159	20,14	3 084,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č.518					
	VV		(1,8+1,6)*2*3,63		24,684			
	VV		2,5		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 519					
	VV		(2,5+1,6+1,6)*2*1,63		18,582			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č. 520					
	VV		(4,55+6)*2*3,63		76,593			
	VV		27,2		27,200			
	VV		Součet		153,159			
211	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,159	75,52	11 566,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		m.č. 518					
	VV		(1,8+1,6)*2*3,63		24,684			
	VV		2,5		2,500			
	VV		m.č. 519					
	VV		(2,5+1,6+1,6)*2*1,63		18,582			
	VV		3,6		3,600			
	VV		m.č. 520					
	VV		(4,55+6)*2*3,63		76,593			
	VV		27,2		27,200			
	VV		Součet		153,159			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

027 - 5.NP byt p[REDACTED] - investice

KSO:

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 870,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	180 870,98	15,00%	27 130,65

Cena s DPH

v CZK

208 001,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

027 - 5.NP byt p. [REDAKCE] investice

Místo: Na Morání 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	180 870,98

997 - Přesun sutě	140 495,55

998 - Přesun hmot	645,65

731 - Ústřední vytápění - kotelny	81 506,54

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	28 425,14

734 - Ústřední vytápění - armatury	5 665,89

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

027 - 5.NP byt p - investice

Místo:

Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum:

5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Projektant:

Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

180 870,98

1	K	953752112	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000	28 066,46	28 066,46	CS ÚRS 2019 01
2	K	953841112	Komínové nástavce nerezové napojené na stávající komínový průduch nad úrovní střešní roviny výšky nástavce do 0,85 m, světlý průměr vložky přes 160 do 200 mm	kus	1,000	12 308,97	12 308,97	CS ÚRS 2019 01

D 997

Přesun sutě

140 495,55

3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 21 do 24 m	t	0,173	4 707,11	814,33	CS ÚRS 2019 01

D 998

Přesun hmot

645,65

4	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,285	2 265,45	645,65	CS ÚRS 2019 01

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

81 506,54

5	K	73100001.R.	Prostorová regulace - montáž	kpl	1,000	2 013,74	2 013,74	

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

6	M	7310010.R.	Regulace	kpl	1,000	3 775,76	3 775,76	

7	K	7310002.R.	Napojovací sada kotle	kpl	1,000	3 020,61	3 020,61	

8	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	72 116,73	72 116,73	CS ÚRS 2019 01

9	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01

10	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	6 167,07	289,85	CS ÚRS 2019 01

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

28 425,14

11	K	7330012.R.	Zkouška těsnosti	m	38,000	36,50	1 387,00	

12	K	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	16,000	586,50	9 384,00	CS ÚRS 2019 01

13	K	733221204	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	22,000	644,40	14 176,80	CS ÚRS 2019 01

14	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	38,000	83,07	3 156,66	CS ÚRS 2019 01

VV

16+22

38,000

VV

Součet

38,000

15	K	998733104	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,026	6 167,07	160,34	CS ÚRS 2019 01

16	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	6 167,07	160,34	CS ÚRS 2019 01

D 734

Ústřední vytápění - armatury

5 665,89

17	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8	kus	4,000	994,28	3 977,12	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	734222811	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 3/8	kus	4,000	419,11	1 676,44	CS ÚRS 2019 01
19	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	6 167,07	12,33	CS ÚRS 2019 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	23 438,00				
20	K	735151556	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	1,000	4 619,01	4 619,01	CS ÚRS 2019 01
21	M	7350001.R	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)	soubor	4,000	151,03	604,12	
22	K	735151591	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W	kus	1,000	4 354,71	4 354,71	CS ÚRS 2019 01
23	K	735151656	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	2,000	6 544,64	13 089,28	CS ÚRS 2019 01
24	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,125	6 167,07	770,88	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

028 - VRN - oprava

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Zadavatel:

Městská část Praha 2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 520 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 520 000,00	15,00%	378 000,00

Cena s DPH

v CZK

2 898 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

028 - VRN - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 520 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 520 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 325 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 450 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 165 000,00

VRN6 - Územní vlivy 215 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 135 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

028 - VRN - oprava

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 520 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 520 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				230 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	230 000,00	230 000,00	CS ÚRS 2019 01
D		VRN2	Příprava staveniště				325 000,00	
2	K	024002000	Přestěhování lidí, zvířat	kpl	1,000	325 000,00	325 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/024002000						
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 450 000,00	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	525 000,00	525 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	62 500,00	62 500,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000						
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000						
7	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	340 500,00	340 500,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035002000						
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	57 000,00	57 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039002000						
D		VRN4	Inženýrská činnost				165 000,00	
9	K	044002000	Revize	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000						
D		VRN6	Územní vlivy				215 000,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl...	1,000	215 000,00	215 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/065002000						
D		VRN7	Provozní vlivy				135 000,00	
12	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	072103011	Zajištění DIO	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072103011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

029 - VRN - investice

KSO:

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Ivan - Arplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 335 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 335 000,00	15,00%	200 250,00

Cena s DPH

v CZK

1 535 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

029 - VRN - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan -
Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **1 335 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 335 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	140 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	795 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	90 000,00
VRN6 - Územní vlivy	82 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	103 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a udržovací práce, výměna vnitřních zdravotnických instalací

Objekt:

029 - VRN - investice

Místo: Na Moráni 1689/17, Praha 2

Datum: 5. 2. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 2

Projektant: Ing. Martin Ivan - Arplan

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KVS-Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 335 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 335 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN2 Příprava staveniště 140 000,00

2	K	024002000	Přestěhování lidí, zvířat	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/024002000								

D VRN3 Zařízení staveniště 795 000,00

3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	270 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2019 01

4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/032002000								

5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	151 000,00	151 000,00	CS ÚRS 2019 01

6	K	034002000.1	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2019 01

7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000								

8	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/035002000								

9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/039002000								

D VRN4 Inženýrská činnost 90 000,00

10	K	044002000	Revize	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 01

11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/045002000								

D VRN6 Územní vlivy 82 000,00

12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl...	1,000	82 000,00	82 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/065002000								

D VRN7 Provozní vlivy 103 000,00

13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2019 01

14	K	072103011	Zajištění DIO	...	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/072103011								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19h013
Stavba: MČP2 - Na Moráni - výtah

KSO:
Misto: hl.m. Praha

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Okulet spol. s r.o.

IČ: 25386379
DIČ: CZ25386379

Zpracovatel:
Okulet spol. s r.o.

IČ: 25386379
DIČ: CZ25386379

Poznámka:

Cena bez DPH			6 607 805,16
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
			Výše daně 0,00
	snížená	15,00%	6 607 805,16
Cena s DPH v CZK			7 598 975,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	19h013		
Stavba:	MČP2 - Na Moráni - výtah		
Místo:	hl.m. PRaha	Datum:	12. 4. 2021
Zadavatel:	MČ Praha 2	Projektant:	Okulet spol. s r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Okulet spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 607 805,16	7 598 975,93
19h013	MČP2 - Na Moráni - výtah	6 607 805,16	7 598 975,93

Poznámka:
Stavební návaznosti odborné montáže výtahu nejsou součástí tohoto výkazu ale výkazu Rekonstrukce BD, jedná se zejména o:
spodní dojezd výtahu - vybourání stávajícího stropu skladu 1PP, vytvoření stropu nového ve snížené výšce
horní přejezd výtahu - vybourání stávajícího stropu schodiště, vytvoření nového se zvýšeným prostorem (světlíkem) pro přejezd výtahu
zábradlí - výřezy, úprava a doplnění stávajícího zábradlí v místech hlavních podest pro nové podlažní vstupy do výtahu
strop a hrany podest, strop (podlaha) prostoru přejezdu a dojezdu budoucího výtahu - úprava omítek a výmalba spodních stran schodišťových ramen a podest a jejich hrany směrem do zrcadla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni - výtah

KSO:
Místo: hl.m. Praha

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel:
MČ Praha 2

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Okulet spol. s r.o.

IČ: 25386379
DIČ: CZ25386379

Zpracovatel:
Okulet spol. s r.o.

IČ: 25386379
DIČ: CZ25386379

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 417 805,16
Ostatní náklady	190 000,00
Cena bez DPH	6 607 805,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 607 805,16	15,00%	991 170,77

Cena s DPH	v CZK	7 598 975,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni - výtah

Místo: hl m Praha

Zadavatel: MČ Praha 2

Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2021

Projektant: Okulet spol. s r.o.

Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

6 417 805,16

HSV - Práce a dodávky HSV

6 229 017,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 229 017,33

PSV - Práce a dodávky PSV

188 787,83

741 - Elektroinstalace - silnoproud

188 787,83

2) Ostatní náklady

190 000,00

Zařízení staveniště

95 000,00

Výrobní dokumentace (zejména výtahu samotného, ocelové konstrukce a zasklení výtahové šachty, jejího kotvení k podestám a ramenům, apod.)

50 000,00

Územní vlivy

20 000,00

Koordinace

25 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 607 805,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČP2 - Na Moráni - výtah

Místo: hl m PRaha
Zadavatel: MČ Praha 2
Uchazeč:

Datum: 12. 4. 2021
Projektant: Okulet spol. s r.o.
Zpracovatel: Okulet spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 417 805,16

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 229 017,33			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 229 017,33			
1	K	949311113	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 30 m	m	24,500	5 254,59	128 737,46
2	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	686,000	56,64	38 855,04
VV			24,5*28 'Přepočtené koeficientem množství	686,000			
3	K	949311813	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 30 m	m	24,500	1 063,50	26 055,75
4	K	X_009_001	Montážní konstrukce - ocelové háky nebo ocelový profil do stropu výtahové šachty dodávka a montáž včetně povrchových úprav (dle PD)	soubor	1,000	24 542,42	24 542,42
5	K	X_009_002	Dodávka a montáž kompletního výtahu, včetně stroje výtahu, kabiny, šachetních a kabinových dveří, vodičků, výtahového rozvaděče, žebříku do prohlubně, osvětlení šachty atd – kompletní funkční celek dle specifikace na vybavení pro dodávku výtahu (dle PD)	soubor	1,000	2 768 885,61	2 768 885,61
6	K	X_009_003	Dodávka a provedení kovového rámu šachty výtahu, vč. povrchové úpravy dle PD	m	287,063	4 254,02	1 221 171,74
VV			7*22,5"svistá konstrukce výtahové šachty 80/80/6	157,500			
VV			13*5,55"vodorovné rámy 80/80/6	72,150			
VV			Součet	229,650			
VV			229,65*1,25 'Přepočtené koeficientem množství	287,063			
7	K	X_009_004	Dodávka a provedení kompletního zasklení výtahové šachty (dle PD)	m2	121,635	15 732,32	1 913 600,74
VV			22,3*5,85-0,7*2,1*6	121,635			
8	K	X_009_005	Vypracování výrobní dokumentace výtahu a dokumentace skutečného provedení výtahu – zpracování autorizovanou osobou včetně certifikátu autorizované osoby	soubor	1,000	40 904,03	40 904,03
9	K	X_009_006	Měření hluku v zadavatelem určeném místě včetně protokolů	soubor	1,000	32 723,22	32 723,22
10	K	X_009_007	Předepsané zkoušky a revize výtahu, nomami předepsané doklady	soubor	1,000	13 089,30	13 089,30
11	K	X_009_008	Pomocný montážní materiál, přesun hmot	soubor	1,000	20 452,02	20 452,02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	188 787,83			
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd	188 787,83			
12	K	X_741_001	Kompletní provedení připojení výtahu, vč. ER výtahu	soubor	1,000	119 565,63	119 565,63
13	K	X_741_002	Stavební přípomocí pro provedení EL rozvodů výtahu	soubor	1,000	50 343,42	50 343,42
14	K	X_741_003	Revize elektro, autorizované měření intenzity osvětlení - nástupiště výtahu	soubor	1,000	18 878,78	18 878,78