



3.1	Kabelová příchytka pro svazek $\check{C}$ 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...), kompletní dodávka	m	200
3.2	Instalační trubka bezhalogenová $\check{C}$ 16÷32 mm, ohebná, vč. příslušenství a nosného materiálu, stavebních přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...), kompletní dodávka	m	300
3.3	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1
3.4	Identifikace kabelových tras	kpl	1
3.5	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka...)	kpl	1
<b>4 SVÍTIDLA</b>			
4.1	A: stropní přisazené LED svítidlo, celkový příkon svítidla 30,3W, světelný tok 3850lm, teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra > 80, IP65	ks	8
4.2	B: stropní přisazené LED svítidlo, celkový příkon svítidla 20W, světelný tok 2190lm, teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra > 80, IP40	ks	7
4.3	Bn: stropní přisazené LED svítidlo, celkový příkon svítidla 20W, světelný tok 2190lm, teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra > 80, osazený nouzový modul, IP40	ks	12
4.4	B1: stropní přisazené LED svítidlo, celkový příkon svítidla 15W, světelný tok 1360lm, teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra > 80, IP40	ks	9
4.5	N1: Nouzové LED svítidlo s piktogramem pro označení únikových cest, autonomní baterie, celkový příkon svítidla 6,8W, IP20/40	ks	8
4.6	Interiérová svítidla v bytových jednotkách - konečná specifikace svítidel bude provedena investorem před započítáním prací v průběhu stavby (v koordinaci s architektem interiéru).	ks	60
<b>5 KONCOVÉ PRVKY</b>			
5.1	Jednopolový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	ks	32
5.2	Jednopolový vypínač, přisazená montáž, vyšší krytí, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	ks	11
5.3	Sériový vypínač, zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, ...)	ks	15






7.1	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1
7.2	Dodavatelská a dílenská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče	kpl	1
7.3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
7.4	Autorský dozor	hod	16
7.5	Komplexní provozní zkoušky	kpl	1
7.6	Výchozí revize elektro	kpl	1

-	Kč			-	Kč		
-	Kč			-	Kč		
-	Kč			-	Kč		
-	Kč			-	Kč		
-	Kč			-	Kč		
-	Kč			-	Kč		

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

**CELKEM Kč bez DPH**

**541 000,00 Kč      417 000,00 Kč**