

SMLOUVA O DÍLO

č. 2021-00506

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4
V zastoupení: Martin Svoboda, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Skuhra
Ve věcech plnění díla a převzetí prací oprávněn jednat: Martin Svoboda
IČ: 27094359
Telefon: 731446235
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.acg-real.cz>
Datová schránka: PZ9NRZR

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem „Komunitní centrum Strakonice“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Vymezení některých pojmů:
 - 1.2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), a sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. této smlouvy.

- 1.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 90 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 1.4. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 1.5. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 97 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 3 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 1.6. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 1.7. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nediinnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: dusan.kucera@mu-st.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 1.8. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 1.9. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.
- 1.10. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

2. Doba plnění a provedení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 2.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;
- 2.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;
- 2.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **7 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

- 2.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúcast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;
- 2.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 2.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 6.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 2.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 2.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 2.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího **Roman Skuhra** (nar. 24.2.1972, bytem Nová Včelnice, Komenského 250); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Jiří Urbánek** (IČ: 73552771, sídlem Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 2.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 2.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou

žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 2.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 2.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby včetně platného kolaudačního souhlasu a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 2.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušena práce způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 2.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.
- 2.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 2.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 2.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 2.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

- 3.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 3.3. Každá faktura musí být označena názvem Komunitní centrum Strakonice a identifikačním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015357.
- 3.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 3.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 3.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 3.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 3.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou.
- 3.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 3.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 3.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

4. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 4.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu

záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

- 4.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 4.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 4.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 4.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 4.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 4.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejich příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 5.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 4.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 2.12. a 5.1. této smlouvy.
- 5.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, brání v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

- 5.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 5.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 2.1.33. této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 2.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

6. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 6.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

6.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: Roman Skuhra

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu

musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici.

- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 6.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 6.6. této smlouvy.
 - 6.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 6.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 6.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 6.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 2.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 6.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 6.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 6.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 6.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 6.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 6.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 6.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- 6.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 6.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 6.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 6.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 6.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 6.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 6.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 6.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 6.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
 - 6.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

7. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 7.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 7.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 7.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání této smlouvy dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění stavebně montážních činností ve výši ceny díla.
- 8.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 8.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

9. Bankovní záruky

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků díla.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za reklamace ve výši 3 % z celkové ceny za dílo včetně DPH dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 2. této smlouvy (dále jen „bankovní záruka za reklamace“), a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení

povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční doby. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku složením peněžní jistoty. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.

- 9.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 9.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.
- 9.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.

10. Sankce

- 10.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 10.2. Ocítne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 10.3. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 10.4. V případě, že se zhotovitel ocítne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 10.5. V případě, že se zhotovitel ocítne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 9 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.
- 10.6. V případě, že se zhotovitel ocítne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 2.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 10.7. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

- 10.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 4.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 10.9. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 10.9.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 10.9.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 10.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 5.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 10.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 10.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 10.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 10.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 10.16. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**2. této smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany

v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

- 11.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 11.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 11.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo
 - 11.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 2.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo
 - 11.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 11.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 11.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 11.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 11.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 11.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 11.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 11.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 11.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

12. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 12.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 12.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 11.5. této smlouvy se použije obdobně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.

- 13.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 13.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 13.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.
- 13.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 13.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 13.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 13.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 13.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 24.11.2021, číslo usnesení 2387/2021.
- 13.14. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 2.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel
Ve Strakonících
dne

Ing.
Rudolf
Oberfalcer

Digitálně
podepsal Ing.
Rudolf Oberfalcer
Datum: 2022.01.12
08:11:33 +01'00'

Město Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

Zhotovitel
V Praze
dne

Martin
Svoboda

Digitálně
podepsal Martin
Svoboda
Datum: 2022.01.06
16:34:02 +01'00'

ACG-Real s.r.o.

Martin Svoboda
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020/33 Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Lomnického 1705/7, Praha 4- Nusle
140 000

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MOM		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

22 836 676,92 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	1. etapa	0,00				100
101-REV2	Architektonické a konstrukční řešení - REV. 27. 10. 2021	0,00				89
102-REV2	Vytápění - REVIZE 27. 10. 2021	0,00				2
103-REV2	Zdravotechnické instalace - REVIZE 27. 10. 2021	0,00				3
104	Vzduchotechnika	0,00				0
105	Elektroinstalace	0,00				6
	CELKEM ZA STAVBU	0,00				100

Popis rozpočtu: 101-REV2 - Architektonické a konstrukční řešení - REV. 27. 10. 2021

REV. 25. 10. 2021:

Vypuštěna duplicitní položka R6423105 DOD-MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 7010x2660 mm, prvek O16, dveře vč. madla ... 1 kus

REV. 27. 10. 2021:

oprava výměra zámečnických prvků Z. 1, Z. 2 a ZO. 06.

opraveny výměry přesunu sutí.

Doplněny položky pro demotáž a likvidaci teplovodu.

Doplněny položky pro skládování a odvoz nebezpečného odpadu.

Popis rozpočtu: 103-REV2 - Zdravotechnické instalace - REVIZE 27. 10. 2021

REV. 27. 10. 2021:

Doplněny výměry a položky pro vodovodní přípojku.

Popis rozpočtu: 102-REV2 - Vytápění - REVIZE 27. 10. 2021

REV. 27. 10. 2021:

Doplněn popis k položce 734209114RM1 Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", včetně dodávky materiálu ... 1 kus.

Vypuštěna duplicitní položka 735151834R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu ... 1 kus.

Doplněna položka 735151930R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu ... 1 kus.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV				0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				2
4	Vodorovné konstrukce	HSV				4
43	Schodiště	HSV				0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
64	Výplně otvorů	HSV				22
8	Trubní vedení	HSV				0
90	Připočty	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				2
96	Bourání konstrukcí	HSV				2
97	Prorážení otvorů	HSV				1
98	Demolice	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
E1	Matériál - zemní a jímací soustava	HSV				1
E2	Matériál - hrubá elektroinstalace	HSV				1

E3	Materiál - rozváděče	HSV			0
E4	Materiál - osvětlení	HSV			1
E5	Materiál - spínače, zásuvky, ostatní	HSV			1
711	Izolace proti vodě	PSV			0
712	Povlakové krytiny	PSV			0
713	Izolace tepelné	PSV			2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0
725	Zařizovací předměty	PSV			1
728	Vzduchotechnika	PSV			0
731	Kotelny	PSV			0
732	Strojovny	PSV			0
733	Rozvod potrubí	PSV			1
734	Armatury	PSV			0
735	Otopná tělesa	PSV			1
762	Konstrukce tesařské	PSV			12
764	Konstrukce klempířské	PSV			3
765	Krytiny tvrdé	PSV			1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0
776	Podlahy povlakové	PSV			2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0
781	Obklady keramické	PSV			0
793	Natěry	PSV			1

784	Malby	PSV				1
786	Zastiňující technika	PSV				0
M21.1	Elektromontáže - zemní a jímací soustava	MON				0
M21.2	Elektromontáže - hrubá elektroinstalace	MON				1
M21.3	Elektromontáže - rozváděče	MON				0
M21.4	Elektromontáže - osvětlení	MON				0
M21.5	Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní	MON				0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON				4
M46	Zemní práce při montážích	MON				0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				4
VN	Vedlejší náklady	VN				1
ON	Ostatní náklady	ON				1
Cena celkem						100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/33	Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415
O:	1	1. etapa
R:	101-REV2	Architektonické a konstrukční řešení - REV. 27. 10. 2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	130001101R0	Příplatek k cenám za ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	37,98000			800-1	RTS 21/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení jakoukoliv třídy horniny. 22,88+9,95+4,5+0,65		37,98000				
2	131301110R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	27,51000			800-1	RTS 21/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovněním dna do předepsaného nutným přemístěním ve výkopě a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na lámy nebo s naložením na dopravní prostředek, výťah : 1,2*(2,95+2,05+1,0*2)/2*(5,55+1,0)		27,51000				
3	132301110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	9,94810			800-1	RTS 21/ II
		zapažených i nezapažených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek pasy SH = -0,950 : 0,95*0,6*8,3 SH = -1,450 : 1,45*0,6*(3,155+2,075) 1,45*0,4*1,15		4,73100 4,55010 0,66700				
4	132301401R0	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4	m3	2,16375			800-1	RTS 21/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek, základy u RŠ a výtahové šachty : 0,75*(0,5*1,85+0,7*2,8)		2,16375				
5	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,39400			800-1	RTS 21/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vnitřní patka : 0,65*(1,0+0,8*2)*(1,0+0,8*2)		4,39400				
6	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepnutí, vzepnutí příložené, hloubky do 4 m	m2	10,56000			800-1	RTS 21/ II
		výťah : 1,2*(2,05+5,55+0,6*2)		10,56000				
7	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	10,56000			800-1	RTS 21/ II
		s uložení paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na min. položky pořadí 6 : 10,56000		10,56000				
8	151101301R0	Zřízení rozepnutí zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m3	22,87800			800-1	RTS 21/ II
		s potřebným přepažováním, výťah : 1,2*(2,95+2,05+0,6*2)/2*(5,55+0,6)		22,87800				

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	151101311R0	Odstavení rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22.87800	m3	22,87800			800-1	RTS 21/ II
10	161101601R0	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nebo do dopravního prostředku. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,16375	m3	2,16375			800-1	RTS 21/ II
11	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. na a ze staveništní skládky pro zásypy : 2*(19,91+3,74)	m3	47,30000			800-1	RTS 21/ II
12	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečný výkopek - výkopy : 27,51+9,95+2,16+4,39 zásypy : -(19,91+3,74)	m3	20,36000			800-1	RTS 21/ II
13	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. vnitřní patka - výkop : 4,39 zásyp : 3,74	m3	8,13000			800-1	RTS 21/ II
14	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. dalších 20 m : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,13000*2	m3	16,26000			800-1	RTS 21/ II
15	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 ze staveništní skládky pro zásypy : 19,91+3,74	m3	23,65000			800-1	RTS 21/ II
16	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových částech z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách. výťah : 1,2*(2,95+2,05+1,0*2)/2*(5,55+1,0) vytlačení objem : -1,2*(2,475*1,94+0,2*5,6+0,2*2,04)	m3	19,91460			800-1	RTS 21/ II
17	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasyvu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách. vnitřní patka : 0,65*((1,0+0,8*2)*(1,0+0,8*2)-1,0*1,0)	m3	3,74400			800-1	RTS 21/ II
18	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. podkladní beton pod výťah : (2,125+1,67)/2*2,775	m2	940,82550			800-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba V13n : 3,48		3,48000				
		skladba V14n : (6,6+3,48)		10,08000				
		skladba EP1 : 232		232,00000				
		skladba EP2 : 690		690,00000				
19	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	20,36000			800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,36000		20,36000				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
20	273321411R0	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	4,01605			801-1	RTS 21/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		pod výtah, SH = -1,580 :		3,35908				
		0,35*(0,6*(1,1+1,08+2,045)+2,775*(2,775+2,315)/2)						
		základ pod schody, SH = -1,350 : 0,3*1,2*75*2		0,54000				
		Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03		0,11697				
21	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	7,62500			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek v jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		SH = -1,580 : 0,5*(5,605+2,045+1,1+2,17+1,71+1,08+1,54)		7,62500				
22	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	7,62500			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek v jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 7,62500		7,62500				
23	273361821R0	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,44108			801-1	RTS 21/ II
		včetně distančních prvků						
		výztuž R14 po 125 mm křížem při obou površích = 38,7 kg/m2 :						
		pod výtah, SH = -1,580 :		0,37142				
		0,0387*(0,6*(1,1+1,08+2,045)+2,775*(2,775+2,315)/2)						
		základ pod schody, SH = -1,350 : 0,0387*1,2*75*2		0,06966				
24	274272120RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30	m2	10,58000			801-1	RTS 21/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		ZB pasy SH = -0,500 : 0,25*1,25		0,31250				
		ZB pasy SH = -1,230 : 1,0*(5,405+1,645)		7,05000				
		0,75*(2,375+1,915)		3,21750				
25	274272150RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 25/30	m2	3,34000			801-1	RTS 21/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		ZB pasy SH = -0,500 : 0,25*(11,185+2,175)		3,34000				
26	274272160RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 500 mm, výplň betonem C 25/30	m2	0,12500			801-1	RTS 21/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		vnitřní patka, SH = -0,350 : 0,25*0,5		0,12500				

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	274321411R0	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže pasy SH = -1,150 : 0,65*0,6*7,4 SH = -1,450 : 0,95*0,6*(1,45+2,455+2,075) SH = -0,950 : 0,45*0,4*1,2 základ pod schody, SH = -1,350 : 0,7*(1,0*2,3+(1,0+0,45)/2*1,13) Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03	m3	8,95490			001-1	RTS 21/ II
				2,88600				
				3,40860				
				0,21600				
				2,18348				
				0,26082				
28	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve jáměch, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, podbetonování základů 1-stranné základy u RŠ a výtahové šachty : 0,5*1,85+0,7*2,8	m2	2,88500			001-1	RTS 21/ II
				2,88500				
29	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve jáměch, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,88500	m2	2,88500			001-1	RTS 21/ II
				2,88500				
30	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) monolitické pasy - předpoklad 100 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 8,95490*0,1 pasy zděné - předpoklad 20 kg/m2 pasů : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,58000*0,02 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,34000*0,02	t	1,17389			001-1	RTS 21/ II
				0,89549				
				0,21180				
				0,06680				
31	275321411R0	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže vnitřní patka, SH = -1,150 : 0,8*1,4*1,4 Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03	m3	1,61504			001-1	RTS 21/ II
				1,56800				
				0,04704				
32	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových zapažených jáměch, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, vnitřní patka : 4*1,0*1,0	m2	4,00000			001-1	RTS 21/ II
				4,00000				
33	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových zapažených jáměch, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 4,00000	m2	4,00000			001-1	RTS 21/ II
				4,00000				
34	275361821R0	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků předpoklad 100 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,61500*0,1	t	0,16150			001-1	RTS 21/ II
				0,16150				
35	279311115R0	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	2,27194			001-4	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základy u RS a výtahové šachty : 0,75*(0,5*1,85+0,7*2,8)		2,15375				
		Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,05		0,10819				
36	R2701100	Zřízení prstů novými základy	kpl	1,00000				Vlastní
37	R2701200	Provázání základů	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
38	310237261R0	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m ² do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení REV.27.10.2021: nová položka po rušení teplovodu : 4	kus	4,00000			801-4	RTS 21/ II
39	310239211R0	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na jakoukoliv maltu vápno-cementovou včetně pomocného pracovního lešení 1.NP: obv. stěny : 0,6*((1,8-1,48)*2,06+(4,24-1,48*2)*2,1+(3,41-1,5)*2,09+(1,3-1,06)*3) vnitřní stěny : 0,6*1,35*3,5+0,25*1,11*3,5+0,17*1,94*3,5 přezdivka parapetů : 0,20*(0,6*(1,48*4+1,55+1,5+1,38)+0,96*1,07+0,8*1,13) 1.NP: vnitřní stěny : 0,15*3,325*1,8+0,48*(1,29*3,39+1,6*2,6+3,64*2,1)	m ³	20,08701	4,83546 4,96059 1,62824 8,66276		801-4	RTS 21/ II
40	311112120R1	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, záhlvka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlvka betonem, výtahová šachta : 8,7*(2,035+1,5)*2 -1,1*2,17	m ²	59,12200	61,50900 -2,38700		801-1	RTS 21/ II
41	311231114R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm P 15, na maltu MVC 2.5 podní nadezdívky : 0,30*0,30*(16,6+19,0+0,8+14,2+4,6+14,6)	m ³	6,28200	6,28200		801-1	RTS 21/ II
42	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výtahová šachta: svisle 2xR12 po 250 mm = 7,1 kg/m ² : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 59,12254*0,0071 vodorovně 2xR10 po 250 mm = 5,0 kg/m ² : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 59,12200*0,005 Koeficient ztrátové přesahy: 0,08	t	0,77261	0,41977 0,29561 0,05723		801-1	RTS 21/ II
43	317167131R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm překlady nad hydranty 1.NP, 2.NP : 2*2	kus	4,00000	4,00000		801-1	RTS 21/ II
44	317234410R0	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, překlad PRn.01 - 3xPE120 : 0,3*0,15*1,5 překlad PRn.02 - 3xPE120 : 0,48*0,15*1,5*2	m ³	0,52110	0,06750 0,21600		801-4	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlád PRn.03 - 3xIPE120 : 0,48*0,15*1,7		0,12240				
		překlád PRn.04 - 3xIPE140 : 0,48*0,15*1,6		0,11520				
45	317314130R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdívo šířky 300 mm betonem C 16/20, tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. překlád PRn.01 - 3xIPE120 : 2	kus	2,00000			801-4	RTS 21/ II
46	317314144R0	Podbetonování zhlaví nosníků zdívo šířky 440 mm betonem C 16/20, tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. překlád PRn.02 - 3xIPE120 : 2*2 překlád PRn.03 - 3xIPE120 : 2 překlád PRn.04 - 3xIPE140 : 2 průvlak SP.01, SP.02 : 3*2	kus	13,00000			801-4	RTS 21/ II
47	317321321R0	Beton překládů železový třídy C 20/25 překlád PM : 0,20*0,25*1,5*2	m3	0,15000			801-1	RTS 21/ II
48	317351107R0	Bednění překládů, říms a klenbových pásů překládů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně překlád PM : (0,20+0,25*2+0,25*2)*1,5*2	m2	3,60000			801-1	RTS 21/ II
49	317351108R0	Bednění překládů, říms a klenbových pásů překládů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 3,60000	m2	3,60000			801-1	RTS 21/ II
50	317361821R0	Výztuž překládů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků překlád PM 4xR12, tloušťky 8 po 150 mm : r6*0,000885*1,5+0,000394*0,9*(1,5/0,150)*2 Koeficient ztrátě přesahy: 0,08	t	0,02492			801-1	RTS 21/ II
51	317944311RT	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nabežáním nosníků na potřebný rozměr, překlád PRn.01 - 3xIPE120 : 3*0,0104*1,5 překlád PRn.02 - 3xIPE120 : 3*0,0104*1,5*2 překlád PRn.03 - 3xIPE120 : 3*0,0104*1,7	t	0,19344			801-4	RTS 21/ II
52	317944313RT	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nabežáním nosníků na potřebný rozměr, překlád PRn.04 - 3xIPE140 : 3*0,0129*1,6	t	0,06192			801-4	RTS 21/ II
53	318201315R0	Vyrovnání povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, fasáda : Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 362,56605*0,8	m2	290,05284			801-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	310202321R0	Vyrovnání nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ostění bouraných otvorů: 2.NP: zvětšení otvorů - obv. stěny : $0,48 \cdot ((2,54 \cdot 2) \cdot 4 + (3,3 \cdot 2) + (3,14 \cdot 2,3) \cdot 2)$ vnitřní stěny : $0,30 \cdot (3,325 \cdot 2 - 2,11) + 0,48 \cdot (2,75 - 1,98) \cdot 2$ 2.NP: nové otvory - obv. stěny : $0,48 \cdot 2,25 \cdot 2$ vnitřní stěny : $0,48 \cdot 3,3$ 1.NP: zvětšení otvorů - obv. stěny : $0,6 \cdot ((3,4 - 2,6) \cdot 2 + (2,6 - 2,1) \cdot 2 + (3,28 \cdot 2 - 2,11))$ $0,6 \cdot ((3,28 \cdot 2 - 1,99) + (2,6 - 2,09) \cdot 2 + (2,6 - 1,58) \cdot 2 + (3,05 - 2,4) \cdot 2)$ 1.NP: nové otvory - vnitřní stěny : $0,48 \cdot 2,1 \cdot 2 + 0,30 \cdot 2,02 \cdot 2$	m2	32,98920			801-4	RTS 21/ II
55	342013223R0	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, montáž desek, tmelení a dodávek materiálu. příčky 2.NP : $3,825 \cdot (3,98 \cdot 3 + 1,65 \cdot 2 + 1,52) - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 4 - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$	m2	54,44700			801-1	RTS 21/ II
56	342017223R0	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojité ocelové konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťka 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace II. do 5 cm, montáž desek, tmelení a dodávek materiálu. příčky 2.NP : $3,825 \cdot 1,825$	m2	6,98063			801-1	RTS 21/ II
57	342090122R0	Uprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R/CW a R/LW nosníků 8. 75 mm, 2 x opláštění příčky 2.NP : 6	kus	6,00000			801-1	RTS 21/ II
58	346244381R0	Přetváření ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv číhly, překlad PRn.01 - 3xIPE120 : $2^{\circ}0,12^{\circ}1,5$ překlad PRn.02 - 3xIPE120 : $2^{\circ}0,12^{\circ}1,5^{\circ}2$ překlad PRn.03 - 3xIPE120 : $2^{\circ}0,12^{\circ}1,7$ překlad PRn.04 - 3xIPE140 : $2^{\circ}0,14^{\circ}1,6$	m2	1,93600			801-1	RTS 21/ II
59	346991123R0	Izolace proti šíření zvuku polystyrénovými deskami o tloušťce 30 mm prováděná do svislé mezery dvojitých příček současně při zdění polystyrénovými deskami, dilatace výtahové šachty : $2,035 \cdot 8,95$	m2	18,21325			801-1	RTS 21/ II
60	347016133R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami představené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, požární odolnost	m2	3,86250			801-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		instalační předstěna 2.NP : 1,5*(1,65+0,825)			3,86250			
61	347051222R0	Stěny šachet opláštěné sádkokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protivožární II, izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, skladba S4n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4	m2	49,54200		49,54200	801-1	RTS 21/ II
62	R3001100	Sešití tržnů zdíva helikální výztuží délka sešívání tržnů : 8,0	m	8,00000		8,00000		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
63	411244253R0	Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 16, na maltu MC 10, tloušťka klenby 290 mm, rozpětí klenby do 2 m včetně zhotovení ramenů, osazení vodítek a sloupků klenuté překlady PKn.01 - PKn.03 : 0,6*0,3*(1,6*6+1,5+1,7)	m2	2,30400		2,30400	801-1	RTS 21/ II
64	411321414R0	Beton stropů železobetonových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železobeton (bez výztuže) třídy C 25/30 strop výtahové šachty : 0,10*2,035*1,9	m3	0,38665		0,38665	801-1	RTS 21/ II
65	411322424R0	Beton stropů železobetonových trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tváří, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechu nebo bednění železobeton (bez výztuže) třídy C 25/30 deska do trapéz. plechu + 5 cm - skladba V3n : 0,06*45,8+0,04*10,052+0,188*2*45,8+0,188	m3	4,12200		4,12200	801-1	RTS 21/ II
66	411351211R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa - zřízení s pomocným lešením strop výtahové šachty : 1,635*1,5	m2	2,45250		2,45250	801-1	RTS 21/ II
67	411351212R0	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m do 5 kPa - odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,45250	m2	2,45250		2,45250	801-1	RTS 21/ II
68	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením strop výtahové šachty : (2,035+1,9)*2	m	7,87000		7,87000	801-1	RTS 21/ II
69	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,87000	m	7,87000		7,87000	801-1	RTS 21/ II
70	411353101R0	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - zřízení s pomocným lešením klenuté překlady PKn.01 - PKn.03 : (0,6+0,25*2)*(1,6*6+1,5+1,7)	m2	14,08000		14,08000	801-1	RTS 21/ II
71	411353102R0	Bednění klenb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, - s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 14,08000	m2	14,08000		14,08000	801-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	411362021R0	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s konzolovými nebo balkónovými, hřibovými včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. strop nad 1.NP - skladba V3n : 0,010*45,9	t	0,45900			001-1	RTS 21/ II
73	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, velkútných i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s konzolovými nebo balkónovými, hřibovými včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. předpoklad 100 kg/m3 betonu : Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 0,38670*0,1	t	0,03867			001-1	RTS 21/ II
74	413231231R0	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2 stropní trámy dřevěné : 50+38+52	kus	138,00000			001-4	RTS 21/ II
75	413232221R0	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm stropní nosníky ocelové : 28	kus	28,00000			001-4	RTS 21/ II
76	413941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střezech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I, IE, U, UE nebo L strop nad 1.NP - I180 : 0,0219*(0,6+1,8+3,0+4,0*2+4,1*3+4,2*3+4,3*3)	t	1,12128			001-1	RTS 21/ II
77	416021124R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s příjím uchytcením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protinotární impregnovaná bez izolace skladba V5n : 3,07+2,89+3,42+1,34+3,74+2,84+1,52	m2	18,82000			001-1	RTS 21/ II
78	416021222R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s příjím uchytcením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protinotární s minerální izolací tl. 40 mm podhled 2.NP - skladba V5n : 25,9+204,5	m2	230,40000			001-1	RTS 21/ II
79	416021224R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s příjím uchytcením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protinotární impregnovaná s minerální izolací tl. 40 mm podhled 2.NP - skladba V5n : 3,12+2,85+3,42+1,34+3,74+2,84+1,52	m2	18,83000			001-1	RTS 21/ II
80	416026222R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protinotární, protinotární odolnost REI 60 bez izolace podhled 1.NP - skladba V2n : 40,85+12,79+37,09+13,27+50,88+7,8 podhled 1.NP - skladba V3n : 17,2+19,26+6,6 podhled 1.NP - skladba V4n : 3,48+2,78 podhled 2.NP - skladba V8n : 3,7+2,94	m2	218,64000			001-1	RTS 21/ II
81	416026224R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protinotární impregnovaná, protinotární odolnost REI 60 bez izolace	m2	25,23000			001-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podhled 1.NP - skladba V2n : 9,45+1,51+1,2+2,94+4,32+3,0+2,81		25,23000				
82	411354230VL	Bednění stropů plech trapézový 40/160	m2	45,90000				Vlastní
		strop nad 1.NP - skladba V3n : 45,9		45,90000				
83	R4101100	Úprava zhlaví stáv. sloupů 1.NP	kus	2,00000				Vlastní
84	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm	t	1,21098			SPCM	RTS 21/ II
		strop nad 1.NP - I180 : 0,0219*(0,6+1,8+3,0+4,0*2+4,1*3+4,2*3+4,3*3)		1,12128				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,08970				
Díl: 43 Schodiště								
85	430321414R0	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železobetonový třídy C 25/30	m3	3,29400			801-1	RTS 21/ II
		vnější schodiště : (0,30*2,0*1,2+0,4/2*1,05*1,8)*3		3,29400				
86	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,26352			801-1	RTS 21/ II
		Včetně distančních prvků.						
		předpoklad 80 kg/m3 betonu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,29400*0,08		0,26352				
87	433351131R0	Bednění schodnic přímochářských zřízení	m2	5,22000			801-1	RTS 21/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		vnější schodiště - bočnice : (0,30*(2,0+1,2*2)+0,4/2*1,05*2)*3		5,22000				
88	433351132R0	Bednění schodnic přímochářských odstranění	m2	5,22000			801-1	RTS 21/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m						
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 5,22000		5,22000				
89	434191423R0	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemřovaných nebo ostatních	m	21,20000			801-1	RTS 21/ II
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupa						
		prvek KAM.1 - KAM.3 : 1,75*8+1,8*3+1,8		21,20000				
90	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímochářských zřízení	m2	3,24000			801-1	RTS 21/ II
		vnější schodiště : 0,2*1,8*3*3		3,24000				
91	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímochářských odstranění	m2	3,24000			801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,24000		3,24000				
92	M4341101	Stupeň schod. plný 150x380 mm, prvek KAM.1	m	14,00000				Vlastní
		1,75*8		14,00000				
93	M4341102	Stupeň schod. plný 167x330 mm, prvek KAM.2	m	5,40000				Vlastní
		1,8*3		5,40000				
94	M4341103	Stupeň schod. plný 250x300 mm, prvek KAM.3	m	1,80000				Vlastní
		1,8		1,80000				
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	451450777R0	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z malty cementové otřepalek za tlaků 1cm malty cementové nad 5 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 skladba V13n - celkem 6 cm : 1*3,48 skladba EP2 - celkem 8 cm : 3*690	m2	2 073,48000			822-1	RTS 21/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
96	611421133R0	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných šlukovské s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výťahová šachta : 1,635*1,5	m2	2,45250			801-1	RTS 21/ II
97	612403399R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, bouraná přístavba : 0,5*(8,1*2+(5,8+2,86)*2) po vybouraných příchycích: 2.NP : 0,30*4,25*12	m2	31,86000			801-4	RTS 21/ II
98	612421626R0	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklad: 2.NP : 2.01.11 - 2.01.15 : 3,75*(1,85*4+4,12)	m2	43,20000			801-1	RTS 21/ II
99	612421637R0	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukovské 2.NP: 2.01.01 : 3,75*(7,753+4,661+4,795+0,105) -2,0*2,25+0,30*(2,0+2,25*2)-1,18*2,53+0,30*(1,18+2,53*2) -1,8*3,325+0,20*(1,8+3,325*2)-1,47*2,59+0,30*(1,47+2,59*2) 2.01.02 - 2.01.05 : 3,75*(26,415+10,15+15,195+13,225) -1,8*3,325+0,20*(1,8+3,325*2)-1,06*3,3+0,40*(1,06+3,3*2)-1,3*3,3- 1,48*3,14 -1,48*2,54*7+0,30*(1,48+2,54*2)*7-0,99*2,75+0,40*(0,99+2,75*2) -1,58*2,46+0,30*(1,58+2,46*2)-1,48*2,54*3+0,30*(1,48+2,54*2)*3 2.01.06, 2.01.08 : 3,3*(2,518+1,455+1,605) -1,3*3,3+0,40*(1,3+3,3*2)-1,48*3,14+0,40*(1,48+3,14*2) 1.NP: 1.01.01, 1.01.02 : 3,48*(6,016+3,825*2+2,955+4,9+4,895*2+3,95) -1,2*2,65+0,45*(1,2+2,65*2)-1,07*1,58+0,45*(1,07+1,58*2)- 1,13*1,74+0,45*(1,13+1,74*2) -1,2*2,57+0,45*(1,2+2,57*2)-1,38*2,6+0,45*(1,38+2,6*2)-0,85*1,97*2 1.02.01, 1.02.03 : 3,64*(9,6+5,84+5,795+7,35+4,895+4,17+1,33+5,435) 0,46*(2,0+1,6)*2-1,65*2,6+0,45*(1,55+2,6*2)- 1,48*3,28+0,45*(1,48+3,28*2) -1,5*3,25+0,45*(1,5+3,25*2)-1,5*2,6+0,45*(1,5+2,6*2)-0,8*1,97*3 1.02.04 - 1.02.07 : 3,64*(5,18+7,44+4,04+2,34+1,21*2+1,25+0,99)*2 -1,48*2,6*2-(4,24-1,48*2)*2-1,0*2,0*7-0,8*2,23*2+0,30*(1,45+1,6)*2 1.03.01, 1.03.04 - 1.03.07 : 3,64*(2,66+4,99+3,2+2,3+2,52+2,34)*2	m2	1 072,68547			801-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,48*2,6+0,45*(1,48+2,6*2)-1,0*2,85+0,45*(1,0+2,85*2)-1,0*1,97*4-1,07*1,97-1,0*2,02		-12,68490				
		1,03.02, 1,03.03 : 3,84*(5,99+9,91+3,28+2,38)*2		165,58080				
		-1,48*2,6+0,45*(1,48+2,6*2)-1,48*3,4+0,45*(1,48+3,4*2)		-2,14800				
		-1,08*3,05+0,45*(1,3+3,0*2)-1,48*3,05+0,45*(1,48+3,05*2)		-1,05100				
		-1,48*2,15*2-1,07*1,97-1,92*2,45-(3,35*2,45+0,8*3,40)-1,0*2,02		-26,10940				
		1,04.01 : 3,48*(1,42+4,29)*2		39,74160				
		-1,0*2,1+0,48*(1,0+2,1*2)		0,39600				
		1,04.02, 1,04.04 : 3,96*(2,518+1,46+1,605)		22,10868				
		-1,0*2,1		-2,10000				
		výťahová šachta : 8,85*(1,635+1,5)*2		55,48950				
		-0,9*2,1*2+0,20*(0,9+2,1*2)*2		-1,74000				
100	622421493R0	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	8,00000			801-1	RTS 21/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
101	620401162R0	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	40,37150			801-1	RTS 21/ II
		sokl : 0,65*(16,59+19,0+0,78+14,14+2,0+9,6)		40,37150				
102	622412212R0	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I	m2	465,04755			801-1	RTS 21/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 362,56605		362,56605				
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 102,48150		102,48150				
103	622422722R0	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy nás 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez odčunění vadných míst	m2	362,56605			801-4	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 362,56605		362,56605				
104	622434184R0	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační potřík, sanační podkladní a vyrovnávací omítka tl.20 mm, jádrová sanační omítka tl. 20 mm, sanační štuková omítka tl. 2 mm	m2	102,48150			801-4	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 93,16500*1,1		102,48150				
105	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 487,30981			801-1	RTS 21/ II
		vnitřní omítky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 1031,57856		1 487,30981				
		fasáda :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 362,56605		362,56605				
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 93,16500		93,16500				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
106	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,27644			801-1	RTS 21/ II
		podkladní beton od výťah : 0,05*(2,125+1,67)/2*2,775		0,26328				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient navýšení za betonáž na terén: 0,05			0,01316			
107	631313611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem skladba V13n : 0,10*3,48 skladba V14n - tl. 7 cm : 0,10*(6,6+3,48)	m3	1,42380			001-1	RTS 21/ II
		Koeficient navýšení za betonáž na terén: 0,05			0,06780			
108	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem roznášecí deska výtahu : 0,20*1,635*1,5	m3	0,49050			001-1	RTS 21/ II
109	631319161R0	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úr skladba V14n - tl. 7 cm : 0,71	m3	0,71000			001-1	RTS 21/ II
110	631319165R0	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úr roznášecí deska výtahu : 0,49	m3	0,49000			001-1	RTS 21/ II
111	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev maz skladba V13n : 2*0,37 skladba V14n - tl. 7 cm : 2*1,01	m3	2,76000			001-1	RTS 21/ II
112	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev maz roznášecí deska výtahu : 3*0,49	m3	1,47000			001-1	RTS 21/ II
113	631362021R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků sít KARI 6-150/150 : roznášecí deska výtahu - 2 vrstvy : 0,00303*1,635*1,5*2 Koeficient ztrátě,přesahy: 0,30 předpoklad 10 kg/m2 : skladba V13n : 0,010*3,48 skladba V14n : 0,010*(6,6+3,48)	t	0,15492			001-1	RTS 21/ II
					0,01486			
					0,00446			
					0,03480			
					0,10080			
114	631571003R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štrkonošské 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých stěchách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním skladba V13n : 0,15*3,48 skladba V14n : 0,15*(6,6+3,48)	m3	2,03400			001-1	RTS 21/ II
					0,52200			
					1,51200			
115	632451024R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,	m2	77,68400			001-1	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod stropní trámy : 2*0,40*(13,1+4,12+10,0+4,795+0,105)		25,69600				
		2*0,40*(26,415+10,15+15,195+13,225)		51,98800				
116	631312621VL	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylenovými vlákny 2,5 kg / m3	m3	3,45960				Vlastní
		skladba V3n - tl. 6 cm : 0,06*45,9		2,75400				
		skladba V14n - tl. 7 cm : 0,07*(6,6+3,48)		0,70560				
117	R6301100	Doplnění podlahy nad novou patkou	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 64 Výplně otvorů								
118	648922421R0	Osazení parapetních desek ŽB nebo teracových železobetonových leštěných na jakoukoliv cementovou maltu šířky nřes 200 do 400 mm	m	30,44000			801-1	RTS 21/ II
		prvky B.1, B.2, B.3 : 1,42+1,52*17+1,59*2		30,44000				
119	648951411R0	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	4,60000			801-1	RTS 21/ II
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámeč		4,60000				
		prvek T.4, T.5 : 2,2+2,4		4,60000				
120	648991111R0	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	15,00000			801-1	RTS 21/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry n						
		okna, dodávka silikonu.						
		prvek T.2 : 15,0		15,00000				
121	648991113R0	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	15,00000			801-1	RTS 21/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry n						
		okna, dodávka silikonu.						
		prvek T.1, T.3 : 4,5+10,5		15,00000				
122	R6412101	DOD+MT okno hliníkové 1520x2560 mm, prvek O01	kus	4,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
123	R6412102	DOD+MT okno hliníkové 1590x2620 mm, prvek O02	kus	1,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
124	R6412103	DOD+MT okno hliníkové 1540x2620 mm, prvek O03	kus	1,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
125	R6412104	DOD+MT okno hliníkové 1420x2620 mm, prvek O04	kus	1,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
126	R6412105	DOD+MT okno hliníkové 1520x2560 mm, prvek O05	kus	8,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
127	R6412106	DOD+MT okno hliníkové 1530x2610 mm, prvek O06	kus	2,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
128	R6412107	DOD+MT okno hliníkové 1590x2480 mm, prvek O07	kus	1,00000				Vlastní
		vč. pákového ovladače nadsvětílku a podkladních profilů						
129	R6412108	DOD+MT okno hliníkové 1520x2560 mm, požární odolnost EI30, prvek	kus	2,00000				Vlastní
		vč. podkladních profilů						
130	R6413101	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1520x3420 mm, 2-kl. s nadsvětílkem, prvek D01	kus	1,00000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. madla a pákového ovladače nadsvětliku						
131	R6413102	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1520x3300 mm, 2-kr. s nadsvětlikem, prvek D02	kus	2,00000				Vlastní
		vč. madla a pákového ovladače nadsvětliku						
132	R6413103	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1520x3070 mm, 2-kr. s nadsvětlikem, prvek D03	kus	1,00000				Vlastní
		vč. madla						
133	R6413104	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1520x3360 mm, 2-kr. s nadsvětlikem, prvek D04	kus	1,00000				Vlastní
		vč. madla a podkladního profilu						
134	R6413105	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1100x3070 mm, 1-kr. s nadv., poř. odolnost EI30-C, prvek D05	kus	1,00000				Vlastní
		vč. samozavírače						
135	R6413106	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1100x2870 mm, 1-kr. s nadv., poř. odolnost EI30-C, prvek D06	kus	1,00000				Vlastní
		vč. samozavírače						
136	R6413107	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1280x3515 mm, 1-kr. s nadv., poř. odolnost EI30-C, prvek D07	kus	2,00000				Vlastní
		vč. madla, samozavírače a podkladního profilu						
137	R6413108	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1230x3515 mm, 1-kr. s nadsvětlikem, prvek D08	kus	1,00000				Vlastní
		vč. samozavírače a podkladního profilu						
138	R6413109	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1230x3515 mm, 1-kr. s nadsvětlikem, prvek D09	kus	1,00000				Vlastní
		vč. podkladního profilu						
139	R6413110	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1230x3515 mm, 1-kr. s nadv., poř. odolnost EI30-C, prvek D10	kus	1,00000				Vlastní
		vč. samozavírače a podkladního profilu						
140	R6413111	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 1030x2770 mm, 1-kr. s nadv., poř. odolnost EI30-C, prvek D11	kus	1,00000				Vlastní
		vč. samozavírače						
141	R6413112	DOD+MT dveře vchodové hliníkové 950x2665 mm, 1-kr. s nadsvětlikem, prvek D14	kus	1,00000				Vlastní
		vč. podkladního profilu						
142	R6414101	DOD+MT okno dřevěné špaletové 1110x1600 mm, prvek O09	kus	1,00000				Vlastní
		vč. deštění						
143	R6414102	DOD+MT okno dřevěné špaletové 1170x1760 mm, prvek O10	kus	1,00000				Vlastní
		vč. deštění						
144	R6414103	DOD+MT okno dřevěné špaletové 1220x2550 mm, prvek O11	kus	2,00000				Vlastní
		vč. deštění						
145	R6415101	DOD+MT dveře vchodové dřevěné 1240x2590 mm, 1-kr., s nadsvětlikem, prvek D12	kus	1,00000				Vlastní

№	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	R6415102	DOD+MT dveře vchodové dřevěné 1240x2720 mm, 1-kr., s nadsvětlíkem, prvek D13	kus	1,00000				Vlastní
147	R6417100	Oprava vjezdových vrat	kus	1,00000				Vlastní
148	R6421101	Dveře vnitřní 1-kr. 1040x2170 mm, se zárubní, prvek D15	kus	1,00000				Vlastní
149	R6421102	Dveře vnitřní 1-kr. 1000x3000 mm s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D16	kus	1,00000				Vlastní
		vč. madla a větrací mřížky						
150	R6421103	Dveře vnitřní 1-kr. 1000x3000 mm s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D17	kus	1,00000				Vlastní
		vč. větrací mřížky						
151	R6421104	Dveře vnitřní 1-kr. 900x2150 mm, se zárubní, prvek D19	kus	1,00000				Vlastní
152	R6421105	Dveře vnitřní 1-kr. 900x2150 mm, se zárubní, prvek D20	kus	1,00000				Vlastní
		vč. madla						
153	R6421106	Dveře vnitřní 1-kr. 800x2150 mm, se zárubní, prvek D21	kus	1,00000				Vlastní
154	R6421107	Dveře vnitřní 1-kr. 800x2150 mm, se zárubní, prvek D22	kus	1,00000				Vlastní
155	R6422101	Dveře vnitřní 2-kr. 1900x3300 mm s nadsvětlíkem, se zárubní, prvek D18	kus	1,00000				Vlastní
156	R6423101	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 4865x3260 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
157	R6423102	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 4865x3260 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
158	R6423103	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 3355x3260 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
159	R6423104	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 3315x3260 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
160	R6423105	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 7010x2660 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
161	R6423106	DOD+MT vnitřní prosklená stěna s dveřmi 1-kr., 7010x2660 mm, prvek	kus	1,00000				Vlastní
		dveře vč. madla						
162	M6481101	Parapet betonový venkovní 142x39x4 cm, prvek B.1	kus	1,00000				Vlastní
163	M6481102	Parapet betonový venkovní 152x39x4 cm, prvek B.2	kus	17,00000				Vlastní
164	M6481103	Parapet betonový venkovní 158x39x4 cm, prvek B.3	kus	2,00000				Vlastní
165	M6481201	Deska parapetní blodeska - smrk, šířka 23 cm, lakovaná	m	2,24400				Vlastní
		prvek T.4 : 2,2		2,20000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,04400				
166	M6481202	Deska parapetní blodeska - smrk, šířka 11 cm, lakovaná	m	2,44800				Vlastní
		prvek T.5 : 2,4		2,40000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,04800				
167	M6481211	Parapet interiérový MDF lakovaný, š. 325 mm	m	4,59000				Vlastní
		prvek T.1 : 4,5		4,50000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,09000				
168	M6481212	Parapet interiérový MDF lakovaný š. 230 mm	m	10,71000				Vlastní

n. d.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek T.3 : 10,5		10,50000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,21000				
169	M6481213	Parapet interier MDF lakovaný š. 105 mm	m	15,30000				Vlastní
		prvek T.2 : 15,0		15,00000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,30000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
170	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení	m2	606,23605			800-3	RTS 21/ II
		fasáda J : $(8,55*2+0,55+0,48)/2*(16,59+1,0*2)$		168,51835				
		fasáda JZ : $(8,55*2+0,48+0,05)/2*(19,0+0,78+1,0*2)$		191,99070				
		fasáda S : $8,55*(14,14+2,0+9,6+1,0*3)$		245,72700				
171	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	1 212,47210			800-3	RTS 21/ II
		předpoklad 2 měsíce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 606,23605*2						
172	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	606,23605			800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 606,23605		606,23605				
173	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	518,53000			800-3	RTS 21/ II
		261,98+258,55		518,53000				
174	943943221R0	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), výtah šachta : $(8,7-1,0)*1,625*1,5$	m3	18,76875			800-3	RTS 21/ II
175	943943291R0	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za přídatnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	18,76875			800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 18,76875		18,76875				
176	943943292R0	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	37,53750			800-3	RTS 21/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		předpoklad 2 měsíce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 18,76875*2		37,53750				
177	943943821R0	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	18,76875			800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 18,76875		18,76875				
178	943955141R0	Montáž lešeníové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnicí nebo nosníkem	m2	9,75000			800-3	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výťah šachta : 4*1,625*1,5		9,75000				
179	943955191R0	Montáž lešňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčníky nebo poddélíky	m2	19,50000			900-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 9,75000*2		19,50000				
180	943955841R0	Demontáž lešňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo poddélíky	m2	9,75000			900-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 9,75000		9,75000				
181	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	606,23605			900-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 606,23605		606,23605				
182	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 212,47210			900-3	RTS 21/ II
		předpoklad 2 měsíce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 606,23605*2		1 212,47210				
183	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	606,23605			900-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 606,23605		606,23605				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
184	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zámětení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	518,53000			901-1	RTS 21/ II
		261,98+256,55		518,53000				
185	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	8,00000			901-1	RTS 21/ II
186	953941331R0	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy o ploše přes 1 m2	kus	1,00000			901-4	RTS 21/ II
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabeton						
		prvek Z.21 : 1		1,00000				
187	954124206R0	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 15	m	41,40000			901-1	RTS 21/ II
		odolnost R45						
		průvlak SP.01 : 5,7+5,15+4,75+5,05		20,65000				
		průvlak SP.02 : 5,8+5,15+4,75+5,05		20,75000				
188	R9501101	DOD+MT informačních a výstražných tabulek dle PBRS	kpl	1,00000				Vlastní
189	R9501102	DOD+MT požárních ucpávek	kpl	1,00000				Vlastní
190	R9511100	Repase prvků fasády	kpl	1,00000				Vlastní
191	R9591105	DOD+MT háček na stěnu, ocelový, nátěr, prvek M.05	kus	19,00000				Vlastní
192	R9591106	DOD+MT zrcadlo bezrámové 80x60 cm, prvek M.06	kus	2,00000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	R9591107	DOD+MT zrcadlo bezrámové naklápací 80x60 cm, prvek M.07	kus	1,00000				Vlastní
194	44884124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dosah 5 m; doba činnosti 23 s	kus	8,00000			SPCM	RTS 21/ II
195	M9531101	Rohož čistící lahokov, pozink., vč. kotvení, prvek Z.21	kus	1,00000				Vlastní
196	M9591101	Židle, prvek M.01	kus	47,00000				Vlastní
197	M9591102	Stůl, prvek M.02	kus	20,00000				Vlastní
198	M9591103	Stůl, prvek M.03	kus	5,00000				Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
199	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech, pro novou vnitřní patku : 1,0*0,75*1,4	m3	1,05000			801-3	RTS 21/ II
200	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o v pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2.NP : 4,25*4,0-1,04*2,0	m2	14,92000			801-3	RTS 21/ II
201	962032314R0	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo výcemenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomoci do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 2.NP : 4,55*0,20*0,25	m3	0,22750			801-3	RTS 21/ II
202	962032641R0	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, kamenných nebo výcemenopískových nad střešinou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomoci do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 0,45*1,05*5,0	m3	2,36250			801-3	RTS 21/ II
203	965082922R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m ² podlaha 2.NP : 0,08*204,5	m3	16,36000			801-3	RTS 21/ II
204	965082933R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m ² podlaha 2.NP : 0,12*46,1	m3	5,53200			801-3	RTS 21/ II
205	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy strop nad 2.NP : 0,30*46,1	m3	13,83000			801-3	RTS 21/ II
206	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : 10*1+8*7 2.NP : 8*2+2*4	kus	90,00000			801-3	RTS 21/ II
207	968061126R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : 1*6+2*1 2.NP : 1*11+2*5	kus	29,00000			801-3	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1.NP : 1,07*1,58+1,13*1,74+1,48*2,4+1,8*2,06+4,24*2,1+1,55*2,06+3,41*2,09+ 1,38*1,58 2.NP : 1,18*2,53*2+1,18*1,46*3+1,17*1,5	m ²	45,19980			01-3	RTS 21/II
209	968062456R0	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1.NP : 1,1*2,27*2+0,8*1,97+0,8*2,0+1,2*2,2+0,9*2,0+1,12*1,95 2.NP : 0,91*1,96+0,8*2,0*9+1,04*2,0+1,5*2,6+1,26*2,39+1,32*2,11+1,61*2,0 0,99*1,98+1,53*1,9	m ²	50,84140			01-3	RTS 21/II
210	968062747R0	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo vykládných, plochy přes 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 2.NP : 3,64*2,1	m ²	7,64400			01-3	RTS 21/II
211	968072246R0	Vybourání a výmrtí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 1.NP : 1,88*2,020+1,48*2,6*2 2.NP : 1,48*2,3+1,48*2,51*4+1,49*2,52*5	m ²	48,12580			01-3	RTS 21/II
212	971033651R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , hloubky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, 2.NP : zvětšení otvorů - obv. stěny : 0,48*((1,48*2,54-1,18*1,48)*4+(1,3*3,3-0,91*1,96)+(1,48*3,14-1,48*2,3)) vnitřní stěny : 0,30*((1,8*3,325-1,32*2,11)+0,48*(0,99*2,75-0,99*1,98)) 2.NP : nové otvory - obv. stěny : 0,48*2,0*2,25 vnitřní stěny : 0,48*1,06*3,3 1.NP : zvětšení otvorů - obv. stěny : 0,6*((1,48*3,4-1,48*2,6)+(1,48*2,6-1,48*2,1)*2+(1,48*3,28-1,3*2,11)) 0,6*((1,5*3,28-1,3*1,99)+(1,5*2,6-1,5*2,09)+(1,38*2,6-1,38*1,58)+(1,48*3,05-1,48*2,4)) 1.NP : nové otvory - vnitřní stěny : 0,48*1,0*2,1+0,30*1,0*2,02	m ³	18,63438			01-3	RTS 21/II
213	971042361R0	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech plochy do 0,09 m ² , hloubky do 600 mm základových nebo nadzákladových, prostory pro síť ve starých základech : 8	kus	8,00000			01-3	RTS 21/II
214	973031325R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm stropní trámy dřevěné : 50*36*52	kus	168,00000			01-3	RTS 21/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropní nosníky ocelové : 28		28,00000				
215	974031664RD	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníků do 150 mm	m	21,90000			801-3	RTS 21/II
		pleklad PRn.01 - 3xIPE120 : 1,5*2		3,00000				
		pleklad PRn.02 - 3xIPE120 : 1,5*3*2		0,00000				
		pleklad PRn.03 - 3xIPE120 : 1,7*3		5,10000				
		pleklad PRn.04 - 3xIPE140 : 1,6*3		4,80000				
216	975011231RD	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při šířce zdiva do 450 mm, při délce podchyzení přes 1 do 3 m	m	4,65000			801-3	RTS 21/II
		při výšce vyzdívky do 2 m, 1,85+2,8		4,65000				
217	975021211RD	Podchytování nadzákladového zdiva pod stropem při šířce zdiva do 450 mm	m	5,35000			801-3	RTS 21/II
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchyzení s vybouráním otvorů pro provléknutí podchyzení zdi, oboustranného vynešení podchyzené konstrukce, dodateční pleklady: 2.NP : (1,3+0,99+1,06)		3,35000				
		dodateční pleklady: 1.NP : 1,0+1,0		2,00000				
218	978013191RD	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vodorovným směrem s odštěpním zdiva stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 031,57856			801-3	RTS 21/II
		omítky 2.NP: 2,01,01, 2,01,02 : 4,0*(13,1+4,12+10,0+4,795+0,105)		128,48000				
		-2,0*2,25-1,18*2,53*2+0,30*(1,18+2,53*2)*2-1,6*2,6		-10,88680				
		-(1,26+1,08)*3,38-3,8*3,225-1,47*2,59+0,30*(1,47+2,59*2)		-21,28710				
		2,01,11 : 4,0*(26,415+10,15+15,195+13,225)		259,94000				
		-1,8*3,225-(1,06+1,26)*3,39-1,3*3,3-1,48*3,14-		-27,90140				
		1,48*2,51*3+0,30*(1,48+2,51*2)*3		-27,08450				
		-0,95*2,75-3,64*2,1-1,48*2,54*5+0,30*(1,48+2,54*2)*1		-7,30020				
		-1,56*2,48+0,30*(1,56+2,48*2)-1,49*2,52*3+0,30*(1,49+2,52*2)*3		31,44000				
		2,02,01 : 4,0*(2,56+5,3)		13,11200				
		-1,8*2,6-1,3*3,3-1,48*3,15		127,65206				
		omítky 1.NP: 1,01,01, 1,01,02 :						
		3,62*18,018+3,825*2+2,985+4,8+4,895*2+3,85		0,06820				
		-1,2*2,65+0,45*(1,2+2,65*2)-1,07*1,58+0,45*(1,07+1,58*2)-						
		1,13*1,74+0,45*(1,13+1,74*2)		-7,16800				
		-1,2*2,67+0,45*(1,2+2,67*2)-1,38*2,6-0,85*1,97*2		202,12270				
		1,02,01 - 1,02,03 :						
		3,62*19,6+5,84+5,795+7,35+4,895+4,17+1,33+5,435+1,42*2+4,29*2		-7,50800				
		0,46*(2,0+1,5)*2-1,35*2,23*2-0,8*2,0*3		-18,30130				
		-1,56*2,05+0,45*(1,55+2,05*2)-1,48*3,28-1,5*3,28-1,5*2,6-(3,41-1,5)*2,09		171,29840				
		1,02,04 - 1,02,07 : 3,62*(5,18+7,44+4,04+2,34+1,21*2+1,25+0,99)*2		-23,32200				
		-1,48*2,6*2-(4,24-1,48*2)*2-1,0*8*2,0*7-0,8*2,23*2+0,30*(1,45+1,6)*2		130,38240				
		1,03,01, 1,03,04 - 1,03,07 : 3,62*(2,66+4,99+3,2+2,3+2,52+2,34)*2						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,8*2,06+0,45*(1,8+2,06*2)-1,0*2,85+0,45*(1,0+2,85*2)-1,0*1,97*4-1,07*1,97-1,0*2,02		-12,88890				
		1,03,02, 1,03,03 : 3,82*(5,99+9,91+3,28+2,38)*2		164,71840				
		-1,48*2,6+0,45*(1,48+2,6*2)-1,48*3,4-1,3*3,0+0,45*(1,3+3,0*2)-1,48*3,05		-11,00300				
		-1,46*2,15*2-1,07*1,97-1,92*2,45-(3,35*2,45+0,8*3,40)-1,0*2,02		-26,10940				
		1,04,01 : 4,0*(2,56+5,3)		31,44000				
		-1,0*2,1		-2,10000				
219	978015281R0	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 80 %	m2	362,56605			801-3	RTS 21/ II
		fasáda J : (8,55*2+0,55+0,48)/2*16,59		150,38635				
		-1,48*2,6*4+0,20*(4,8+2,6*2)*4-1,48*3,4+0,15*(1,48+3,4*2)		-14,63800				
		-1,48*2,54*5+0,15*(1,48+2,54*2)*5		-13,87900				
		fasáda JZ : (8,55*2+0,48+0,05)/2*(19,0+0,78)		174,36070				
		-1,38*2,6+0,15*(1,38+2,6*2)-1,5*2,6+0,15*(1,5+2,6*2)-		-12,91800				
		1,5*3,28*2+0,15*(1,5+3,28*2)*2						
		-1,55*2,6+0,15*(1,55+2,6*2)		-3,01750				
		-1,47*2,59*2+0,15*(1,47+2,59*2)*2-1,49*2,54*2+0,15*(1,49+2,54*2)*2		-11,21760				
		-1,56*2,46+0,15*(1,56+2,46*2)		-2,86560				
		fasáda S : 8,55*(14,14+2,0+9,6)		220,07700				
		-1,48*3,05+0,15*(1,48+3,05*2)-1,06*3,05+0,15*(1,06+3,05*2)-		-7,54300				
		1,06*2,85+0,15*(1,06+2,85*2)						
		-1,2*2,57+0,15*(1,2+2,57*2)-1,13*1,74+0,15*(1,13+1,74*2)-		-4,46380				
		1,07*1,58+0,15*(1,07+1,58*2)						
		-1,2*2,65+0,15*(1,2+2,65*2)		-2,20500				
		-1,47*2,54*3+0,15*(1,47+2,54*2)*3-1,19*2,53*2+0,15*(1,19+2,53*2)*2-		-16,35030				
		2,0*2,5+0,15*(2,0+2,5*2)						
		odpočet soklové části :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 93,16500*-1		-93,16500				
220	978015291R0	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4 stupni složitosti v rozsahu do 100 %	m2	93,16500			801-3	RTS 21/ II
		sokl : 1,5*(16,59+19,0+0,78+14,14+2,0+9,6)		93,16500				
221	979024441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výšní spár	m	16,20000			822-1	RTS 21/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot na skládku na vzdálenost do 10 m						
		kamenné stupně						
		kamenné stupně : 1,8*3*3		16,20000				
222	979071121R0	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem tláčeným	m2	400,00000			822-1	RTS 21/ II
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zpětné použití : 400,0		400,00000				
223	968072870VL	Vybourání mříží pl. nad 2 m2	m2	4,14660				Vlastní
		1.NP : 1,13*1,74+1,38*1,58		4,14660				
224	R9601000	Vykázení objektu, vč. likvidace příp. přemístění vybavení	kpl	1,00000				Vlastní
225	R9601100	Vybourání podlahy pro novou patku	kus	1,00000				Vlastní
Díl: 98 Demolice								
226	981011316RO	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tváric na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	149,34841			800-6	RTS 21/ II
		přístavba : 0,1*5,6*2,85+(2,05+1,0)/2*1,35*1,75		149,34841				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
227	998011002RO	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	383,30488			801-1	RTS 21/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) bu (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tváric nebo kovovou						
Díl: 711 Izolace proti vodě								
228	711111006RO	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně asfaltovou penetrační suspenzí, bez dodávky suspenze	m2	18,82556			800-711	RTS 21/ II
		pod výtah : (2,125+1,67)/2*2,775		5,26556				
		skladba V13n : 3,48		3,48000				
		skladba V14n - tl. 7 cm : (6,6+3,48)		10,08000				
229	711112006RO	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa asfaltovou penetrační emulzí, bez dodávky emulze	m2	9,34500			800-711	RTS 21/ II
		výtah : 1,0*(2,125+1,67+2*2,775)		9,34500				
230	711141559RO	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	18,82556			800-711	RTS 21/ II
		SBS tl. 5,0 mm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 18,82556		18,82556				
231	711142559RO	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	9,34500			800-711	RTS 21/ II
		SBS tl. 5,0 mm - dojezd výtah.šachty :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 9,34500		9,34500				
232	711210020RA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolací proti vlhkosti včetně těsnícího pásu do srovn. podlahy-stěna	m2	8,87000			AP-PSV	RTS 21/ II
		sprcha 2,01,15 : 1,52+(2,0*1,6*2+0,95)		8,87000				
233	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena: obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není počárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková	kg	9,38567			SPCM	RTS 21/ II
		spotřeba vodorovná 0,30 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 18,82557*0,3		5,64767				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		spotřeba svislá 0,40 kg/m ² Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 9,34500*0,4			3,73800				
234	62852252R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 5,0 mm spotřeba vodorovná 1,10 m ² /m ² : Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 18,82556*1,1 spotřeba svislá 1,15 m ² /m ² : Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 9,34500*1,15	m ²	31,45487	20,70812	10,74675	SPCM	RTS 21/ II	
235	998711102RD	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy od	t	0,19711			800-711	RTS 21/ II	
Díl: 712 Povlakové krytiny									
236	712300832RD	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvá 6,15*(16,76+14,41)/2+5,95*1,8/2+(5,95+3,95)/2*2,8+(3,95+6,9)/2*2,0 6,9*12,67/2+11,1*1,38/2+4,1*14,97/2+4,2*4,56+6,15*3,96/2+6,15*14,39 3,25*5,95	m ²	347,13675	125,91275	201,88650	800-711	RTS 21/ II	
					19,33750				
Díl: 713 Izolace tepelné									
237	713111111RT	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá 2x MV, celk. tl. 30 cm - skladba V5n : 50,1+217,4	m ²	267,50000		267,50000	800-713	RTS 21/ II	
238	713111130RD	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, MV tl. 16 cm - skladba V2n : 156,4 MV tl. 12 cm - skladba V3n : 34,5 MV tl. 18 cm - skladba V4n : 3,48+2,78 MV tl. 18 cm - skladba V8n, V9n : 11,4 MV tl. 18 cm - skladba V12n : 38,2+25,4+30,6	m ²	302,76000	156,40000	34,50000	6,26000	11,40000	94,20000
239	713111221RD	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojí bez dodávky fólie skladba V4n : 3,48+2,78 skladba V5n : 46,1+204,5 skladba V8n : 3,7+2,94	m ²	263,50000	6,26000	250,60000	6,64000	80-713	RTS 21/ II
240	713134211RD	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojí bez dodávky fólie skladba S4n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4 skladba S8n : 3,475*(1,66+5,8+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-	m ²	106,40218	49,54200	56,86018	80-713	RTS 21/ II	
241	713111271RS	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou s dodávkou materiálu skladba V4n : 6,0+7,4 skladba V5n : 32,5+63,7 skladba V8n : 7,9+7,0	m	126,50000	15,40000	96,20000	14,90000	80-713	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
242	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,56000			800-713	RTS 21/ II
		EPS Perimetr tl. 10 cm - skladba V13n : 3,48		3,48000				
		skladba V14n - tl. 7 cm : (6,6+3,48)		10,08000				
243	713121121R0	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	45,90000			800-713	RTS 21/ II
		2x desky EPS-T tl. 4 cm - skladba V3n : 45,9		45,90000				
244	713121118R0	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu	m	32,10000			800-713	RTS 21/ II
		podlaha 2.NP - skladba V3n : 32,1		32,10000				
245	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	280,89888			800-713	RTS 21/ II
		MV fasádní tl. 4 cm - skladba S4n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4		49,54200				
		MV fasádní tl. 14 cm - skladba S4n : 8,1*(5,47+1,95)-1,1*2,4*4		49,54200				
		MV příčková tl. 14 cm - skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65		68,09450				
		MV příčková tl. 14 cm - skladba S8n : 3,475*(1,66+5,8+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,48-1,48*2,48		56,86018				
		MV příčková tl. 4 cm - skladba S8n : 56,86		56,86000				
246	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	8,29150			800-713	RTS 21/ II
		desky XPS tl. 6 cm :		8,29150				
		izolace pod terénem - výtah : 1,15*(5,33+1,88)		8,29150				
247	713135114R0	Montáž dřezní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, bez dodávky fólie	m2	45,00400			800-713	RTS 21/ II
		skladba S4n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4		45,00400				
248	713191100R1	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	59,46000			800-713	RTS 21/ II
		skladba V3n : 45,9		45,90000				
		EPS Perimetr tl. 10 cm - skladba V13n : 3,48		3,48000				
		skladba V14n - tl. 7 cm : (6,6+3,48)		10,08000				
249	713511375RU	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 120 (vč. krycí vrstvy)	m2	2,42782			800-713	RTS 21/ II
		vč. krycí vrstvy		2,42782				
		sloupy Z.22 : pi*0,168*4,0*1,15		2,42782				
250	713511375RU	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 150 (vč. krycí vrstvy)	m2	2,30643			800-713	RTS 21/ II
		vč. krycí vrstvy		2,30643				
		sloupy Z.23 : pi*0,152*4,2*1,15		2,30643				
251	713511385R0	Nátěr protipožární oceli dvouvrstvý požární odolnost R15, uzavřený kruhový sloup, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 230 (bez krycí vrstvy)	m2	11,87522			800-713	RTS 21/ II
		sloupy pr. 150 mm - 1.NP, 2.NP : pi*0,150*4,2*3*2		11,87522				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Ceník	cen. soustava / platnost
252	28314030R	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000	m	33,70500			SPCM	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 32,10000		32,10000				
		Koeficient ztrát: 0,05		1,60500				
253	28325090R	folie izolační fasádní hydroizolační, větrotěsná; paropropustná; tloušťka 0,48 mm; plošná hmotnost 270 g/m ² ; PES+PA; s lepicí páskou; sd do 0,02 m - 320 Ni5cm - 200 Ni5cm	m ²	51,75460			SPCM	RTS 21/II
		skladba S4n :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 45,00400		45,00400				
		Koeficient ztrát: přesahy: 0,15		6,75060				
254	28375635R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zařízení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,952 m ² K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m ³	m ²	96,39000			SPCM	RTS 21/II
		skladba V3n - 2 vrstvy : 2*45,9		91,80000				
		Koeficient ztrát: 0,05		4,59000				
255	283763204R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m ² K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m ³	m ²	8,70450			SPCM	RTS 21/II
		izolace pod terénem - výtah : 8,29		8,29000				
		Koeficient ztrát: 0,05		0,41450				
256	28376362AR	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,000 m ² K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m ³	m ²	14,23800			SPCM	RTS 21/II
		EPS Perimetr tl. 10 cm - skladba V13n : 3,48		3,48000				
		skladba V14n : (5,6+3,48)		10,08000				
		Koeficient ztrát: 0,05		0,67800				
257	631508593R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 m ² K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	365,50500			SPCM	RTS 21/II
		2x MV, celk. tl. 30 cm - skladba V5n : 50,1+217,4		267,50000				
		skladba V3n : 34,5		34,50000				
		MV tl. 12 cm - skladba V3n : 46,1		46,10000				
		Koeficient ztrát: 0,05		17,40500				
258	6315085951R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 m ² K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	175,03500			SPCM	RTS 21/II
		skladba V2n : 156,4		156,40000				
		MV tl. 16 cm - skladba V4n : 10,3		10,30000				
		Koeficient ztrát: 0,05		8,33500				
259	631508595R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 5,450 m ² K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	386,35800			SPCM	RTS 21/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2x MV, celk. tl. 30 cm - skladba V5n : 50,1+217,4		267,50000				
		skladba V4n : 3,48+2,78		6,26000				
		MV tl. 18 cm - skladba V12n : 94,2		94,20000				
		Koeficient ztrát: 0,05		18,39800				
260	63150895R	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 14,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	59,70300			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S8n : 58,86		56,86000				
		Koeficient ztrát: 0,05		2,84300				
261	63150901R	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,550 m2K/W; obj. hmotnost 14,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	131,19750			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S7n, S8n : 68,09+56,86		124,95000				
		Koeficient ztrát: 0,05		6,24750				
262	631509691R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,200 m2K/W; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	52,01700			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S4n : 49,54		49,54000				
		Koeficient ztrát: 0,05		2,47700				
263	631509696R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,250 m2K/W; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	52,01700			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S4n : 49,54		49,54000				
		Koeficient ztrát: 0,05		2,47700				
264	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	41,33640			SPCM	RTS 21/ II
		2x MV, celk. tl. 18 cm - skladba V7n, V8n, V9n : (4,3+2,35)/2*11,84		39,36800				
		Koeficient ztrát: 0,05		1,96840				
265	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	41,33640			SPCM	RTS 21/ II
		2x MV, celk. tl. 18 cm - skladba V7n, V8n, V9n : (4,3+2,35)/2*11,84		39,36800				
		Koeficient ztrát: 0,05		1,96840				
266	67352295R	folie izolační sítěšná parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE - sd. do 50,00 m	m2	425,38751			SPCM	RTS 21/ II
		V4n, V5n, V8n : Odkaz na mn. položky pořadí 239 : 263,50000		263,50000				
		S4n, S8n : Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 106,40218		106,40218				
		Koeficient ztrát: přesahy: 0,15		55,48533				
267	998713102R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	4,22684			800-713	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
		Díl: 733 Rozvod potrubí						
268	R7331101	DMT teplovodního potrubí a likvidace vybouraného materiálu	m	22,00000				Vlastní
		vč. odstranění oplechování potrubí, tepelné izolace potrubí, podpěrných prvků potrubí a pomůcek REV.27.10.2021: nová položka						
		Díl: 762 Konstrukce tesařské						
269	762083130R0	Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy přes 160 do 320 cm ²	kus	72,00000			800-762	RTS 21/ II
		viditelné konce krokvi : 67+5		72,00000				
270	762085153R0	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením	m ²	47,46400			800-762	RTS 21/ II
		viditelné konce krokvi : (0,10+0,18)*2*0,7*67+(0,12+2,0)*2*1,0*5		47,46400				
271	762111811R0	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo lalů	m ²	229,46000			800-762	RTS 21/ II
		příčky 2.NP : 4,0*(12,2+2,94*3+4,9+20,25+5,2*3)		247,08000				
		-0,8*2,0*5-1,61*2,0-0,8*2,0*4		-17,62000				
272	762124110R0	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků spojovaných ocelovými spojkami, průřezové plochy do 100 cm ²	m	427,21900			800-762	RTS 21/ II
		KVH 6/14 po 750 mm :						
		skladba S4n vodorovně : 8,1*(5,47+1,95)/0,750		80,13600				
		KVH 6/14 po 625 mm :						
		skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)/0,625		112,97920				
		skladba S8n : 3,475*(1,66+5,8+8,675+3,47)/0,625		109,00380				
		KVH 6/14 pohledový :						
		prosklené stěny : 3,475*36		125,10000				
273	762332120R0	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	341,40000			800-762	RTS 21/ II
		pásky 12/14 : 1,0*6		6,00000				
		pásky 12/12 : 1,0*4		4,00000				
		krokve 10/18 : 6,1*30+5,1+4,9+3,3+1,7		198,00000				
		krokve 10/18 :		75,60000				
		1,8+3,2+4,7+5,2+4,7+4,4+4,1+4,8+5,7+6,6*2+5,8+5,0+4,2+3,4+2,6+1,8+1,0						
		krokve 10/18 :		30,90000				
		krokve 10/18 : 1,2+2,3+3,4+4,2+3,4+2,4+1,4		18,30000				
		rozšíření kleštiny 8/20 : 4,3*2		8,60000				
274	762332130R0	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	112,00000			800-762	RTS 21/ II
		pozednice 16/18 : 16,2+18,8+13,5+4,3+15,0		67,60000				
		sloupek 16/18 : 1,3+1,0*2		3,30000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nárožní a úžlabní krokve 12/20 : 6,5+11,1+11,7+5,9+5,9		41,10000				
275	762332140R0	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z železa, průřezové plochy nřes 288 do 450 cm ² vrcholová vaznice 18/22 : 4,85+4,75+5,15+3,9+3,3	m	34,35000			800-762	RTS 21/ II
		sloupek 20/16 : 1,3*6		21,95000				
		rozšiřecí práh 20/20 : 2,3*2		7,80000				
276	762341210R0	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m ²	382,63000			800-762	RTS 21/ II
		skladba V6n - prkna tl. 24 mm : 382,63		382,63000				
277	762341220R0	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů	m ²	39,36800			800-762	RTS 21/ II
		skladba V7n, V8n, V9n - desky OSB3PD tl. 25 mm : (4,3+2,35)/2*11,84		39,36800				
278	762341620R0	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve směru nebo rovnoběžně s okapem z palubek, pero - drážka	m ²	49,98000			800-762	RTS 21/ II
		okraj střešiny - prkna hobl. tl. 24 mm : 0,7*(16,7+19,3+1,4+15,0+4,8+14,4)		49,98000				
279	762341630R0	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve směru nebo rovnoběžně s okapem z desek hrubých tloušťky do 8 mm	m ²	3,60000			800-762	RTS 21/ II
		nadřímsový žlab - vodovzd.překl. tl. 25 mm : 0,30*12,0		3,60000				
280	762421130R0	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým nálevem, tloušťky do 50 mm	m ²	121,09800			800-762	RTS 21/ II
		heraklith tl. 15 mm - skladba V7n, V8n : (4,3+2,35)/2*11,84		39,36800				
		heraklith tl. 25 mm - skladba V12n : 33,36+23,38+24,99		81,73000				
281	762421220R0	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž dřevotřískou, tloušťky do 21 mm	m ²	332,33000			800-762	RTS 21/ II
		deska OSB tl. 15 mm - skladba V5n : 46,1+204,5		250,60000				
		skladba V12n : 33,36+23,38+24,99		81,73000				
282	762431130R0	Obložení stěn montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým nálevem, tloušťky do 50 mm	m ²	320,81530			800-762	RTS 21/ II
		heraklith tl. 25 mm :						
		skladba S4n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4+0,10*(1,2+3,3*2)*4		48,12400				
		skladba S5n : 8,2*(2,3+1,95)-1,1*2,17*2+0,10*(1,1+2,17*2)		30,62000				
		skladba S7n : (3,475+3,2)*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65		133,11850				
		skladba S8n : 3,2*(1,66+5,8+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-1,48*2,48		51,46880				
		0,26*(1,48+2,54+1,56+2,46+1,48+2,48)*2		6,24000				
		heraklith tl. 15 mm :						
		skladba S4n : 8,2*(5,47+1,95)-1,2*3,3*4+0,20*(1,2+3,3*2)*4		51,24400				
283	762431225R0	Obložení stěn montáž deskou dřevotřískovou, tloušťky do 8 mm	m ²	124,95468			800-762	RTS 21/ II
		desky OSB3 15 mm PD :						
		skladba S7n : 3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65		68,09450				
		skladba S8n : 3,475*(1,66+5,8+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46-		56,86018				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
284	762512125R0	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním 2x desky OSB3 PD II, 22 mm: skladba V2n : 204,7 skladba V4n : 3,7+2,94	m2	211,34000	204,70000 6,64000		800-762	RTS 21/ II
285	762512245R0	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním desky OSB 15 mm B PD - skladba V12n : 38,2+25,4+30,6	m2	94,20000	94,20000		800-762	RTS 21/ II
286	762526110R0	Položení podlah montáž polštářů nad podlahy rozteče do 65 cm latě 6/4 cm - skladba V12n : 38,2+25,4+30,6	m2	94,20000	94,20000		800-762	RTS 21/ II
287	762526130R0	Položení podlah montáž polštářů nad podlahy rozteče do 100 cm hranol 8/8 cm - skladba V2n : 204,7	m2	204,70000	204,70000		800-762	RTS 21/ II
288	762521812R0	Demontáž podlah bez polštářů, z prken, šloufků přes 32 do 50 mm podlaha 2.NP : 204,5	m2	204,50000	204,50000		800-762	RTS 21/ II
289	762522812R0	Demontáž podlah s polštářů, z prken, šloufků přes 32 do 50 mm podlaha 2.NP : 46,1	m2	46,10000	46,10000		800-762	RTS 21/ II
290	762526811R0	Demontáž podlah bez polštářů, z desek dřevotřískových, překližkových, solistových šloufků do 20 mm podlaha 2.NP : 46,1+204,5	m2	250,60000	250,60000		800-762	RTS 21/ II
291	762811811R0	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken šloufků do 32 mm podlaha 2.NP (nad částí překladány - 2x prken) : 2*46,1+204,5	m2	296,70000	296,70000		800-762	RTS 21/ II
292	762822110R0	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 KVH 6/18 po 625 mm - skladba V12n : (38,2+25,4+30,6)/0,625	m	150,72000	150,72000		800-762	RTS 21/ II
293	762822120R0	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 trámy 14/20 - strop nad 2.NP : 0,8+1,9+3,0+4,1+4,3*3+4,4*3+4,5*6 0,9+2,1+3,3+4,5+5,4*23+1,6+2,8+4,0+5,2+5,4*16+1,0*2	m	299,90000	62,90000 237,00000		800-762	RTS 21/ II
294	762822140R0	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 trámy 20/26 - strop nad 1.NP : 0,8+1,7+2,9+4,1+5,3+5,2*20+1,3+2,5+3,7+4,9+5,3*16	m	216,00000	216,00000		800-762	RTS 21/ II
295	762822820R0	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 strop nad 2.NP - 12/16 po 1,0 m : (46,1+204,5)/1,00 strop nad 1.NP - rákosníky 13/14 po 1,0 m : 46,1/1,00	m	296,70000	250,60000 46,10000		800-762	RTS 21/ II
296	762822830R0	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 strop nad 1.NP - 18/23 po 1,0 m : 46,1/1,00	m	46,10000	46,10000		800-762	RTS 21/ II
297	762822840R0	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	204,50000			800-762	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop nad 1.NP - 19/26 po 1,0 m : 204,5/1,00		204,50000				
298	762822850R0	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	20,50000			800-762	RTS 21/ II
		průvlak 19/34 : 20,5		20,50000				
299	762841812R0	Demontáž podbití stropů a střeš do 60° z prken tl. do 35 mm s omílkou	m2	501,20000			800-762	RTS 21/ II
		strop nad 2.NP : 46,1+204,5		250,60000				
		strop nad 1.NP : 46,1+204,5		250,60000				
300	762911111R0	Impregnace žeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, olisem a dřevokaznému hmyzu	m2	1 121,70355			800-762	RTS 21/ II
		KROV :						
		pásky 12/14 : (0,12+0,14)*6,0*1,08		1,68480				
		pásky 12/12 : 0,12*4*4,0*1,08		2,07360				
		krokve 10/18 : (0,10+0,18)*2*(198,0+75,8+30,9+18,3)*1,08		195,22944				
		roznášení kleštiny 8/20 : (0,08+0,20)*2*8,6*1,08		5,20128				
		pozednice 16/16 : 0,16*4*67,6*1,08		46,72512				
		sloupek 16/16 : 0,16*4*3,3*1,08		2,28096				
		nárožní a úžlabní krokve 12/20 : (0,12+0,20)*2*41,1*1,08		28,40832				
		sloupek 20/16 : (0,20+0,16)*2*7,8*1,08		6,06528				
		vrcholová vaznice 18/22 : (0,18+0,22)*2*21,95*1,08		18,96480				
		roznášecí práh 20/20 : 0,20*4*4,6*1,08		3,97440				
		STROP :						
		trámy 20/26 - strop nad 1.NP : (0,20+0,26)*2*216,0*1,08		214,61760				
		trámy 14/20 - strop nad 2.NP : (0,14+0,20)*2*(62,9+237,0)*1,08		220,24656				
		hranol 8/8 cm - skladba V2n :		1,64782				
		0,08*0,08*(0,5+1,4+2,8+3,8+5,0+5,1*20+1,2+2,4+3,6+4,8+5,2*16+0,9*31						
		1*1 na						
		KVH 6/18 - skladba V12n : (0,06+0,18)*2*150,72*1,08		78,13325				
		latě 6/4 cm - skladba V12n : (0,06+0,04)*2*188,4*1,15		43,33200				
		STĚNY :						
		KVH 6/14 - skladba S4n vodorovně : (0,06+0,14)*2*80,14*1,08		34,62048				
		KVH 6/14 - skladba S7n : (0,06+0,14)*2*112,98*1,08		48,80736				
		KVH 6/14 - skladba S8n : (0,06+0,14)*2*109,0*1,08		47,08800				
		latě 6/4 cm - skladba S4n : (0,06+0,04)*2*123,86*1,10		27,24920				
		latě 6/4 cm - skladba S7n : (0,06+0,04)*2*163,99*1,10		36,07780				
		latě 6/4 cm - skladba S8n : (0,06+0,04)*2*(142,15+24,0)*1,10		36,55300				
		latě 6/6 cm - skladba S5n : 0,06*4*88,07*1,10		22,72248				
301	762895000VL	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	82,65237				Vlastní
		0,06*0,04*216,66+32,23+9,92+1,30+1,65+2,74+1,76+1,13		51,24998				
		0,024*3,89+0,015*493,86+0,022*458,49+0,025*42,52+0,015*103,62		20,16134				
		0,015*99,67+0,025*389,84		11,24105				
302	762900030RA	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	321,40000			AP-PSV	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm ² při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu. přibližná plocha : 321,4						
					321,40000			
303	60510055R	lať průřez 24 cm ² ; jakost II; l = 3000,0 mm	m	216,86000			SPCM	RTS 21/ II
		lať 6/4 cm - skladba V12n : (38,2+25,4+30,6)/0,500		188,40000				
		Koeficient ztrát: 0,15		28,26000				
304	60512121R	hranol jehličnatý(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	32,22705			SPCM	RTS 21/ II
		KROV :						
		pásky 12/14 : 0,12*0,14*6,0		0,10080				
		pásky 12/12 : 0,12*0,12*4,0		0,05760				
		krokve 10/18 : 0,10*0,18*(198,0+75,6+30,9+18,3)		5,81040				
		rozštěpní kleštiny 8/20 : 0,08*0,20*8,6		0,13760				
		pozednice 16/16 : 0,16*0,16*67,6		1,73056				
		sloupek 16/16 : 0,16*0,16*3,3		0,08448				
		nárožní a úžlabní krokve 12/20 : 0,12*0,20*41,1		0,98640				
		sloupek 20/16 : 0,20*0,16*7,8		0,24960				
		vrcholová vaznice 18/22 : 0,18*0,22*21,95		0,86922				
		rozštěpní práh 20/20 : 0,20*0,20*4,6		0,18400				
		STROP :						
		trámy 20/26 - strop nad 1.NP : 0,20*0,26*216,0		11,23200				
		trámy 14/20 - strop nad 2.NP : 0,14*0,20*(62,9+237,0)		8,39720				
		Koeficient ztrát: 0,08		2,38719				
305	60512520R	prkno SM/JD; tl = 23,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	9,91777			SPCM	RTS 21/ II
		skladba V6n - prkna tl. 24 mm : 0,024*382,63		9,18312				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,73465				
306	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	1,29548			SPCM	RTS 21/ II
		okraj střechy - prkna hobl. tl. 24 mm : 0,024*49,98		1,19952				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,09596				
307	60515010R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm ² ; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,64782			SPCM	RTS 21/ II
		hranol 8/8 cm - skladba V2n :		1,52576				
		0,08*0,08*(0,5+1,4+2,6+3,8+5,0+5,1*20+1,2+2,4+3,6+4,8+5,2*16+0,9*31		0,12208				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,12208				
308	60515814R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0	m3	2,74083			SPCM	RTS 21/ II
		mm; pro konstrukce neopohledové: 15 %						
		skladba S4n vodorovně : 0,06*0,14*80,14		0,67318				
		skladba S7n : 0,06*0,14*112,98		0,94903				
		skladba S8n : 0,06*0,14*109,0		0,91560				
		Koeficient ztrát: 0,08		0,20302				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
309	60515816R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové: 15 % skladba V12n : 0,06*0,16*150,72 Koeficient ztrát: 0,08	m3	1,75800	1,62778 0,13022		SPCM	RTS 21/ II
310	605158625R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové: 15 % prosklené stěny : 0,06*0,14*125,1 Koeficient ztrát: 0,08	m3	1,13491	1,05084 0,08407		SPCM	RTS 21/ I
311	606233007R	překládka vodovodná; BR; jakost S/BB; tl = 24,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 17 nadřimový žlab - vodovod překl. tl. 25 mm : 3,5 Koeficient ztrát: 0,08	m2	3,88800	3,60000 0,28800		SPCM	RTS 21/ II
312	60726012.AR	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 15,0 mm skladba V5n : 46,1+204,5 skladba S7n, S8n : 68,09+56,86 skladba V12n : 81,73 Koeficient ztrát: 0,08	m2	493,86240	250,60000 124,95000 81,73000 36,58240		SPCM	RTS 21/ II
313	60726016.AR	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 22,0 mm 2x desky OSB3 PD tl. 22 mm - skladba V2n : 2*204,7 skladba V4n : 2*6,64 Koeficient ztrát: 0,08	m2	456,49440	409,40000 13,28000 33,81440		SPCM	RTS 21/ II
314	60726017.AR	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 25,0 mm skladba V7n, V8n, V9n : (4,3+2,35)/2*11,84 Koeficient ztrát: 0,08	m2	42,51744	39,36800 3,14944		SPCM	RTS 21/ II
315	60726120R	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka: tl = 15,0 mm skladba V12n : 38,2+25,4+30,6 Koeficient ztrát: 0,10	m2	103,62000	94,20000 9,42000		SPCM	RTS 21/ II
316	M7621101	Desky z dřevité vlíny pojené magnézitem, s fazetou, přírodní, tl. 15 mm skladba S4n : 51,24 skladba V7n, V8n : (4,3+2,35)/2*11,84 Koeficient ztrát: 0,10	m2	99,66880	51,24000 39,36800 9,06080			Vlastní
317	M7621102	Desky z dřevité vlíny pojené magnézitem, s fazetou, přírodní, tl. 25 mm skladba S4n, S5n : 48,12+30,62 skladba S7n, S8n : 133,12+54,57+6,24 skladba V12n : 81,73 Koeficient ztrát: 0,10	m2	389,84000	78,74000 193,93000 81,73000 35,44000			Vlastní
318	998762102RO	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	t	47,14632			800-762	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
	Díl: 764	Konstrukce klempířské						
319	764393250RD	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž hlében střešny, rš 660 mm hlében a nároží : 14,41+6,6+3,45+4,56+11,2+11,6+5,65	m	57,87000	57,87000		00-764	RTS 21/ II
320	764394230RD	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž podkladního násu, rš 250 mm okapní hrana : 16,76+19,27+1,38+14,97+4,56+14,39 12,0	m	83,33000	71,33000 12,00000		00-764	RTS 21/ II
321	764811244RD	Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střešny do 30°, plocha střešny přes 25 m2, dodávka a s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků RAL9007 skladba V6n, V7n, V8n, V9n - prvek K1 : 422,0	m2	422,00000	422,00000		00-764	RTS 21/ II
322	764813150RD	Lemování na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž zdi nad rovinou střešny : 4,3+11,84	m	16,14000	16,14000		00-764	RTS 21/ II
323	764813350RD	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž prvek K.7b : 15,0	m	15,00000	15,00000		00-764	RTS 21/ II
324	764819212RD	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž prvek K.6 : 27,0	m	27,00000	27,00000		00-764	RTS 21/ II
325	764815215RD	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací prvek K.5 : 60,0	m	60,00000	60,00000		00-764	RTS 21/ II
326	764815301RD	Žlaby nadřímsové čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací prvek K.7a : 12,0	m	12,00000	12,00000		00-764	RTS 21/ II
327	764815832RD	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový čtyřhranný o rozměru 200x300x400 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000			00-764	RTS 21/ II
328	764814525RD	Závětní lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž 6,15*2+2,35	m	14,65000	14,65000		00-764	RTS 21/ II
329	764814662RD	Užlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 625 mm, dodávka a montáž	m	5,90000			00-764	RTS 21/ II
330	764814760RD	Ostatní prvky ke střeším ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemованиеm na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 75 mm, dodávka a montáž prvek K.8 : 4	kus	4,00000	4,00000		00-764	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	764814770R0	Ostatní prvky ke střeším ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 150 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000			800-764	RTS 21/ II
		prvek K.3 : 6		6,00000				
332	764814780R0	Ostatní prvky ke střeším ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním na střeše z hladké krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 200 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000			800-764	RTS 21/ II
		prvek K.4 : 2		2,00000				
333	764323830R0	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm	m	77,28000			800-764	RTS 21/ II
		16,76+19,27+1,38+14,97+4,56+14,39+5,95		77,28000				
334	764331830R0	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	9,19000			800-764	RTS 21/ II
		přístavba : 3,24+5,95		9,19000				
335	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	77,28000			800-764	RTS 21/ II
		16,76+19,27+1,38+14,97+4,56+14,39+5,95		77,28000				
336	764359810R0	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	3,00000			800-764	RTS 21/ II
337	764391820R0	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	15,55000			800-764	RTS 21/ II
		6,15*2+3,25		15,55000				
338	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	41,46000			800-764	RTS 21/ II
		1.NP : 1,07+1,13+1,88+1,48*3+1,8+4,24+1,55+3,41+1,38		20,70000				
		2.NP : 1,18*6+1,17*4+1,48+1,56+1,49*4		20,76000				
339	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	27,00000			800-764	RTS 21/ II
		9,0*3		27,00000				
340	764814820VL	Zachytač sněhu tyčový, lak.Pz plech, dvoutrubkový	m	81,00000				Vlastní
		prvek X.5 : 81,0		81,00000				
341	764865220VL	Poklop střešní lak, Pz plech, hladká krytina, 60 x 60cm	kus	1,00000				Vlastní
		prvek K.2 : 1		1,00000				
342	998764102R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	3,87659			800-764	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 765 Krytiny tvrdé								
343	765799313R0	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na bednění přibitím, přilepení spoji	m2	422,00000			800-765	RTS 21/ II
		pod plech, krytinu - skladba V8n, V7n, V8n, V9n : 422,0		422,00000				
344	67352340R	fólie izolační střešní pojistná; tloušťka 8,00 mm; plošná hmotnost 500 g/m2; PP- kašírování PP vrstva: sd do 0,02 m	m2	485,30000			SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 343 : 422,00000		422,00000				
		Koeficient ztrátové přesahy: 0,15		63,30000				
345	998765102R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,25531			800-765	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						
346	766231111R0	Montáž schodů stahovacích púdních schodů	kus	1,00000			800-766	RTS 21/ II
347	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový mříž pod obložení stěn	m	540,06169			800-766	RTS 21/ II
		latě 6/4 po 40 cm :						
		skladba S4n : (8,1*(5,47+1,85)-1,1*2,4*4)/0,400		123,85500				
		latě 6/8 po 40 cm :						
		skladba S5n : (8,2*(2,3+1,95)-1,1*2,17*2)/0,400+(1,1+2,17*2)*2		86,07000				
		skladba S7n : (3,475*(0,74+5,38+3,65+3,45*2+3,65)-0,95*2,65)/0,400- (0,95+2,65*2)		163,98625				
		skladba S8n : (3,475*(1,86+5,8+8,675+3,47)-1,48*2,54-1,56*2,46- 1,48*2,48)/0,400		142,15044				
		(1,48+2,54+1,56+2,46+1,48+2,48)*2		24,00000				
348	R7661101	DOD+MT kuchyňské linky vč. spotřebičů, prvek T.6	kus	1,00000				Vlastní
349	60510055R	lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	499,40000			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S4n : 123,86		123,86000				
		skladba S7n : 163,99		163,99000				
		skladba S8n : 142,15+24,0		166,15000				
		Koeficient ztrát: 0,10		45,40000				
350	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	94,67700			SPCM	RTS 21/ II
		skladba S5n : 86,07		86,07000				
		Koeficient ztrát: 0,10		8,60700				
351	M7661201	Púdní schody 90x50 cm, s požární odolností, zateplené, atyp, prvek X.3	kus	1,00000				Vlastní
352	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,97588			800-766	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
353	767846121R0	Ochranný systém proti pádu osob kotvící bod, , osazený do falcované střešiny (inerez, Al, TiZn, Pr)	kus	20,00000			800-767	RTS 21/ II
		prvek X.4 : 20		20,00000				
354	767896120R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb okopových plechů výšky do 50 cm	m	4,91000			800-767	RTS 21/ II
		prvek Z.20 : 4,0+0,38+0,3+0,23		4,91000				
355	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 390,68800			800-767	RTS 21/ II
		nosná kce přístavby :						
		průvlak IPE200 : 22,4*(1,8*6+2,25)		292,32000				
		průvlak IPE180 : 18,8*(1,45+1,25*3+1,7+2,2+2,4+2,8+3,0)		325,24000				
		stropnice IPE120 :		213,20000				
		láhla :		239,00000				
		2,5*(4,7*2*3+4,0*2*3+4,6*2*3,8*2+1,8*2*2+2,5+2,3+4,0+3,8+3,5+3,3)						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient doplňkový, spojovací a kotvení materiál: 0,30		320,92800				
356	767995106R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 100 do 250 kg	kg	3 308,92900			800-767	RTS 21/ II
		ocelový průvlak SP.02 - 2xU180 : 22,0*2*(5,8+5,15+4,75+5,05)		913,00000				
		nosná konstrukce přístavby :						
		průvlak UPE200 : 22,8*(5,4+5,7)		253,08000				
		průvlak HEB200 : 61,3*(4,5+4,2+3,9+3,9+3,3+3,0)		1				
		Koeficient doplňkový, spojovací a kotvení materiál: 0,30		763,59900				
357	767995107R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 250 do 500 kg	kg	10 788,36070			800-767	RTS 21/ II
		ocelový průvlak SP.01 - 2x260 : (41,9*2+3,93*2)*(5,7+5,15+4,75+5,05)		1				
		nosná kce přístavby :						
		sloup HEB140 : 33,7*8,0*8		1				
		sloup HEB200 : 61,3*8,2*8		4				
		průvlak UPE240 : 30,2*(10,8+2,6+12,0)		767,08000				
		Koeficient doplňkový, spojovací a kotvení materiál: 0,30		2				
358	767584640VL	Montáž podhledů ostatních - rošty, prvky UA po 50 cm	m2	39,36800				Vlastní
		skladba V7n, V8n, V9n : (4,3+2,35)/2*11,84		39,36800				
359	R7671100	DOD+MT ocel. vazník Z100	m	57,50000				Vlastní
		skladba V7n, V8n, V9n : 12,0*4+7,5*2,0		57,50000				
360	R7671101	DOD+MT sloup ocelový TR185/10, prvek Z.22	kus	1,00000				Vlastní
361	R7671102	DOD+MT sloup ocelový TR152/7, prvek Z.23	kus	1,00000				Vlastní
362	R7671201	DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.1	kus	2,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
363	R7671202	DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.2	kus	2,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
364	R7671203	DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.3	kus	1,00000				Vlastní
365	R7671204	DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.4	kus	1,00000				Vlastní
366	R7671205	DOD+MT ocelové schodiště, stupně a podesty, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.17	kus	1,00000				Vlastní
367	R7671206	DOD+MT ocelové zábradlí schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.18	kus	1,00000				Vlastní
368	R7671207	DOD+MT ocelové madlo schodiště, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.19	kus	1,00000				Vlastní
369	R7671301	DOD+MT ocelové rámy stěnové s výplní tahokovem, pevné, vč. povrch.úpravy a kotvení, skladba S6n	m2	81,05000				Vlastní
		prvky Z.5 - Z.10 :		81,05000				
		1,6*1,0*44+1,6*1,0+1,2*1,0*1+1,2*0,3+2,14*0,5+2,14*1,0*3						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
370	R7671302	DOD+MT ocelové rámy stěnové s výplní tahokovem, s dveřmi, vč. povrch.úpravy a kotvení, skladba S6n prvky Z.11, Z.12 : 2,1*2,92+1,6*2,99	m2	10,91600				Vlastní
					10,91600			
371	R7671401	DOD+MT ocelové rámy podlahy s výplní tahokovem, vč. povrch.úpravy a kotvení, skladba S11n prvek Z.16 : (1,93+1,05)/2*5,65	m2	8,41850				Vlastní
					8,41850			
372	R7671501	DOD+MT sanitární příčky s dveřmi, dl. 2050 mm, prvek T.7	kus	1,00000				Vlastní
373	R7671502	DOD+MT sanitární příčky s dveřmi, dl. 1770 mm, prvek T.8	kus	1,00000				Vlastní
374	R7671601	DOD+MT mříž ocelová 148x254 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O01	kus	4,00000				Vlastní
375	R7671602	DOD+MT mříž ocelová 155x254 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O02	kus	1,00000				Vlastní
376	R7671603	DOD+MT mříž ocelová 150x254 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O03	kus	1,00000				Vlastní
377	R7671604	DOD+MT mříž ocelová 138x254 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O04	kus	1,00000				Vlastní
378	R7671605	DOD+MT mříž ocelová 148x248 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O05a	kus	4,00000				Vlastní
379	R7671606	Úprava stávající výplně 148x251 cm, prvek Z.O05b	kus	3,00000				Vlastní
380	R7671607	Úprava stávající výplně 148x251 cm, prvek Z.O05c	kus	1,00000				Vlastní
381	R7671608	Úprava stávající výplně 149x256 cm, prvek Z.O06 REV. 27.10.2021: změna výměry	kus	2,00000				Vlastní
382	R7671609	Úprava stávající výplně 145x243 cm, prvek Z.O07	kus	1,00000				Vlastní
383	R7671610	Úprava stávající výplně 148x251 cm, prvek Z.O08	kus	2,00000				Vlastní
384	R7671611	DOD+MT mříž ocelová 148x78 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O01	kus	1,00000				Vlastní
385	R7671612	DOD+MT mříž ocelová 148x71 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O02	kus	2,00000				Vlastní
386	R7671613	DOD+MT mříž ocelová 148x63 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O03	kus	1,00000				Vlastní
387	R7671614	DOD+MT mříž ocelová 106x63 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O05	kus	1,00000				Vlastní
388	R7671615	DOD+MT mříž ocelová 106x63 cm, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.O06	kus	1,00000				Vlastní
389	R7671621	DOD+MT panel plechový se znakem, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.13a	kus	1,00000				Vlastní
390	R7671622	DOD+MT panel plechový se znakem, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.13b	kus	1,00000				Vlastní
391	R7671623	DOD+MT panel plechový, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.14a	kus	1,00000				Vlastní
392	R7671624	DOD+MT panel plechový, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.14b	kus	1,00000				Vlastní
393	R7671701	DOD+MT zábradlí balkonu, vč. povrch.úpravy a kotvení, prvek Z.15	kus	1,00000				Vlastní
394	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg stropní průvlaky, nosná konstrukce přístavby : Odkaz na min. položky pořadí 355 : 1390,68800	kg	15 487,97770			SPCM	RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 356 : 3308,92900		3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 10788,36070		10				
395	M7671208	Okopový plech v. 23 cm, nerez, prvek Z.20	m	5,00820				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 4,91000		4,91000				
		Koeficient ztrát: 0,02		0,09820				
396	998767102RO	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	22,38469			800-767	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
397	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,52000			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 1,52000		1,52000				
398	771575109RO	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,52000			800-771	RTS 21/ II
		2.01.15 : 1,52		1,52000				
399	771579791RO	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,52000			800-771	RTS 21/ II
400	M7711101	Dlaždice keramická	m2	1,59600				Vlastní
		podlaha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 1,52000		1,52000				
		Koeficient ztrát: 0,05		0,07600				
401	998771102RO	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,03862			800-771	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776 Podlahy povlakové								
402	776411000RO	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	161,03000			800-775	RTS 21/ II
		2.01.01 : 21,2-1,9		19,30000				
		2.01.02 : 74,4+21,6-1,9-1,1-1,2-1,48+0,35*2*4-0,99-3,0-4,75*2-0,95-3,25-6,89*2		61,65000				
		2.01.03 - 2.01.05 : 23,9-0,95-4,75-3,25+3,04*2+22,4-0,95-4,75		37,73000				
		2.01.06, 2.01.08 : 7,6-1,2*2+0,35*2*2+6,7-1,48+0,35*2-1,1+0,265*2		11,95000				
		2.01.09 - 2.01.14 : 7,4-1,1-0,8*3-0,7+6,3-0,8*2-0,7+7,3-0,8+4,7-0,7+7,8-0,8+6,5-0,8		30,40000				
403	776511000RO	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci z pásů	m2	245,40000			800-775	RTS 21/ II
		skladba V2n, V3n, V4n :		234,06000				
		25,9+111,19+33,36+23,38+24,99+3,7+2,63+2,94+3,12+2,85		11,34000				
		3,42+1,34+3,74+2,84						
404	776551830RO	Sejmnutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	250,60000			800-775	RTS 21/ II
		podlaha 2.NP - papírová lepenka : 46,1+204,5		250,60000				
405	M7761001	Podlahovina pryžová, tl. 5 mm	m2	257,67000				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 245,40000		245,40000				
		Koeficient ztrát: 0,05		12,27000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
406	M7761101	Lišta soklová pro pryžové podlahy	m	169,08150				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 161,03000		161,03000				
		Koeficient ztrát: 0,05		8,05150				
407	998776102R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,43746			800-771	RTS 21/ II
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot								
408	777553010R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	45,90000			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 45,90000		45,90000				
409	777553210R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu II 2mm skladba V3n : 45,9	m2	45,90000			800-771	RTS 21/ II
410	998777102R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14000			800-771	RTS 21/ II
Díl: 781 Obklady keramické								
411	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	65,59700			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 65,59700		65,59700				
412	781415016R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm lepených do flexibilního tmele	m2	65,59700			800-771	RTS 21/ II
		2.01.12, 2.01.14, 2.01.15 : $2,3 \cdot (1,6 \cdot 3 + 0,925 + 1,775 + 0,95) \cdot 2$		38,67000				
		-0,7*2,1*2-0,8*2,1		-4,62000				
		2.01.11, 2.01.13 : $2,3 \cdot (1,85 \cdot 2 + 1,82 + 2,025) \cdot 2$		34,70700				
		-0,8*2,1*2		-3,36000				
413	781419707RT	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za srovnávací vodorovnou hmotou - podélně	m	19,80000			800-771	RTS 21/ II
		podél okenních rámců a zárubní :						
		2.01.12, 2.01.14, 2.01.15 : $(0,7 + 2,1 \cdot 2) \cdot 2 + (0,8 + 2,1 \cdot 2)$		14,80000				
		2.01.11, 2.01.13 : $(0,8 + 2,1 \cdot 2)$		5,00000				
414	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stělní za ních do 10 m2 jednot	m2	65,59700			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 65,59700		65,59700				
415	781497121R0	Litý k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele , výška profilu 6 mm	m	2,52500			800-771	RTS 21/ II
		2.01.12, 2.01.14 : 0,925+1,6		2,52500				
416	M7811101	Obkládačka pórovinná	m2	68,87685				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 412 : 65,59700		65,59700				
		Koeficient ztrát: 0,05		3,27985				
417	998781102R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,20521			800-771	RTS 21/ II
Díl: 783 Nátěry								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
418	783124120R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobně na vzduchu schnoucí ocelový průvlak SP.01 - 2xI260 : (0,260*2+0,226+0,110*2+0,326)*(5,7+5,15+4,75+5,05) ocelový průvlak SP.02 - 2xU180 : (0,140+0,180)*2*(5,8+5,15+4,75+5,05) Koeficient doplňkový a spojovací materiál: 0,30	m2	51,94774			800-783	RTS 21/ II
419	783124720R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 418 : 51,94774	m2	51,94774			800-783	RTS 21/ II
420	783181121R0	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem nosná konstrukce přístavby : Odkaz na mn. položky pořadí 423 : 267,93572	m2	267,93572			800-783	RTS 21/ II
421	783726300R0	Nátěry tesafských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení, viditelné konce krokvi : (0,10+0,18)*2*0,7+0,10*0,18*67+(0,12+2,0)*2*1,0+0,12*0,20*5 okraj střešy - příkna hobl. tl. 24 mm : 49,98*2*1,15*1,08 prosklené stěny - KVH 6/14 : (0,06+0,14)*2*125,1*1,08 desky OSB 15 mm B PD - skladba V12n : 38,2+25,4+30,6	m2	321,18352			800-783	RTS 21/ II
422	783825120R0	Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové povrchy, trojnásobně na vzduchu schnoucí výtahová šachta : 1,635*1,5*2+8,7*(1,635+1,5)*2- 1 1*2 12*2+0,20*(1 1+2 12*2)*2	m2	56,85600			800-783	RTS 21/ II
423	R7831101	Nástřik ocelových konstrukcí práškovou barvou, vč. úpravy podkladu nosná kce přístavby : průvlak IPE200 : 0,768*(1,8*6+2,25) průvlak IPE180 : 0,698*(1,45+1,25*3+1,7+2,2+2,4+2,8+3,0) stropnice IPE120 : 0,475*(1,2*4+1,3*3+1,9+1,8+1,7+1,55+1,4+1,3+1,15+1,0) táhla : 0,062*(4,7*2*3+4,0*2*3+4,6*2+3,8*2+1,8*2*2+2,5+2,3+4,0+3,8+3,5+3,3) průvlak UPE200 : 0,697*(5,4+5,7) průvlak HEB200 : 1,150*(4,5+4,2+3,9+3,6+3,3+3,0) sloup HEB140 : 0,805*8,0*6 sloup HEB200 : 1,150*8,2*8 průvlak UPE240 : 0,813*(10,8+2,6+12,0) Koeficient doplňkový, spojovací a kotvení materiál: 0,30	m2	267,93572				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
424	783220010RA	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	183,18972			AP-PSV	RTS 21/ II
		stropní nosníky IPE180 - skladba V7n, V8n, V9n : 0,70*4,3+2,35*2*11,84/1,000		27,55760				
		stropní nosníky IPE120 - skladba V11n : 0,48*(1,93+1,05)/2*5,65		4,04088				
		nosné sloupky HEB200 - stěna S6n : 1,38*8,2*8		90,52800				
		Koeficient pomocný, doplňkový a spojovací materiál: 0,5		61,06324				
		Koeficient :						
425	783900020RA	Odstranění nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí, oškrábáním	m2	7,91681			AP-PSV	RTS 21/ II
		sloupky pr. 150 mm - 1.NP, 2.NP : pl*0,150*4,2*2*2		7,91681				
Díl: 784 Malby								
426	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 665,10407			800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 1665,10407		1				
427	784195312R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	1 665,10407			800-784	RTS 21/ II
		podhledy - 1.NP :		230,97000				
		17,2+19,26+40,85+12,79+37,09+9,45+1,51+1,2+13,27+50,88+7,8+2,94+ 4,32+3,0+2,81+6,8						
		2.NP : 25,9+204,5+3,07+2,89+3,42+1,34+3,74+2,84+1,52+2,53		251,75000				
		stěny 2.NP: 2,01,01 : 3,75*(7,753+4,661+4,795+0,105)		64,92750				
		-2,0*2,25+4,0		-0,50000				
		-1,8*3,325-1,47*2,59+4,0*2		-1,79230				
		2,01,02 - 2,01,05 : 3,75*(26,415+10,15+15,195+13,225)		243,69375				
		-1,8*3,325-1,3*3,3-1,48*3,14+4,0*3		-2,92220				
		2,01,06, 2,01,08 : 3,3*(2,518+1,455+1,605)		18,40740				
		-1,48*3,14+4,0		-0,64720				
		stěny 1.NP: 1,01,01, 1,01,02 :		122,71524				
		3,48*(6,018+3,825*2+2,955+4,9+4,895*2+3,95)						
		1,02,01, 1,02,03 : 3,64*(9,6+5,84+5,795+7,35+4,895+4,17+1,33+5,435)		161,67060				
		-1,65*2,6-1,48*3,28+4,0*2		-1,14440				
		-1,5*3,25-1,5*2,6+4,0*2		-0,77500				
		1,02,04 - 1,02,07 : 3,64*(5,18+7,44+4,04+2,34+1,21*2+1,25+0,99)*2		172,24480				
		1,03,01, 1,03,04 - 1,03,07 : 3,64*(2,66+4,99+3,2+2,3+2,52+2,34)*2		131,11280				
		1,03,02, 1,03,03 : 3,84*(5,99+9,91+3,28+2,38)*2		165,58080				
		-1,48*3,4-1,48*3,05-1,48*2,15*2-1,92*2,45-(3,35*2,45+0,8*3,49)+4,0*6		-7,52750				
		1,04,01 : 3,48*(1,42+4,29)*2		39,74160				
		1,04,02, 1,04,04 : 3,96*(2,518+1,46+1,605)		22,10868				
		výťahová šachta : 8,85*(1,635+1,5)*2		55,48950				
Díl: 786 Zastíhující technika								
428	786612200R0	Montáž zastíhujících rolet textilních,	m2	40,00000			800-786	RTS 21/ II
		prvek M.04 : 2,5*1,5*10		40,00000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
429	M7861101	Roleta vnitřní stínící 160x250 cm, prvek M.04	kus	10,00000				Vlastní
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						
430	R3301100	DOD+MT výtahu, prvek X.1	kus	1,00000				Vlastní
431	R3301200	DOD+MT invalidní plošiny, prvek X.2	kus	1,00000				Vlastní
		vč. příslušné elektroinstalace						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
432	979990255R0	Poplatek za skládování nebezpečného odpadu	t	19,36000			01-3	RTS 21/ II
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		škůra : 19,36		19,36000				
433	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	561,44000			01-3	RTS 21/ II
		dalších 29 km						
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		škůra : 29*19,36		561,44000				
434	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	94,69429			01-3	RTS 21/ II
435	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	331,43002			01-3	RTS 21/ II
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
436	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 982,87014			01-3	RTS 21/ II
		dalších 9 km						
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
437	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	350,71959			01-3	RTS 21/ II
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
438	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	701,43919			01-3	RTS 21/ II
		dalších 10 m						
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
439	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	331,43002			01-3	RTS 20/ I
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
440	004111010R	Průzkumné práce	hodin	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podprůzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – o						
		radon – indikátor nebezpečnosti stávk						
441	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	hodin	1,00000				RTS 21/ II
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při						
442	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	hodin	1,00000				RTS 21/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatelů, např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele						
443	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
444	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení staveniště, náklady na vypracování políčkové dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární a dopravní bezpečnosti a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád)						
445	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu na staveništi						
446	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících stavebním územím i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochrany stávajících inženýrských sítí						
447	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
448	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, které jsou pro provedení díla nezbytné.						
449	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném						
450	VRN002	Geologický dozor	Soubor	1,00000				Vlastní
451	VRN101	Ochranné prvky a konstrukce	Soubor	1,00000				Vlastní
		Ochrana prvků a konstrukcí před poškozením stavbou.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/33	Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415
O:	1	1. etapa
R:	102-REV2	Vytápění - REVIZE 27. 10. 2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 731		Kotelny						
1	R7311100	DOD+MT elektrokotel výkon až 21 kW Elektrokotel, jm. top. Výkon 2,3-21 kW, plynulá regulace výkonu po 1 kW, kompaktní provedení oběhové čerpadlo elektronicky regulované, tlaková EN 8 I, pojistný ventil, vestavěná řídicí elektronika	ks	1,00000				Vlastní
2	R7311200	DOD+MT ekvitemní regulace, vč. čidel	kpl	1,00000				Vlastní
3	R7312100	Topné zkoušky, zaregulování systému, napuštění, ...	kpl	1,00000				Vlastní
Díl 732		Strojovny						
4	732339101R0	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	ks	1,00000			800-731	RTS 21/ II
5	48466201R	Nádoba expanzní s membránou	kus	1,00000			SPCM	RTS 21/ II
6	998732102R0	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00293			800-731	RTS 21/ II
Díl 733		Rozvod potrubí						
7	722181213RT	Izolace vodovodního potrubí návěková z trubky z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm	m	125,00000			800-721	RTS 21/ II
8	722181213RT	Izolace vodovodního potrubí návěková z trubky z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm	m	35,00000			800-721	RTS 21/ II
9	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návěková z trubky z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	22,00000			800-721	RTS 21/ II
10	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návěková z trubky z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	26,00000			800-721	RTS 21/ II
11	733163102R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních nálečích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	125,00000			800-731	RTS 21/ II
12	733163103R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních nálečích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	35,00000			800-731	RTS 21/ II
13	733163104R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních nálečích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	22,00000			800-731	RTS 21/ II
14	733163105R0	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních nálečích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	26,00000			800-731	RTS 21/ II
15	998733103R0	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,19635			800-731	RTS 21/ II
Díl 734		Armatury						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	734209114R0	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
17	734209114RM	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
REV. 27.10.2021: přepouštěcí ventil DN20								
18	734221672RT	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	19,00000			00-731	RTS 21/ II
19	734235122R0	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			00-731	RTS 21/ II
20	734245423R0	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
21	734266427R0	Sroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	20,00000			00-731	RTS 21/ II
22	734266433R0	Sroubení pro radiátory typu VK jednostrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
23	734266447R0	Sroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
24	734266772R0	Sroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	44,00000			00-731	RTS 21/ II
25	734295321R0	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			00-731	RTS 21/ II
26	734291962R0	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc	kus	2,00000			00-731	RTS 21/ II
27	734413134R0	Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
28	734421150R0	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
29	R7342301	Odkalovač Giacomini R146C 1", s magnetickou vložkou	kus	1,00000				Vlastní
30	M7342001	Ventil Reflex 3/4"	kus	1,00000				Vlastní
31	998734103R0	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,02361			00-731	RTS 21/ II
Díl 735 Otopná tělesa								
32	735151640R0	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
33	735151660R0	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			00-731	RTS 21/ II
34	735151661R0	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			00-731	RTS 21/ II
35	735151828R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			00-731	RTS 21/ II

		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	735151830R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		800-731	RTS 21/ II
38	735151834R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		800-731	RTS 21/ II
39	735151930R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 400 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		800-731	RTS 21/ II
40	735151888R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		800-731	RTS 21/ II
41	735157561R0	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		800-731	RTS 21/ II
42	735171330R0	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, oběhové těleso 5,7 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		800-731	RTS 21/ II
43	735419101R0	Montáž konvektorové lavice	soubor	1,00000		800-731	RTS 21/ II
44	M7351101	Otopná lavice konvektorová Konvektorové otopné těleso stojánkové, výměník AL/Cu, opláštění ocelový pozinkovaný plech dle výběru, AL mřížka nelakovaná sříbňá, stojánková konzola na čistou podlahu, vestavěný ventil	kus	1,00000			Vlastní
45	998735102R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,64401		800-731	RTS 21/ II
Celkem							

Položkový soupis prací a dodávek

B:	2021-22	Rekonstrukce objektu byvalého Fezka č.p. 1415
O:	1	1. etapa
R:	103-REV2	Zdravotechnické instalace - REVIZE 27. 10. 2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	115101201R0	Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min REV. 27.10.2021: nová položka	h	24,00000				Vlastní
2	132201111R0	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ REV. 27.10.2021: oprava výměry Kanal : (9,1+12,0)*0,6*0,9 Vodovod : 27,5*0,6*1,0 Vod. přípojka : 2,5*0,6*1,7	m3	30,44400				Vlastní
3	131301110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ REV. 27.10.2021: nová položka VM šachta : 2,0*2,0*2,3	m3	9,20000				Vlastní
4	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním REV. 27.10.2021: změna výměry Kanal : (9,1+12,0)*0,6*0,4 Vodovod : 27,5*0,6*0,6 VM šachta : 2,0*2,0*2,3-(2,15*1,5*1,5*3,14/4)-(1,8*1,8*0,15) Šachta vodovod : 1,4*1,4*1,2	m3	22,23250				Vlastní
5	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm REV. 27.10.2021: změna výměry Kanal : (9,1+12,0)*((0,6*0,4)-(0,125*0,125*3,14/4)) Vodovod : 27,5*((0,6*0,3)-(0,06*0,06*3,14/4)-(0,11*0,11*3,14/4)) Vod. přípojka : 2,5*((0,6*0,3)-(0,06*0,06*3,14/4))	m3	9,85920				Vlastní
6	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m REV. 27.10.2021: změna výměry Kanal : (9,1+12,0)*0,6*0,5 Vodovod : 27,5*0,6*0,4 Vod. přípojka : 2,5*0,6*0,4 VM šachta : (2,15*1,5*1,5*3,14/4)+(1,8*1,8*0,15)	m3	17,81340				Vlastní
7	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 REV. 27.10.2021: změna výměry	m3	17,81340				Vlastní
8	171201101R0	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	17,81340				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
9	113106211R0	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	14,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vjezd - kanalizace : 6,0*1,0		6,00000				
		Vod. přípojka : 2,5*1,0+2,5*2,5		8,75000				
10	113107320R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. těžené tl.20 cm	m2	14,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vjezd - kanalizace : 6,0*1,0		6,00000				
		Vod. přípojka : 2,5*1,0+2,5*2,5		8,75000				
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání								
11	273320140RA	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3	0,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		Vodovod : 12,5*0,6*0,1		0,75000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
12	451572111R0	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,06600				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Kanal : (9,1+12,0)*0,6*0,1		1,26600				
		Vodovod : 27,5*0,6*0,1		1,65000				
		Vod. přípojka : 2,5*0,6*0,1		0,15000				
13	451577777R0	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	14,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vjezd - kanalizace : 6,0*1,0		6,00000				
		Vod. přípojka : 2,5*1,0+2,5*2,5		8,75000				
14	451577977R0	Podklad pod dlažbu z štrkordní tl.do 10 cm	m2	14,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vjezd - kanalizace : 6,0*1,0		6,00000				
		Vod. přípojka : 2,5*1,0+2,5*2,5		8,75000				
15	452321131RA	Desky podkladní z železobetonu C 20/25, vč. KARI síť 5*100/100	m3	0,48600				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		VM šachta : 1,8*1,8*0,15		0,48600				
Díl: 5 Komunikace								
16	591111111R0	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	14,75000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vjezd - kanalizace : 6,0*1,0		6,00000				
		Vod. přípojka : 2,5*1,0+2,5*2,5		8,75000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
17	631310132RA	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm, izolace proti vodě - 2 x ALP + Bitogit	m2	12,50000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vodovod : 12,5*1,0		12,50000				
Díl: 8		Trubní vedení						
18	871161121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	28,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		Vodovod : 28,0		28,00000				
19	871211121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	30,50000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		Vod. přípojka : 2,5		2,50000				
		Chráníčka : 28,0		28,00000				
20	871251121R0	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	27,50000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		Chráníčka : 27,5		27,50000				
21	286138223R	Trubka tlaková voda PE100 SDR11 d 32x3,0 mm	m	28,56000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		28,0*1,02		28,56000				
22	286138226R	Trubka tlaková voda PE100 SDR11 d 63x5,8 mm	m	31,11000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		(2,5+28,0)*1,02		31,11000				
23	286138212R	Trubka tlaková voda PE100 SDR11 d 110x10,0 mm	m	28,05000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
		27,5*1,02		28,05000				
24	891163111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	2,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
25	28653253R	DG přechodka LDPE; závit vnější; PE; PN 10; d = 32,0 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	2,00000			PCM	RTS 20/ II
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
26	891213111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
27	28653256R	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 63/ 2"	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
28	879172199R0	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
29	891249111R0	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
30	42273360RAA	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 80 - 50 závitový	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
31	891211111R0	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
32	42228258RAA	HAWLE šoupátko 2800 DN 2"63 pro dom.přip. - voda	kus	1,00000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REV. 27.10.2021: nová položka						
33	42291010RAA	HAWLE souprava zemní teleskopická DN 50 1,5m	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
34	42291360R	Poklop AVK uliční šoupátkový 7.2.13	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
35	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
36	894414111R0	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
37	AQ-1	TBZ-Q 0/1200- 780, VM šachta - dno	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
38	894411311R0	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
39	AQ-2	TBS-Q 1200/1000/150 SP, VM šachta - skruž	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
40	894412411R0	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/80/120/10	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
41	AQ-3	TZK-Q 1650/250- 625, VM šachta - přechodová deska	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
42	AQ-4	Poklop D 400 BEGU - s odv., s tlumící vložkou KDB0	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
43	AQ-5	Vyrovnávací prstenec T1 600/50	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
44	AQ-6	Průchodka trubní AQBET 100/86	kus	2,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
45	AQ-7	Průchodka trubní AQBET 150/110	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
46	AQ-8	Demontovatelný úchyt pro vstup/výstup do šachty, , 100 mm nad terénem - atyp. perez	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
47	899311114R0	Osazení poklopů ližnových s rámem nad 150 kg	kus	1,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: nová položka						
48	899721112R0	Zakrytí vodovodu výstražnou fólií PVC, šířka 30 cm	m	30,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
		27,5*2,5		30,00000				
49	460490013RA	Připevnění signalizačního vodiče CY4 zelenožlutý, Dodávka, Montáž	m	30,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
50	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	30,00000				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	892241111R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 REV. 27.10.2021: změna výměry	m	30,00000				Vlastní
52	894201161RA	Dno šachet z betonu C 30/37-XC4-XA1 Šachty kanalizace : 2*0,2*1,0*1,0	m3	0,40000				Vlastní
53	894201261RA	Stěny šachet z betonu C 30/37-XC4-XA1 Šachty kanalizace : 2*(0,2*0,9*2,4)	m3	0,86400				Vlastní
54	899101111R0	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000				Vlastní
55	28697412R	Poklop šachtový 600 mm, polyuretan vyztužený skleněnými vlákny	kus	1,00000				Vlastní
56	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	1,00000				Vlastní
57	230194003R0	Utěsnění chráničky manžetou DN 100 REV. 27.10.2021: nová položka	kus	2,00000				Vlastní
58	230194002R0	Utěsnění chráničky manžetou DN 80 REV. 27.10.2021: nová položka	kus	2,00000				Vlastní
59	27344380R	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm REV. 27.10.2021: nová položka	kus	2,00000				Vlastní
60	27344387R	Manžeta na chráničky EPDM slepá 110 mm REV. 27.10.2021: nová položka	kus	2,00000				Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
61	961031311R0	Bourání základů chelných na MV, MVC Stávající šachty kanal : 2*(0,2*0,9*2,4)+(0,2*1,0*1,0) Stávající šachta voda : (0,2*1,2*4,0)+(0,2*1,4*1,4)	m3	2,41600	1,06000 1,35000			Vlastní
62	969021121R0	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	10,00000				Vlastní
63	969011121R0	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	10,00000				Vlastní
64	965042141R0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 REV. 27.10.2021: nová položka Vodovod : 12,5*1,0*0,1 Kanalizace : 1,0*2,0*0,1	m3	1,45000	1,25000 0,20000			Vlastní
65	961055111R0	Bourání základů železobetonových REV. 27.10.2021: změna výměry Kanalizace : 1,0*2,0*0,15+0,25*0,6 Vodovod : 12,5*0,6*0,1	m3	1,20000	0,45000 0,75000			Vlastní
Díl: 97 Prorážení otvorů								
66	971028461R0	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	3,00000				Vlastní
67	971028451R0	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	6,00000				Vlastní
68	971042361R0	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl. 60cm REV. 27.10.2021: nová položka	kus	3,00000				Vlastní
69	971042261R0	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm REV. 27.10.2021: nová položka	kus	4,00000				Vlastní
70	972012211R0	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	7,00000				Vlastní

P.č.	Cena položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Ceník	Cen. soustava / platnost
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
71	974031153R0	Výsekání ryh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,00000				Vlastní
72	971033541R0	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, š.30 cm, MVC	m3	0,33750				Vlastní
		Hydranty : 2*0,75*0,75*0,3		0,34000				
73	979081111R0	Odvoz sutí a výběr. hmot na skládku do 1 km	t	27,34800				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
74	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,34800				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
75	979990101R0	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	27,34800				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
76	998222011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	33,74300				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
77	998276101R0	Přesun hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	5,56300				Vlastní
		REV. 27.10.2021: změna výměry						
Díl: 713 Izolace tepelné								
78	713552151R0	Protipož.trubi ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	5,00000				Vlastní
79	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01230				Vlastní
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
80	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	12,00000				Vlastní
81	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	9,00000				Vlastní
82	721176102R0	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00000				Vlastní
83	721176103R0	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00000				Vlastní
84	721176105R0	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00000				Vlastní
85	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	14,00000				Vlastní
86	721176134R0	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	9,00000				Vlastní
87	721176135R0	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	9,00000				Vlastní
88	721194104R0	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00000				Vlastní
89	721194105R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000				Vlastní
90	721194109R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00000				Vlastní
91	721273145R0	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	1,00000				Vlastní
92	721273150R0	Hlavice ventilační přivěšovací HL900	kus	2,00000				Vlastní
93	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	21,00000				Vlastní
94	721290123R0	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	46,00000				Vlastní
95	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,11300				Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
96	722130233R0	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	26,00000				Vlastní
97	722130234R0	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	3,00000				Vlastní
98	722172311R0	Potrubí z PPR PN 16, D 20/2,8 mm	m	32,00000				Vlastní

# č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	722172312R0	Potrubí z PPR PN 16, D 25/3,5 mm	m	26,00000				Vlastní
100	722181212RT	Izolace nápleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	32,00000				Vlastní
101	722181212RT	Izolace nápleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,00000				Vlastní
102	722181212RU	Izolace nápleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000				Vlastní
103	722181212RU	Izolace nápleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	26,00000				Vlastní
104	722181212RV	Izolace nápleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	3,00000				Vlastní
105	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00000				Vlastní
106	722235113R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř. DN 25	kus	1,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: nová položka								
107	722235142R0	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000				Vlastní
108	722235143R0	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: změna výměry								
109	722235144R0	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,00000				Vlastní
110	722235653R0	Ventil vod.zpětný DN 25	kus	1,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: nová položka								
111	722235654R0	Ventil vod.zpětný DN 32	kus	1,00000				Vlastní
112	722269113RA	Příprava pro montáž vodoměru závitového G1"	kus	1,00000				Vlastní
113	7222690813RA	Demontáž vodoměrů závitových G 1, demontáž stávající VM sestavy	kus	1,00000				Vlastní
114	722239102R0	Montáž vodovodních armatur Zzávitý, G 3/4	kus	2,00000				Vlastní
115	S1	Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV , G 501, DN 20	kus	1,00000				Vlastní
116	S2	Potrubní oddělovač BA295S-3/4A	kus	1,00000				Vlastní
117	722264111R0	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	1,00000				Vlastní
118	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	87,00000				Vlastní
119	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	87,00000				Vlastní
120	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,73100				Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty								
121	725980122R0	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	2,00000				Vlastní
122	ZP U	Sestava ZP - U, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	2,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
123	ZP U-I	Sestava ZP - U-I, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
124	ZP WC	Sestava ZP - WC kombi, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	3,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
125	ZP WC-I	Sestava ZP - WC-I Kombi, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
126	ZP PIS	Sestava ZP - Písodr, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
127	ZP S	Sestava ZP - Sprcha, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / kpl	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	722172312R0	Potrubí z PPR PN 16, D 25/3,5 mm	m	26,00000				Vlastní
100	722181212RT	Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	32,00000				Vlastní
101	722181212RT	Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,00000				Vlastní
102	722181212RU	Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000				Vlastní
103	722181212RU	Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	26,00000				Vlastní
104	722181212RV	Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	3,00000				Vlastní
105	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00000				Vlastní
106	722235113R0	Kohout vod.kul., vnitř.-vnitř. DN 25	kus	1,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: nová položka								
107	722235142R0	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000				Vlastní
108	722235143R0	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: změna výměry								
109	722235144R0	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	2,00000				Vlastní
110	722235653R0	Ventil vod.zpětný DN 25	kus	1,00000				Vlastní
REV. 27.10.2021: nová položka								
111	722235654R0	Ventil vod.zpětný DN 32	kus	1,00000				Vlastní
112	722269113RA	Příprava pro montáž vodoměru závitového G1"	kus	1,00000				Vlastní
113	722260813RA	Demontáž vodoměrů závitových G 1, demontáž stávající VM sestavy	kus	1,00000				Vlastní
114	722239102R0	Montáž vodovodních armatur závitů, G 3/4	kus	2,00000				Vlastní
115	S1	Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, G 501, DN 20	kus	1,00000				Vlastní
116	S2	Potrubní oddělovač BA295S-3/4A	kus	1,00000				Vlastní
117	722264111R0	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	1,00000				Vlastní
118	722280106R0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	87,00000				Vlastní
119	722290234R0	Preplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	87,00000				Vlastní
120	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,73100				Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty								
121	725980122R0	Dvřítka z plastu, 200 x 300 mm	kus	2,00000				Vlastní
122	ZP U	Sestava ZP - U, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	2,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
123	ZP U-I	Sestava ZP - U-I, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
124	ZP WC	Sestava ZP - WC kombi, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	3,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
125	ZP WC-I	Sestava ZP - WC-I Kombi, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
126	ZP PIS	Sestava ZP - PISOAR, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								
127	ZP S	Sestava ZP - ŠPRCHA, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	1,00000				Vlastní
podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	ZP D	Sestava ZP - Dřez, Montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	1,00000				Vlastní
129	ZP VP	Sestava ZP - Vpust podlahová, Dodávka, montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	1,00000				Vlastní
130	ZP K	Sestava ZP - Sifon a napouštěcí ventil - Kotel, Dodávka, montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	1,00000				Vlastní
131	ZP TV	Sestava ZP - Sifon TV, Dodávka, montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	1,00000				Vlastní
132	ZP SCH	Sestava ZP - SCH - Lapač splavenin, Dodávka, montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	2,00000				Vlastní
133	ZP H	Sestava ZP - Hydrant D25/20m, Dodávka, montáž, kompletace podrobná specifikace viz Příloha č. 1 - Sestavy zařizovacích předmětů	kpl	1,00000				Vlastní
134	725534226R0	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 160	soubor	1,00000				Vlastní
135	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,45300				Vlastní
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/33	Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415
O:	1	1. etapa
R:	104	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 90		Přípočty						
1	904	R00 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Zprovoznění a zaregulování VZT systému	h	8,0000				Vlastní
Díl 97		Prorážení otvorů						
2	972012211R0	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	2,0000				Vlastní
3	979081111R0	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0040				Vlastní
4	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	0,0040				Vlastní
5	979990101R0	Poplatek za sklád.suší-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,0040				Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné						
6	713411111R0	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	22,0000				Vlastní
7	63153830R	Deska z minerální vlny tl. 40 mm, 1000x600 mm, s hliníkovou fólií, systém PYRO 22*1,15	m2	25,3000				Vlastní
8	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,0510				Vlastní
Díl 728		Vzduchotechnika						
9	728112111R0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	13,0000				Vlastní
10	42981161R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	5,0000				Vlastní
11	728112112R0	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	12,0000				Vlastní
12	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	2,0000				Vlastní
13	42981164R	Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m	kus	2,0000				Vlastní
14	728115411R0	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm	m	2,5000				Vlastní
15	4298150140R	Hadice ohebná tepeř.a hluk.izolovaná 25,102mmx10m	kus	0,2500				Vlastní
16	728115412R0	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m	1,0000				Vlastní
17	4298150141R	Hadice ohebná tepeř.a hluk.izolovaná 25,127mmx10m	kus	0,2000				Vlastní
18	728212111R0	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	3,0000				Vlastní
19	S01	OL 90° 100 oblouk lisovaný	kus	3,0000				Vlastní
20	728212112R0	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,0000				Vlastní
21	S02	OL 90° 125 oblouk lisovaný	kus	2,0000				Vlastní
22	728212212R0	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,0000				Vlastní
23	S03	PRO 125/100 přechod osový	kus	2,0000				Vlastní
24	S04	DFL 160 zásepka vnější	kus	1,0000				Vlastní
25	S05	Vodotěsné dno s letovanými spoji, DN 160	kus	2,0000				Vlastní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	728212312R0	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	6,00000				Vlastní
27	S06	OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná	kus	3,00000				Vlastní
28	S07	OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná	kus	2,00000				Vlastní
29	S08	OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná	kus	1,00000				Vlastní
30	S09	OBJ 90° 160/125 odbočka oboustranná	kus	1,00000				Vlastní
31	728212712R0	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	2,00000				Vlastní
32	S10	VHD 160 výfuková hlavice	kus	2,00000				Vlastní
33	728413522R0	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	2,00000				Vlastní
34	S11	KO 125 talířový ventil odvodní	kus	2,00000				Vlastní
35	728616212R0	Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	6,00000				Vlastní
36	S12	Ultra tichý ventilátor s doběhem, 160, IP44	kus	1,00000				Vlastní
37	S13	SQA senzor kvality vzduchu	kus	1,00000				Vlastní
38	S14	MCA 500/160 zpětná klapka násuvná	kus	1,00000				Vlastní
39	S15	VBM 160 spojovací manžeta	kus	2,00000				Vlastní
40	S16	SP 120/1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU	kus	4,00000				Vlastní
41	S17	BP 200/1 MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU	kus	1,00000				Vlastní
42	S18	DT 3 NASTAVITELNÝ DOBĚHOVÝ SPÍNAČ	kus	5,00000				Vlastní
43	728415111R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000				Vlastní
44	S19	PT 489 B dveřní mřížka	kus	4,00000				Vlastní
45	998728101R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,05760				Vlastní

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/33	Rekonstrukce objektu bývalého Fezka č.p. 1415
O:	1	1. etapa
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: E1		Materiál - zemnicí a lmací soustava						
1	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	100,00000				Vlastní
2	15615235R	Drát tažený pozinkovaný s izolací 11343 D 10,00, mm	kg	18,00000				Vlastní
3	34142157R	Vodič silový pevně uložený CYA 6,00 mm2	m	90,00000				Vlastní
4	pol_029	Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m+ 1 m jmač 105330	kus	8,00000				Vlastní
5	pol_030	Držák podpůrné trubky na stěnu s nastavitelnou, délkou 150-200mm 105344	kus	10,00000				Vlastní
6	pol_031	Držák podpůrné trubky do, krovu 105340	kus	6,00000				Vlastní
7	pol_032	Uzemňovací svorky/objímky na anténní stožáry	kus	4,00000				Vlastní
8	pol_033	PA svorka 405020	kus	15,00000				Vlastní
9	pol_034	Vodič HVL šedý na kabelovém bubnu po 100 m	m	130,00000				Vlastní
10	pol_035	Krabice litinová pro SZ svorku do země, vč. svorky	kus	5,00000				Vlastní
11	pol_036	Sada pro upevnění vodičů HVL, 819294	kus	8,00000				Vlastní
12	pol_037a	Sada pro připojení vodičů HVL, (propoj trubka - svod), uvnitř trubky, 819147	kus	1,00000				Vlastní
13	pol_037b	Sada pro připojení vodičů HVL, (propoj trubka - svod), vně trubky, 819146	kus	4,00000				Vlastní
14	pol_037c	Připojovací prvek pro připojení vodičů HVL, (propoj trubka - trubka), vně trubky 819196	kus	10,00000				Vlastní
15	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	8,00000				Vlastní
16	35441997R	Svorka SR 3b	kus	24,00000				Vlastní
17	35441846R	Štítek označení	kus	5,00000				Vlastní
18	pol_026	Umněhmočná podložka bílá	kus	67,00000				Vlastní
19	pol_027	Držák vodiče HVL na stěnu	kus	67,00000				Vlastní
20	pol_025	Střešní držák vedení pro střechy s falcem 202850	kus	50,00000				Vlastní
21	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	1,00000				Vlastní
22	pol_040	Spojovací krabice se. svorkovnicí Abox 40L	kus	4,00000				Vlastní
Díl: E2		Materiál - hrubá elektroinstalace						
23	34111620R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 35 mm2	m	190,00000				Vlastní
24	34111102R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2	m	23,00000				Vlastní
25	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	257,00000				Vlastní
26	341350158R	Kabel PRAFlaDur 5x2,5 RE P60-R	m	90,00000				Vlastní
27	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	460,00000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	35,00000				Vlastní
29	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	979,00000				Vlastní
30	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	15,00000				Vlastní
31	3457114704R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090	m	190,00000				Vlastní
32	34142159R	Vodič silový pevně uložení CYA 16 mm ²	m	25,00000				Vlastní
33	34140824R	Vodič silový pevně uložení CY H07 V-U 2,50 mm ²	m	100,00000				Vlastní
34	5531300031R	Žlab kabelový drátěný DZ 60x60 BF I = 3 m, včetně spoj. a kolv. mat.	kus	40,00000				Vlastní
35	34571051R	Trubka elektroinstal. ohebná Z323/LPE-1 d 22,9 mm	m	300,00000				Vlastní
36	34571050R	Trubka elektroinstal. ohebná Z316/LPE-1 d 16 mm	m	50,00000				Vlastní
37	23170105R	Maxi nízkoexpanzní trubičková PU pěna 500 ml	kus	2,00000				Vlastní
38	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	2,00000				Vlastní
39	pol_200a	Kabel FTP 4x2x0,57, CAT.6e	m	340,00000				Vlastní
40	pol_200b	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	15,00000				Vlastní
41	pol_261	Rozbočovací krabice - A-box 100	kus	10,00000				Vlastní
42	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	40,00000				Vlastní
43	345715389R	Krabice bezhalogen. do dutých přiček KU 68 LD/1HF	kus	60,00000				Vlastní
44	pol_260	Krabice univerzální z PH KPR68 hluboká	kus	20,00000				Vlastní
45	pol_262	Kopos KO 250 HA krabice odbočná 250x250, HOP	kus	2,00000				Vlastní
46	pol_263	Svorkovnice hlavního pospojování	kus	2,00000				Vlastní
47	34145568R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 2,50 mm ²	m	5,00000				Vlastní
48	34145528R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 3 x 2,50 mm ²	m	5,00000				Vlastní
49	34145572R	Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 5 x 10 mm ²	m	10,00000				Vlastní
50	35442150R	Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm	kus	30,00000				Vlastní
51	35443118R	Pásek měděný páska Cu (popř. nerez V4A)	m	5,00000				Vlastní
52	56284127R	Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm	1000 k	0,65000				Vlastní
53	31141995R	Vrut zápusťný 021814 5 x 40 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřiv	1000 k	0,65000				Vlastní
54	58541233R	Sádra stavební šedá G - 2 - BII bal. 30 kg	t	0,18000				Vlastní
Díl: E3 Materiál - rozváděče								
55	pol_300	Rozváděč RE1, dozbrojení (2x přímé měření + 1x HDO)	kpl	1,00000				Vlastní
56	pol_301	Rozváděč RH1, vřz. výkres 3.1	kpl	1,00000				Vlastní
57	pol_302	Rozváděč RP1, vřz. výkres 3.2	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: E4 Materiál - osvětlení								
58	pol_400	LED svítidlo, typ:A	kus	12,00000				Vlastní
59	pol_401	LED svítidlo, typ:B	kus	2,00000				Vlastní
60	pol_402	LED svítidlo, typ:C	kus	6,00000				Vlastní
61	pol_403	LED svítidlo, typ:D	kus	2,00000				Vlastní
62	pol_404	LED svítidlo, typ:E	kus	1,00000				Vlastní
63	pol_405a	LED svítidlo, typ:F	kus	28,00000				Vlastní
64	pol_405b	LED svítidlo, typ:G + rám pro přisazenou montáž	kus	20,00000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	pol_405c	LED svítidlo, typ:H	kus	3,00000			Vlastní	
66	pol_405d	LED svítidlo, typ:I	kus	3,00000			Vlastní	
67	pol_405e	LED svítidlo, typ:J	kus	6,00000			Vlastní	
68	pol_405f	LED svítidlo, typ:K	kus	3,00000			Vlastní	
69	pol_405g	LED pásek včetně zdroje a lišty, typ:L	kus	1,00000			Vlastní	
70	pol_407a	LED nouzové svítidlo, typ: NZ1	kus	9,00000			Vlastní	
71	pol_407b	LED nouzové svítidlo, typ: NZ2 (exit s piktogramem)	kus	6,00000			Vlastní	
Díl: E5 Materiál - spínače, zásuvky, ostatní								
72	34535400R	Strojek spínače 1pólového, faz.1	kus	14,00000			Vlastní	
73	34535444R	Strojek spínače střídavého, faz.6	kus	30,00000			Vlastní	
74	34535446R	Strojek spínače křížového, faz.7	kus	8,00000			Vlastní	
75	pol_500	Venkovní vypínač IP44 č.1, bílý, kompletní	kus	2,00000			Vlastní	
76	34536490R	Kryt spínače	kus	52,00000			Vlastní	
77	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky	kus	81,00000			Vlastní	
78	pol_510	Bojlerová vývodka	kus	10,00000			Vlastní	
79	34551614R	Zásuvka jednonásobná	kus	29,00000			Vlastní	
80	34551622R	Zásuvka dvojnásobná	kus	13,00000			Vlastní	
81	pol_520	Zásuvka datová RJ45, CAT.6 - kompletní	kus	1,00000			Vlastní	
82	pol_522a	Tlačítko HLAVNÍ VYPÍNAČ s aretací	kus	1,00000			Vlastní	
83	pol_522b	Tlačítko TOTAL STOP zasklené	kus	1,00000			Vlastní	
84	pol_533a	Floor box zásuvka 4x230V/16A, 2x RJ45 CAT6	kus	2,00000			Vlastní	
85	pol_533b	Floor box zásuvka 6x230V/16A, 2x RJ45 CAT6	kus	4,00000			Vlastní	
86	345715388R	Krabice přístrojová bezhalogenová LK 80x28 2ZK HF	kus	20,00000			Vlastní	
87	345715387R	Krabice přístrojová bezhalogenová LK 80x28 R/1 HF	kus	20,00000			Vlastní	
88	pol_8006	Podložka izolační tepelná pod krabice	kus	40,00000			Vlastní	
89	pol_536	Odtahový ventilátor se žakuzí	kus	6,00000			Vlastní	
90	pol_537	Sada videotelefon 1ks +, 1ks zvonkové tablo	kus	1,00000			Vlastní	
91	34561406R	Svorka WAGO 273-105 5x2,5	kus	100,00000			Vlastní	
92	pol_552	Rozvaděč slaboproudu 19", 18U, hloubka 495mm, šířka 600mm (RACK)	kus	1,00000			Vlastní	
93	pol_553	Wifí na strop - acces point	kus	3,00000			Vlastní	
94	pol_555	Patch panel (např. SX24-6-STP-BK)	kus	2,00000			Vlastní	
95	pol_592	Splachovač pisoáru, s montážní krabicí	kus	1,00000			Vlastní	
96	pol_593	Instalační krabice vč. Nap. Zdroje 230 V - 24 V	kus	1,00000			Vlastní	
97	pol_568	Sada nouzové signalizace, kompletní	kus	1,00000			Vlastní	
98	pol_569	Svodíč přepětí pro data BXT ML2 BD180, 920 247	kus	1,00000			Vlastní	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
99	612403380R0	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	638,00000			RTS 21/ II	
Díl: 97 Prorážení otvorů								
100	974032121R0	Vysekání ryh zed z dutých cihel 3 x 3 cm	m	638,00000			Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.1 Elektromontáže - zemní a jímací soustava								
101	210220021R0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	100,00000				Vlastní
102	210220002R0	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	5,00000				Vlastní
103	210220022R0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,00000				Vlastní
104	210800646R0	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	90,00000				RTS 21/ II
105	210220101R0	Vodiče svodové HVI + podpěry	m	130,00000				Vlastní
106	210220301R0	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	5,00000				RTS 21/ II
107	210220302R0	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	32,00000				RTS 21/ II
108	210220010R0	Nátěr zemnicího pásu do 120 mm2	m	2,00000				Vlastní
109	210220401R0	Označení svodu štičky, smaltované, umělá hmota	kus	5,00000				RTS 21/ II
110	210220221R0	Tyč jímací s upev. na atiky do 3,2 m, na konstr	kus	8,00000				Vlastní
111	650111761R0	Montáž držáky do zdiva	kus	10,00000				Vlastní
112	pol_2005	Montáž uzemn. svorky	kus	19,00000				Vlastní
113	pol_2006	Krabice do země se SZ	kus	5,00000				Vlastní
114	pol_2007	Montáž připojení vodičů, (trubka-trubka/trubka-svod)	kus	15,00000				Vlastní
Díl: M21.2 Elektromontáže - hrubá elektroinstalace								
115	210810422R0	Kabel sílový CYKY 1kV 5 x 35 mm2 pevně uložený	m	190,00000				Vlastní
116	210810057R0	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm pevně uložený	m	23,00000				Vlastní
117	220280222R0	Zatažení kabelu 2-20 žil do trubek/šit	m	190,00000				Vlastní
118	210800116R0	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	347,00000				Vlastní
119	210800115R0	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	35,00000				Vlastní
120	210800106R0	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	460,00000				Vlastní
121	210800105R0	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	979,00000				Vlastní
122	210800648R0	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	25,00000				RTS 21/ II
123	210860222R0	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	15,00000				RTS 21/ II
124	220270603R0	Mont vodiče ay,cy,cya 2,5 pevně	m	100,00000				RTS 21/ II
125	210802428R0	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 2,50 mm2 volně uložena	m	5,00000				RTS 21/ II
126	210802412R0	Šňůra H05RR-F (CGSG) 3 x 2,50 mm2 volně uložena	m	5,00000				RTS 21/ II
127	210802431R0	Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 10 mm2 volně uložena	m	10,00000				RTS 21/ II
128	222280214R0	Kabel UTP/FTP/KOAX v trubkách	m	355,00000				Vlastní
129	220260020R0	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	40,00000				RTS 21/ II
130	pol_2001a	Krabice bezhalogen. do dutých přiček	kus	60,00000				Vlastní
131	pol_2001b	Krabice KU 68 hluboká ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	20,00000				Vlastní
132	pol_2002	Osazení a zapojení HOP/POP	kus	2,00000				Vlastní
133	211010002R0	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	650,00000				RTS 21/ II
134	210220321R0	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásu	kus	30,00000				RTS 21/ II
135	210010344R0	Krabice přístrojová KT250/KO250 pod omítku	kus	2,00000				Vlastní
136	210010003R0	Trubka ohebná pod omítku/ pevně/ do podlahy, vnější průměr 25 mm	m	350,00000				Vlastní
Díl: M21.3 Elektromontáže - rozváděče								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	210190001R0	Montáž rozvodnic	kus	2,0000				Vlastní
138	222111022R0	Skříň rozvaděče do 200 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	2,0000				RTS 21/ II
139	pol_3001	Zapojení, oživení, popis RE1	kus	1,0000				Vlastní
140	pol_3002	Zapojení, oživení, popis RH1	kus	1,0000				Vlastní
141	pol_3003	Zapojení, oživení, popis RP1	kus	1,0000				Vlastní
Díl: M21.4 Elektromontáže - osvětlení								
142	650101521R0	Montáž LED svítidla	kus	87,0000				Vlastní
143	650101921R0	Montáž nouzového svítidla	kus	15,0000				Vlastní
Díl: M21.5 Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní								
144	210110041R0	Spínač zapuštěný jednopólový, fazení 1	kus	14,0000				RTS 21/ II
145	210110045R0	Spínač zapuštěný střídavý, fazení 6	kus	30,0000				RTS 21/ II
146	210110046R0	Spínač zapuštěný klízkový, fazení 7	kus	8,0000				RTS 21/ II
147	210110021R0	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, venkovní	kus	2,0000				RTS 21/ II
148	pol_5003	Bojlerová vývodka	kus	10,0000				Vlastní
149	210111012R0	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE	kus	29,0000				Vlastní
150	210111014R0	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	13,0000				RTS 21/ II
151	pol_5004	Podlahová krabice včetně silnoproud. a slp., zásuvek	kus	6,0000				Vlastní
152	222290001R0	Zásuvka 1xRJ45 FTP kat.6e do instalační krabice LK, 80	kus	1,0000				Vlastní
153	pol_5001	Montáž a zapojení TOTAL, STOP	kpl	1,0000				Vlastní
154	pol_5005	Montáž a zapojení hlavního vypínače dílny	kpl	1,0000				Vlastní
155	pol_5006	Montáž sady nouzové signalizace	kpl	1,0000				Vlastní
156	pol_5007	Montáž RACKu	kpl	1,0000				Vlastní
157	210290751R0	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	6,0000				RTS 21/ II
158	pol_5009	Připojení a oživení, automatického splachovače pisoáru včetně nap. zdro	kpl	1,0000				Vlastní
159	pol_5011	Připojení a oživení, rack + DAT rozvody	kpl	1,0000				Vlastní
160	pol_5012	Připojení a montáž AP, (wifi na strop)	kus	3,0000				Vlastní
161	pol_5013	Připojení a montáž sady videotelefonů a zvonkových, tabel	kpl	1,0000				Vlastní
162	210010344RV	Krabice přístrojová LK 80/1-2, včetně tepelné podložky	kus	40,0000				Vlastní
163	pol_5014	Připojení bojleru	kus	1,0000				Vlastní
164	pol_5015	Připojení elektrokotle	kus	1,0000				Vlastní
165	650011111R0	Montáž žlabu kabelového drátěného šifky do 150 mm	m	120,0000				RTS 21/ II
166	222301441R0	Svodič přepětí na konektor	kus	1,0000				RTS 21/ II
Díl: M46 Zemní práce při montážích								
167	460200164RT	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hor.4, strojní výkop rýhy	m	50,0000				RTS 21/ II
168	460570164R0	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhuštěním	m	50,0000				RTS 21/ II
169	460420014RT	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 25 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	50,0000				RTS 21/ II
Díl: VN Vedlejší náklady								
170	005231010R	Revize výchozí	Směr	1,0000				Vlastní
171	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Směr	1,0000				Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	pol_6001	Plošina pro montáž jímací soustavy	kpl	1,00000				Vlastní
173	pol_6002	Doprava	kpl	1,00000				Vlastní
Celkem								

Skladovací prostor 2. etáže			leden			únor			březen				duben				květen				červen				červenec				srpen	
		SW 679 286,75	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Zemní práce	117 727,74																												
2	Zakládání a zvláštní zakládání	180 678,18																												
3	Zakládání zvláštní zakládání	5 512,50																												
3	Stěže a kompletní konstrukce	459 300,13																												
4	Vodorovné konstrukce	750 054,93																												
43	Schodiště	79 047,95																												
45	Podlažní a vedlejší konstrukce	85 128,01																												
5	Komunikace	7 354,35																												
61	Úpravy povrchů vnitřní	48 807,00																												
61	Úpravy povrchů vnitřní	360 173,18																												
62	Úpravy povrchů vnější	339 159,92																												
63	Podlahy a podlahové konstrukce	86 948,79																												
64	Výplně otvorů	4 131 425,61																												
8	Trubní vedení	85 896,89																												
90	Připojky	3 440,00																												
94	Lešení a stavební výťahy	189 019,34																												
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	340 332,44																												
96	Bourání konstrukcí	296 560,42																												
97	Prořezání otvorů	96 960,91																												
98	Demolice	77 969,87																												
99	Staveništní přesun hmot	87 171,69																												
E1	Materiál - zemní a jímací soustava	103 764,80																												
E2	Materiál - hrubá elektroinstalace	227 143,08																												
E3	Materiál - rozváděče	68 365,80																												
E4	Materiál - osvětlení	107 097,30																												
E5	Materiál - spínače, obkruhy, ostatní	96 161,40																												
I11	Izolace proti vodě	14 417,35																												
I12	Povlakové krytiny	7 435,67																												
I13	Izolace tepelné	457 623,17																												
I21	Vnitřní kanalizace	46 002,00																												
I22	Vnitřní vodovod	66 744,36																												
I25	Zařizovací předměty	189 200,49																												
I28	Vozuchotechnika	63 719,69																												

[illegible]

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **144895180-226905-220112083713** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **85** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.01.2022 v 08:40:19. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.01.2022 07:32:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B3 DD 80**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Martin Svoboda**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.01.2022 v 08:40:19. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.01.2022 06:49:31. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 C3 C2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Rudolf Oberfalcer, 2129, Město Strakonice**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.01.2022 v 08:40:19. Údaje o časovém razítku: datum a čas **12.01.2022 08:11:51**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Strakonice**
Pracoviště: **Město Strakonice**
Ve Strakonici dne **12.01.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Hana Sellnerová

Otisk úředního razítka:



144895180-226905-220112083713

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 00 B3 DD 80, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 C3 C2, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

vyhotoveno na základe číslo usnesenia
2384/2021

Vypracoval Ľuboslav Kuchera

Za věcnou správnost odpovídá
Ing. Ján Kuchera

Ve Strakonicih dne 12.1.2022

Podpis 

