

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
185	Oprava kabelizace se špatným izolačním stavem a přerušenými žilami v žst. Praha Hostivař	54 337,57	0,00	11 410,89	65 748,46	0,00	51 097,57	3240,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	42 150,40	0,00	8 851,58	51 001,98	0,00	42 150,40	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	6 855,00	0,00	1 439,55	8 294,55	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	5 332,17	0,00	1 119,76	6 451,93	0,00	2 092,17	3240,00	0,00	0,00
Celkem		54337,57	0,00	11410,89	65748,46	0,00	51097,57	3240,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace se špatným izolačním stavem a přerušenými žilami v žst. Praha Hostivař

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Hostivař

Zpracoval:

Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					4 472,00	37 678,40	42 150,40		0,000
		Ostatní									
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000
6	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	1,000	6 410,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,000	0,000
7		7590540818	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Stlačné konektory scotchlok Stlačné konektory scotchlok U1B (0,9-1,3mm)</i>	kus	16,000	32,00	512,00	0,00	512,00	0,000	0,000
8		7590541442	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE</i>	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	32,000	16,40	0,00	524,80	524,80	0,000	0,000
3	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	32,000	17,30	0,00	553,60	553,60	0,000	0,000
4	R	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	1,000	542,00	0,00	542,00	542,00	0,000	0,000
5	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000	562,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,000	0,000
9	R	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	6,000	2 580,00	0,00	15 480,00	15 480,00	0,000	0,000
10	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	4,000	2 420,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,000	0,000
Celkem							4 472,00	37 678,40	42 150,40		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace se špatným izolačním stavem a přerušenými žilami v žst. Praha Hostivař

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Hostivař

Zpracoval:

Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	6 855,00	6 855,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	6 855,00	6 855,00		0,000
1	R	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	7,000	595,00	0,00	4 165,00	4 165,00	0,000	0,000
2	R	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	1,000	2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	6 855,00	6 855,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace se špatným izolačním stavem a přerušenými žilami v žst. Praha Hostivař

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Hostivař

Zpracoval:

Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST		Ostatní					0,00	3 240,00	3 240,00	0,000		
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	2,000	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000	
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 092,17	2 092,17	0,000		
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	418,434	5,00	0,00	2 092,17	2 092,17	0,000	0,000	
Celkem							0,00	5 332,17	5 332,17	0,000		