

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_06
Stavba: VN U Jána

KSO:
Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:
H O K A R, spol.s.r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.1.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 45354456
DIČ: CZ45354456

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 784 318,80
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 784 318,80	374 706,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 159 025,75
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 04.-01.-2022

Razítko

HOKAR, spol. s r.o.

Předníčie 63

332 09 Stenovice

IČO: 45354456

DIČ: CZ45354456

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_06

Stavba: VN U Jána

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Datum: 04.01.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 784 318,80	2 159 025,75
SO 01	Hrázové těleso	859 434,81	1 039 916,12
SO 02	Spodní výpust	557 446,86	674 510,70
SO 03	Bezpečnostní přeliv	91 006,93	110 118,39
SO 04	Úprava zátopy	215 630,20	260 912,54
VON	VON	60 800,00	73 568,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 01 - Hrázové těleso

KSO:

Místo:

Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45354456

CZ45354456

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				859 434,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	859 434,81	21,00%	180 481,31	
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		1 039 916,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

04 - 01 - 2022

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 01 - Hrázové těleso


Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Datum: 04.01.2022

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: 

Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

859 434,81

HSV - Práce a dodávky HSV

859 434,81

1 - Zemní práce

626 533,20

4 - Vodorovné konstrukce

123 375,00

5 - Komunikace pozemní

15 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 000,00

998 - Přesun hmot

54 526,61

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 01 - Hrázové těleso

Místo:

Katastrální území: Lesná u Tachova

Datum:

04.01.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předkenice 63, 332 09 Štěnovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

859 434,81

D HSV Práce a dodávky HSV

859 434,81

D	1		Zemní práce				626 533,20	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	25,000	61,20	1 530,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle situace C4					
3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle situace C4					
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle situace C4					
5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	950,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle situace C4					
6	K	121103111	Skryvka zemlin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1.5	m ³	480,000	58,20	27 936,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2400*0,2 sejmuti skryvkou ze zemniku					
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	369,000	75,20	27 748,80	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		369"skrývka z hráze dle BZP		369,000			
8	K	122251405	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	923,000	48,20	44 488,60	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: do hráze dle BZP</i>					
9	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	65,20	652,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	288,50	3 462,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	475,20	3 326,40	CS ÚRS 2021 01
12	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	495,50	1 982,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 883,000	35,20	66 281,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		923"přesun ze zemníku na mezideponii		923,000			
	VV		2*480"vod. přesun skrývky ze zemníku tam a zpět		960,000			
	VV		Součet		1 883,000			
14	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 846,000	85,20	157 279,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		923"ze zemníku na hráz		923,000			
	VV		923"zásyp zemníku		923,000			
	VV		Součet		1 846,000			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 403,000	29,50	41 388,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		480"naložení skrývky ze zemníku		480,000			
	VV		923"z mezideponie u zemníku na hráz		923,000			
	VV		Součet		1 403,000			
16	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	923,000	74,20	68 486,60	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: násyp hráze dle BZP, hutnění na 95 % PS</i>					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171251101	Uložení syparin do násypů strojně s rozprostřením syparinu ve vrstvách s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelosti	m3	923,000	62,20	57 410,60 CS ÚRS 2021 01
		Poznámka k položce: ZHUTNĚVÝ záryp zemniku. Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem					
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení syparinu s předepsaným zhutněním na tvrdé skládky, do korýt vodotečí a do prohlubní terénu.					
		923 záryp zemniku					
		923,000					
18	K	171251201	Uložení syparinu na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené syparinu do předepsaného tvaru	m3	923,000	15,80	14 583,40 CS ÚRS 2021 01
		Poznámka k položce: na mezdeponji u zemniku					
19	K	181006111	Rozprostření zemlin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	550,000	6,20	3 410,00 CS ÚRS 2021 01
		55/0,1"rozhnutí sedimentu po opravené hrázi dle BZP					
20	K	181006113	Rozprostření zemlin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	2 400,000	10,50	25 200,00 CS ÚRS 2021 01
		2400 zpětné rozhnutí skryvky po zemniku					
21	K	181411122	Založení travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 950,000	7,50	22 125,00 CS ÚRS 2021 01
		2400+550 zemnik+hráz					
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	59,000	150,00	8 850,00 CS ÚRS 2021 01
		Poznámka k položce: Pro veškeré plochy určené k osetí bude využita předepsaná travní směs ve složení: - kosiřava luční 28 % - kosiřava červená 27 % - lipnice luční 15 % - psineček obecný 5 % - tonka vonná 15 % - třeslice prostřední 10 % 2950*0,02 Přepočtené koeficientem množství					
		59,000					
23	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	77,000	15,50	1 193,50 CS ÚRS 2021 01
		77*1"děla x šířka podloží hráze					
24	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	466,000	26,50	12 349,00 CS ÚRS 2021 01
		72*5,5+70"NAVODNÍ A VZDUŠNÝ SVAH					
		466,000					
25	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00 CS ÚRS 2021 01
		Poznámka k položce: dle situace C4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

Poznámka k položce:

Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 25 m² křovin a větve z již pokácených stromů. Dřeviny budou spáleny nebo uloženy na lesním pozemku dle pokynů lesní správy.

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.

2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.

3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.

5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.

6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.

7. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

P

D 4

Vodorovné konstrukce

123 375,00

27	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	39,600	800,00	31 680,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 72*5,5*0,1"délka hráze x prům délka svahu

39,600

28	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	19,500	1 250,00	24 375,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV 65*0,6*0,5"dle situace C4 záhozová patka

19,500

29	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	79,200	850,00	67 320,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV 72*5,5*0,2"délka hráze x prům délka svahu

79,200

D 5

Komunikace pozemní

15 000,00

30	K	460650141R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a zemníku	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	------------	---	-------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Sjezd do zátopy, pojezd po dně nádrže, po 1m vysoké vrstvě rašeliny. V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby.

Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z panelů, ocelových pojezdových desek, kameniva).

Položka zahrnuje i úpravu pláňe a odstranění komunikace po dokončení stavby a uvedení lesního pozemku do původní podoby.

P

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 000,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K 919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm Poznámka k položce: Pro zřízení přístupu na zemník bude pod vodotečl položeno ocel. potrubí DN 300 obsypané kamenivem, po dokončení stavby zůstane ocelové potrubí ponecháno na staveništi.	m	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
32	M 55284046	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 323,9x8,0mm Poznámka k položce: obrátkovost 1/3, trouba je majetkem zhotovitele	m	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2020 01
D 998		Přesun hmot				54 526,61	
33	K 998331011	Přesun hmot pro nádiže dopravní vzdálenost do 500 m	t	293,944	185,50	54 526,61	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

KSO:

Katastrální území: Lesná u Tachova

Místo:

04.01.2022

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štětňovice

IČ:

45354456

DIČ:

CZ45354456

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

557 446,86

Základ daně
557 446,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
117 063,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

674 510,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

04 - 01 - 2022

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN U Jána

Objekt: SO 02 - Spodní výpust

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štětovice

Datum: 04.01.2022

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

557 446,86

HSV - Práce a dodávky HSV

386 249,71

1 - Zemní práce

37 982,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

217 818,76

4 - Vodovodné konstrukce

45 404,40

8 - Trubní vedení

61 876,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 000,00

998 - Přesun hmot

15 168,25

PSV - Práce a dodávky PSV

171 197,15

762 - Konstrukce tesafské

7 883,00

767 - Konstrukce zámečnické

144 934,30

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

18 379,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 02 - Spodní výpust

Místo:

Katastrální území: Lesná u Tachova

Datum:

04.01.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Martin Dobeš

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předanice 63, 332 09 Štěnovice

Zpracovatel:

Martin Dobeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

557 446,86

D HSV Práce a dodávky HSV

386 249,71

D	1		Zemní práce				37 982,30	
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	14,556	623,50	9 075,67	CS ÚRS 2021 01
	VV		5*1,7*1,2+2,2*2,2*0,9"práh vypusti+požerák		14,556			
2	K	162551108	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m ³	7,278	85,20	620,09	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>přemístění sedimentu a přebytku dle BZP a C1</i>		7,278			
	VV		7,278"převytek na lesní mytínu z výkoppu rýh		7,278			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkoppku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horní třídě těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m ³	7,278	35,20	256,19	CS ÚRS 2021 01
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkoppku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	7,278	235,20	1 711,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		14,556*0,5*50% výkoppu rýh		7,278			
5	K	181006115	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m	m ²	18,195	28,50	518,56	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,278/0,4"převytek na lesní mytínu		18,195			
6	K	R115001-1	Převodní vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	calek	1,000	25 800,00	25 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

- Min. světllost potrubí dle PD je DN 50 (výtlak od čerpadla vedený přes hráze)
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pítlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázký.
 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pýtlovaných hrázek.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pýtlované hrázký.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
 5. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opořené konstrukce (např. podpěry).
 5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmú) zhotovitele.
 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vstrojení jímký a potřebný materiál.
 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neodečítá. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá.
 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtláčeného potrubí.
 12. V ceně jsou započteny i náklady na přitomnost pohotovostní soupravy.
 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a mädla.
 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pítlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."

217 818,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25	m3	2,100	3 800,00	7 980,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,4*0,5*3'beło výpusti (ztracené bedněni)		2,100			
8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	4,160	4 200,00	17 472,00	CS ÚRS 2021 01

PČ Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznamka k položce:							
P		BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3		0,320			
WV		0,5*0,8*0,8" blok pod lávkou		2,160			
WV		0,4*1,8*3" protiprůs. žebro		1,680			
WV		3*0,7*0,8" čelo výpusti		4,160			
		Součet					
9	K 321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	14,589	4 900,00	71 486,10	CS ÚRS 2021 01
Poznamka k položce:							
P		BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3		13,581			
WV		15,7*(1,4*0,2+0,9*0,65)" výpust		1,008			
WV		1,2*0,7*1,2" požerák		14,589			
		Součet					
10	K 321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	47,570	900,00	42 813,00	CS ÚRS 2021 01
WV		2*1,8*3+1,4*0,4*2" protiprůs. žebro		11,920			
WV		3*0,8+0,8*0,7*2" čelo výpusti		3,520			
WV		15,7*(2*0,2+2*0,65)" výpust		26,690			
WV		1,2*0,7*4" požerák		3,360			
WV		0,5*0,8*2+0,8*0,8*2" blok pod lávkou		2,080			
		Součet		47,570			
11	K 321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	47,570	295,20	14 042,66	CS ÚRS 2021 01
12	K 321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jáder přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruhy přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,009	29 000,00	261,00	CS ÚRS 2021 01
Poznamka k položce:							
P		dlr tabulky výkres D5					
13	K 380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných stí z drátů typu KARI	t	0,313	28 000,00	8 764,00	CS ÚRS 2021 01
Poznamka k položce:							
P		Kari stí 6 mm/100x100mm dlr tabulky výkres D5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
14	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK šířka světlá 0,4m, výška 3,9m	celek	1,000	55 000,00	55 000,00		
P			Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž, včetně uzamykatelného poklopu, ocelové úhelníky pro dluže, poklop i úhelníky opatřené 1x základním a 2x krycím nátěrem, těsnění odtokové trouby, včetně profilu L50/50						
D	4		Vodorovné konstrukce				45 404,40		
15	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,554	3 100,00	1 717,40	CS ÚRS 2021 01	
P			Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3						
W			0,9*3,2*0,1"výtokové čelo						
W			0,7*1*0,1"blok pod lávkou						
W			1,4*1,4*0,1"požerák						
W			Součet						
16	K	R463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	27,650	1 580,00	43 687,00		
W			11,3*0,8"opevňení koryta pod výpustí D4						
W			4*1,4"vývěšič D4 délka x plocha						
W			(3,8+2,5)/2*3,5*0,4"požerák						
W			5*4*0,4"pod propustkem						
W			0,6"schody u lávky						
W			Součet						
D	8		Trubní vedení				61 876,00		
17	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01	
18	M	28614140	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 5m	m	16,800	3 320,00	55 776,00	CS ÚRS 2021 01	
W			16*1,05"trouba SN10						
19	M	PPL.IDR400300	Redukce excentrická kanalizační Pipelife PRAGMA+ID DN 400/300 PP	kus	1,000	2 100,00	2 100,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 000,00		
20	K	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	3,000	1 950,00	5 850,00	CS ÚRS 2021 01	
P			Poznámka k položce: dluže 200 mm, falcované, s háčkem						
W			3*0,5*2						
21	K	R934956123	Osazení cejchu v úrovni Hn na požerák	celek	1,000	2 150,00	2 150,00		
D	998		Přesun hmot				15 168,25		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998331011					
		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	60,673	250,00	15 168,25	CS ÚRS 2021 01
D PSV Práce a dodávky PSV 171 197,15							
D 762 Konstrukce tesarské 7 883,00							
23	K	762131124					
		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	3,780	350,00	1 323,00	CS ÚRS 2021 01
	VV	5,4*0,7"tlávka		3,780			
24	M	60511064					
		řezivo Jehličnaté středově omítané	m3	0,082	44 500,00	3 649,00	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
	VV	dřevo borovice, tlakově impregnované		0,076			
	VV	5,4*0,7*0,02"prkna		0,003			
	VV	5,4*0,16*2*0,002"prkna zabradli		0,003			
	VV	5,4*0,16*2*0,002"prkna z boku		0,082			
	VV	Součet		0,082			
25	K	762195000					
		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,082	35 500,00	2 911,00	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
		spojovací materiál na celou lávku a přeliv					
D 767 Konstrukce zámečnické 144 934,30							
26	K	767995117					
		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	337,000	185,50	62 513,50	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce:					
		lávka požárku D8 hmotnost dle specifikace materiálu					
27	M	13010414					
		úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 40x40x4mm	t	0,009	25 000,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Hmotnost: 2,61 kg/m					
	VV	6*0,6*0,00261		0,009			
28	M	13010442					
		úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 100x100x10mm	t	0,107	31 000,00	3 317,00	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Hmotnost: 15,04 kg/m					
	VV	0,65*0,015*5*1,3*0,015		0,107			
29	M	13010822					
		ocel profilová JPN 160 jakost 11 375	t	0,182	24 000,00	4 368,00	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV	5,7*2*0,016		0,182			
30	M	55283900					
		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x3,2mm	m	11,400	6 500,00	74 100,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	13010194					
		tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,013	31 600,00	410,80	CS ÚRS 2021 01
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Hmotnost: 2,20 kg/m					
	VV	(12*0,4+1)*2,2*0,001"mříž do požárku		0,013			
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 379,85							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	789326320	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	0,520	680,00	353,60	CS ÚRS 2021 01
			5*1,3*0,08" nátěr černý sloupků zábradlí		0,520			
33	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	6,325	2 850,00	18 026,25	CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:

Veškeré ocelové prvky lavy. Před svařováním pozinkované oceli je nutné nejprve pozinkovaný povrch obrusit.
Po svaření je nutné na obrušené povrchy a svary nanést zinkový antikorozní nátěr.

P

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VN U Jána

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45354456

DIČ:

CZ45354456

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 006,93

Základ daně
91 006,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 111,46
0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

110 118,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

04-01-2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN U Jána

Objekt: SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Datum: 04.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 006,93

HSV - Práce a dodávky HSV

83 400,93

1 - Zemní práce

15 638,41

4 - Vodovodné konstrukce

57 811,96

998 - Přesun hmot

9 950,56

PSV - Práce a dodávky PSV

7 606,00

762 - Konstrukce tesařské

7 606,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:


H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Šténovice

Datum:

04.01.2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 006,93

D HSV Práce a dodávky HSV

83 400,93

D 1 Zemní práce

15 638,41

1	K	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	143,000	57,50	8 222,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
odpad od přelivu dle BZP

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	9,800	580,60	5 689,88	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

VV 7*5,5*0,5*0,4"prahy 7,700
 VV 7*0,6*0,5"přeliv 2,100
 VV Součet 9,800

3	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m ³	4,900	85,60	419,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

P Poznámka k položce:
 přemístění sedimentu a přelivku dle BZP a C1
 VV 4,9"přeliv na lesní mytínu z výkopu rýh 4,900

4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání: množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	4,900	35,20	172,48	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

5	K	174101101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	4,900	125,20	613,48	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

VV 9,8*0,5*50% výkopu rýh 4,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	181006115	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m	m2	12,250	42,50	520,63	CS ÚRS 2021 01
	W		4,9/0,4"přebytek na lesní mýtinu		12,250			
D	4		Vodorovné konstrukce				57 811,96	
7	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	9,800	85,20	834,96	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: položení geotextilie dle tabulky D2.3		9,800			
	W		1,4*7"přeliv					
8	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	9,800	350,00	3 430,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: geotextilie - 500 g/m2- dle D4					
9	K	R463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	27,460	1 950,00	53 547,00	
	W		(8,2+6,8)/2*5*0,4"přeliv D3		16,500			
	W		6*1,6"6 prahů v odpadu D7		9,600			
	W		6,8*0,4*0,5"práh pod přelivem kameny 500 kg		1,360			
	W		Součet		27,460			
D	998		Přesun hmot				9 950,56	
10	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	50,898	195,50	9 950,56	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 606,00	
D	762		Konstrukce tesafské				7 606,00	
11	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2	4,080	600,00	2 448,00	CS ÚRS 2021 01
	W		6,8*0,6"fošny přeliv		4,080			
12	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	0,245	8 000,00	1 960,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: dřevo borovice, tlakově impregnované		0,245			
	W		6,8*0,6*0,06"fošny přeliv					
13	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,245	6 000,00	1 470,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: spojovací materiál na celou lávku a přeliv					
14	M	05213011	výřezy tyčové	m3	0,192	9 000,00	1 728,00	CS ÚRS 2021 01
	W		4*1,2*0,2*0,2"přeliv		0,192			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 04 - Úprava zátopy

KSO:

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěňovice

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum:

04.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45354456

CZ45354456

Cena bez DPH

215 630,20

DPH základní
snížená

Základ daně
215 630,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 282,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

260 912,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko


Objednavateľ

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis: 04-01-2022



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN U Jána

Objekt: SO 04 - Úprava zátopy

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Datum: 04.01.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

215 630,20

215 630,20

215 630,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

VN U Jána

Objekt:

SO 04 - Úprava zátopy

Místo:

Katastrální území: Lesná u Tachova


Datum:

04.01.2022

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Uchazeč:

H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěňovice

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

215 630,20

D HSV Práce a dodávky HSV

215 630,20

P	D	1	Zemní práce							
	1	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	48,000	250,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01	
				<i>Poznámka k položce: dle situace C4</i>						
		2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	485,000	60,20	29 197,00	CS ÚRS 2021 01
				<i>970/2"z, nádiže dle bilance zemních prací 50%</i>		485,000				
		3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	485,000	95,20	46 172,00	CS ÚRS 2021 01
				<i>970/2"z, nádiže dle bilance zemních prací 50%</i>		485,000				
		4	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	48,000	60,20	2 889,60	CS ÚRS 2021 01
		5	K	162551108	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	504,000	100,20	50 500,80	CS ÚRS 2021 01
				<i>504"převytek na lesní mytínu</i>		504,000				
		6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkoppku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	504,000	35,20	17 740,80	CS ÚRS 2021 01
				<i>504"převytek na lesní mytínu</i>		504,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181006115	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m	m2	1 260,000	25,50	32 130,00	CS ÚRS 2021 01
			504/0,4"přebytek na lesní mytínu		1 260,000			
8	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

Poznámka k položce:

Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 25 m2 křovin a větve z již pokácených stromů. Dřeviny budou spáleny nebo uloženy na lesním pozemku dle pokynů lesní správy.

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svíslé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.

P

4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
VN U Jána
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:
H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.01.2022

IČ:
DIČ:

45354456
CZ45354456

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	60 800,00		
DPH základní snížená	Základ daně 60 800,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 768,00 0,00
Cena s DPH	73 568,00	v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

04 -01- 2022

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U Jána

Objekt:
VON - VON

Místo:
Katastrální území: Lesná u Tachova

Zadavatel:
Uchazeč:
Lesy ČR s.p.
H O K A R, spol.s.r.o., Předence 63, 332 09 Štěnovice

Datum:
04.01.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

60 800,00

60 800,00

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN U Jána
 Objekt: VON - VON

Místo: Katastrální území: Lesná u Tachova
 Zadavatel: Lesy ČR s.p.
 Uchazeč: H O K A R, spol.s.r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice

Datum: 04.01.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

60 800,00

1	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, včetně mobilního WC, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplodnění, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikaci o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikaci uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	2 500,00	2 500,00	
3	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	200,00	200,00	
4	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	celek	1,000	3 500,00	3 500,00	

P Poznámka k položce:
 - součástí geodetické části bude položené a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, přehrážka, hráz)
 - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410"

5	K	R05	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí.	celek	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
 žádné sítě nebyly zjištěny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	R07	Vyhotovení Geometrického plánu za účasti odpovědné osoby zástupce zhotovitele pro zápis hotové stavby do katastru nemovitostí, potvrzení katastrům nemovitostí	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	R08	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, zachranný přenos).	celek	1,000	5 600,00	5 600,00	
8	K	R10	vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
P								
Poznámka k položce: například: vozidla vybaveno sorbenem pro případ havárie								
9	K	R11	Provádění archeologického dohledu pověřenou organizací (Muzeum Českého lesa Tachov)	celek	1,000	2 500,00	2 500,00	
P								
Poznámka k položce: Případný arch.dozor při výkopech. 1 návštěva archeologa.								
10	K	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)	celek	1,000	4 000,00	4 000,00	
11	K	R13	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících (včetně fotodokumentaci hráze Honzova rybníka). Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací 1x CD/DVD	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	celek	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	R15	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu. Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předeepsaných platnou projektovou dokumentací	celek	1,000	4 500,00	4 500,00	
15	K	R18	Poznámka k položce: Zkouška zeminy: - hutnicí zkoušky hráze 3 ks 95 % PS v místě zvoleném dle TDS včetně 1x účast geotechnika na stavbě	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	