

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 094

Odstranění defektoskopických vad v TÚ Roztoky u Křivoklátu - Újezd nad Zbečnem 26,040-25,640

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
	1	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	42,000	230,34		9 674,3 Kč
	2	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" 4x vložka 5m	m	20,000	285,75		5 715,0 Kč
	3	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49 2x75m+2x100m	m	350,000	103,22		36 127,0 Kč
	4	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49 9+12	svar	8,000	6 138,73		49 109,8 Kč
	5	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" 2x125m+2x150m	m	350,000	25,80		9 030,0 Kč
	6	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	350,000	30,00		10 500,0 Kč
	7	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	0,000	4 354,69		0,0 Kč
	8	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných 17x4+32	kus	80,000	488,93		39 114,4 Kč
	9	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T 25% rezerva	kus	656,000	58,46		38 349,8 Kč
	10	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M" 25% rezerva	kus	656,000	62,59		41 059,0 Kč
Celkem								238 679,32

CELKEM

238 679 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín: 20.1.-31.1.2022