

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
Právní forma: Státní příspěvková organizace
Zastoupeno: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků: Bc. Zbyněk Hanzl
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spojení: 10006-135861/0710
Tel.: 588517555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Stavpur, spol. s r.o.
Sídlo: Kaplického 724/5, Jeseník 79001
IČ: 45196001
DIČ: CZ45196001
Tel.: 602572877
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Petr Novák
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Jiří křupka
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech, není oprávněn uzavírat nebo měnit tento závazkový právní vztah.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Pro účely této smlouvy se dílem rozumí:
„PNMO Oprava zastřešení zpevněné plochy u Domečku v parku“
2. Dílo bude provedeno podle dokumentace zpracované společností Dodavatelstvo inženýrská kancelář spol. s r.o., náměstí Svobody 14/879, 790 01 JESENÍK. Dále dílo bude provedeno dle podmínek Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 10. února 2021 a dle cenové nabídky – položkový rozpočet zhotovitele. Cenová nabídka – položkový rozpočet zhotovitele, dle které se bude dílo realizovat, je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu.
3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci, pokud je objednatel písemně neschválí. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem.

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem) je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s projektem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.

III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 31. července 2022..

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel i zhotovitel se dohodli na ceně za zhotovené dílo na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, a činí:

Cena bez DPH	469 193,09,- Kč
---------------------	------------------------

Cena s DPH	567 723,64,- Kč
-------------------	------------------------

(slovy: korun českých.)

Ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou nepřekročitelné.

2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového rozpočtu bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

V. FAKTURACE

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném odsouhlasení objednatelem (oprávněným zástupcem) vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělených ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Splatnost daňových dokladů musí být nejméně 30 dnů.
4. V případě, že se jedná o stavební nebo montážní práce, nabývá účinnosti úprava režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo jinou majetkovou sankci (náhradu škody) vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře, resp. z více faktur zhotovitele.
7. Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 15 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody nebo výše smluvní sankce.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace (dále „PD“),
 - seznam dokumentace akce vč. veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se akce.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, a pokud tak neučiní má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor, který je blíže určen v projektové dokumentaci.
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel zajišťuje vytyčení podzemních vedení (inženýrských sítí).
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné poplatky.
6. Zhotovitel zajistí zajištění staveniště proti případnému vstupu nepovolaných osob na staveniště.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8. Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace, dokumentaci a umožnit vstup na staveniště osobám poskytovatele dotace pověřených k tomuto účelu.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, včetně ochrany všech osob v prostoru staveniště, a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s právními předpisy.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel bude při provádění stavby postupovat šetrně vzhledem k životnímu prostředí a používat ekologicky šetrné výrobky.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, vč. ČSN anebo jiných norem a z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na svůj náklad. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil a tyto jsou v pořádku a je možno je zakrýt.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat místní podmínky realizaci díla, které si stanovil v zadávací dokumentaci.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2. Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad a nedodělků. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V protokolu se pak mimo jiné uvede i soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v termínu odstranit i vady a nedodělky, o kterých tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení:
 - stavební deník,
 - dokumentace skutečného provedení díla v případě změn,
 - osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů a výrobků,
 - zápisy o provedení revizních a provozních zkoušek,
 - prohlášení o shodě,
 - návody k užívání a údržbě, provozní řád apod.
 - doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů.
4. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné řádného předání.

X. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v čl. II záruku v délce trvání **60 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti.

2. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu.
3. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamačních závad do 7 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamace. Nezahájí-li odstranění závad v této lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15. dne od obdržení písemné reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel neprodleně po obdržení faktury za provedené práce. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do pravomocného rozhodnutí soudu.
5. Vadu lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení obchodního zákoníku, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány.

XII. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0, 05 % z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Při odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. XI, odst. 2, si smluvní strany sjednávají, dle § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč (slovy: Jedentisickorunčeských), kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího vyúčtování.
5. Ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) neruší povinnost zhotovitele odstranit nedostatky a uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody, včetně ušlého zisku.
6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za včasné nevyklizení místa realizace ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován a bude z něj vyplývat, že se vztahuje k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a jejich příloh, a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet zhotovitele
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě se zhotovitel zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako státní příspěvková organizace jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

V Bílé Vodě dne 10. 1. 2022

V Jeseníku dne 21.12.2021



za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

2001 - PNMO Oprava přestřešení zpevněné plochy_ROZPOCET

JKSO

Název objektu

PNMO Oprava přestř...

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

PNMO Bílá Voda

00851388

Projektant

DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o

16627008

CZ16627008

Zhotovitel

Stavpur, spol. s r.o.

45196001

CZ45196001

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.12.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 410,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	161 575,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	125 548,35	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	169 658,53	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		469 193,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 469 193,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	469 193,09	98 530,55

Cena s DPH 567 723,64

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2001 - PNMO Oprava přestřešení zpevněné plochy_ROZPOCET

Objekt: PNMO Oprava přestř...

Objednatel: PNMO Bílá Voda

Zhotovitel: Stavpur, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 410,48	140 175,73	152 586,21	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	7 980,46	7 980,46	0,000	0,000
2	Zakládání	453,60	7 404,09	7 857,69	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	6 495,69	6 495,69	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	2 123,57	1 641,60	3 765,17	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 152,91	53 986,45	57 139,36	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	4 286,50	4 286,50	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 680,40	33 657,20	40 337,60	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	18 460,75	18 460,75	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	6 262,99	6 262,99	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	125 548,35	169 658,53	295 206,88	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 883,66	1 473,47	3 357,13	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	52 449,84	67 011,31	119 461,15	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	11 355,40	17 240,84	28 596,24	0,000	0,000
765	Krytina skládaná	46 923,75	22 449,97	69 373,72	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	11 582,82	1 536,77	13 119,59	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	35 259,60	35 259,60	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	823,50	994,55	1 818,05	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	529,38	398,75	928,13	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	22 645,27	22 645,27	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	648,00	648,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	21 400,00	21 400,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000
VRN7	Provozní vlivy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
	Celkem	137 958,83	331 234,26	469 193,09	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2001 - PNMO Oprava přestřešení zpevněné plochy_ROZPOCET
 Objekt: PNMO Oprava přestř...

Objednatel: PNMO Bílá Voda
 Zhotovitel: Stavpur, spol. s r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 R	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,351	
		výkop pro nový základ			
		0,75*0,75*1,05		0,591	
		výkop pro napojení dešťového svodu			
		0,6*0,1*2		0,120	
		výkop pro zasakování-úprava P15			
		0,8*0,8*1		0,640	
		Součet		1,351	
2 R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,898	
		výkop pro uložení žlabovek ke stěně-úprava S3			
		0,585*13,5		7,898	
		Součet		7,898	
3 R	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překozech inženýrských sítí	m3	4,050	
		úprava S3			
		0,3*13,5		4,050	
		Součet		4,050	

2 Zakládání

4 R	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,800	
		úprava S3			
		0,8*13,5		10,800	
		Součet		10,800	
5 TCT	TCT.0013370 .URS	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2	m2	10,800	
6 R	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	13,500	
		úprava S3			
		13,5		13,500	
		Součet		13,500	
7 R	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,640	
		zásyp vsakovací jámy -úprava P15			
		0,8*0,8*1		0,640	
		Součet		0,640	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
8	R	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,823
			Podsyp pod příkopovými dílci - úprava S3		
			0,135*13,5		1,823
			Součet		1,823
9	R	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,056
			pro nový základ		
			0,75*0,75*0,1		0,056
			Součet		0,056
10	R	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,489
			nová patka nového kamenného pilíře		
			0,75*0,75*0,87		0,489
			Součet		0,489
3 Svislé a kompletní konstrukce					
11	R	331211631	Zdivo pilířů z kamene o straně do 750 mm na MC 10 pro spárování	m3	0,515
			nový kamenný pilíř		
			2,6*0,45*0,44		0,515
			Součet		0,515
12	R	342272225.X LA	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,500
			úprava P7		
			0,5		0,500
			Součet		0,500
5 Komunikace pozemní					
13	R	593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší bez zámku tl do 60 mm plochy do 50 m2	m2	5,760
			úprava P14		
			2,4*2,4		5,760
			Součet		5,760
14	592	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	5,818
			5,76*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		5,818
			Součet		5,818
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	R	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000
			úprava P7		
			0,5*2		1,000
			Součet		1,000
16	R	622821002	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	60,828
			sousední objekt skladba S1		
			4,815*4,5		21,668
			stěna oplocení skladba S2		
			8,9*2,2*2		39,160
			Součet		60,828
17	R	624631211R0 1	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 15 mm	m	15,500

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			úprava P4				
			7,4*8,1		15,500		
			Součet		15,500		
18	R	624631311R01	Těsnění oplechování hřebene	m	7,950		
			P11- utěsnění páskou ME 402 butyl alu- 60mm				
			7,95		7,950		
			Součet		7,950		
19	R	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	43,200		
			ochrana stáv.dlažby				
			4,8*9		43,200		
			Součet		43,200		
20	R	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,167		
			doplnění podlahy po provedení základu				
			1*1*0,25		0,250		
			odpočet pilíře				
			-0,75*0,44*0,25		-0,083		
			Součet		0,167		
21	R	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	5,724		
			úprava stávajících pilířků				
			3*0,6*0,68		1,224		
			2*0,44*0,60		0,528		
			úprava stěny				
			0,6*3,61		2,166		
			0,6*3,01		1,806		
			Součet		5,724		
22	R	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva	m2	5,724		
			úprava stávajících pilířků				
			3*0,6*0,68		1,224		
			2*0,44*0,60		0,528		
			úprava stěny				
			0,6*3,61		2,166		
			0,6*3,01		1,806		
			Součet		5,724		
23	R	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou tl do 5 m2	m2	3,972		
			okenní pás P3				
			3,610*0,6		2,166		
			3,01*0,6		1,806		
			Součet		3,972		
24	ZNT	ZNT.0001206.R01	deska polykarbonátová Clic 16mm	m2	3,972		
25	283	28312130	deska z tvrzeného PVC tl 2mm	m2	0,374		
			úprava P1 - deska PVC pod vaznici uložená na pilířkách				
			5*0,17*0,44		0,374		
			Součet		0,374		
8 Trubní vedení							
26	R	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			úprava P13				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
27	R	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000		00
28	R	721173317.O SM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 160	m	1,500		50
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29	R	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	4,800		00
			úprava P14				
		2*2,4			4,800		
		Součet			4,800		
30	592	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	4,800		0
31	R	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	13,500		25
32	BTL	BTL.0007397 .URS	žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm	kus	27,000		0
		13,5*2			27,000		
		Součet			27,000		
33	R	953961118	Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000		0
			kotvení vaznic do pilířů - 5ks pilířů á 1 ks kotev				
		5*1			5,000		
		Součet			5,000		
34	R	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	4,297		7
			úprava stávajících pilířků				
		3*0,6*0,68*0,71			0,869		
		2*0,44*0,60*0,4			0,211		
			úprava stěny				
		0,6*3,61*0,81			1,754		
		0,6*3,01*0,81			1,463		
		Součet			4,297		
35	R	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,250		0
			vybourání plochy podlahy - zřízení nového základu				
		1*1*0,25			0,250		
		Součet			0,250		
36	R	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	60,828		
			sousední objekt skladba S1				
		4,815*4,5			21,668		
			stěna oplocení skladba S2				
		8,9*2,2*2			39,160		
		Součet			60,828		
37	R	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	4,094		
			nový pilíř				
		(0,44+0,45)*2*2,3			4,094		
		Součet			4,094		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
38	R	985441112.H LX	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	3,200		
			oprava trhlin ve zdivu - skladba S1				
			předpoklad 8ks á400mm				

8*0,4 3,200

Součet 3,200

997 Přesun sutě

39	R	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,070		
40	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,070		

998 Přesun hmot

41	R	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	17,019		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,446		
			úprava P7				

0,2*0,63 0,126

0,2*2*0,8 0,320

Součet 0,446

43	KVK	KVK.002172 8.URS	BITAGIT 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	0,513		
----	-----	------------------	---------------------------------	----	-------	--	--

0,446*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,513

Součet 0,513

44	R	711491173	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z nopové folie	m2	13,300		
			úprava P9 - vnější strana stávající zdi - nový žlab				

13,3*1 13,300

Součet 13,300

45	DRK	DRK.066013 19	folie profilovaná DELTA®-MS 2,0 x 20 m	m2	15,960		
----	-----	---------------	--	----	--------	--	--

13,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 15,960

Součet 15,960

46	R	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	13,300		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

47	DRK	DRK.066012 06	příslušenství DELTA® MS PROFIL l=2 m	kus	7,000		
----	-----	---------------	--------------------------------------	-----	-------	--	--

14/2 7,000

Součet 7,000

48	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,014		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

762 Konstrukce tesařské

49	R	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	6,840		
			staré poškozené prvky				
			zábradlí				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,15		3,150		
			sloup				
			2,04		2,040		
			prvky střechy objektu1				
			0,55*3		1,650		
			Součet		6,840		
50	R	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	62,565		78
			skladba STA				
			7,5*8		60,000		
			2*1,35*0,95		2,565		
			Součet		62,565		
51	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,306		69
			skladba STA - hranoly 60x60mm - 85bm				
			0,06*0,06*85		0,306		
			Součet		0,306		
52	R	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	183,090		04
			prvky krovu				
			krokev K1 100x220mm dl.1275 , ks 2				
			2*1,275		2,550		
			krokev K2 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10		36,000		
			krokev K3 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10		36,000		
			kleština KL 60x220mm, dl. 6,030mm , ks 18				
			6,03*18		108,540		
			Součet		183,090		
53	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,073		5
			prvky krovu				
			krokev K1 100x220mm dl.1275 , ks 2				
			2*1,275*0,1*0,22		0,056		
			krokev K2 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10*0,1*0,22		0,792		
			krokev K3 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10*0,1*0,22		0,792		
			kleština KL 60x220mm, dl. 6,030mm , ks 18				
			6,03*18*0,06*0,22		1,433		
			Součet		3,073		
54	R	762713150	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2	m	17,700		5
			montáž vaznic V1 a V2				
			2*8,85		17,700		
			Součet		17,700		
55	R	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	4,080		4
			vaznice V1 a V2				
			2*8,85*0,18*0,22		0,701		
			prvky krovu				
			krokev K1 100x220mm dl.1275 , ks 2				
			2*1,275*0,1*0,22		0,056		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			krokev K2 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10*0,1*0,22		0,792		
			krokev K3 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10*0,1*0,22		0,792		
			kleština KL 60x220mm, dl. 6,030mm , ks 18				
			6,03*18*0,06*0,22		1,433		
			hranoly 60x60mm - 85bm				
			0,06*0,06*85		0,306		
			Součet		4,080		
56	R	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,267		
57	R	998762199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	22,670		
			2,267*10 "Přepočtené koeficientem množství		22,670		
			Součet		22,670		
58	612	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový	m3	0,701		
			vaznice V1 a V2				
			2*8,85*0,18*0,22		0,701		
			Součet		0,701		
59	R	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,267		
764 Konstrukce klempířské							
60	R	764211633	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 250 mm	m	7,950		
			P11 - oplechování hřebene				
			7,95		7,950		
			Součet		7,950		
61	R	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,620		
			P16				
			oplechování parapetu				
			3,610+3,010		6,620		
			Součet		6,620		
62	R	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	1,995		
			P17 oplechování parapetů pílířků				
			0,66+0,68+0,655		1,995		
			Součet		1,995		
63	R	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	14,500		
			P10 lemování ke stávajícímu objektu				
			9,5		9,500		
			5		5,000		
			Součet		14,500		
64	R	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,800		
			2*8,9		17,800		
			Součet		17,800		
65	553	55350136	čelo půlkulatého žlabu levé 150 mm	kus	1,000		
66	553	55350134	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm	kus	4,000		
67	553	55350125	hák žlabový Pz barvený 150mm dl 350mm	kus	10,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
68	553	55350158	koleno svodové roury 80/72°	kus	6,000		
69	STJ	STJ.K150BP100	Žlabový kotlík 150/100	kus	2,000		
70	LND	LND.R.2	žlab podokapní půlkruhový R Lindab 150 mm	m	17,800		
			2*8,9		17,800		
			Součet		17,800		
71	R	764508131	Montáž kruhového svodu	m	13,500		
			P13 - přemístění svodu				
			7		7,000		
			P12 - doplnění svodu				
			6,5		6,500		
			Součet		13,500		
72	553	55350110	roura svodová Pz barvený 120mm	m	6,500		
			P12 - doplnění svodu				
			6,5		6,500		
			Součet		6,500		
73	R	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,117		
765 Krytina skládaná							
74	R	765142021	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci	m2	62,565		
			skladba STA				
			7,5*8		60,000		
			2*1,35*0,95		2,565		
			Součet		62,565		
75	ZNT	ZNT.0001206.R01	deska polykarbonátová Clíc 16mm	m2	62,565		
			skladba STA				
			7,5*8		60,000		
			2*1,35*0,95		2,565		
			Součet		62,565		
76	R	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,047		
766 Konstrukce truhlářské							
77	R	766411214	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	3,780		
			uzavření nad vaznicí V1- prkno 200x18				
			8,9*0,2		1,780		
			uzavření štítu k objektu 2				
			2		2,000		
			Součet		3,780		
78	605	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,392		29
			uzavření nad vaznicí V1- prkno 200x18				
			8,9*0,2*0,018		0,032		
			uzavření štítu k objektu 2				
			2*0,18		0,360		
			Součet		0,392		
79	R	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,196		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
80	R	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,196		
81	R	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1,960		
			0,196*10 "Přepočtené koeficientem množství		1,960		
			Součet		1,960		
767 Konstrukce zámečnické							
82	R	767161111R01	Dodávka a montáž zábradlí nerezového s výplní bezpeč. sklem	soubor	1,000		
			zábradlí nerez, tr.42x2mm, kotvení, záslepky - 30kg				
			výplň- bezp.lepené - 2x 0,45m2, 3x0,62m2				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
83	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,200		
771 Podlahy z dlaždic							
84	R	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,386		
			předláždění po provedení pilířku				
			1,716		1,716		
			odpočet pilířku				
			-0,75*0,44		-0,330		
			Součet		1,386		
85	R	771553810	Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených	m2	1,716		
			vybourání pro nový základ a navázání rampy				
			1,716		1,716		
			Součet		1,716		
86	R	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,386		
87	592	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm	m2	1,525		
			1,386*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,525		
			Součet		1,525		
88	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,114		
781 Dokončovací práce - obklady							
89	R	781161011R01	Montáž difúzní lišty	m	13,750		
			úprava P8				
			8,9+4,85		13,750		
			Součet		13,750		
90	284	1	lišta difúzní PVC	m	13,750		
783 Dokončovací práce - nátěry							
91	R	783223021	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	136,774		
			prvky krovu				
			krokev K1 100x220mm dl.1275, ks 2				
			2*1,275*(0,1+0,22)*2		1,632		
			krokev K2 100x220mm dl.3600mm, ks 10				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,6*10*(0,1+0,22)*2		23,040		
			krokev K3 100x220mm dl.3600mm, ks 10				
			3,6*10*(0,1+0,22)*2		23,040		
			kleština KL 60x220mm, dl. 6,030mm , ks 18				
			6,03*18*(0,06+0,22)*2		60,782		
			skladba STA - hranoly 60x60mm - 85bm				
			2*(0,06+0,06)*85		20,400		
			uzavření nad vaznicí V1- prkno 200x18				
			8,9*(0,2+0,018)*2		3,880		
			uzavření štítu k objektu 2				
			2*2		4,000		
			Součet		136,774		
92	R	783228201	Lakovací jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	5,100		
			nátěr hranolů s horní strany				
			0,06*85		5,100		
			Součet		5,100		
93	R	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	60,828		
			sousední objekt skladba S1				
			4,815*4,5		21,668		
			stěna oplocení skladba S2				
			8,9*2,2*2		39,160		
			Součet		60,828		
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
94	R	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	43,200		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
95	R	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000		
96	R	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000		
97	R	034103000	Oplocení staveniště	m	20,000		
VRN6 Územní vlivy							
98	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů-doprava lepených nosníků	km	100,000		
			doprava lepených nosníků				
			85km				
			100		100,000		
			Součet		100,000		
VRN7 Provozní vlivy							
99	R	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		

Celkem

469 193,09