

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
248	Oprava kabelu k návěstidlu v žst. Střezimíř	115 194,80	0,00	24 190,91	139 385,71	86 450,80	28 744,00	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	74 230,80	0,00	15 588,47	89 819,27	74 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00-2	stavební část	28 744,00	0,00	6 036,24	34 780,24	0,00	28 744,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	12 220,00	0,00	2 566,20	14 786,20	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		115194,80	0,00	24190,91	139385,71	86450,80	28744,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu k návěstidlu v žst. Střeziměř

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							18 401,20	55 829,60	74 230,80		0,000
Ostatní											
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	841,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,000	0,000
2	R	7590523010	Převedení provozu v metalickém kabelu	pár	21,000	279,00	0,00	5 859,00	5 859,00	0,000	0,000
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	144,000	21,40	0,00	3 081,60	3 081,60	0,000	0,000
4	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	144,000	39,80	5 731,20	0,00	5 731,20	0,000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	7,000	4 380,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,000	0,000
6	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	7,000	1 810,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,000	0,000
7	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	7,000	305,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	21,000	17,30	0,00	363,30	363,30	0,000	0,000
9	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	21,000	63,30	0,00	1 329,30	1 329,30	0,000	0,000
10	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	21,000	16,40	0,00	344,40	344,40	0,000	0,000
11	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
Celkem							18 401,20	55 829,60	74 230,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu k návěstidlu v žst. Střeziměř

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							258,34	28 485,66	28 744,00		0,016
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							258,34	28 485,66	28 744,00		0,016
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,800	1 580,00	258,34	2 585,66	2 844,00	0,009	0,016
2	R	460191114	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř II skupiny 4	kus	7,000	3 700,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,000	0,000
Celkem							258,34	28 485,66	28 744,00		0,016

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu k návěstidlu v žst. Střeziměř

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Střeziměř

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST								0,00	12 220,00	12 220,00	0,000
Ostatní								0,00	12 220,00	12 220,00	0,000
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	4,000	1 310,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000	0,000
2	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	3 490,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,000	0,000
Celkem								0,00	12 220,00	12 220,00	0,000