

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013
Stavba: Hlučín, Severní 853/2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 07.10.2021
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Beta Control s.r.o. IČ: 60696052 DIČ: CZ60696052
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: Martin Holuša IČ: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů			2 658 164,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 658 164,27
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	2 658 164,27	398 724,64
Cena s DPH	v	CZK	3 056 888,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013

Stavba: Hlučín, Severní 853/2

Místo: Datum: 07.10.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Beta Control s.r.o. Zpracovatel: Martin Holuša

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 658 164,27	3 056 888,91
01	Výtahová šachta - stavební práce	477 691,79	549 345,56
02	Výtahová šachta - konstrukce	942 400,00	1 083 760,00
03	Výtah	1 170 632,48	1 346 227,35
04	Elektroinstalace	58 940,00	67 781,00
06	Ostatní náklady	8 500,00	9 775,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 658 164,27	3 056 888,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, Severní 853/2

Objekt:

05 - Zpevněná komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Beta Control s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Martin Holuša

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60696052

CZ60696052

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				76 835,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				76 835,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	76 835,73	15,00%	11 525,36	
Cena s DPH		v CZK		88 361,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, Severní 853/2

Objekt:

05 - Zpevněná komunikace

Místo:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Beta Control s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Holuša

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	76 835,73
HSV - Práce a dodávky HSV	59 835,73
1 - Zemní práce	11 031,07
5 - Komunikace	22 874,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 125,50
998 - Přesun hmot	11 804,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 835,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlučín, Severní 853/2

Objekt:

05 - Zpevněná komunikace

Místo:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Beta Control s.r.o.

Zpracovatel: Martin Holuša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 835,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					59 835,73	
D	1	Zemní práce					11 031,07	
1	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,000	105,12	420,48	
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých						
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,150	52,80	166,32	
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m						
	VV	14*1,5*0,15			3,150			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,400	420,00	3 528,00	
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
	VV	14*1,5*0,4			8,400			
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,550	171,60	1 981,98	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m						
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,550	202,80	2 342,34	
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,240	100,56	225,25	
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV	28*0,4*0,2			2,240			
7	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,000	45,00	1 890,00	
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	28*1,5			42,000			
8	K	183451311	Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,000	11,35	476,70	
	PP	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přísevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5						
D	5	Komunikace					22 874,67	
9	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	4,200	282,00	1 184,40	
	PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
	VV	14*1,5*0,2			4,200			
10	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	7,560	252,00	1 905,12	
	PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm						
	VV	14*1,8*0,3			7,560			
11	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	21,000	420,00	8 820,00	
	PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2						
	VV	14*1,5			21,000			
12	M	59245019	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní	m2	3,000	702,00	2 106,00	
	PP	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm přírodní						
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	22,000	319,50	7 029,00	
	PP	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní						
14	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	21,000	87,15	1 830,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 125,50
15	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	283,50	7 938,00
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	33,000	187,50	6 187,50
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm				
	D	998	Přesun hmot				11 804,49
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,030	260,00	4 167,80
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
18	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	16,030	30,60	490,52
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
19	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	16,030	25,80	413,57
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m				
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	16,030	420,00	6 732,60
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				17 000,00
21	K	035002000	Pronájmy -sociální zařízení	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Pronájmy ploch, objektů				
	VV		včetně výtahové šachty				
	VV		1		1,000		
22	K	035103001	Pronájemy - strojní	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Pronájem ploch				
	VV		včetně výtahových šachet				
	VV		1		1,000		


Čestné prohlášení

Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně

Čestně prohlašuji, že společnost Beta Control s.r.o. nebude plnit předmět smlouvy, resp. dílo „Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně“ prostřednictvím poddodavatelů.

Beta Control s.r.o., Černého 58/60, 635 00 Brno, Česká republika
tel.: +420 546 223 491, GSM: +420 603 582 073, fax: +420 546 223 470, e-mail: sales@betacontrol.cz

www.betacontrol.cz



0150-0091-3400
0150-00-333-3400-4-243-000-0000
www.mir-digital.com/sales@betacontrol.cz



**Design
Alliance**

Harmonogram postupu prací

Přístavba osobního výtahu k bytovému domu na ulici Severní 2 v Hlučíně

1. týden

Výkopové práce

2. týdenVýkopové práce
Přípravné práce pro realizaci výtahové šachty**3. až 4. týden**

Stavební práce v prohlubni výtahové šachty

5. až 6. týden

Stavební úpravy přístupových cest k výtahu

7. až 10. týden

Montáž výtahové šachty

11. až 12. týden

Montáž opláštění výtahové šachty

13. týden

Elektrikářské práce

14. až 20. týden

Montáž výtahu

21. až 24. týden

Stavební úpravy přístupových cest k výtahu

25. až 26. týdenProvedení konečných nátěrů
Oživení, seřízení, zkoušky, posouzení shody
Zprovoznění výtahu

Zan

