



Číslo smlouvy objednatele: 9/2017/ORS  
Číslo smlouvy zhotovitele: 600517

„Břeclav – Žerotínova, Jiráskova, oprava chodníků“

## Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo na provedení díla

### „BŘECLAV - ŽEROTÍNOVA, JIRÁSKOVA, OPRAVA CHODNÍKŮ“

mezi:

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

**Úplný název:** Město Břeclav  
**Sídlo:** nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav  
**Spisová značka:**  
**Zástupce:** Ing. Pavel Dominik, starosta města  
**IČO:** 00283061  
**DIČ:** CZ00283061  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Břeclav  
**Číslo účtu:** 191832790257/0100  
**Dále jen jako „objednatel“**

##### Zhotovitel:

**Úplný název:** Stavba a údržba silnic s.r.o  
**Sídlo:** Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav  
**Spisová značka:** oddíl C, vložka 40630, OR vedený Krajským soudem v Brně  
**Zástupce:** Ing. Pavel Balcar, jednatel společnosti  
**IČO:** 26264081  
**DIČ:** CZ26264081  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav  
**Číslo účtu:** 157380996/0600  
**Dále jen jako „zhotovitel“**

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 15. Změna smlouvy Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.02.2017, na její změně, a to tak, že se ruší původní znění v bodě 4.1.1. a nahrazuje se novým tohoto znění:

4.1.1. Z důvodu nutnosti provedení i jiných prací než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, sjednaly obě smluvní strany za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle SOD bez DPH	1 013 892,- Kč
Cena méněprací bez DPH	130 267,- Kč
<u>Cena víceprací bez DPH</u>	<u>239 991,- Kč</u>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 123 616,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>235 959,- Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>1 359 575,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.02.2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Břeclavi dne 10.4.2017

Za objednatele:

  
Ing. Pavel Dominik  
starosta města



V Břeclavi dne 7.4.2017

Za zhotovitele:

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.  
BŘECLAV  
Riegrova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081  
Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401  
středisko Břeclav

  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti

**Příloha:**

– rozpočet – vícepráce, méněpráce

PŘEZKOUMAL

  
Koumal

Název stavby  
Kód stavby  
Název objektu  
Místo

Břeclav - Žerotínova, Jiráskova, oprava chodníků  
600517  
Vícepráce /  
Břeclav

Objednatel

Město Břeclav

Zhotovitel

Stavba a údržba silnic s.r.o.

<b>Přehled</b>	<b>Částka</b>
Cena dle SOD bez DPH	1 013 892,00 Kč
SO 101 - Vícepráce - Žerotínova	96 964,50 Kč
SO 101 - Méněpráce - Žerotínova, Jiráskova	-130 267,35 Kč
SO 101 - Vícepráce - Jiráskova	143 026,21 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 123 615,36 Kč</b>

# ROZPOČET

Stavba: Břeclav - Žerotinova, Jiráskova - chodníky  
 Objekt: Chodník a parkoviště  
 Část: Vícepráce - Žerotinova  
 JKSO:

Objednatel: Město Břeclav  
 Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.  
 Datum: 29.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 964,50	
	D		1	Zemní práce				14 303,20	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic "beton. dlažba 30x30"78	m2	78,000	32,00	2 496,00	21,0
2	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odstranění podkladu tl.200mm"78	m2	78,000	28,00	2 184,00	21,0
3	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	98,000	32,00	3 136,00	21,0
4	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkop v zemině"16	m3	16,000	111,00	1 776,00	21,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16,000	0,00	0,00	21,0
6	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 "odkop v zemině"16	m3	10,000	135,00	1 350,00	21,0
				"zásyp"-6		-6,000			
				Součet		10,000			
7	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	12,00	120,00	21,0
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 10*1,8	t	18,000	110,00	1 980,00	21,0
9	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním "zásyp zeminou"6	m3	6,000	67,00	402,00	21,0
10	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 78+29,4	m2	107,400	8,00	859,20	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				37 620,00	
11	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "nová kce. ŠD 0-32"78	m2	78,000	105,00	8 190,00	21,0
12	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 "nová kce."72	m2	72,000	173,00	12 456,00	21,0
13	M	MAT	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní spotřeba: 50 kus/m2	m2	72,000	195,00	14 040,00	21,0
				72		72,000			
14	K	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 "nová kce."6	m2	6,000	239,00	1 434,00	21,0
15	M	MAT	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní spotřeba: 50 kus/m2	m2	6,000	250,00	1 500,00	21,0
				6		6,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 832,00	
16	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nová obruba"98	m	98,000	179,00	17 542,00	21,0
17	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	98,000	105,00	10 290,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				11 611,47	
18	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 8,58+3,92	t	12,500	110,00	1 375,00	21,0
19	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 31,2	t	31,200	110,00	3 432,00	21,0
20	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km "beton"	t	43,700	81,00	3 539,70	21,0
				"beton. dlažba 30x30"78*0,05*2,2		8,580			
				"chod. obruba"98*0,04		3,920			
				"kamenivo"		0,000			
				"odstranění podkladu tl.200mm"78*0,2*2		31,200			
				Součet		43,700			
21	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 4*42,510	t	170,040	19,20	3 264,77	21,0
	D		998	Přesun hmot				5 597,83	
22	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,115	155,00	5 597,83	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>96 964,50</b>	

ČET

Břeclav - Žerotinova, Jiráskova - chodníky  
Chodník a parkoviště  
Méněpráce - Žerotinova, Jiráskova

Objednatel: Město Břeclav  
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Datum: 06.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-128 062,35	
	D		1	Zemní práce				-14 520,44	
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic "zámk. dlažba tl.60mm"1,5*30	m2	45,000	-44,00	-1 980,00	21,0
						45,000			
2	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	36,400	-75,00	-2 730,00	21,0
3	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odstranění kce. ŠD tl.190mm"1,5*30	m2	45,000	-28,00	-1 260,00	21,0
						45,000			
4	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "silniční obruba nájezdová"9 "silniční obruba přechodová"4 Součet	m	13,000	-42,00	-546,00	21,0
						9,000			
						4,000			
						13,000			
5	K	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	122,000	-49,00	-5 978,00	21,0
6	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových "obruba chodníková"39	m	39,000	-32,00	-1 248,00	21,0
						39,000			
7	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100,mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7,800	-20,00	-156,00	21,0
8	M	MAT	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice 7,8*0,1*1,8	t	1,404	-350,00	-491,40	21,0
						1,404			
9	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,800	-13,00	-101,40	21,0
10	M	MAT	005724100	osivo směr travní parková 7,8*0,04	kg	0,312	-95,00	-29,64	21,0
						0,312			
	D		5	Komunikace pozemní				-69 762,00	
11	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 45	m2	45,000	-105,00	-4 725,00	21,0
						45,000			
12	K	221	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	85,800	-15,00	-1 287,00	21,0
13	K	221	577144111.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhučněním, po zhučnění tl. 50 mm - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	85,800	-550,00	-47 190,00	21,0
14	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	45,000	-173,00	-7 785,00	21,0
15	M	MAT	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm spotřeba: 50 kus/m2	m2	45,000	-195,00	-8 775,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-31 168,60	
16	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 13	m	13,000	-194,00	-2 522,00	21,0
						13,000			
17	M	MAT	592174750	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/15 tl šedý A 100x15x15 cm	kus	9,000	-108,00	-972,00	21,0
18	M	MAT	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 tl šedý LV 100x15x25 cm	kus	2,000	-335,00	-670,00	21,0
19	M	MAT	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 tl šedý PV 100x15x25 cm	kus	2,000	-335,00	-670,00	21,0
20	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 39	m	39,000	-179,00	-6 981,00	21,0
						39,000			
21	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	39,000	-105,00	-4 095,00	21,0
22	K	221	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	93,000	-95,00	-8 835,00	21,0
23	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	93,000	-66,00	-6 138,00	21,0
24	K	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	13,600	-21,00	-285,60	21,0
	D		997	Přesun sutě				-12 611,31	
25	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 5,94+2,665+1,56	t	10,165	-110,00	-1 118,15	21,0
						10,165			
26	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 8,736	t	8,736	-450,00	-3 931,20	21,0
						8,736			
27	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 17,1	t	17,100	-110,00	-1 881,00	21,0
						17,100			
28	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km "beton" "zám. dlažba tl.60mm"45*0,06*2,2 "silniční obruba"13*0,205 "chodníková obruba"39*0,04 "kamenivo" "odkop kce ŠD tl.190mm"45*0,19*2 "živice" "stáv. asfl. tl.100mm"36,4*0,1*2,4 Součet	t	36,001	-81,00	-2 916,08	21,0
						0,000			
						5,940			
						2,665			
						1,560			
						0,000			
						17,100			
						0,000			
						8,736			
						36,001			
29	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 36,001*4	t	144,004	-19,20	-2 764,88	21,0
						144,004			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-2 205,00	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-2 205,00	

30	K	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	15.000	-98,00
				"izolace při styku s budovami"0,5*30		15.000	
31	M	MA1	263230240	folie Fondaline Plus 400. 0.5 mm	m2	15.000	-49,00
				<u>Celkem</u>			

-1 470,00

-735,00

-130 267,35

POČET  
 Břeclav - Ž  
 Chodník a  
 Výpočet  
 MŠO:

ČET

Břeclav - Žerotinova, Jiráskova - chodníky  
Chodník a parkoviště  
Vícepráce - Jiráskova

Zakazatel: Město Břeclav  
Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.  
Datum: 30.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				137 568,61	
	D		1	Zemní práce				15 953,89	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic "beton, dlažba 30x30*72*1,8	m2	129,600	32,00	4 147,20	21,0
2	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm "vybourání betonu v místě chodníku"4	m2	4,000	421,00	1 684,00	21,0
3	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "odstranění stáv. kce tl.200mm"72*1,8 "odstranění stáv. kce tl.150mm"4	m2	133,600	28,00	3 740,80	21,0
4	K	221	113204111	Součet Vytřnění obrub záhonových "stáv. chod. obruba"90,5	m	90,500	32,00	2 896,00	21,0
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkop obruba"90,5*0,25*0,3	m3	6,788	111,00	753,47	21,0
6	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,788	0,00	0,00	21,0
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 "odkop obruba"90,5*0,25*0,3 "zásyp"-2,715 Součet	m3	4,073	135,00	549,86	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,073	12,00	48,88	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 4,073*1,8	t	7,331	110,00	806,41	21,0
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp za obrubou"2,715	m3	2,715	67,00	181,91	21,0
11	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 143,17	m2	143,170	8,00	1 145,36	21,0
12	D		5	Komunikace pozemní				63 699,80	
12	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "nová kce. chodníku ŠD fr.0-32"72*1,8+4	m2	133,600	105,00	14 028,00	21,0
13	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 "nová kce. chodníku"133,6	m2	133,600	173,00	23 112,80	21,0
14	M	MAT	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní spotřeba: 50 kus/m2 "133,6+2%"136,2	m2	136,200	195,00	26 559,00	21,0
15	D		8	Trubní vedení				1 580,00	
15	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	790,00	1 580,00	21,0
16	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 692,50	
16	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nová chodníková obruba"90,5	m	90,500	179,00	16 199,50	21,0
17	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm "90,5+2%"93	kus	93,000	105,00	9 765,00	21,0
18	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm "nové žlaby"3,2	m	3,200	335,00	1 072,00	21,0
19	M	MAT	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	4,000	1 292,00	5 168,00	21,0
20	M	MAT	592270200	rošt mustkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	4,000	372,00	1 488,00	21,0
20	D		997	Přesun sutě				15 038,58	
20	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 14,256+0,88+3,62	t	18,756	110,00	2 063,16	21,0
21	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 36,2+1,2	t	37,400	110,00	4 114,00	21,0
22	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km "beton" "beton, dlažba 30x30*129,6*0,05*2,2 "vybourání betonu v místě chodníku tl.100mm"4*0,1*2,2 "stáv. chod. obruba"90,5*0,04 "kamenivo" "odstranění stáv. kce tl.200mm"90,5*0,2*2 "odstranění stáv. kce tl.150mm"4*0,15*2 Součet	t	56,156	81,00	4 548,64	21,0
23	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 56,156*4	t	224,624	19,20	4 312,78	21,0
24	D		998	Přesun hmot				7 603,84	
24	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,057	155,00	7 603,84	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 457,60	

26	K	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	36,000	98,00	3 52f
				"izolace při styku s budovami"36*1		36,000		
27	M	MAT	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	36,000	53,60	1 9,
				<u>Celkem</u>				<u>143 02</u>