

**Dodatek č.1****SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta  
zastoupen ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš

Záměr zveřejněn dne .....

Smlouva schválena usnesením RM 294/26/20

Datum zveřejnění smlouvy .....

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 17 30 3113 6121; 91/2120/30Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost LUKES

Zveřejněno na profilu .....

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)***a**

Zhotovitel: Algon, a.s.  
se sídlem / místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
IČO: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
bankovní spojení: číslo účtu: KB, a.s. – 78-2124090297/0100  
RFB, a.s. – 5023013253/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Petrem Študlarem, předsedou představenstva

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)**(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

**smlouvu o dílo na realizaci stavby****„Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“**

## Článek I.

### Cena díla

#### 1.1 Uzavření dodatku je z důvodu vzniklých více a méněprací na stavbě hřiště.

Jedná se o 8 bodů více a méně prací viz předložený průběžný rozpočet.

- bylo zapotřebí podle skutečnosti upravit výměry a hmotnosti vybouraných obrubníků na stavbě. Neprováděné položky jsou zde minusové a jsou nahrazeny skutečně provedenými pracemi na stavbě.
- změna položek vodovodní přípojky z požadavku Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.
- montáž oplocení vícepráce. Jelikož byla projektová dokumentace zpracována v roce 2016 tak se počítalo z napojením na stávající oplocení. Toto oplocení již na místě v současnosti není a je zapotřebí oplocení tedy doplnit, tak aby se zamezilo vstupu ke svahu.
- přesuny výkopku. Část zeminy byla použita na vyrovnání pozemku hřiště, jedná se tedy o jinou položku přesunu hmot.
- přetřídění horniny bylo zapotřebí provést z důvodu nalezení horniny v části hřiště. Jedná se o část podél bývalé železniční tratě. Zbytek pozemku je zatříděn správně.
- informační tabule nebyly zapotřebí provádět, není podmínkou dotačního titulu.
- odpočet pažení se provedl z důvodu změny zatřídění zeminy. V části kde byla skála nebylo pažení potřeba provádět.
- dopočet štěrkopisku pod travnatý povrch fotbalového hřiště. Zde byl rozpor v projektové dokumentaci a položkovým rozpočtem. V projektové dokumentaci je správně uváděna tloušťka podkladu 160mm v rozpočtu je pak pouze tloušťka 100mm. Pro správné fungování drenážních vrstev hřiště je zapotřebí provést tloušťku 160mm. Je tedy dopočteno chybějících 60cm na celé ploše hřiště uvnitř oválu.

#### 1.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní Cena SOD	bez DPH	5.644.393,53 Kč
Cena dodatku č.1	bez DPH	142.160,26 Kč
Cena celkem vč. dodatků	bez DPH	5.786.553,79 Kč
DPH (21%)		1.215.176,30 Kč
<b>Cena celkem vč. dodatků</b>	<b>s DPH</b>	<b>7.001.730,- Kč</b>

(slovy: sedm milionů jeden tisíc sedm set třicet korun českých s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.


## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

#### 2.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

- 2.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 2.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 2.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 2.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 2.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 2.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
- 2.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 18.11.2020V Chebu dne 18.11.2020

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Petr Študlar, předseda představenstva



**ALGON** a.s.  
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 817  
DIČ: CZ 284 20 403  
Fax: 354 438 864

**HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE tréninkového hřiště NÁDRAŽNÍ ul.  
MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE, průběžně vyplývající z požadavků na stavbě**

1.	skutečnost vybourání obrubníků a navíc žlabů	7 543,00 Kč
2.	vodovodní přípojka - požadavky VODAKVA	984,00 Kč
3.	oplocení VCP - nový úsek cca.30m	39 566,30 Kč
4.	přesuny výkopku - část výkopku do 500m	- 13 482,00 Kč
5.	změna zatřídění horniny výkopu kanalizace	80 267,96 Kč
6.	odpočet nečerpaných VRN	- 13 000,00 Kč
7.	odpočet pažení	- 62 748,00 Kč
8.	dopočet 60mm "štěrkopísku" pod travní koberec	103 029,00 Kč
9.		
10.		
<b>CELKEM bez daně:</b>		<b>142 160,26 Kč</b>

**ALGON** ®  
 s.r.o.  
 Chab. Joálava 1, tel.: 354 433 817  
 DIČ: CZ 284 20 403  
 Fax: 354 436 864



**HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP**

vícepráce + méněpráce :							
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	-47,000	43,00 Kč	2 021,00 Kč
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,</p> <p>b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění</p> <p>a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku</p> <p>b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku</p> <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot</p>				
101	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-1,880	43,00	80,84 Kč
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.</p> <p>2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.)</p> <p>3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato formou doprava sutí v každém úseku samostatně.</p>				
102	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-26,320	10,50 Kč	276,36 Kč
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně.</p> <p>2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.)</p> <p>3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato formou doprava sutí v každém úseku samostatně.</p>				

			19,6*14					
103	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-1,880	140,00 Kč	-	263,20 Kč
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu R00 5 Územnice objektu					

**vícepráce - vyvolané - přípočet:**

12b	K	966008212	Vytrhání žlabovek betonových vč. bet. lože - vybourání odvodňovacího žlabu přes 500 do 800mm odklizením do 10m a naložením na dopravní prostředek	m	92,00	57,90 Kč		5 326,80 Kč
			<b>NOVÁ POLOŽKA!</b>					
101	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,720	43,00 Kč		632,96 Kč
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně					
102	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	206,080	10,50 Kč		2 163,84 Kč
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.) 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně					
			19,6*14					
103	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,720	140,00 Kč		2 060,80 Kč

**cenový dopad: 7 543,00 Kč**

**HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP**

**méněpráce a vícepráce :**

12	K	89116221 1	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	-1.000	876,00 Kč	-	876,00 Kč
<p><i>Popis práce k souboru cen</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady</p> <p>a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvoru ve střepech šachet pro přístup zemních souprav šoupátek.</p> <p>b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav.</p> <p>c) u navítačích pasů ceny -9111 na vykop montážních jamek opravy izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na</p> <p>a) dodání vodoměru, šouparek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navítačích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci.</p> <p>b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zdivu na maltu cementovou, 452 3 - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku.</p> <p>c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantu ze stěrky nebo štěrkopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu.</p> <p>d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání řešících příživových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.</p> <p>4. V cenách 891 -5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.</p>								
13	M	008-x3	vodoměr domovní tlak PN16 Qn 1,5 DN25	kus	-1.000	1 090,00 Kč	-	1 090,00 Kč
16	M	008-x2	šachta vodoměrná samonosná kruhová d=960 mm, hloubka 1,2m + komínek 0,2 m + PP poklop	kus	-1.000	7 190,00 Kč	-	7 190,00 Kč
15a	M	008-x1	šachta vodoměrná MODULO od fi. HUTYRA 1500 - D=32mm, pro 1 vodoměr DN20, 0,5t vč. poklopu	kus	1.000	10 140,00 Kč		10 140,00 Kč

provede si asi VODAKVA sama

dodá si asi VODAKVA sama

požadavek VODAKVA!

**cenový dopad:**

**984,00 Kč**

# HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

## vícepráce - přípočet:

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
58	K	33817112 1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	15,000	129,00 Kč	1 935,00 Kč
<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupku</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na</p> <p>a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci</p> <p>b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1 - 13 - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu</p> <p>3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením</p> <p>4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.</p> <p>5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplácení</p> <p>6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i stěrk fixující sloupek</p>							
<p>PSC</p>							
<p>VV</p> <p style="color: red;">sloupky</p>							
<p>WV</p> <p>12,0 sloupky + 3,0 vzpěry <span style="float: right;">15,000</span></p>							
59	M	003-x1	plotový sloupek ocelový výšky 2500 mm pro nosnou konstrukci z oc. panelů-z ocel. profilu 60 x 40 x 2 mm, je opatřen plastovou krytkou a ocelovými objímkami se šrouby (samostrhávací matice), povrch žárově zinkován 240 g/m2+ poplastován - dodávka, doprava	kus	12,000	520,00 Kč	6 240,00 Kč
60	K	34817114 6	Montáž oplácení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	30,000	206,00 Kč	6 180,00 Kč
<p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen.</i></p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci</p>							



61	M	003-x2	plotový panel 1760x2500mm (v x š) ze svislých a vodor. ocel. drátů d=5mm svařených v okatosti 50x200mm s prolisy ve tvaru V, povrch pozinkovaný a opatřený komaxitovým nástřikem v barvách RAL - dodávka, doprava	kus	12,000	1 305,00 Kč	15 660,00 Kč
62	K	003-x3	Drobné práce na oplocení (nutná úprava plot.dílce, případně další zajišťovací a kotevní prvky) - montáž, dodávka, doprava	m	30,000	135,00 Kč	4 050,00 Kč
	W		výměra v bm oplocení				
	W		127,5		127,500		
23	K	13315110 1	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	4,055	369,00 Kč	1 496,30 Kč
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na</p> <p>a) vstříčné přemístění vykopku,</p> <p>b) úpravu dna do předepsaného profilu a spádu</p> <p>c) převoz vykopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek</p>				
	W		patky pro oplocení				
	W		sloupky				
	W		0,5*0,5*0,9*12		3,380		
	W		0,5*0,5*0,9*3		0,675		
	W		<b>Součet</b>		<b>4,055</b>		
55	K	27535310 2	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	15,000	170,00 Kč	2 550,00 Kč

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandaží na rámu, hranoly polystyrenu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupu ve stěnových a stropních konstrukcích.

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zalívka kotevních otvorů z betonu prostého.

PSC

VV

patky oplocení

VV

pro sloupky

VV

56,0

12,000

VV

pro vzpěry

VV

16,0

3,000

VV

Součet

15,000

56	K	27535310 9	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m <sup>2</sup> , hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	15,000	97,00 Kč	1 455,00 Kč
----	---	---------------	--	-----	--------	----------	-------------

Poznámka k souboru cen

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandaží na ramu, hranoly polystyrenu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupu ve stěnových a stropních konstrukcích.

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zalívka kotevních otvorů z betonu prostého.

PSC

cenový dopad:

39 566,30 Kč

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

méněpráce - změna vzdálenosti - odpočet:

27	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-315,000	106,00 Kč	-	33 390,00 Kč
			1. 7,0 x 6,0 x 3,0 = 126,0m3 2. 7,0 x 9,0 x 3,0 = 189,0m3					
27a	nová pol.	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	315,000	63,20 Kč	-	19 908,00 Kč

cenový dopad:

- 13 482,00 Kč

**HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP**

**vícepráce - změna položky - přípočet:**

15	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-49,863	141,00 Kč	7 030,68 Kč
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přetvození výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek				
			pro kanalizační trubky DN 100				
			0		0,000		
			pro kanalizační trubky DN 200				
			23,5*0,9*1,55-0,20		28,553		
			10,5*0,9*1,80-0,20		15,120		
			<b>Součet</b>		<b>43 673</b>		
15a	nová položka	132401201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 5 pro jakékoliv množství	m3	49,683	1 105,00 Kč	54 899,72 Kč
14	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-35,370	279,00	-9 868,23
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na přetvození výkopku na přílehlém terenu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek				
			pro drenáže				
			0,3*(0,3+0,5)/2*(315,0+230,0)		65,400		
			pro výústní drenážní péra ze vsakovací jímky				
			0,5*0,5*5,3*3		3,975		
			0,625		0,625		
			<b>Součet</b>		<b>70,000</b>		
14a	nová položka	132401101	Hloubení zapažených a nezapažených rýh do šířky 600mm v hornině IV.	m3	35,370	1 195,00 Kč	42 267,15 Kč

*náš názor na  
zatřídění...*

**cenový dopad:**

**80 267,96 Kč**

**HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP**

**méněpráce - neprovedený objem - odpočet:**

**C - Vedlejší náklady**

10	KN	VRN9-x9	Informační tabule s údaji o stavbě	kus	-2,000	6 500,00 Kč	-	13 000,00 Kč
----	----	---------	------------------------------------	-----	--------	-------------	---	--------------

**cenový dopad:**

-

**13 000,00 Kč**

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

méněpráce - neprovedený objem - odpočet:

SO "A" - Hřiště

17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-581,000	66,00 Kč	-	38 346,00 Kč
			<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm</p> <p>2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapaženě plochy u pažení zatáženého nebo hraneho se od plochy pažení odečítají</p> <p>3. Předepisuje-li projekt</p> <p>a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapážených stěn výkopu</p> <p>b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzepření stěn</p> <p>c) koiverní stěn - toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu</p>					
			<p>PS:</p> <p>pro kanalizační trubky DN 100</p> <p>2*45,0*1,3</p> <p>117,000</p>					
			<p>pro kanalizační trubky DN 200</p> <p>2*145,0*1,6</p> <p>464,000</p>					
			<p>Součet</p> <p>581,000</p>					
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-581,000	12,00 Kč	-	6 972,00 Kč
19	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	-34,000	107,00 Kč	-	3 638,00 Kč
			<p><i>Poznámka k souboru cen</i></p> <p>1. Ceny lze použít pro oceňování rozepřeno pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh</p> <p>2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapaženě plochy u pažení zatáženého nebo hraneho se od plochy pažení odečítají</p>					
			<p>PS:</p> <p>jama vsakovací jímky</p> <p>2,8*3,0*4+0,4</p> <p>34,000</p>					
20	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	-34,000	61,00 Kč	-	2 074,00 Kč

21	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přeřazováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	-34,000	74,00 Kč	-	2 516,00 Kč
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> <i>1. Ceny nelze použít pro kolvení zapažených stěn zvenku, toto kolvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.</i>					
22	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m	m2	-34,000	16,00 Kč	-	544,00 Kč
<b>SO "B" - Vodovodní přípojka</b>								
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-111,000	66,00 Kč	-	7 326,00 Kč
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami. Cokny jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm</i> <i>2. Plocha mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítá. Nezapažené plochy u pažení záložného nebo hůňového se od plochy pažení odečítají</i> <i>3. Předepisuje-li projekt</i> <i>a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 0-10 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu.</i> <i>b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 0-14 Odstranění vzepření stěn.</i> <i>4. Kolvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.</i>					
			2*(1,6+1,16)/2*43,5		120,060			
			-2*1,3*3,0*0,8		-6,240			
			-2*1,1*2,9*0,8		-5,104			
			108,7*0,02+0,11		2,284			
			<b>Součet</b>		<b>111,000</b>			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-111,000	12,00 Kč	-	1 332,00 Kč

<b>cenový dopad:</b>	<b>- 62 748,00 Kč</b>
----------------------	-----------------------

# HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

Dopočet 60mm rozdílu drenážní vrstvy pod travními koberci (VV dle SOD tl.100mm, TZ a VŘ tl.160mm)

## PŘÍPOČET

64	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 830,000	56,30 Kč	103 029,00 Kč
	vv		trávník uvnitř oválu				
	vv		drenážní vrstva				
	vv		1830,0		1 830,000		

cenový dopad:

103 029,00 Kč