

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
 se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 IČO: 00259322
 DIČ: CZ00259322
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 19-862175349/0800
 zastoupen: Alexandr Terek, starosta
*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

Záměr zveřejněn dne
 Smlouva schválena usnesením 21.6.2020/23/27
 Datum zveřejnění smlouvy
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu
 Přeměřil a podpis osoby za věcnou spůsobilost
 Zveřejněno na profilu 21.6.2020

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
 se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 405 23 284
 DIČ: CZ40523284
 bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary, č.ú.: 1003063044/5500
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
 zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti
*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby**„RS Horní Slavkov, 3.etapa – RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní“****Preambule**

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec

sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 9 uvedených v příloze tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí:

- ZL č.1 - Bourání a zemní práce
 ZL č.2 - Změna kolem opěrných stěn
 ZL č.3 - Změny mobilář
 ZL č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty
 ZL č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády
 ZL č.6 - Změna komunikací
 ZL č.7 - Podesta
 ZL č.8 - Změna kolem prefa schodiště
 ZL č.9 - Doplnění zábradlí

čl. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílní cena Dodatku č. 1	22.941,03 Kč
Cena díla dle původní SOD	10 452 870,10 Kč
Cena celkem za provedení díla	10 475 811,13, Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 25.10.2021

V Karlových Varech dne 26.10.2021

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

Za objednatele
Alexandr Terek, starosta

spol. s r. o. (17)
obchodní a grobní služby
360 17 KARLOVY VARY, MANGROVA 9/477
IČ: 4802 9284 DIČ: CZ48023284
Registrační číslo: 166 000014, v. 012

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel a prokurista společnosti

RS Horní Slavkov - 3. etapa

Rekapitulace změnových listů

RS Horní Slavkov - 3. etapa - změny	odpočty	přípočty	celkem
ZL č.1 - Bourání a zemní práce	-77 760,00	1 256 021,76	1 178 261,76
ZL č.2 - Změna kolem opěrných stěn	-350 863,14	419 950,46	69 087,32
ZL č.3 - Změny mobiliář	-314 726,55	5 337,92	309 388,63
ZL č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty	-9 216,09	18 293,87	9 077,78
ZL č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády	-91 007,58	38 482,16	52 525,42
ZL č.6 - Změna komunikací	-1 106 617,27	123 256,78	983 360,49
ZL č.7 - Podesta	-5 133,32	40 630,84	35 497,52
ZL č.8 - Změna kolem přefa schodiště		13 614,34	13 614,34
ZL č.9 - Doplnění zábradlí		62 676,85	62 676,85
	-1 955 323,95	1 978 264,98	22 941,03

SaD	10 452 870,10
dodatek č.1	22 941,03
	10 475 811,13

spol. s r. o. (17)
 INE 4 obchodně - výrobní služby
 380 17 KALČOVY VÁRKY, VANCHEJOVA 1427
 IČO 350 423 700, DIČ CZ 353 453 914
 IČ: 4050 3289 - IČ: 3289 0000
 Režisér: ... z Píseň, Osař: E. ...

Titulní list změnového listu číslo

1

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Diouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Bourání a zemní práce

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Uložení nebezpečného odpadu v zemině na skládce, bourání a uložení ŽB konstrukcí na skládce.

Zdůvodnění změny:

Dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, jiné zatřídění zeminy na skládce - nebezpečný odpad a navíc bourání a uložení ŽB podkonstrukcí stávajícího schodiště na skládce)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Protokol o zkoušce číslo: 372/2021 ze dne 29.4.2021 od SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. - Speciální laboratoř, pracoviště Vřesová - viz příloha dokladové části k předání díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 256 021,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	77 760,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 178 261,76 Kč
DPH 21%	247 434,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1 425 696,73 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Vojtová a Alexandr Terek

Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: 1 178 261,76

DPH: 247 434,97

Cena s daní: 1 425 696,73

Měrné jednotky: ks
Počet měrných jednotek: 1
Náklad na měrnou jedn.: 1 178 261,76

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov
Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří
Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce			
008 Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce	1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
001 Připčet	1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
001 Vstup a odpočinková zóna	1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
002 Odpočet	-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
001 Vstup a odpočinková zóna	-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa							1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce									
Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce							1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73
Připočet							1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
Vstup a odpočinková zóna							1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
Práce a dodávky HSV							1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33
Zemní práce							544 101,12	114 261,24	658 362,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	T	1035,2	525,6	544 101,12	21,00	114 261,24	658 362,36
Ostatní konstrukce a práce, bourání							445 056,00	93 461,76	538 517,76
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	963053936	Bourání ŽB schodišových ramen monoitických a podkladních konstrukcí	M2	456	976	445 056,00	21,00	93 461,76	538 517,76
Přesun sutě							266 864,64	56 041,57	322 906,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	T	228,48	1168	266 864,64	21,00	56 041,57	322 906,21
Odpočet							-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Vstup a odpočinková zóna							-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Práce a dodávky HSV							-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Zemní práce							-77 760,00	-16 329,60	-94 089,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-388,8	200	-77 760,00	21,00	-16 329,60	-94 089,60

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa			1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73				
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce									
Změnový list č.1 - Bourání a zemní práce			1 178 261,76	247 434,97	1 425 696,73				
Přípočet			1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33				
Vstup a odpočinková zóna			1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33				
Práce a dodávky HSV			1 256 021,76	263 764,57	1 519 786,33				
Zemní práce			544 101,12	114 261,24	658 362,36				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 zemina s obsahem nebezpečného odpadu - arsen 647*1,6=1035,200000	T	1035,2	525,6	544 101,12	21,00	114 261,24	658 362,36
Ostatní konstrukce a práce, bourání						445 056,00		93 461,76	538 517,76
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	993053636	Bourání ŽB schodiš (tových ramen monoitických a podkladních konstrukcí stávající schodiště - podkonstrukce 456=456,000000	MJ	456	976	445 056,00	21,00	93 461,76	538 517,76
Přesun sutě						266 864,64		56 041,57	322 906,21
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 95,2*2,4=228,480000	T	228,48	1168	266 864,64	21,00	56 041,57	322 906,21
Odpočet						-77 760,00		-16 329,60	-94 089,60
Vstup a odpočinková zóna						-77 760,00		-16 329,60	-94 089,60
Práce a dodávky HSV						-77 760,00		-16 329,60	-94 089,60
Zemní práce						-77 760,00		-16 329,60	-94 089,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -243*1,6=-388,800000	I	-388,8	200	-77 760,00	21,00	-16 329,60	-94 089,60

Titulní list změnového listu číslo

2

Identifikace akce:		
Název akce:	RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov"	
Číslo akce		
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary	
Předmět změnového listu:		
Změna kolem opěrných stěn		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 701 a SO 101		
Popis změny, popisu technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Realizace gabionové stěny, úprava okolních ploch, realizace základových zdí ze ztraceného bednění včetně podkládky zakrytových desek, realizace palisád a okapového chodníku včetně bourání stávajících základů, oprava povrchové úpravy stávající vodoměrné šachty, vypuštění prefa L dílců, realizace části plotu a branku u VŠ.		
Zdůvodnění změny:		
Dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů a jiné využití změn) a požadavek investora.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD 16 ze dne 31.8.2021, body č.7a., 7b., 16a.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	419 950,46 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	350 863,14 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	69 087,32 Kč	
DPH 21%	14 508,34 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	83 595,66 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Munn
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
Datum: 19.10.2021*	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úpinost změnového listu za investora zkontroloval:		
Mořika Vořová a Alexandr Terek		
<i>(Signature)</i>		
Datum: 19.10.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	69 087,32
-----------------------	------------------

DPH:	14 508,34
-------------	------------------

Cena s daní:	83 595,66
---------------------	------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 69 087,32

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn			
002 Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn	69 087,32	14 508,34	83 595,66
001 Odpočet	-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40
001 Svislé a kompletní konstrukce	-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06
001 Přesun hmot	-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34
002 Připočet	419 950,46	86 189,60	506 140,06
001 Zemní práce	8 214,48	1 725,04	9 939,52
002 Zakládání	64 002,13	13 440,45	77 442,57
006 Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 939,38	17 627,27	101 566,65
004 Přesun sutě	39 597,27	8 315,43	47 912,70
005 Přesun hmot	27 937,92	5 866,96	33 804,88
001 Svislé a kompletní konstrukce	177 381,21	37 250,05	214 631,26
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 435,70	1 351,50	7 787,19
007 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 442,38	2 612,90	15 055,28
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	69 087,32	14 508,34	83 595,66
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						69 087,32	14 508,34	83 595,66	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn									
Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn						69 087,32	14 508,34	83 595,66	
Odpočet						-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40	
Svislé a kompletní konstrukce						-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	327122114R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1800 mm	M	-12,5	9768	-122 100,00	21,00	-25 641,00	-147 741,00
16	327122114R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2800 mm	M	-16	7548	-120 768,00	21,00	-25 361,28	-146 129,28
17	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1800 mm	KUS	-2	14341	-28 682,00	21,00	-6 023,22	-34 705,22
18	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 2800 mm	KUS	-4	18559	-74 236,00	21,00	-15 589,56	-89 825,56
Přesun hmot						-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-18,5	274,44	-5 077,14	21,00	-1 066,20	-6 143,34
Přípočet						419 950,46	88 189,60	508 140,06	
Zemní práce						8 214,48	1 725,04	9 939,52	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	M2	41,525	70,1	2 910,90	21,00	611,29	3 522,19
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	2,4924	23	57,33	21,00	12,04	69,36

11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,98784	200	797,57	21,00	167,49	965,06
3	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	2,4924	985	2 455,01	21,00	515,55	2 970,57
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	2,4924	258	643,04	21,00	135,04	778,08
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	44,8632	19,8	888,29	21,00	186,54	1 074,83
6	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,4924	82	204,38	21,00	42,92	247,30
7	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,6231	414	257,96	21,00	54,17	312,14
Zakládání						64 002,13		13 440,45	77 442,57
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	0,7581	3220	2 441,08	21,00	512,63	2 953,71
003	953241110	Osazení trnů z betonářské oceli do pr. 10mm, vytrnování	KUS	200	14,5	2 900,00	21,00	609,00	3 509,00
004	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	M3	5,0781	2840	14 421,80	21,00	3 028,58	17 450,38
005	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	427	6 469,69	21,00	1 358,64	7 828,33
006	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	116	1 757,57	21,00	369,09	2 126,66
007	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0,076941	30200	2 323,62	21,00	487,96	2 811,58
008	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	4,184	1800	7 531,20	21,00	1 581,55	9 112,75

015 279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	M2	12,3	1410	17 343,00	21,00	3 642,03	20 985,03	
14 279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,298785	29500	8 814,16	21,00	1 850,97	10 665,13	
Ostatní konstrukce a práce, bourání							83 939,38	17 627,27	101 566,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
069 978036161		Otlučení (osekáni) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	M2	23,2168	59,8	1 388,36	21,00	291,56	1 679,92
070 388271134		Dodávka zákrytových desek, beton LC 20/25, XC1	M	21	1570	32 970,00	21,00	6 923,70	39 893,70
071 339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	1,5	625	937,50	21,00	196,88	1 134,38
072 592282710		palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x130mm	KUS	14	81,7	1 143,80	21,00	240,20	1 384,00
073 637211122		Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	M2	5,55	647	3 590,85	21,00	754,08	4 344,93
074 632481215		Separáční vrstva z geotextilie	M2	8,14	34,3	279,20	21,00	58,63	337,83
68 961044111		Bourání základů z betonu prostého	M3	14,4105	3027,63	43 629,66	21,00	9 162,23	52 791,89
Přesun sutě							39 597,27	8 315,43	47 912,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210 997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,98857	48,52	2 862,13	21,00	601,05	3 463,17
211 997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1592,691	12,694451	20 218,34	21,00	4 245,85	24 464,20
212 997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	58,98857	280	16 516,80	21,00	3 468,53	19 985,33
Přesun hmot							27 937,92	5 866,96	33 804,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39 998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	101,7997	274,44	27 937,92	21,00	5 866,96	33 804,88
Svislé a kompletní konstrukce							177 381,21	37 250,05	214 631,26

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	327215221	Gabionová stěna do tl. 300mm se sítí oka 5x10cm s výplní kamenivem čediče fr. 63/125	M2	25,851	5910	152 779,41	21,00	32 083,68	184 863,09
003	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m	KUS	25	306	7 650,00	21,00	1 606,50	9 256,50
004	338171125	sloupek ocelový pozinkovaný 60x40mm	KUS	25	195	4 875,00	21,00	1 023,75	5 898,75
010	5534232R	branka vchodová jednokřídla kovová 1000x2000 mm	KUS	1	3743,79	3 743,79	21,00	786,20	4 529,99
33	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	2	303,15652	606,31	21,00	127,33	733,64
34	55342167	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	KUS	2	1760	3 520,00	21,00	739,20	4 259,20
35	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	KUS	1	692,28	692,28	21,00	145,38	837,66
37	348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	M	0,6	240,69164	144,41	21,00	30,33	174,74
38	55342423	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 8mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	KUS	1	3370	3 370,00	21,00	707,70	4 077,70
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						6 435,70		1 351,50	7 787,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	622111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	23,2168	228	5 293,43	21,00	1 111,62	6 405,05
002	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	23,2168	49,2	1 142,27	21,00	239,88	1 382,14
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						12 442,38		2 612,90	15 055,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	711161217	izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií svistá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	M2	27	386	10 422,00	21,00	2 188,62	12 610,62
003	711161383	izolace proti zemní vlhkosti napovou fólií ukončení horní částí	M	18	109	1 962,00	21,00	412,02	2 374,02
004	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	T	0,053559	1090	58,38	21,00	12,26	70,64

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						69 087,32	14 508,34	83 595,66	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn									
Změnový list č.2 - Změna kolem opěrných stěn						69 087,32	14 508,34	83 595,66	
Odpočet						-350 863,14	-73 681,26	-424 544,40	
Svislé a kompletní konstrukce						-345 786,00	-72 615,06	-418 401,06	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	327122114R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1800 mm	M	-12,5	9768	-122 100,00	21,00	-25 641,00	-147 741,00
16	327122114R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2800 mm	M	-16	7548	-120 768,00	21,00	-25 361,28	-146 129,28
17	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1800 mm	KUS	-2	14341	-28 682,00	21,00	-6 023,22	-34 705,22
18	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 2800 mm	KUS	-4	18559	-74 236,00	21,00	-15 589,56	-89 825,56
Přesun hmot						-5 077,14	-1 066,20	-6 143,34	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-18,5	274,44	-5 077,14	21,00	-1 066,20	-6 143,34
Přípočet						419 950,46	88 189,60	508 140,06	
Zemní práce						8 214,48	1 725,04	9 939,52	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	182151111	Svahování v zárezech v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 strojně změna opěrných stěn - svah u výměňkové stanice 5,5*7,55=41,525000	M2	41,526	70,1	2 910,90	21,00	611,29	3 522,19
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000	M3	2,4924	23	57,33	21,00	12,04	69,36
11	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 gabionové stěny 1,236*1,6=1,977600 0,7164*1,6=1,146240 0,54*1,6=0,864000	t	3,98784	200	797,57	21,00	167,49	965,06
3	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000	M3	2,4924	985	2 455,01	21,00	515,55	2 970,57
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m gabionové stěny 1,236=1,236000 0,7164=0,716400 0,54=0,540000	M3	2,4924	258	643,04	21,00	135,04	778,06
5	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnti z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1	M3	44,8632	19,8	886,29	21,00	186,54	1 074,83

		gabionové stěny 1,236*18=22,248000 0,716400*18=12,895200 0,54*18=9,720000							
6	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	2,4924	82	204,38	21,00	42,92	247,30
		gabionové stěny 0,4*10,3*0,3=1,236000 0,4*5,97*0,3=0,716400 0,3*9*0,2=0,540000							
7	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	0,6231	414	257,96	21,00	54,17	312,14
		gabionové stěny 1,236*0,25=0,309000 0,7164*0,25=0,179100 0,54*0,25=0,135000							
Zakládání						64 002,13		13 440,45	77 442,57
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3	0,7581	3220	2 441,08	21,00	512,63	2 953,71
		gabionové stěny 0,3*10,3*0,1=0,309000 0,3*5,97*0,1=0,179100 0,3*9*0,1=0,270000							
003	953241110	Osazení trnů z betonářské oceli do pr. 10mm, vytřování	KUS	200	14,5	2 900,00	21,00	609,00	3 509,00
		4ks/m2 25*4=100,000000 100=100,000000							
004	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	M3	5,0781	2840	14 421,80	21,00	3 028,58	17 450,38
		betonová hlava 25*1*0,15=3,750000 9,32*0,95*0,15=1,328100							
005	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	427	6 469,69	21,00	1 358,64	7 828,33
		25,19*0,25=6,297500 9,32*0,95=8,854000							
006	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	M2	15,1515	116	1 757,57	21,00	369,09	2 126,66

007	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari do betonové hlavy 0,0079*8,854*1,1=0,076941	T	0,076941	30200	2 323,62	21,00	487,96	2 811,58
008	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 dozdění betonových hlav opěrných stěn 1,16*0,4=0,464000 3,8*0,4=1,520000 5,5*0,4=2,200000	M2	4,184	1800	7 531,20	21,00	1 581,55	9 112,75
015	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 změna založení podél rampy 13,5*0,75=10,125000 2,9*0,75=2,175000	M2	12,3	1410	17 343,00	21,00	3 642,03	20 985,03
14	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ) 0,009*26=0,234000 0,000617*105=0,064785	t	0,298785	29500	8 814,16	21,00	1 850,97	10 665,13
Ostatní konstrukce a práce, bourání						83 939,38		17 627,27	101 566,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
069	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % 1,92*2,05=3,936000 1,42*1,79=2,541800 0,95*3,1=2,945000 0,95*5,2=4,940000 0,95*9,32=8,854000	M2	23,2168	59,8	1 388,36	21,00	291,56	1 679,92
070	388271134	Dodávka zákrytových desek, beton LC 20/25, XC1	M	21	1570	32 970,00	21,00	6 923,70	39 893,70
071	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	1,5	625	937,50	21,00	196,88	1 134,38
072	592282710	palisáda betonová púlkulatá přírodní 600x130mm	KUS	14	81,7	1 143,80	21,00	240,20	1 384,00
073	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC 18,5*0,3=5,550000	M2	5,55	647	3 590,85	21,00	754,08	4 344,93
074	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	M2	8,14	34,3	279,20	21,00	58,63	337,83

68 961044111	pod dlažbu okapového chodníku 18,5*0,4*1,1=8,140000 Bourání základů z betonu prostého 8,4*0,95=7,980000 5,19*0,95=4,930500 u nástupní rampy 2*2,50*0,3=1,500000	M3	14,4105	3027,63	43 629,66	21,00	9 162,23	52 791,89	
Přesun sutě					39 597,27		8 315,43	47 912,70	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210 997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	58,98857	48,52	2 862,13	21,00	601,05	3 463,17
211 997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 58,988574*27=1592,691498	t	1592,691	12,694451	20 218,34	21,00	4 245,85	24 464,20
212 997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 29,494287*2=58,988574	t	58,98857	280	16 516,80	21,00	3 468,53	19 985,33
Přesun hmot					27 937,92		5 866,96	33 804,88	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39 998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	101,7997	274,44	27 937,92	21,00	5 866,96	33 804,88
Svislé a kompletní konstrukce					177 381,21		37 250,05	214 631,26	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 327215221		Gabionová stěna do tl. 300mm se sítí oka 5x10cm s výplní kamenivem čediče fr. 63/125 1,3*9,3=12,090000 1,3*5,97=7,761000 12*0,5=6,000000	M2	25,851	5910	152 779,41	21,00	32 083,68	184 863,09
003 338171113		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m	KUS	25	306	7 650,00	21,00	1 606,50	9 256,50

004	338171125	sloupek ocelový pozinkovaný 60x40mm	KUS	25	195	4 875,00	21,00	1 023,75	5 898,75
010	5534232R	branka vchodová jednokřídlá kovová 1000x2000 mm	KUS	1	3743,79	3 743,79	21,00	786,20	4 529,99
33	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS	2	303,15652	606,31	21,00	127,33	733,64
34	55342167	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	KUS	2	1760	3 520,00	21,00	739,20	4 259,20
35	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	KUS	1	692,28	692,28	21,00	145,38	837,66
37	348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	M	0,6	240,69164	144,41	21,00	30,33	174,74
38	55342423	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit 1=1,000000	KUS	1	3370	3 370,00	21,00	707,70	4 077,70
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						6 435,70		1 351,50	7 787,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových 1,92*2,05=3,936000 1,42*1,79=2,541800 0,95*3,1=2,945000 0,95*5,2=4,940000 0,95*9,32=8,854000	M2	23,2168	228	5 293,43	21,00	1 111,62	6 405,05
002	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	23,2168	49,2	1 142,27	21,00	239,88	1 382,14

1,92*2,05=3,936000
 1,42*1,79=2,541800
 0,95*3,1=2,945000
 0,95*5,2=4,940000
 0,95*9,32=8,854000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům




12 442,38

2 612,90

15 055,28

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm 18*1,5=27,000000	M2	27	386	10 422,00	21,00	2 188,62	12 610,62
003	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	M	18	109	1 962,00	21,00	412,02	2 374,02
004	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	T	0,053559	1090	58,38	21,00	12,26	70,64

Titulní list změnového 3 listu číslo

Identifikace akce:		
Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu škol v č.p. 786. Horní Slavkov“	
Číslo akce		
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary	
Předmět změnového listu:		
Změny mobiliář		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 101 a SO 701		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace.		
Nové řešení:		
Realizace základových patek pod herní prvky a odpadkové koše, realizace navíc skrytého obrubníku.		
Zdůvodnění změny:		
Změna využití uživatele a chyby ve výkazu výměr chybějícími položkami.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Požadavek investora.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		5 337,92 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		314 726,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		309 388,63 Kč
DPH 21%		64 971,61 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		374 360,24 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 18.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volflová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum: 19.10.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: -309 388,63

DPH: -64 971,61

Cena s daní: -374 360,24

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -309 388,63

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář			
003 Změnový list č.3 - Změny mobiliář	-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
001 Odpočet	-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13
003 Vstup a odpočinková zóna	-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
001 Komunikace a zpevněné plochy	-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
001 Sadové úpravy	-600,34	-126,07	-726,42
002 Připočet	5 337,92	1 120,96	6 458,88
001 Vstup a odpočinková zóna	1 831,82	384,68	2 216,50
001 Sadové úpravy	3 506,10	736,28	4 242,39
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa							-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář									
Změnový list č.3 - Změny mobiliář							-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24
Odpočet							-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13
Vstup a odpočinková zóna							-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Práce a dodávky HSV							-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	74920010R1	skluzavka nerezová š 1m, v 3m, d 6m	KUS	-1	80652	-80 652,00	21,00	-16 936,92	-97 588,92
002	74920010R2	skluzavka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m	KUS	-1	67116	-67 116,00	21,00	-14 094,36	-81 210,36
003	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	KUS	-2	609,5	-1 219,00	21,00	-255,99	-1 474,99
Komunikace a zpevněné plochy							-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
Práce a dodávky HSV							-165 139,21	-34 679,23	-199 818,44
Přesun hmot							-34 305,00	-7 204,05	-41 509,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-125	274,44	-34 305,00	21,00	-7 204,05	-41 509,05
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-130 834,21	-27 475,18	-158 309,39
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
62	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m2	KUS	-1	599,1775	-599,18	21,00	-125,83	-725,00
63	74910190	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm	KUS	-1	16173	-16 173,00	21,00	-3 396,33	-19 569,33
64	93600100R1	Dodávka a montáž prvků mobiliáře, vč. dopravy	KUS	-3	34798	-104 394,00	21,00	-21 922,74	-126 316,74
66	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	-2	204,015	-408,03	21,00	-85,69	-493,72

67 74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	KUS	-2	4630	-9 260,00	21,00	-1 944,60	-11 204,60	
Sadové úpravy						-600,34	-126,07	-726,42	
Práce a dodávky HSV						-600,34	-126,07	-726,42	
Přesun hmot						-8,80	-1,85	-10,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,0056	1136,2	-6,36	21,00	-1,34	-7,70
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,0056	435,91	-2,44	21,00	-0,51	-2,95
Zemní práce						-591,54	-124,22	-715,76	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	KUS	-3	38,46	-115,38	21,00	-24,23	-139,61
3	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	KUS	-3	14,97	-44,91	21,00	-9,43	-54,34
34	0265030R10	Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm	KUS	-1	143,75	-143,75	21,00	-30,19	-173,94
35	0265030R11	Miscanthus sinensis Gracillimus/ vel. 60-80cm	KUS	-2	143,75	-287,50	21,00	-60,38	-347,88
Přípočet						5 337,92		1 120,96	6 458,88
Vstup a odpočinková zóna						1 831,82		384,68	2 216,50
Práce a dodávky HSV						1 831,82		384,68	2 216,50
Přesun hmot						299,66		62,93	362,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,536459	195,03	299,66	21,00	62,93	362,58
Zakládání						1 532,16		321,75	1 853,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001 275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	M3	0,504	3040	1 532,16	21,00	321,75	1 853,91	
Sadové úpravy					3 506,10		736,28	4 242,39	
Práce a dodávky HSV					3 506,10		736,28	4 242,39	
Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 493,70		733,68	4 227,38	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
43	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	21,7	51,75	1 122,98	21,00	235,82	1 358,80
44	2724518R2	obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. ocel. hřebů	M	21,7	109,25	2 370,73	21,00	497,85	2 868,58
Přesun hmot					12,40		2,60	15,01	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00789	1136,2	8,96	21,00	1,88	10,85
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,00789	435,91	3,44	21,00	0,72	4,16

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24					
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Změny mobiliář									
Změnový list č.3 - Změny mobiliář		-309 388,63	-64 971,61	-374 360,24					
Odpočet		-314 726,55	-66 092,58	-380 819,13					
Vstup a odpočinková zóna		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27					
Práce a dodávky HSV		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27					
Ostatní konstrukce a práce, bourání		-148 987,00	-31 287,27	-180 274,27					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	74920010R1	skluzavka nerezová š 1m, v 3m, d 6m	KUS	-1	80652	-80 652,00	21,00	-16 936,92	-97 588,92
002	74920010R2	skluzavka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m	KUS	-1	67116	-67 116,00	21,00	-14 094,36	-81 210,36
003	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	KUS	-2	609,5	-1 219,00	21,00	-255,99	-1 474,99
Komunikace a zpevněné plochy						-165 139,21		-34 679,23	-199 818,44
Práce a dodávky HSV						-165 139,21		-34 679,23	-199 818,44
Přesun hmot						-34 305,00		-7 204,05	-41 509,05
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním oopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-125	274,44	-34 305,00	21,00	-7 204,05	-41 509,05
Ostatní konstrukce a práce, bourání						-130 834,21		-27 475,18	-158 309,39
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
62	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m ²	KUS	-1	599,1775	-599,18	21,00	-125,83	-725,00

63	74910190	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm	KUS	-1	16173	-16 173,00	21,00	-3 396,33	-19 569,33
64	93600100R1	Dodávka a montáž prvků mobiliáře, vč. dopravy	KUS	-3	34798	-104 394,00	21,00	-21 922,74	-126 316,74
66	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	KUS	-2	204,015	-408,03	21,00	-85,69	-493,72
67	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzarmykateľný v 885mm §370mm obsah 60L	KUS	-2	4630	-9 260,00	21,00	-1 944,60	-11 204,60
Sadové úpravy						-600,34		-126,07	-726,42
Práce a dodávky HSV						-600,34		-126,07	-726,42
Přesun hmot						-8,80		-1,85	-10,65
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	l	-0,0056	1136,2	-6,36	21,00	-1,34	-7,70
46	998231431	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	-0,0056	435,91	-2,44	21,00	-0,51	-2,95
Zemní práce						-591,54		-124,22	-715,76
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	184102311	Výsadba keře bez báru do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	KUS	-3	38,46	-115,38	21,00	-24,23	-139,61
3	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	KUS	-3	14,97	-44,91	21,00	-9,43	-54,34
34	0265030R10	Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm	KUS	-1	143,75	-143,75	21,00	-30,19	-173,94
35	0265030R11	Miscanthus sinensis Gracillimus/ vel. 60-80cm	KUS	-2	143,75	-287,50	21,00	-60,38	-347,88

Připočet						5 337,92	1 120,96	6 458,88	
Vstup a odpočinková zóna						1 831,82	384,68	2 216,50	
Práce a dodávky HSV						1 831,82	384,68	2 216,50	
Přesun hmot						299,66	62,93	362,58	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,536459	195,03	299,66	21,00	62,93	362,58
Zakládání						1 532,16	321,75	1 853,91	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 pod mobiliář 0,3*0,15*0,2*56=0,504000	M3	0,504	3040	1 532,16	21,00	321,75	1 853,91
Sadové úpravy						3 506,10		736,28	4 242,39
Práce a dodávky HSV						3 506,10		736,28	4 242,39
Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 493,70		733,68	4 227,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
43	918371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	21,7	51,75	1 122,98	21,00	235,82	1 358,80
44	2724518R2	obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. ocel. šňabů	M	21,7	109,25	2 370,73	21,00	497,85	2 868,58
Přesun hmot						12,40		2,60	15,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
45	998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00789	1136,2	8,96	21,00	1,88	10,85

46 998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,00789	435,91	3,44	21,00	0,72	4,16
--------------	---	---	---------	--------	------	-------	------	------

Titulní list změnového listu číslo 4

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786. Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna kolem vodoměrné šachty

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 101 a SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace nášlapné plochy pomocí podkonstrukce a dřevoplastových prken a nebourání stávající vodoměrné šachty.

Zdůvodnění změny:

Změna využití uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek investora.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	18 293,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	9 216,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	9 077,78 Kč
DPH 21%	1 906,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	10 984,11 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Fruhauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021
Úplnost změnového listu za investora zkontrolován		
Mozdí: Volfgang a Alexandr Terek		
Datum: 19.10.2021		

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	9 077,78
-----------------------	-----------------

DPH:	1 906,33
-------------	-----------------

Cena s daní:	10 984,12
---------------------	------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 9 077,78

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Rekapitulace

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty			
005 Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty	9 077,78	1 906,33	10 984,12
001 Přípočet	18 293,87	3 841,71	22 135,58
008 Konstrukce tesařské	5 328,16	1 118,91	6 447,07
002 Odpočet	-9 216,09	-1 935,38	-11 151,47
001 Vstup a odpočinková zóna	-9 216,09	-1 935,38	-11 151,47
Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa	9 077,78	1 906,33	10 984,12
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty			

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa						9 077,78		1 906,33	10 984,12
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty									
Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty						9 077,78		1 906,33	10 984,12
Přípočet						18 293,87		3 841,71	22 135,58
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	552410200	poklop šachtový litina D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	KUS	1	5930	5 930,00	21,00	1 245,30	7 175,30
002	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	KUS	1	347	347,00	21,00	72,87	419,87
003	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1	428	428,00	21,00	89,88	517,88
004	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,836	3590	3 001,24	21,00	630,26	3 631,50
005	622111111	Vyspravení oceloplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	4,8	228	1 094,40	21,00	229,82	1 324,22
006	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	M2	4,8	49,2	236,16	21,00	49,59	285,75
008	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,48164	1210	582,78	21,00	122,38	705,17
009	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	M2	13,16	57,5	756,70	21,00	158,91	915,61
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zpevněnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky cca 6 m		1	2,147753	274,44	21,00	123,78	713,21
Konstrukce tesařské						5 328,16		1 118,91	6 447,07
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
40	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm	M2	8	421,48441	3 371,88	21,00	708,09	4 079,97
41	60791110	prkno terašové dřevoplastové 28x140mm	M	9,2	196	1 803,20	21,00	378,67	2 181,87

42 998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0932	1642,5	153,08	21,00	32,15	185,23	
Odpočet					-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47	
Vstup a odpočinková zóna					-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47	
Práce a dodávky HSV					-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47	
Trubní vedení					-8 108,50		-1 702,79	-9 811,29	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
29	890251811	Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	M3	-5	1621,7	-8 108,50	21,00	-1 702,79	-9 811,29
Přesun sutě					-1 107,59		-232,59	-1 340,18	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
36	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,65	48,515485	-80,05	21,00	-16,81	-96,86
37	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-44,55	12,694451	-565,54	21,00	-118,76	-684,30
38	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-1,65	280	-462,00	21,00	-97,02	-559,02

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047_ RS Horní Slavkov - 3.etapa						9 077,78	1 906,33	10 984,12	
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty									
Změnový list č.4 - Změna kolem vodoměrné šachty						9 077,78	1 906,33	10 984,12	
Přípočet						18 293,87	3 841,71	22 135,58	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	552410200	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	KUS	1	5930	5 930,00	21,00	1 245,30	7 175,30
002	899102113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	KUS	1	347	347,00	21,00	72,87	419,87
003	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1	428	428,00	21,00	89,88	517,88
004	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 3,8*2,2*0,1=0,836000	M3	0,836	3590	3 001,24	21,00	630,26	3 631,50
005	622111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	4,8	228	1 094,40	21,00	229,82	1 324,22
006	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně 0,4*3,8*2=3,040000 0,4*2,2*2=1,760000	M2	4,8	49,2	236,16	21,00	49,59	285,75
008	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	T	0,48164	1210	582,78	21,00	122,38	705,17
009	978036161	Otlučení (osekáni) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 % 3,8*2,2=8,360000 0,4*3,8*2=3,040000 0,4*2,2*2=1,760000	M2	13,16	57,5	756,70	21,00	158,91	915,61

39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,147753	274,44	589,43	21,00	123,78	713,21
Konstrukce tesařské						5 328,16		1 118,91	6 447,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
40	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm 3,8*2,2=8,360000 -0,36=-0,360000	M2	8	421,48441	3 371,88	21,00	708,09	4 079,97
41	60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm 8*1,15=9,200000	M	9,2	196	1 803,20	21,00	378,67	2 181,87
42	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0932	1642,5	153,08	21,00	32,15	185,23
Odpočet						-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47
Vstup a odpočinková zóna						-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47
Práce a dodávky HSV						-9 216,09		-1 935,38	-11 151,47
Trubní vedení						-8 108,50		-1 702,79	-9 811,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
29	890251811	Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	M3	-5	1621,7	-8 108,50	21,00	-1 702,79	-9 811,29
Přesun sutě						-1 107,59		-232,59	-1 340,18
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
36	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,65	48,515485	-80,05	21,00	-16,81	-96,86

37 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -1,65*27=-44,550000	t	-44,55	12,694451	-565,54	21,00	-118,76	-684,30
38 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 -1,65=-1,650000	t	-1,65	280	-462,00	21,00	-97,02	-559,02

Titulní list změnového listu číslo 5

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu škol č.p. 786. Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změna opěrných stěn u výměňkové stanice.

Zdůvodnění změny:

Změna opěrných stěn u výměňkové stanice, požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 4a ze dne 1.6.2021 a KD 9b ze dne 31.8.2021




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	38 482,16 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	91 007,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	= 52 525,42 Kč
DPH 21%	= 11 030,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	63 555,76 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontrolovat

Mělník, Věřňová a Alexandr Terek

Podpis: 
Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	-52 525,41
-----------------------	-------------------

DPH:	-11 030,34
-------------	-------------------

Cena s daní:	-63 555,75
---------------------	-------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -52 525,41

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády			
005 Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády	-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
001 Odpočet	-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
002 Připočet	38 482,16	8 081,25	46 563,42
001 Konstrukce tesafské	38 482,16	8 081,25	46 563,42
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75	
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády									
Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády						-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75	
Odpočet						-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
26	622271011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace, tloušťky 60 mm	M2	-31,6125	150	-4 741,88	21,00	-995,79	-5 737,67
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	M2	-63	115,79688	-7 295,20	21,00	-1 531,99	-8 827,20
28	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 12mm	M2	-72,45	1090	-78 970,50	21,00	-16 583,81	-95 554,31
Přípočet						38 482,16	8 081,25	46 563,42	
Konstrukce tesařské						38 482,16	8 081,25	46 563,42	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	M2	30,7	115,79688	3 554,96	21,00	746,54	4 301,51
41	60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm	M	178,2	196	34 927,20	21,00	7 334,71	42 261,91

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa							-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
Etapa: ZL05-Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády									
Změnový list č.5 - Opláštění ramp a odvětrávané fasády							-52 525,41	-11 030,34	-63 555,75
Odpočet							-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-91 007,58	-19 111,59	-110 119,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
26	622271011	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 60 mm odečet vaty -31,6125=-31,612500	M2	-31,6125	150	-4 741,88	21,00	-995,79	-5 737,67
27	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken -27=-27,000000 skutečnost po zaměření -36=-36,000000	M2	-63	115,79688	-7 295,20	21,00	-1 531,99	-8 827,20
28	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lasura tl 12mm záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken -27*1,15=-31,050000 skutečnost po zaměření -36*1,15=-41,400000	M2	-72,45	1090	-78 970,50	21,00	-16 583,81	-95 554,31
Připočet							38 482,16	8 081,25	46 563,42
Konstrukce tesařské							38 482,16	8 081,25	46 563,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

27 762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	M2	30,7	115,79688	3 554,96	21,00	746,54	4 301,51
	záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken 25,7=25,700000							
	kontejnerové stání 5=5,000000							
41 60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm	M	178,2	196	34 927,20	21,00	7 334,71	42 261,91
	záměna Cetris za obložení z dřevoplastových prken 160*1,08=172,800000							
	kontejnerové stání 5,4=5,400000							

Titulní list změnového listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školů č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna komunikací

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 101

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Komunikace a zpevněné plochy byly provedené podle geometrického zaměření skutečností.

Zdůvodnění změny:

Změna využití uživatele a požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Požadavek investora.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne


Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	123 256,78 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	1 106 617,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	983 360,49 Kč
DPH 21%	206 505,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	1 189 866,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

 Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list 6.6 - Změna komunikací

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: -983 360,49

DPH: -206 505,70

Cena s daní: -1 189 866,20

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -983 360,49

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací			
012 Změnový list č.6 - Změna komunikací	-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20
001 Odpočet	-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89
001 Komunikace a zpevněné plochy	-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89
002 Přípočet	123 256,78	25 883,92	149 140,70
001 Komunikace a zpevněné plochy	123 256,78	25 883,92	149 140,70
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikací									
Změnový list č.6 - Změna komunikací		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Odpočet		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace a zpevněné plochy		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Práce a dodávky HSV		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace pozemní		-352 609,43	-74 047,98	-426 657,41					
Pof.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-370	70,120243	-25 944,49	21,00	-5 448,34	-31 392,83
40	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	M2	-370	171,42754	-63 428,19	21,00	-13 319,92	-76 748,11
41	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	M2	-370	35,206216	-13 026,30	21,00	-2 735,52	-15 761,82
42	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	-261	114,96272	-30 005,27	21,00	-6 301,11	-36 306,38
43	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	-100	185,1606	-18 516,06	21,00	-3 888,37	-22 404,43
44	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-130	235,217	-30 578,21	21,00	-6 421,42	-36 999,63
45	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m lř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	-130	253,42777	-32 945,61	21,00	-6 918,58	-39 864,19
46	579231322	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	M2	-7,55	2150	-16 232,50	21,00	-3 408,83	-19 641,33

47	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro ploch	M2	-91	273,06107	-24 848,56	21,00	-5 218,20	-30 066,75
48	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	M2	-60	269	-16 140,00	21,00	-3 389,40	-19 529,40
49	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	-31	523	-16 213,00	21,00	-3 404,73	-19 617,73
50	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploch	M2	-100	289,3124	-28 931,24	21,00	-6 075,56	-35 006,80
51	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	M2	-100	358	-35 800,00	21,00	-7 518,00	-43 318,00
Přesun hmot						-16 451,54		-3 454,82	-19 906,37
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-84,356	195,02516	-16 451,54	21,00	-3 454,82	-19 906,37
Zemní práce						-671 287,26		-140 970,32	-812 257,58
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
10	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	M2	-5	60,35375	-301,77	21,00	-63,37	-365,14
11	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	KUS	-27	30	-810,00	21,00	-170,10	-980,10
12	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	KUS	-27	40	-1 080,00	21,00	-226,80	-1 306,80

13	162301943	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	KUS	-27	20	-540,00	21,00	-113,40	-653,40
14	162301981	Vodorovné přemístění smýcených krovín Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M2	-115	10	-1 160,00	21,00	-241,50	-1 391,50
16	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	-230	119,74939	-27 542,36	21,00	-5 783,90	-33 326,26
20	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	M3	-460	95	-43 700,00	21,00	-9 177,00	-52 877,00
22	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	-460	258	-118 680,00	21,00	-24 922,80	-143 602,80
23	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	-8280	19,8	-163 944,00	21,00	-34 428,24	-198 372,24
24	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-460	82	-37 720,00	21,00	-7 921,20	-45 641,20
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-460	23	-10 580,00	21,00	-2 221,80	-12 801,80
29	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-736	350	-257 600,00	21,00	-54 096,00	-311 696,00
3	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	KUS	-1	647,94	-647,94	21,00	-136,07	-784,01
7	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1971,375	-1 971,38	21,00	-413,99	-2 385,36

8	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	KUS	-1	3453,415		-3 453,42	21,00	-725,22	-4 178,63
9	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1566,4		-1 566,40	21,00	-328,94	-1 895,34
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-66 269,04		-13 916,50	-80 185,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
59	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	-84	12,156429		-1 021,14	21,00	-214,44	-1 235,58
60	2724518R	obrubník zahradní neviditelný 1000x85x98mm	M	-84	96		-7 224,00	21,00	-1 517,04	-8 741,04
68	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	-5	3027,626		-15 138,13	21,00	-3 179,01	-18 317,14
69	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	-5	1209,342		-6 046,71	21,00	-1 269,81	-7 316,52
70	962032254	Bourání zdiva z tvárcí cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	M3	-45	818,64578		-36 839,06	21,00	-7 736,20	-44 575,26
Připočet							123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace a zpevněné plochy							123 256,78		25 883,92	149 140,70
Práce a dodávky HSV							123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace pozemní							107 681,40		22 613,09	130 294,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	589425040	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S pojivo PmB 25/55-60	T	21,81442	2240		48 864,30	21,00	10 261,50	59 125,80
002	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	M2	210,3	10,1		2 124,03	21,00	446,05	2 570,08
004	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	M	52,4	64,832288		3 397,21	21,00	713,41	4 110,63
45	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	210,3	253,42777		53 295,86	21,00	11 192,13	64 487,99
Přesun hmot							8 574,84		1 800,72	10 375,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,96679	195,03		8 574,84	21,00	1 800,72	10 375,56
Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 000,53		1 470,11	8 470,64

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
56	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	19,6	205,17	4 021,33	21,00	844,48	4 865,81
58	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	M	19,6	152	2 979,20	21,00	625,63	3 604,83

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikaci

Rožpočet s výkazem výměř

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Etapa: ZL06-Změnový list č.6 - Změna komunikaci									
Změnový list č.6 - Změna komunikaci		-983 360,49	-206 505,70	-1 189 866,20					
Odpočet		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace a zpevněné plochy		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Práce a dodávky HSV		-1 106 617,27	-232 389,63	-1 339 006,89					
Komunikace pozemní		-352 609,43	-74 047,98	-426 657,41					
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-370	70,120243	-25 944,49	21,00	-5 448,34	-31 392,83
40	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	M2	-370	171,42754	-63 428,19	21,00	-13 319,92	-76 748,11
41	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	M2	-370	35,206216	-13 026,30	21,00	-2 735,52	-15 761,82
42	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm -261=-261,000000	M2	-261	114,96272	-30 005,27	21,00	-6 301,11	-36 306,38
43	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	-100	185,1606	-18 516,06	21,00	-3 888,37	-22 404,43
44	565135111	Astelový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	-130	235,217	-30 578,21	21,00	-6 421,42	-36 999,63

45	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhy šířky do 3 m tř. I, po zhuňnění tl. 40 mm	M2	-130	253,42777	-32 945,61	21,00	-6 918,58	-39 864,19
46	579231322	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	M2	-7,55	2150	-16 232,50	21,00	-3 408,83	-19 641,33
47	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro ploch	M2	-91	273,06107	-24 848,56	21,00	-5 218,20	-30 066,75
		-60-20-11=-91,000000							
48	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	M2	-60	269	-16 140,00	21,00	-3 389,40	-19 529,40
49	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	-31	523	-16 213,00	21,00	-3 404,73	-19 617,73
		-20-11=-31,000000							
50	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploch	M2	-100	289,3124	-28 931,24	21,00	-6 075,56	-35 006,80
51	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	M2	-100	358	-35 800,00	21,00	-7 518,00	-43 318,00
		Přesun hmot				-16 451,54		-3 454,82	-19 906,37
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	l	-84,356	195,02516	-16 451,54	21,00	-3 454,82	-19 906,37
		Zemní práce				-671 287,26		-140 970,32	-812 257,58

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
10	162301501	Vodorovné přemístění smýcenyých křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	M2	-5	60,35375	-301,77	21,00	-63,37	-365,14
11	162301933	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	30	-810,00	21,00	-170,10	-980,10
12	162301934	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	40	-1 080,00	21,00	-226,80	-1 306,80
13	162301943	Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větvi stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm -1*27=-27,000000	KUS	-27	20	-540,00	21,00	-113,40	-653,40
14	162301981	Vodorovné přemístění smýcenyých křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m -5*23=-115,000000	M2	-115	10	-1 150,00	21,00	-241,50	-1 391,50
16	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	-230	119,74939	-27 542,36	21,00	-5 783,90	-33 326,26
20	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³ -460=-460,000000	M3	-460	95	-43 700,00	21,00	-9 177,00	-52 877,00
22	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m -460=-460,000000	M3	-460	258	-118 680,00	21,00	-24 922,80	-143 602,80

23	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1	M3	-8280	19,8	-163 944,00	21,00	-34 428,24	-198 372,24
		-460*18=-8280,000000							
24	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-460	82	-37 720,00	21,00	-7 921,20	-45 641,20
		-460=-460,000000							
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	-460	23	-10 580,00	21,00	-2 221,80	-12 801,80
		-460=-460,000000							
29	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1	-736	350	-257 600,00	21,00	-54 096,00	-311 696,00
		-460*1,6=-736,000000							
3	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	KUS	-1	647,94	-647,94	21,00	-136,07	-784,01
7	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1971,375	-1 971,38	21,00	-413,99	-2 385,36
8	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	KUS	-1	3453,415	-3 453,42	21,00	-725,22	-4 178,63
9	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	KUS	-1	1566,4	-1 566,40	21,00	-328,94	-1 895,34
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-66 269,04		-13 916,50	-80 185,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
59	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	M	-84	12,156429	-1 021,14	21,00	-214,44	-1 235,58

60	2724518R	obrubník zahradní neviditelný 1000x85x98mm	M	-84	86	-7 224,00	21,00	-1 517,04	-8 741,04
68	961044111	Bourání základů z betonu prostého	M3	-5	3027,626	-15 138,13	21,00	-3 179,01	-18 317,14
69	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	-5	1209,342	-6 046,71	21,00	-1 269,81	-7 316,52
70	962032254	Bourání zdiva z tváric cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	M3	-45	818,64578	-36 839,06	21,00	-7 736,20	-44 575,26
Připočet						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace a zpevněné plochy						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Práce a dodávky HSV						123 256,78		25 883,92	149 140,70
Komunikace pozemní						107 681,40		22 613,09	130 294,49
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	589425040	beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S pojivo PmB 25/55-60	T	21,81442	2240	48 864,30	21,00	10 261,50	59 125,80
002	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	M2	210,3	10,1	2 124,03	21,00	446,05	2 570,08
004	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou 87,4-35=52,400000	M	52,4	64,832286	3 397,21	21,00	713,41	4 110,63
45	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprosením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm dle geodetického zaměření 201,9+4,2+4,2=210,300000	M2	210,3	253,42777	53 295,86	21,00	11 192,13	64 487,99
Přesun hmot						8 574,84		1 800,72	10 375,56
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	43,96679	195,03	8 574,84	21,00	1 800,72	10 375,56
Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 000,53		1 470,11	8 470,64

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
56	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	19,6	205,17	4 021,33	21,00	844,48	4 865,81
58	59217038	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	M	19,6	152	2 979,20	21,00	625,63	3 604,83

Titulní list změnového listu číslo 7

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Podesta

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace vstupních čistících rohoží u vstupu do ZŠ a montáž soklů na podestě a betonáž dobetonávek stropů k prefa schodištím.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 4a ze dne 1.6.2021 a KD 9b ze dne 31.8.2021

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	40 630,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	5 133,32 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	35 497,52 Kč
DPH 21%:	7 454,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	42 952,00 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontrolovat

Monika Vojtová a Alexandr Terek

Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: 35 497,53

DPH: 7 454,48

Cena s daní: 42 952,01

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 35 497,53

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta			
009 Změnový list č.7 - Podesta	35 497,53	7 454,48	42 952,01
001 Přípočty	40 630,84	8 532,48	49 163,32
001 Vodorovné konstrukce	4 985,10	1 046,87	6 031,97
002 Přesun hmot	549,96	115,49	665,45
003 Čistící rohož	24 885,32	5 225,92	30 111,24
004 Podlahy z kamene	9 895,60	2 078,08	11 973,68
001 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	314,86	66,12	380,98
002 Odpočet	-5 133,32	-1 078,00	-6 211,31
001 Vstup a odpočínková zóna	-5 133,32	-1 078,00	-6 211,31
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	35 497,53	7 454,48	42 952,01
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						35 497,53	7 454,48	42 952,01	
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta									
Změnový list č.7 - Podesta						35 497,53	7 454,48	42 952,01	
Přípochty						40 630,84	8 532,48	49 163,32	
Vodorovné konstrukce						4 985,10	1 046,87	6 031,97	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,7425	3290	2 442,83	21,00	512,99	2 955,82
002	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	171	230,85	21,00	48,48	279,33
003	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	51,5	69,53	21,00	14,60	84,13
004	411361821	Výztuž stropů betonařskou ocelí 10 505	T	0,053	42300	2 241,90	21,00	470,80	2 712,70
Přesun hmot						549,96	115,49	665,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,003922	274,44	549,96	21,00	115,49	665,45
Čistící rohož						24 885,32	5 225,92	30 111,24	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	697520030	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	M2	1,98	10300	20 394,00	21,00	4 282,74	24 676,74
002	697521600	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	M	11,22	310	3 478,20	21,00	730,42	4 208,62
003	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	M2	1,98	56,8	112,46	21,00	23,62	136,08
004	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	M	10,2	88,3	900,66	21,00	189,14	1 089,80
Podlahy z kamene						9 895,60	2 078,08	11 973,68	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001	772423133	Montáž obkladu soklů deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	M	14,3	692	9 895,60	21,00	2 078,08	11 973,68
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						314,86		66,12	380,98
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	M2	0,8852	340	300,97	21,00	63,20	364,17
002	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	M2	0,885	15,7	13,89	21,00	2,92	16,81
Odpočet						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Vstup a odpočinková zóna						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Práce a dodávky HSV						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Přesun hmot						-24,39		-5,12	-29,52
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,08889	274,44374	-24,39	21,00	-5,12	-29,52
Komunikace pozemní						-5 108,92		-1 072,87	-6 181,79
Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
24	596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 d	M2	-8	345,61517	-2 764,92	21,00	-580,63	-3 345,55
25	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	M2	-8	293	-2 344,00	21,00	-492,24	-2 836,24

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						35 497,53	7 454,48	42 952,01	
Etapa: ZL07-Změnový list č.7 - Podesta									
Změnový list č.7 - Podesta						35 497,53	7 454,48	42 952,01	
Připočty						40 630,84	8 532,48	49 163,32	
Vodorovné konstrukce						4 985,10	1 046,87	6 031,97	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB lf. C 25/30 dobetonávka stropů k prefa schodištěm 3,3*0,3*0,55=0,544500 1,2*0,3*0,55=0,198000	M3	0,7425	3290	2 442,83	21,00	512,99	2 955,82
002	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm 3,3*0,3=0,990000 1,2*0,3=0,360000	M2	1,35	171	230,85	21,00	48,48	279,33
003	411354314	Odstraňování podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	M2	1,35	51,5	69,53	21,00	14,60	84,13
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,053=0,053000	T	0,053	42300	2 241,90	21,00	470,80	2 712,70
Přesun hmot						549,96		115,49	665,45
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,003922	274,44	549,96	21,00	115,49	665,45
Čistící rohož						24 885,32		5 225,92	30 111,24
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	697520030	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm 0,6*1,2*2=1,440000 0,6*0,9=0,540000	M2	1,98	10300	20 394,00	21,00	4 282,74	24 676,74

002	697521600	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al 0,8*6*1,1=3,960000 1,2*4*1,1=5,280000 0,9*2*1,1=1,980000	M	11,22	310	3 478,20	21,00	730,42	4 208,62
003	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón 0,6*1,2*2=1,440000 0,6*0,9=0,540000	M2	1,98	56,8	112,46	21,00	23,62	136,08
004	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím 0,8*6=3,600000 1,2*4=4,800000 0,9*2=1,800000	M	10,2	88,3	900,66	21,00	189,14	1 089,80
Podlahy z kamene						9 895,60		2 078,08	11 973,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	772423133	Montáž obkladu soklů deskami lepenými z kamene tl do 30 mm 1,2*4,8+6,6*1,7=14,300000	M	14,3	692	9 895,60	21,00	2 078,08	11 973,68
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						314,86		66,12	380,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	632450132	Výrovnávací cementový potěr II do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše 0,25*0,24=0,060000 0,36*0,52=0,187200 0,12*0,56=0,067200 0,5*0,45=0,225000 0,42*0,35=0,147000 0,56*0,28=0,156800 0,12*0,35=0,042000	M2	0,8952	340	300,97	21,00	63,20	364,17
002	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	M2	0,885	15,7	13,89	21,00	2,92	16,81
Odpočet						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Vstup a odpočinková zóna						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Práce a dodávky HSV						-5 133,32		-1 078,00	-6 211,31
Přesun hmot						-24,39		-5,12	-29,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

39 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-0,08889	274,44374		-24,39	21,00	-5,12	-29,52
--------------	---	---	----------	-----------	--	--------	-------	-------	--------

Komunikace pozemní

-5 108,92

-1 072,87

-6 181,79

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
24	596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy přes 50 d	M2	-8	345,61517	-2 764,92	21,00	-580,63	-3 345,55
25	59247374	skutečnost dlažby po zaměření -8--8,000000 dlaždice teracová 300x300x35mm	M2	-8	293	-2 344,00	21,00	-492,24	-2 836,24

Titulní list změnového listu číslo 8

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu škol v č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Změna kolem prefá schodiště

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Úprava plochy a ramp a ocel. konstrukce po vypuštění skluzavek a povrchová úprava styku tartanu na ztracené bednění.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora a změna využití uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 21 ze dne 5.10.2021.




Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípocety k ceně díla bez DPH:	13 614,34 Kč
Odpocety z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 614,34 Kč
DPH 21%	2 859,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	16 473,35 Kč

Za zhotovitele	Za projektanta	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frůhauf a Michal Murin
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem: 13 614,34

DPH: 2 859,01

Cena s daní: 16 473,35

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 13 614,34

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště			
010 Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště	13 614,34	2 859,01	16 473,35
001 Přípočet	13 614,34	2 859,01	16 473,35
001 Zemní práce	2 106,56	442,38	2 548,94
002 Zakládání	5 276,00	1 107,96	6 383,96
006 Ostatní konstrukce a práce, bourání	693,00	145,53	838,53
007 Přesun sutě	443,04	93,04	536,08
008 Přesun hmot	571,96	120,11	692,07
004 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 523,78	949,99	5 473,77
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	13 614,34	2 859,01	16 473,35
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště									
Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Přípočet						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Zemní práce						2 106,56	442,39	2 548,94	
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
32	181351103	Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,375	67,5	295,31	21,00	62,02	357,33
7	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	4,375	414	1 811,25	21,00	380,36	2 191,61
Zakládání						5 276,00	1 107,96	6 383,96	
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	4,575	1010	4 620,75	21,00	970,36	5 591,11
14	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obklých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	0,022212	29500	655,25	21,00	137,60	792,86
Ostatní konstrukce a práce, bourání						693,00	145,53	838,53	
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	M3	0,15	4620	693,00	21,00	145,53	838,53
Přesun sutě						443,04	93,04	536,08	
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,66	48,52	32,02	21,00	6,72	38,75

211 997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,82	12,694451		226,22	21,00	47,51	273,72
212 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,66	280		184,80	21,00	38,81	223,61
Přesun hmot						571,96		120,11	692,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39 998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,084087	274,44	571,96	21,00	120,11	692,07
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 523,78		949,99	5 473,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 622142001		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	7,8	196	1 528,80	21,00	321,05	1 849,85
002 622111111		Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	M2	7,8	228	1 778,40	21,00	373,46	2 151,86
003 585811230		maltá vyrovnávací správková na stěny a stropy cementová rychletvrdnoucí šedá	KG	41,184	29,54	1 216,58	21,00	255,48	1 472,06

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště

Rožpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Etapa: ZL08-Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště									
Změnový list č.8 - Změna kolem prefa schodiště						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Připočet						13 614,34	2 859,01	16 473,35	
Zemní práce						2 106,56	442,38	2 548,94	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
32	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	M2	4,375	67,5	295,31	21,00	62,02	357,33
7	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny 3,5*2,5*0,5=4,375000	M3	4,375	414	1 811,25	21,00	380,36	2 191,61
Zakládání						5 276,00	1 107,96	6 383,96	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Změnou úprava po skluzavkách 3,9*0,75=2,925000 2,2*0,75=1,650000	M2	4,575	1010	4 620,75	21,00	970,36	5 591,11
14	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 11 373 (EZ) 0,000617*36=0,022212	t	0,022212	29500	655,25	21,00	137,60	792,86
Ostatní konstrukce a práce, bourání						693,00	145,53	838,53	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m ³	M3	0,15	4620	693,00	21,00	145,53	838,53

Změnou úprava po skluzkavkách 1,5*0,5*0,2=0,150000							443,04	93,04	536,08
Přesun sutě							443,04	93,04	536,08
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
210	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	I	0,66	48,52	32,02	21,00	6,72	38,75
211	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,66*27=17,820000	I	17,62	12,694451	226,22	21,00	47,51	273,72
212	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 0,33*2=0,660000	II	0,66	280	184,80	21,00	38,81	223,61
Přesun hmot							571,96	120,11	692,07
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
39	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	I	2,084087	274,44	571,96	21,00	120,11	692,07
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 523,78	949,99	5 473,77
Poř.č.	Položka	Text	M.J	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým plelivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty V PD neřešeno - styk ztracenného bednění a tartanu 0,4*2,2=0,880000 3,9*0,4=1,560000 4,5*0,4=1,800000 8,9*0,4=3,560000	M2	7,8	196	1 528,80	21,00	321,05	1 849,85
002	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových V PD neřešeno - styk ztracenného bednění a tartanu	M2	7,8	228	1 778,40	21,00	373,46	2 151,86
003	585811230	malla vyrovnávací správková na stěry a stropy cementová rychletvrdnoucí šedá	KG	41,184	29,54	1 216,58	21,00	255,48	1 472,06

Titulní list změnového 9 listu číslo

Identifikace akce:

Název akce:	„RS Horní Slavkov, 3.etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	126-OMI/2020 / 20-047
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spoi. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary

Předmět změnového listu:

Doplnění zábradlí

Část díla dotčená změnovým listem:

SO 701

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Úprava zábradlí na ocel. konstrukcích na rampě u palisád, na přefa schodišti, výměna pod květníkem a vstupy včetně u rohu schodiště, rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě a úprava v souvislosti se změnou skluzavek.

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora, změna využití uživatele a nedostatek PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD 21 ze dne 5.10.2021.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:

62 676,85 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

62 676,85 Kč

DPH 21%

13 162,14 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

75 838,99 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora:
Ing. Zdeněk Zapletal	Petr Švorba a Ing. Petr Švorba	Mgr. Jiří Frühauf a Michal Murin
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021	Datum: 19.10.2021

Úplnost změnového listu za investora zkontroluj!

Monika Volfová a Alexandr Terek

Podpis:

Datum: 19.10.2021

KRYCÍ LIST

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Objednatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel dokumentace: GEOprojectKV s.r.o.
Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 10 452 870,88

Cena - celkem:	62 676,85
-----------------------	------------------

DPH:	13 162,14
-------------	------------------

Cena s daní:	75 838,98
---------------------	------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 62 676,85

Vypracoval zadání: Město Horní Slavkov

Datum zadání: 04.10.2021

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2021

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Rekapitulace

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí			
011 Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí	62 676,85	13 162,14	75 838,98
001 Přípočet	62 676,85	13 162,14	75 838,98
001 Vstup a odpočinková zóna	62 676,85	13 162,14	75 838,98
Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa	62 676,85	13 162,14	75 838,98
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí			

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí									
Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Připočet						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Vstup a odpočinková zóna						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Práce a dodávky PSV						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Konstrukce zámečnické						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
094	76799511R13	Úprava pol.13 - v souvislosti se záměnou skluzavek	komplet	1	10321	10 321,00	21,00	2 167,41	12 488,41
095	76799511R	Rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě	komplet	1	4983	4 983,00	21,00	1 046,43	6 029,43
096	76799511R	Doplnění příček - výměna pod květníkem a vstupy	komplet	1	2013	2 013,00	21,00	422,73	2 435,73
44	767161128R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	M	1,6	200	320,00	21,00	67,20	387,20
46	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg	M	3,9	370	1 443,00	21,00	303,03	1 746,03
47	767415111R	Montáž výplně zábradlí plechem z tažkovcu nýtováním	M2	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80
48	15945235R	plech děrovaný tahoko oko 30/23/2,5 tl 2.0mm tabule	t	0,0275	103000	2 832,50	21,00	594,83	3 427,33
83	76799511R33	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	KG	52	140	7 280,00	21,00	1 528,80	8 808,80
88	76799511R38	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	KG	223	140	31 220,00	21,00	6 556,20	37 776,20
93	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,85623	1500	984,35	21,00	206,71	1 191,06

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa

Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 20-047 RS Horní Slavkov, 3. etapa						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Etapa: ZL09-Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí									
Změnový list č.9 - Doplnění zábradlí						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Přípočet						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Vstup a odpočinková zóna						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Práce a dodávky PSV						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Konstrukce zámečnické						62 676,85	13 162,14	75 838,98	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
094	76799511R13	Úprava pol.13 - v souvislosti se záměnou skluzavek	komplet	1	10321	10 321,00	21,00	2 167,41	12 488,41
095	76799511R	Rám poklopu nad nádrží dešťové vody v rampě	komplet	1	4983	4 983,00	21,00	1 046,43	6 029,43
096	76799511R	Doplnění přiček - výměna pod květníkem a vstupy	komplet	1	2013	2 013,00	21,00	422,73	2 435,73
44	767161129R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg včetně u rohu schodiště 3x 1,6=1,600000	M	1,6	200	320,00	21,00	67,20	387,20
46	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg včetně u rohu schodiště 3x 3,9=3,900000	M	3,9	370	1 443,00	21,00	303,03	1 746,03
47	767415111R	Montáž výplně zábradlí plechem z tahokovu nýtováním včetně u rohu schodiště 3x 5,5=5,500000 u prefa schodiště 2,5=2,500000	M2	8	160	1 280,00	21,00	268,80	1 548,80

48 15945235R	plech děrovaný tahokov oko 30/23/2,5 tl 2.0mm tabule včetně u rohu schodiště 3x a u přefa schodiště 0,0274999=0,027500	t	0,0275	103000	2 832,50	21,00	594,83	3 427,33
83 76799511R33	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg na rampě u palisád 52=52,000000	KG	52	140	7 280,00	21,00	1 528,80	8 808,80
88 76799511R38	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg na přefa schodišti 156+67=223,000000	KG	223	140	31 220,00	21,00	6 556,20	37 776,20
93 998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,65623	1500	984,35	21,00	208,71	1 193,06

STAV spol. s r. o.
obchodní výtahy a
360 17 KALISČOVSKÝ, VAŠKAROVA
25 113 013 013, VAŠKAROVA
1C, 4002 321 - 100, ČESKÁ
REPUBLIKA, 100 00 PRAHA 1, ČR