

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13. 9. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 9623511/0710

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INVEKO CZ s.r.o
Sídlo: Parkány 466, 547 01 Náchod
Zastoupený: Petr Mazáč
IČO: 25958984
DIČ: CZ25958984
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 78-8863880257/0100
Zapsán v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17488
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: cy7cnbc
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů dne 18. 11. 2021, 1. 12. 2021 a 16. 12. 2021 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 9. 2021. Cena díla bude navýšena o částku 102.775,09 Kč bez DPH, tj. o 124.357,86 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy je k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací, uvedený ve změnovém listě, vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 13. 9. 2021 se mění následovně:

- Článek VI. Cena za dílo,** odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:
Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-02221/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.

Cena díla bez DPH:	2.831.459,12 Kč
DPH 21%:	594.606,42 Kč
Cena díla včetně DPH:	3.426.065,54 Kč

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 13. 9. 2021 nemění.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Hradec Králové dne: 20. 1. 2022

Náchod dne: 20. 1. 2022


Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina
ředitel



Za zhotovitele:



Peřazáč
ředitel



Příkazce:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. §11, §12, §13, §14

Datum:

20. 01. 2022



Správce rozpočtu:

Přezkoušeno a schváleno dle vyhl. č. 416/2004 Sb. §13

Datum:

20. 01. 2022



OZNÁMENÍ ZMĚNY

ZL č. 01

Název akce: KP Náchod – Rekonstrukce budovy – I. etapa

Předmět změny: 2NP kancelářské místnosti – I. etapa

Zhotovitel: INVEKO CZ s.r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 18.11.2021

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem

Faxem

Osobně

Odkazy:

Výkresy:

Popis stávajícího stavu:

Nerovnost stávajících omítek – po vystěhování volně stojícího nábytku, popraskané betonové podlahy – po odstranění podlahových krytin, navržené osvětlení do rastrového stropu

Projektové řešení:

Menší rozsah zamýšlené opravy omítek, nutná změna osvětlení na základě připomínek památkového ústavu k PD – vyvolaná změna nebyla součástí výkazu výměr

Navrhované řešení:

Nutná oprava většího rozsahu stávajících omítek, sesponkování stávající betonové podlahy systémovou sponou, osvětlení bude umístěno do systémových rámečku

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti Oznámení vydává: **zhotovitel**.....
ač

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Souhlasím



Renata Macháňová

Stanovisko TDS: TDS s navrhovanou změnou souhlasí, zhotovitel předložil technické řešení k použitým materiálům



Marek Bauer

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím



Ing. Yvona Ferklová

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

Soupis:

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 14.12.2021

Zadavatel:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Inveko

IČ:

DIČ:

Projektant:

S ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 775,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 775,09	21,00%	21 582,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 357,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

Soupis:

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa

Místo: Náchod

Datum: 14.12.2021

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel: Inveko

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 775,09

HSV - Práce a dodávky HSV

70 827,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 688,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 632,20

998 - Přesun hmot

1 506,01

PSV - Práce a dodávky PSV

6 723,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 723,08

M - Práce a dodávky M

25 225,00

21-M - Elektromontáže

25 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 01-ZL01-KNQ6 - Změnový list č.01

Soupis:

SO 01-ZL01-KNQ6-I.E - I.etapa

Místo: Náchod

Datum: 14.12.2021

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel: Inveko

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 775,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 827,01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				36 688,80
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	192,088	63,00	12 101,54
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121				
	VV		I.etapa				
	VV		192,088		192,088		
	VV		Součet		192,088		
2	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	192,088	128,00	24 587,26
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315421				
	VV		I.etapa				
	VV		192,088		192,088		
	VV		Součet		192,088		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 632,20
3	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,000	180,00	5 400,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735122				
	VV		"drážky pro sponkování trhlín"30		30,000		
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	9,000	48,00	432,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111				
	VV		9		9,000		
5	K	95394-HV01.R	D+M helikální výztuž d 8 mm se zajištěním	kus	210,000	127,62	26 800,20
D	998		Přesun hmot				1 506,01
6	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,147	1 313,00	1 506,01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018002				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 723,08
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				6 723,08
7	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	192,088	35,00	6 723,08
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121003				
	VV		I.etapa				
	VV		192,088		192,088		
	VV		Součet		192,088		
D	M		Práce a dodávky M				25 225,00
D	21-M		Elektromontáže				25 225,00
8	K	210-01.R	Montáž rámečku svítidla	kus	25,000	120,00	3 000,00
9	M	31001-R.	Dodávka rámečku svítidla	kus	25,000	889,00	22 225,00