

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 1/2021
 reg. č. sml. (objednatel): D100/14000/00078/21/00

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/14000/00078/21/01
SML. UID	0010003302
DNE	20. 1. 2022
JMÉNO	██████████

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
 Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
 Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
 odštěpný závod Těžba a úprava uranu
 Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
 Bankovní spojení: ██████████
 ██████████

Zastoupený: ██████████ ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k jednání v rámci plnění předmětu smlouvy:

– ve věcech smluvních

██████████ náměstek pro techniku a služby o. z. Těžba a úprava uranu

Tel.: ██████████

– ve věcech technických

██████████ technický pracovník oddělení investic o. z. Těžba a úprava uranu

Tel.: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
 odštěpný závod Těžba a úprava uranu
 Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



Zhotovitel: MISTAV-CL s.r.o.
 Dubice 29, 470 01 Česká Lípa
 Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337
 IČO: 25485024 DIČ: CZ25485024, plátce DPH
 Bankovní spojení: ██████████
 ██████████

Zastoupený: ██████████ jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:

██████████
 ██████████

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na dále uvedených změnách smlouvy, podrobně specifikovaných v odst. 2 až odst. 7 tohoto dodatku:
 - změna rozsahu plnění předmětu smlouvy o provedení víceprací nutných k dokončení díla, resp. neprovedení části plnění – méněpráce, a na související změně ceny díla (vše v souladu s přílohami č. 1 až 4 tohoto dodatku);

- změna limitů celkové fakturace za rok 2021;
 - změna termínu provedení díla;
 - doplnění podmínek specifikace a schvalování změn rozsahu předmětu smlouvy;
 - doplnění obsahu smlouvy o ustanovení týkající se Compliance Programu státního podniku DIAMO
2. Předmět plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy se poníží o neprovedené práce (méněpráce) a současně se rozšiřuje o provedení prací zahrnujících provedení dodatečných stavebních prací na rámec plnění specifikovaného projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací dodávek a služeb (vícepráce), vše v souladu s přílohou č. 1 až 4 tohoto dodatku, a to z důvodu skutečností zjištěných v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. Cena za plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy, uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy, se s ohledem na provedení méněprací a víceprací dle předchozího odstavce tohoto článku navyšuje o částku **1.435.894,42 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc osm set devadesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů) a čl. III odst. 1 smlouvy nově zní takto: Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:
35.810.416,92 Kč bez DPH
(slovy: třicet pět milionů osm set deset tisíc čtyři sta šestnáct korun českých a devadesát dva haléřů bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Podmínky limitů celkové fakturace za rok 2021, stanovené čl. III odst. 4 smlouvy, se dohodou smluvních stran upravují a čl. III odst. 4 smlouvy zní nově takto:

Z důvodu dodržení pravidel financování závazných pro objednatele bude činit součet dílčích fakturovaných částek za plnění provedená a fakturovaná za rok 2021 (k 31. 12. 2021) nejvýše 9.400.000 Kč bez DPH.
5. Z důvodů omezené dostupnosti stavebních materiálů na trhu a souvisejících prodloužených dodacích lhůt, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 2 kalendářní měsíce a čl. IV odst. 2 smlouvy zní nově takto:
Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do **31. 10. 2022.**
6. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně znění čl. II odst. 5 smlouvy, který nově zní takto:

Veškeré změny díla oproti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, resp. projektové dokumentaci pro provedení stavby, včetně použití náhradních materiálů, které nebudou vyžadovat změnu rozsahu plnění dle smlouvy, musí být před jejich provedením prokazatelně odsouhlaseny objednatelem, přičemž takové změny nesmí zvýšit cenu díla ani snížit kvalitu díla. Změny rozsahu předmětu plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy, tzn. – plnění nad rámec rozsahu díla (vícepráce), resp. neprovedená plnění v rámci díla (méněpráce), budou předmětem dodatku smlouvy.

Pokud budou případné změny vyžadovat projednání s dotčenými orgány státní správy nebo budou vyžadovat změnu stavebního povolení, budou tyto změny realizovány až po

získání příslušných stanovisek, resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek, resp. povolení bude zajištěno objednatelům v samostatně sjednaných lhůtách.

Případné změny v rozsahu nebo ve specifikaci předmětu smlouvy stanoveném projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet díla) a související změny ceny díla, které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout a které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat, budou vždy před jejich realizací písemně vzájemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou:

- za objednatele osoba oprávněná k jednání v rámci plnění předmětu smlouvy ve věcech smluvních uvedená v čl. I smlouvy v části týkající se objednatele;
- za zhotovitele osoba oprávněná k jednání v rámci plnění předmětu smlouvy uvedená v čl. I smlouvy v části týkající se zhotovitele;

nebo jiné pověřené osoby.

Změny rozsahu předmětu smlouvy a související změny ceny díla budou vždy podrobně věcně vymezeny formou oceněných položkových soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet víceprací resp. méněprací). Rozpočty víceprací a méněprací budou strukturovány podle jednotlivých stavebních objektů, budou shrnuty do číslovaných změnových listů a budou nedílnou přílohou těchto změnových listů. Souhlas smluvních stran s navrženými změnami v rozsahu nebo ve specifikaci předmětu smlouvy a související změny ceny díla bude proveden písemným vyjádřením a podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran na změnovém listu.

7. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění obsahu smlouvy o následující ustanovení týkající se Compliance Programu státního podniku DIAMO, a to rozšířením čl. IX (Ostatní ujednání) smlouvy:
 - a) Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
 - c) Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáno v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: SPECIFIKACE – ZMĚNA č. 1 (2 strany)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – Rekapitulace (2 strany)

Příloha č. 3: Položkový rozpočet (19 stran)


Příloha č. 4: Soubor změnových listů č. 1 - 12 s přílohami (celkem 51 stran)

Ve Stráži pod Ralskem dne 19-01-2022

V České Lípě dne 10.1.2022

Za DIAMO, státní podnik:

Za MISTAV-CL s.r.o.:



ředitel státního podniku



Sekretariát ředitele s.p. DIAMO		
Dne:	17. 01. 2022	
Č.j. D 100/	010361	2022
Počet listů/příloh:	2/11	

Příloha č. 1:

SPECIFIKACE – ZMĚNA č. 1

(celkem 2 samostatně číslované strany)

SPECIFIKACE - ZMĚNA Č. 1

Zakázka: DIAMO - Přemístění ZBZS

Místo: Stráž pod Ralskem

Rozpočet: Rozpočet - ZMĚNA Č. 1

Přílohy: Položkový rozpočet - Rekapitulace ; Položkový rozpočet ; Změnové listy č. 1 - 12

Zm.Lč.	Pol. rozp.	Ozn. Rozpočtu	Popis více nebo méně prací	VÍCEPRÁCE [Kč]	MÉNĚPRÁCE [Kč]	SALDO [Kč]	stav	Poznámka
ZL 1	PR 1	Změnový list č. 1	Změna řešení hydroizolace a podlah SO 082	151 910,67	0,00	151 910,67		Stavební objekt SO 082 - (vícepráce) - změna rozsahu prací a provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení bouracích prací - vyčištění a hutnění zásep instalačního kanálu (nebylo uvedeno v PD); změny základových konstrukcí a podkladních betonů, zpevnění základu v rohu budovy; změny provedení hydroizolace (HIZ); zvětšení tloušťky podlahy v garáži (m.č. B.16) z důvodů změny ±0 objektu; armatura podkladní mazaniny navíc KARÉ síť; doplnění dilatačních pásek podlah.
ZL 2	PR 2	Změnový list č. 2	Změna řešení hydroizolace a podlah SO 308	118 179,85	-159 745,11	-41 565,26		Stavební objekt SO 308 - (méněpráce / vícepráce) - změna rozsahu prací a provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení bouracích prací - bourání podlah v místě zrušených jímek a poškozených podlah, vyčištění a zásep kabelového kanálu; doplnění chybějících betonových mazanin; doplnění hydroizolací; úprava konstrukce podlah; zrušení úprav stávající podlahy v C.01 oproti (PD) - méněpráce.
ZL 3	PR 3	Změnový list č. 3	Změna řešení stěn a stavebních otvorů SO 001	1 270 564,48	-644 750,61	625 813,87		Stavební objekt SO 001 - změna materiálu zdiva obvodových stěn z důvodu chybné specifikace v soupisu prací - cihly tl. 38 cm dle soupisu prací nahrazeny cihlami tl. 38 cm s vloženou tepelnou izolací dle PD; provedení 4 větracích otvorů v m.č. A.08 (neúvedeno v soupisu prací)
ZL 4	PR 4	Změnový list č. 4	Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 082	240 761,40	0,00	240 761,40		Objekt SO 082 - (vícepráce) - výbourání a osazení nových zárubní vnitřních dveří (zvýšení ±0,0 úroveň podlahy a podkladních konstrukcí dle odkrytého stavu); bourací práce nad rámec soupisu prací; úpravy uložení, povrchu a ocelových rámu stěnových panelů; úpravy nových výplň otvorů dle odkrytého stavu na rámec PD; další lokální úpravy.
ZL 5	PR 5	Změnový list č. 5	Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 308	140 229,72	-6 865,20	133 364,52		Objekt SO 308 - (méněpráce/vícepráce) - bourací práce nad rámec soupisu prací dle odkrytého stavu; změna rozsahu oprav omítek dle odkrytého stavu; dozdivky a vyzdivky nad rámec soupisu prací dle odkrytého stavu; úpravy nových výplň otvorů dle odkrytého stavu na rámec PD; nový stavební otvor dveře do m.č. C.01; další lokální úpravy.
ZL 6	PR 6	Změnový list č. 6	Dodatečné venkovní bourací práce	95 287,97	0,00	95 287,97		Práce nad rámec soupisu prací nezbytné k řádnému provedení díla (vícepráce). Bourání původních venkovních betonových ploch a okapových chodníků, které nebyly odstraněny v předstihu z důvodu konstrukčního spojení s objekty SO 082 a SO 308, resp. provázání vnitřních a venkovních bouracích prací. Manipulace a nakládka vybouraných betonových odpadů z SO 082 a SO 308 vně budov.

Zm.L.č.	Pol. rozp.	Ozn. Rozpočtu	Popis více nebo méně prací	VÍCEPRÁCE [Kč]	MÉNĚPRÁCE [Kč]	SALDO [Kč]	stav	Poznámka
ZL 7	PR 7	Změnový list č. 7	Změny řešení ocelové nosné konstrukce SO 082	174 960,00	-42 100,00	132 860,00		Objekt SO 082 - (méněpráce / vícepráce) - změna vnitřních ocelových konstrukcí. Změna řešení ocelových rámu P3 (4 kusy) z důvodu odkrytého stavu konstrukce po vybourání stěn pro zajištění dostatečného uložení stropních panelů. Zrušení realizace průvliaku P1 v m.č. B.16 z důvodu odkrytého stavu souvisejících stávajících konstrukcí.
ZL 8	PR 8	Změnový list č. 8	Změny střechy SO 082	310 788,88	-277 782,72	33 006,16		Objekt SO 082 - (méněpráce / vícepráce) - změna tepelného izolantu střechy (změna materiálu) z důvodu nedostupnosti ; (vícepráce) změna konstrukce atik šifrových stěn z důvodu odkrytého stavu ; TIZ okapové hrany střechy - omezení tepelného mostu
ZL 9	PR 9	Změnový list č. 9	Změna řešení střechy SO 308	473 104,02	-378 538,67	94 565,35		Objekt SO 308 - (méněpráce / vícepráce) - úplná změna řešení izolačního souvrství a konstrukce atiky a okapové hrany z důvodu odkrytého stavu, změna souvrství zakrytí prostupů po odstraněných světlících.
ZL 10	PR 10	Změnový list č. 10	Změna založení SO 001	299 218,39	-284 060,76	15 157,63		Objekt SO 001 - (méněpráce/vícepráce) - změna založení střední části objektu (garáže) - změna souvrství a změna materiálů HIZ a TIZ dle řešení zpracovaného AD z důvodu odkrytého stavu základové zeminy.
ZL 11	PR 11	Změnový list č. 11	Změna řešení stropů a podhledů SO 308	57 310,00	-132 405,89	-75 095,89		Objekt SO 308 - (méněpráce/vícepráce) - zrušení SDK podhledu v m. č. C.01 ; protipožární nástřik ocelových nosných konstrukcí střechy
ZL 12	PR 12	Změnový list č. 12	Změna - Ostatní náklady	29 828,00	0,00	29 828,00		Ostatní náklady - (vícepráce) - náklady spojené s realizací prací nad rámec soupisu prací dle PD
CELKEM				3 362 143,38	-1 926 248,96	1 435 894,42		

Příloha č. 2:

Položkový rozpočet – Rekapitulace

(celkem 2 samostatně číslované strany)

Položkový rozpočet - Rekapitulace

Zakázka: **DIAMO - Přemístění ZBZS**
 Místo: **Stráž pod Ralskem**
 Rozpočet: **Změna č. 1 (Změnové listy č. 1 - 12)**

Objednatel: **DIAMO, s. p.,** IČ: **00002739**
 Máchova 201 DIČ: CZ00002740
 47127 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **MISTAV-CL s.r.o.** IČ: **25485024**
 Dubice 29 DIČ: CZ25485025
 47001 Česká Lípa

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 306 566,12 CZK
PSV	99 500,30 CZK
MON	0,00 CZK
Vedlejší náklady	0,00 CZK
Ostatní náklady	29 828,00 CZK
Celkem	1 435 894,42 CZK

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 435 894,42 CZK
Základní DPH	21 %	301 537,83 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH **1 737 432,25 CZK**

v Stráži pod Ralskem dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů rozpočtu

Číslo	Název	Typ dílu	Celk. bez DPH	Vícepráce	Méněpráce
HSV - Práce a dodávky HSV			1 306 566,12	2 062 511,01	-755 944,89
1	Zemní práce	HSV	██████████	██████████	██████████
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	██████████	██████████	██████████
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	██████████	██████████	██████████
4	Vodorovné konstrukce	HSV	██████████	██████████	██████████
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	██████████	██████████	██████████
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	██████████	██████████	██████████
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	██████████	██████████	██████████
64	Výplně otvorů	HSV	██████████	██████████	██████████
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	██████████	██████████	██████████
96	Bourání konstrukcí	HSV	██████████	██████████	██████████
97	Prorážení otvorů	HSV	██████████	██████████	██████████
99	Staveništní přesun hmot	HSV	██████████	██████████	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV			99 500,30	1 269 804,37	-1 170 304,07
711	Izolace proti vodě	PSV	██████████	██████████	██████████
712	Živícně krytiny	PSV	██████████	██████████	██████████
713	Izolace tepelné	PSV	██████████	██████████	██████████
733	Rozvod potrubí	PSV	██████████	██████████	██████████
762	Konstrukce tesařské	PSV	██████████	██████████	██████████
763	Dřevostavby	PSV	██████████	██████████	██████████
764	Konstrukce klempířské	PSV	██████████	██████████	██████████
766	Konstrukce truhlářské	PSV	██████████	██████████	██████████
767	Konstrukce zámečnické	PSV	██████████	██████████	██████████
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	██████████	██████████	██████████
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	██████████	██████████	██████████
783	Nátěry	PSV	██████████	██████████	██████████
M42	Montáže vzduchotechnických zař.	PSV	██████████	██████████	██████████
ON	Ostatní náklady	ON	██████████	██████████	██████████
Cena celkem			1 435 894,42	3 362 143,38	-1 926 248,96

Příloha č. 3:

Položkový rozpočet

(celkem 19 samostatně číslovaných stran)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
154	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8	m3	-1		
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
Díl:	763	Dřevostavby				-114 687,10
155	763131821	Demontáž SDK podhledu	m2			
	SO 082	O 082 – KD1/B11 – demontáž SDK stěn a stropů •Strop demontáž SDK, igelit, izolační vata, vyvezení do kontejneru, 18m2 •Stěny demontáž SDK, vyvezení do kontejneru				
156	763122822	Demontáž desek lepených na bochánky SDK přesazena	m2			
	SO 082	O 082 – KD1/B11 – demontáž SDK stěn a stropů •Strop demontáž SDK, igelit, izolační vata, vyvezení do kontejneru, 18m2 •Stěny demontáž SDK, 3, vyvezení do kontejneru				
157	763100001RA0	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá , dřevěná spodní kce	m2			
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				81 217,13
158	764011403	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny,nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
159	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz, s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
160	7642124.10	Oplechování rovné okapové hrany z Pz, s povrchovou úpravou rš 330 mm (prvek K/01)	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
161	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz, s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
162	7640116.10	L-lišta - povrchově upravený poplastovaný plech , tl.0,6 mm s vrstvou měk. PVC rš 100 mm ozn. K/02	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				

Vícepráce	Méněpráce
2 620,20	-117 307,30
167 127,38	-85 910,25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 308	29.SO 308 – KD5/B24 podlaha C01				
Díl:	783	Nátěry				7 020,00
186	783222100RAA	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	kus			
	SO 082	1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové)				
187	78331410122	Základní dvojnásobný syntetický nátěr	m2			
	SO 082	2.SO 082 – KD1/B10 – nátěr ocelových rámu panelů				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				1 546,00
188	728415123R00	Dodávka a montáž mřížky prostupu VZT Dn 230 mm	kus			
	SO 308	2.SO 308 – KD8/B4 a B37 úpravy VZT, SO082 a SO001 •Dodání a montáž 1x mřížka prostupu VZT Dn 230mm				
189	728415122R00	Dodávka a montáž mřížky větrací do d 200 mm, vč roury	kus			
	SO 308	•4x vybourání otvoru v cihelném zdivu Dn 220mm - 46 cm tloušťka stěny, montáž plechové trubky Dn160mm s mřížkou, obalení izolační vatou tl.3cm, začištění				
Díl:	ON	Ostatní náklady				29 828,00
190	001	Doprava	kpl			
191	002	Mechanizace	kpl			

Vícepráce	Měněpráce
7 020,00	0,00
1 546,00	0,00
29 828,00	0,00


Příloha č. 4:

Změnové listy č.1–12 s přílohami

(celkem 51 samostatně číslovaných stran)

Změnový list č. 1

Změna řešení hydroizolace a podlah SO 082

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024	Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739		
Stavba / název díla:	Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo:	č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis 	Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 3 strany

I. Návrh změny

Ceho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Stavební objekt SO 082 - (vícepráce) - změna rozsahu prací a provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení bouracích prací - vyčištění a hutněný zásyp instalačního kanálu (nebylo uvedeno v PD); změny základových konstrukcí a podkladních betonů, zpevnění základu v rohu budovy; změny provedení hydroizolace (HIZ); zvětšení tloušťky podlahy v garáži (m.č. B.16) z důvodu změny ±0 objektu; armatura podkladní mazaniny navíc KARI sítě; doplnění dilatačních pásek podlah.

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

V odkrytých instalačních kanálech pod podlahou objektu provést vyčištění - vyřezat původní rozvody ÚT z ocelových trubek, odstranit tepelnou izolaci těchto potrubí (skelná vata), a dále provést hutněný šterkopískový zásyp kanálů jako podklad pro nové konstrukce. V místech s odkrytou neúnosnou základovou zeminou provést vybrání rozměklé jílovité zeminy a nahradit ji šterkovým polštářem a podbetonávkou, v místě kolem vnitřního základového pasu provést ubourání horního líce základu, do podbetonávky vložit KARI síť přes ubouraný základ. Prasklinu v základu v rohu budovy zesílit vnějším třmenem z ocel. pásovin dle návrhu AD. Provedení změny skladby hydroizolačního souvrství pod podlahami objektu (odsouhlaseno AD) + úprava řešení HIZ pod stávajícími stěnami (dle návrhu AD) - nahrazení degradované původní HIZ novými asf pásy + doplnění HIZ stěrky v místě uložení stěnových panelů. Změna ± 0 objektu - zvětšení konstrukční tl. podlahy v B.16 provést nabetonávkou cca 9 cm. V určených místnostech využít bet, mazaninu podlah KARI sítěmi 150x150/4 mm. Doplnění dilatační pásky po obvodu podlah ve všech místnostech (chyba PD - nezahmuto v soupisu prací)

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	-	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	151 910,67	Kč bez DPH
	CELKEM		151 910,67	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :  jednatel	Vyjádření: <i>Souhlasím</i>	Datum: 16-11-2021	
--	---------------------------------------	-----------------------------	---

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

Jméno / funkce :  tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: <i>Souhlasím.</i>	Datum: 16-11-2021	
---	--	-----------------------------	---

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :  náměstek pro technickou a služby	Vyjádření: <i>Souhlasím</i>	Datum: 13-01-2022	
--	---------------------------------------	-----------------------------	---

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 1
C:	Změna řešení hydroizolace a podlah SO 082

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						151 910,67
Díl:	1	Zemní práce				22 596,40
3	174101102	Zásyp ruční se ztuhnutím 13.SO 082 – KD5/B12 - topné kanály výbrání záspy/bordelu z kanálů v podlaže, š 0,52m x h 0,5 m, délka 52,75m •Demontáž potrubí obaleného vatou, vyčištění kanálů, vyvezení do kontejneru, zásyp, ztuhnutí, •Betónáž podkladovým betonem v tl. 10cm vč. kari sítě 100x100x5	m3			
	SO 082	součet				
4	58310416R	Štěrkokrit 0-32 mm	t			
	SO 082					
6	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3			
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamek frakce 32-63 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha ■■■■ - vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu ■■■■ do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6				
		součet				
7	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3			
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamek frakce 32-63 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6				
8	583319003R	Kamenivo těžené frakce 32/63	t			
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamek frakce 32-63 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6				
9	58310416R	Štěrkokrit 0-32 mm	t			
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamek frakce 32-63 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha ■■■■ vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6 3*0,1			0,300	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				68 589,37
46	631311124	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu prostého	m3			
	SO 082	13.SO 082 – KD5/B12 vybrání záspy/bordelu z kanálů v podlaže, š 0,52m x h 0,6 m, délka 52,75m •Demontáž potrubí obaleného vatou, vyčištění kanálů, vyvezení do kontejneru, zásyp, ztuhnutí, •Betónáž podkladovým betonem v tl. 10cm vč. kari sítě 100x100x5				
		součet				
50	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, z betonu prostého	m3			
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy •Plocha ■■■■ - vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamek frakce 32-63 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> •Plocha [redacted] - vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6 				
51	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Karí	t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy <ul style="list-style-type: none"> •Plocha [redacted] - vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamem frakce 0-32 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha [redacted] - vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6 				
52	631311116	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, z betonu prostého	m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO 082	12.SO 082 – KD8/B66 - Navýšení výšky betonu v garáži B16 z důvodu navýšení +/-0 V garáži doplnit beton o 9,2 cm tlustší A5: [redacted]				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 154,45
54	952901411RAA	Vyčištění ostatních objektů-kanálů	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO 082	13.SO 082 – KD5/B12 vybrání zasypu/bordeleu z kanálů v podlaže, š 0.52m x h 0.6,m, délka 52,75m <ul style="list-style-type: none"> •Demontáž potrubí obaleného vatou, vyčištění kanálů, vyvezení do kontejneru, zasypaní, zhuštění, •Betonáž podkladovým betonem v tl. 10cm vč. karí sítě 100x100x5 				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 059,50
74	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO 082	7.SO 082 – KD8/B61 - zpevnění provodněné změkklé zeminy podlahy <ul style="list-style-type: none"> •Plocha [redacted] - vybrání zeminy do hl.30cm a vývoz do kontejneru, následně zasypání makadamem frakce 0-32 a uhuštění, navrch makadam frakce 0-32 a uhuštění •Plocha [redacted] - vybrání zeminy do hl.20cm a vývoz do kontejneru, ubourání železobetonového základu 1,5 m2 do hl.0,2m, následně zabetonování s karisíť 100 x 100 x6 				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 887,91
96	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Díl:	711	Izolace proti vodě				16 361,31
98	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely <ul style="list-style-type: none"> •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. [redacted] + vyvezení do kontejneru •Protážení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace [redacted] •Zazdění otvorů pod panely, tl. [redacted] •Vybourání pod vnitřními stěnami [redacted] •Nátěry patek tekutou izolací 				
102	62853004.1	pás asfaltový spodní natavitelný, modifikovaný SBS tl 4,0m	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO082	27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely <ul style="list-style-type: none"> •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. [redacted] + vyvezení do kontejneru •Protážení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí [redacted] dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace 20cm v délce 115m •Zazdění otvorů pod panely, tl. 10cm, výška 6cm, délka 115m •Vybourání pod vnitřními stěnami 49,7m •Nátěry patek tekutou izolací 				
103	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	SO082	27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely <ul style="list-style-type: none"> •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. [redacted] + vyvezení do kontejneru •Protážení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace 20cm v délce 115m •Zazdění otvorů pod panely, tl. [redacted] •Vybourání pod vnitřními stěnami [redacted] •Nátěry patek tekutou izolací 				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
105	711212002R00 SO 082	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 27.SC 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. [REDACTED] + vyvezení do kontejneru •Protážení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace [REDACTED] •Zazdění otvorů pod panely, tl. [REDACTED] •Vybourání pod vnitřními stěnami [REDACTED] •Nátěry patek tekutou izolací patky: [REDACTED]	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Díl:	713	Izolace tepelné				17 140,48
134	713191221RAA SO 082	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky -- KD6/B38 -- dilatační pásy podlah •Dilatace podlahy miralon, po obvodu všech betonovaných místností 082 a 308 •Budova SO082 - Miralon tl. [REDACTED] •Budova SO308 - Miralon tl. [REDACTED], délka dle PD kramě místností C01 448 [REDACTED] 0	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Díl:	733	Rozvod potrubí				7 121,25
145	733120832RAA SO 082	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 13.SC 082 – KD5/B12 vybrání zásypu/bordelu z kanálů v podlaze [REDACTED] •Demontáž potrubí obaleného vatou, vyčištění kanálů, vyvezení do kontejneru, zásyp, zhutnit, •Betonáž podkladovým betonem v tl. 10cm vč. kari síť 100x100x5	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Změnový list č. 2

Změna řešení hydroizolace a podlah SO 308

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lipa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739		
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS				
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00		
Změnu žádá : objednatel		Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 4 strany	
I. Objednávka změny				
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Stavební objekt SO 308 - (méněpráce / vícepráce) - změna rozsahu prací a provedení nezbytných víceprací na základě odkrytého stavu po provedení bouracích prací - bourání podlah v místě zrušených jímk a poškozených podlah, vyčištění a zásyp kabelového kanálu ; doplnění chybějících betonových mazanin ; doplnění hydroizolací ; úprava konstrukce podlah ; zrušení úprav stávající podlahy v C.01 oproti (PD) - méněpráce.				
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.				
Popis prací, které budou souviset se změnou:				
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:				
ANO	Méněpráce	(-)	159 745,11	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	118 179,85	Kč bez DPH
	CELKEM	-	41 565,26	Kč bez DPH
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.				
Vyjádření zhotovitele:				
Jméno / funkce : [redacted] jednatel		Vyjádření: 15.11.2021	Datum: 15.11.2021	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických				
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu		Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 16.11.2021	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :				
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby		Vyjádření: Poulsen	Datum: 13.01.2022	

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne: Konečná cena: Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

[redacted]
[redacted]

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

[redacted]
tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

[redacted]
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 2
C:	Změna řešení hydroizolace a podlah SO 308

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						-41 565,26
Díl:	1	Zemní práce				16 534,96
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3			
		10.SO 308 – KD5/B6 – vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI síti 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 7,7 x 1m •jímka 1 - [redacted] •jímka [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] součet				
2	174101102	Zásyp ruční se zhuštěním	m3			
		O 308 – KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18 •Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočtované tl. 15cm, celková plocha 8.53m x 4.75m, vyvezení do •Vybourání ŽBT věnce [redacted], odřezání z obou stran od věnce bočních stran •Kanály [redacted], zasypat, zhuštit, 10cm beton s kari sítí 100x100x5 •Demontáž ocelového lemování a plechu SO 308 [redacted] součet				
5	58310416R	Štěrková 0-32 mm	t			
		SO 308 [redacted]				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				39 035,44
45	631311124	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, z betonu prostého	m3			
		10.SO 308 – KD5/B6 – vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI síti 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky [redacted] [redacted] [redacted]				
		SO 308 – KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18 •Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočtované tl. 15cm, celková plocha 8.53m x 4.75m, vyvezení do •Vybourání ŽBT věnce 0.30 x 0.30 x 8m, odřezání z obou stran od věnce bočních stran •Kanály 0.5m x h 1m – délka 12m, zasypat, zhuštit, 10cm beton s kari sítí 100x100x5 •Demontáž ocelového lemování a plechu SO 308 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]				
47	631311135	Mazanina betonová tl. 12 -24 cm C 20/25, z betonu prostého	m3			
		10.SO 308 – KD5/B6 – vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI síti 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky [redacted] •jímka 1 - [redacted] •jímka 2 - [redacted] SO 308 [redacted] [redacted]				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sočet				
48	631362021R00	Výztuž mazenin svařovanou sítí z drátů Kari	t			
	SO 308	O 308 -- KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18 <ul style="list-style-type: none"> •Bourání příčky [REDACTED], celková plocha [REDACTED] vyvezení do kontejneru •Vybourání ŽBT vávce 0.30 x 0.30 x 8m, odřezání z obou stran od vávce bočních stran •Kanály [REDACTED] -- délka [REDACTED] zasypat, zhutnit, 10cm beton s kari sítí 100x100x5 •Demontáž ocelového lemování a plechu 				
	SO 308	10.SO 308 -- KD5/B6 -- vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž <ul style="list-style-type: none"> •bouraná tloušťka [REDACTED] odvoz podsypu [REDACTED], vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít přechod ke stávající podlaze na ukončení asfalt.pásu tekutou hydroizolací, 20cm vrchní beton •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 8,5 x 1m •jímka 1 - [REDACTED] •jímka 2 - [REDACTED] 				
		sočet				
49	832450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých, směsá provedený v ploše m.c.01	m2			
	SO 308	- [REDACTED]				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 700,05
57	965042141	Bourání mazenin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3			
	SO 308	10.SO 308 -- KD5/B6 -- vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž <ul style="list-style-type: none"> •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 8,5 x 1m •jímka 1 - [REDACTED] •jímka 2 - [REDACTED] 				
	SO 308	[REDACTED]				
		sočet				
71	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3			
	SO 308	18.SO 308 -- KD5/B23 -- vybourání vrchní vrstvy betonové podlahy tl. 2cm v ploše [REDACTED] vyvezení do kontejneru				
		[REDACTED]				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 790,40
95	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 956,20
97	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2			
	SO 308	10.SO 308 -- KD5/B6 -- vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž <ul style="list-style-type: none"> •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít přechod ke stávající podlaze na ukončení asfalt.pásu tekutou hydroizolací, 20cm vrchní beton •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 8,5 x 1m •jímka 1 - [REDACTED] •jímka 2 - [REDACTED] 				
	SO 308	[REDACTED]				
		sočet				
99	11163150R	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný	t			
	SO 308	10.SO 308 -- KD5/B6 -- vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž <ul style="list-style-type: none"> •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít přechod ke stávající podlaze na ukončení asfalt.pásu tekutou hydroizolací, 20cm vrchní beton •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky [REDACTED] •jímka 1 - [REDACTED] 				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 308	*jímka 2 - ■■■■■				
100	711141559	izolace proti vlhk. vodotěrné pásy přitavením	m2			
	SO 308	10.SO 308 – KD5/B6 – vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít přechod ke stávající podlaze na ukončení asfalt.pásu tekutou hydroizolací, 20cm vrchní beton •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 8,5x 1m •jímka 1 - ■■■■■ m •jímka 2 - ■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
101	82853004.1	pás asfaltový spodní natavitelný, modifikovaný SBS tl 4,0m	m2			
	SO 308	10.SO 308 – KD5/B6 – vybourání podlahy C01, odvoz a betonáž •bouraná tloušťka 30cm, odvoz podsypu 20cm, vyvezení do kontejneru •následně betonáž 10cm podkladového betonu s KARI sítí 100 x 100 x5, asfaltový pás přivařit, zatřít přechod ke stávající podlaze na ukončení asfalt.pásu tekutou hydroizolací, 20cm vrchní beton •prasklá plocha podlahy vedle dělicí příčky 8,5 x 1m •jímka 1 - ■■■■■ •jímka ■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
104	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2			
Díl:	713	izolace tepelné				16 564,44
132	713121111R00	izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá				
	SO 308	22.SO 308 – KD6/B36 – doplnění podlahy v m. č. C17 a C18 •Z důvodu rozdílné výšky podlahy v C17 a C18 (proti zbytku budovy), navýšit izolaci o 6cm				
	SO 308	■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
133	28375912.1	deska EPS 150 grafitová tl. 60mm	m2			
	SO 308	35,99*1,02				
135	713191221RAA	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m			
	SO 308	26.SO 082, 308 – KD6/B38 – dilatační pásy podlah •Dilatace podlahy miralon, po obvodu všech betonovaných místností 082 a 308 •Budova SO082 - Miralon tl. 0,5 ■■■■■				
	SO 308	■■■■■				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				13 888,10
173	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg			
	SO 308	0 308 – KD5/B13 – dělicí stěna k C17 a C18 •Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočtované tl. 15cm, celková plocha 8.53m x 4.75m, vyvezení do kontejneru •Vybourání ŽBT věnce ■■■■■ odřezání z obou stran od věnce bočních stran •Kenály ■■■■■ zasypat, ztuhnít, 10cm beton s kari sítí 100x100x5 •Demontáž ocelového lemování a plechu				
	SO ■■■■■	■■■■■				
	SO ■■■■■	■■■■■				
	SO ■■■■■	■■■■■				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-7 713,60
181	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibil, lepidlo v do 90 mm mč.C01	m			
	SO 308	29.SO 308 – KD5/B24 podlaha C01 •Celá skladba podlahy v místnosti C01 se nebude realizovat. MCP				
	SO 308	■■■■■				
182	59761011.1	dlažba keramická slinutá hladká do, interiéru i exteriéru do	m2			
	SO 3 ■■■■■	■■■■■ podlaha C01 •Celá skladba podlahy v místnosti C01 se nebude realizovat. MCP				
	SO ■■■■■	■■■■■				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-150 321,25
183	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z , čerstvého betonu mč.C.01	m2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 308	29.SO 308 – KD5/B24 podlahy C01 •Celá skladba podlahy v místnosti C01 se nebude realizovat. MCP				
	SO 308	██████████		██████████		
184	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm , průmyslové lité podlahy mč.C.01	m2	██████████		██████████
	SO 308	29.SO 308 – KD5/B24 podlahy C01 •Celá skladba podlahy v místnosti C01 se nebude realizovat. MCP				
	SO 308	██████████		██████████		
185	777511123.1	Příplatek na vsyp do epoxidové stěrky z křemičitých písku mč.C01	m2	██████████		██████████
	SO 308	29.SO 308 – KD5/B24 podlahy C01 •Celá skladba podlahy v místnosti C01 se nebude realizovat. MCP				
	██████████	██████████		██████████		

Změnový list č. 3

Změna řešení stěn a stavebních otvorů SO 001

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024	Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : zhotovitel	Funkce, jméno, podpis: [redacted] Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 1 strana

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Stavební objekt SO 001 - změna materiálu zdiva obvodových stěn z důvodu chybné specifikace v soupisu prací - cihly tl. 38 cm dle soupisu prací nahrazeny cihlami tl. 38 cm s vloženou tepelnou izolací dle PD ; provedení 4 větracích otvorů v m.č. A.08 (neuvedeno v soupisu prací)

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	644 750,61	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	1 270 564,48	Kč bez DPH
	CELKEM		625 813,87	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 15. 11. 2021
--	-------------------------	------------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technicky

Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 16. 11. 2021
--	-------------------------	------------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce : [redacted] [redacted]	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 13. 01. 2022
--	-------------------------	------------------------

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

██████████
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

██████████
tech.pracovník IV - odd.Investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

██████████
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 3
C:	Změna řešení stěn a stavebních otvorů SO 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						625 813,87
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				623 403,87
22	311237614R00	Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš.P10, tl.38 cm,celopl	m2			
	SO 001	SO 001 – KD6/B34 – cihly tl. 38 cm s TIZ - nesoulad v typu a kvalitě mezi rozpočtem a dokumentací. Výměra převzata z rozpočtu SO 001, ARS, pol.č. 20				
23	311235181	Zdivo brouš.P10, tl.38 cm,celopl	m2			
	SO 001	SO 001 – KD6/B34 – cihly tl. 38 cm s TIZ - nesoulad v typu a kvalitě mezi rozpočtem a dokumentací. ODPOČET - Výměra převzata z rozpočtu SO 001, ARS, pol.č. 20				
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 410,00
87	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus			
	SO 001	*4x vybourání otvoru v cihelném zdívu Dn 220mm - 48 cm tloušťka stěny, montáž plechové trubky Dn160mm s mřížkou, obalení izolační vatou tl.3cm, začištění *SO001 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty dle PD SO001:6				
90	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. MVC	kus			
	SO 001	*SO001 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty dle PD SO001:				

Změnový list č. 4

Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 082

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla:	Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo:	č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel	[redacted]	Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 5 stran

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Objekt SO 082 - (vícepráce) - vybourání a osazení nových zárubní vnitřních dveří (zvýšení ±0,0 úrovně podlahy a podkladních konstrukcí dle odkrytého stavu) ; bourací práce nad rámec soupisu prací ; úpravy uložení, povrchu a ocelových rámu stěnových panelů ; úpravy nových výplní otvorů dle odkrytého stavu na rámec PD ; další lokální úpravy.

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména:

- vybourání a osazení nových zárubní vnitřních dveří (zvýšení ±0,0 úrovně podlahy a podkladních konstrukcí dle odkrytého stavu)
- vybourání SDK obkladů a podhledů + příčky založené na bourané podlaze - m.č. B.23 až B.25
- odstranění vnitřních povrchových úprav na stěnách
- vybourání a zazdění okna m.č. B.19
- očištění a nátěry ocelových rámu stěnových panelů
- vybourání podbetonávky panelů pro provedení HIZ a nová podbetonávka
- úpravy specifikace nových výplní otvorů dle odkrytého stavu
- další lokální úpravy.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	-	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	240 761,40	Kč bez DPH
	CELKEM		240 761,40	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 25.11.2021
---	---------------------------------	-----------------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech tec

Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 16-11-2021
---	---------------------------------	-----------------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 13-01-2022
---	---------------------------------	-----------------------------

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jedenatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatel / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 4
C:	Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 082

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						240 761,40
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 910,49
16	340238212	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2			
	SO 082	9.SO 082 – KD5/B5 – dveře D06: •zazdění nadsvětlíku – plocha •začištění vnitřní strany, lepidlo, perlínka, štuk •rozšířovací profil a profil pod dveře				
17	342254611R00	Příčky z desek párobetonových tl. 100 mm	m2			
	SO 082	4.SO 082 – KD2/B4 – vybourání příčky z důvodu umístění na bourané podlaže •Vybourání příčky z dutých cihel, rozměr •S odečtem minus 1,6m2 na dveře, demontáž tuteř, •nová vyzdívka ytong tl. 10cm, překlad nad dveře d. 1,25m 2x, osazení zárubně 2x součet				
21	340271510R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, párobet.tvár.,tl.10 cm	m3			
	SO 082	20.SO 082 – KD5/B27 – úprava 2x venkovních dveří D05, • (I) vyřazení pilou 1m2 polystyrenbetonu vč. vybourání, přivaření 2x U-profilů v délce 1m, přivaření 2x •(II) vybourání ytong 1m2, demontáž 1ks zárubně vč. odřezání ocelových výztuh, vyřezání betonu v •Vyvezení do kontejneru				
24	340271510R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, párobet.tvár.,tl.10 cm	m3			
		6.SO 082 – KD8/B61 – zazdění okna v místnosti B19 z důvodu přemístění RACKu •Demontáž plastového okna a vyvezení. •Zazdění otvoru •Z vnitřní strany omítka, lepidlo, perlínka a štuk, výmalba				
25	317361321	Výztuž překladů a říms ocelí 11 375	t			
		9.SO 082 – KD8/B64 – Otvor pro nové okno 0,9 x 1 metr •Dodání a usazení překladu 2x L50x60x5 - 1,4m a začištění				
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				39 248,07
38	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2			
	SO 082	7.SO 082 – KD5/B1 – oškrabání stávajících omítek a tapet v místnostech a následná penetrace: •Počet prázdných panelů •Panel prázdný •Panel s otvory (okna, dveře) •Počet panelů s otvory součet				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				21 008,49
38	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2			
	SO 082	9.SO 082 – KD5/B5 – dveře D06: •zazdění nadsvětlíku – plocha •začištění vnitřní strany, lepidlo, perlínka, štuk •rozšířovací profil a profil pod dveře				
39	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	1,000		
	SO 082	9.SO 082 – KD5/B5 – dveře D06:				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> •zazdění nadsvětliku – plocha 1 m2, tl. 10 cm, •začištění vnitřní strany, lepidlo, perlínka, štuk •rozšiřovací profil a profil pod dveře 				
40	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. 10cm, výška 6cm, délka 115m + vyvezení do kontejneru •Protážení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace 20cm v [redacted] •Zazdění otvorů pod panely, tl. [redacted] •Vybourání pod vnitřními stěnami [redacted] •Nátěry patek tekutou izolací 				
		součet				
41	612142001	Přetažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 6.SO 082 – KD8/B61 – zazdění okna v místnosti B19 z důvodu přemístění RACKu •Demontáž plastového okna a vyvezení. •Zazdění otvoru [redacted] etru v tl.10cm Ytong •Z vnitřní strany omítka, lepidlo, perlínka a štuk, výmalba 				
42	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 6.SO 082 – KD8/B61 – zazdění okna v místnosti B19 z důvodu přemístění RACKu •Demontáž plastového okna a vyvezení. •Zazdění otvoru 1 [redacted] metru v tl.10cm Ztong •Z vnitřní strany omítka, lepidlo, perlínka a štuk, výmalba 				
43	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 9.SO 082 – KD8/B64 - Otvor pro nové okno 0,9 x 1 metr •Dodání a usazení překladu 2x L50x60x5 - 1,4m a začištění (0,9+1+0,9)*0,15 				
44	622421491RAA	Doplňky rohová lišta na heraklit	m			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 10.SO 082 – KD8/B60 - Heraklit místo betonu v B01 - začištění •3x rohová lišta na vyvýšený heraklit oproti okolním stěnám - 6,5 metru, pletování 				
Díl:	64	Výplně otvorů				19 620,00
53	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus			
		<ul style="list-style-type: none"> 1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové) •Demontáž, vyvezení do kontejneru •Nákup a montáž nových zárubní, nátěr •U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vč. přivaření, 4.SO 082 – KD2/B4 – vybourání přičky z důvodu umístění na bourané podlaže •Vybourání přičky z dutých cihel, rozměr 4,46m x 3,1m, tl. 0,1m •S odečtem minus 1,6m2 na dveře, demontáž futek, •nová vyzdívká ytong tl. 10cm, překlad nad dveře d. 1,25m 2x, osazení zárubní 2x 				
		součet				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				468,00
55	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY	kus			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 19.SO 082 – KD5/B26 – oprava stávajících panelů, •5x vyřezání původních L-profilů, přivaření nových L-profilů (nekupujeme nové), nátěr, délka L-profilu 1,5m, •vyspravení rohů pásovinou 70mm/10mm, délka 1800mm, vyvrtat 4x otvory průměr 14mm, 1x ohyb, 4x vyvrtání stěny a připevnění na chemickou kotvu 				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				32 987,61
56	784900011RAA	Oškrábání stáv. omítek a odstranění tapet	m2			
	SO 082	<ul style="list-style-type: none"> 7.SO 082 – KD5/B1 – oškrábání stávajících omítek a tapet v místnostech a následná penetrace: •Počet plyných panelů [redacted] •Panel plyný [redacted] •Panel s otvory (okna, dveře) [redacted] •Počet panelů s otvory: [redacted] 				
		součet				
61	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 082	1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové) •Demontáž, vyvezení do kontejneru •Nákup a montáž nových zárubní, nátěr •U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vč. přivaření,				
	SO 082	4.SO 082 – KD2/B4 – vybourání příčky z důvodu umístění na bourané podlaže •Vybourání příčky z dutých cihel, rozměr [REDACTED] •S odečtem minus 1,6m2 na dveře, demontáž futek, •nová vyzdívka ytong tl. 10cm, překlad nad dveře d. 1,25m				
	SO 082	20.SO 082 – KD5/B27 – úprava 2x venkovních dveří D05, • (i) vyříznutí pilou 1m2 polystyrenbetonu vč. vybourání, přivaření 2x U-profilů v délce 1m, přivaření 2x výztuh U-profil délka 8cm, dozdvíčka ytong [REDACTED] •(ii) vybourání ytong 1m2, demontáž 1ks zárubeň vč. odřezání ocelových výztuh, vyřezání betonu v délce 3m a vybourání, přivaření 2x U-profil v délce 2,5m + 1x U-profil 1,5m, dozdvíčka [REDACTED]ong •Vyvezení do kontejneru [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] součet				
62	964011211RAA	Vybourání ŽB překladů	kus	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové) •Demontáž, vyvezení do kontejneru •Nákup a montáž nových zárubní, nátěr •U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vč. přivaření, vyříznutí stávajícího překladu vč. betonu k novému překladu ve výšce 10cm				
63	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	4.SO 082 – KD2/B4 – vybourání příčky z důvodu umístění na bourané podlaže •Vybourání příčky z dutých cihel, rozměr 4,46m x 3,1m, tl. 0,1m •S odečtem minus 1,6m2 na dveře, demontáž futek, •nová vyzdívka ytong tl. 10cm, překlad nad dveře d. 1,25m [REDACTED]				
72	962031143R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	20.SO 082 – KD5/B27 – úprava 2x venkovních dveří D05, • (i) vyříznutí pilou 1m2 polystyrenbetonu vč. vybourání, přivaření 2x U-profilů v délce 1m, přivaření 2x výztuh U-profil délka 8cm, dozdvíčka ytong 0.5m2, •(ii) vybourání ytong 1m2, demontáž 1ks zárubeň vč. odřezání ocelových výztuh, vyřezání betonu v délce 3m a vybourání, přivaření 2x U-profil v délce 2,5m + 1x U-profil 1,5m, dozdvíčka 1m2 ytong •Vyvezení do kontejneru				
73	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	6.SO 082 – KD8/B61 – zazdění okna v místnosti B19 z důvodu přemístění RACKu •Demontáž plastového okna a vyvezení. •Zazdění otvoru 1,2 x 1,5 metru v tl.10cm Ytong •Z vnitřní strany omítka, lepidlo, perlinka a štuk, výmaiba [REDACTED]				
Díl:	97	Prorážení otvorů				[REDACTED]
76	974051215R00	Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo, cihla plná	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové) •Demontáž, vyvezení do kontejneru •Nákup a montáž nových zárubní, nátěr •U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vč. přivaření, vyříznutí stávajícího překladu vč. betonu k novému překladu ve výšce 10cm [REDACTED]				
Díl:	97	Prorážení otvorů				85 684,44
82	970241100R00	Rezání prostého betonu hl. řezu 100 mm, vč. vybourání	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	SO 082	20.SO 082 – KD5/B27 – úprava 2x venkovních dveří D05, • (i) vyříznutí pilou 1m2 polystyrenbetonu vč. vybourání, přivaření 2x U-profilů v délce 1m, přivaření 2x výztuh U-profil délka 8cm, dozdvíčka ytong 0.5m2, •(ii) vybourání ytong [REDACTED] demontáž 1ks zárubeň vč. odřezání ocelových výztuh, vyřezání betonu v délce 3m a vybourání, přivaření 2x U-profil v délce [REDACTED] U-profil 1,5m, dozdvíčka [REDACTED]ong •Vyvezení do kontejneru [REDACTED] [REDACTED]				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		součet				
83	974200010RA0	Vybourání betonu pod panely 27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely •Vybourání betonu pod stěnovými panely [redacted] vyvezení do kontejneru •Protažení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace 2 [redacted] •Zazdění otvorů pod panely, tl. [redacted] •Vybourání pod vnitřními stěnami [redacted] •Nátěry patek tekutou izolací [redacted]	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
84	460030081RAA	Příplatek za ztížené podmínky a pracnost 27.SO 082 – KD6/B39 – hydroizolace podlah pod stěnovými panely •Vybourání betonu pod stěnovými panely, tl. 10cm, výška 6cm, délka 115m + vyvezení do kontejneru •Protažení izolace pod panely na obvod budovy a ohnutí 10cm dolů, připevnění k betonu •Šíře izolace 20cm v délce 115m •Zazdění otvorů pod panely, tl. 10cm, výška 6cm, délka 115m •Vybourání pod vnitřními stěnami 49,7m •Nátěry patek tekutou izolací	m	[redacted]	[redacted]	[redacted]
88	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC SO 082	kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•SO082 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 3x Dn 125mm - tl.stěny 11,5 cm, [redacted] - tl.stěny 50cm, 1x Dn 450mm SO082:4				
91	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC SO 082	kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•SO082 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 3x Dn 125mm - tl.stěny [redacted] SO082:1				
		součet				
94	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel [redacted] VC SO 082	kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•SO082 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 3x Dn 125mm - tl.stěny [redacted]				
Díl:	713	Izolace tepelné				381,60
127	713101122R00	Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm SO 082	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•O 082 – KD1/B11 – demontáž SDK stěn a stropů •Strop demontáž SDK, igelit, izolační vata, vyvezení do kontejneru, [redacted] •Stěny demontáž SDK, 30m2, vyvezení do kontejneru				
Díl:	763	Dřevostavby				2 620,20
155	763131821	Demontáž SDK podhledu SO 082	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•O 082 – KD1/B11 – demontáž SDK stěn a stropů •Strop demontáž SDK, igelit, izolační vata, vyvezení do kontejneru, [redacted] •Stěny demontáž SDK, [redacted] vyvezení do kontejneru				
156	763122822	Demontáž desek lepených na bočánky SDK předsažená SO 082	m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•O 082 – KD1/B11 – demontáž SDK stěn a stropů •Strop demontáž SDK, igelit, izolační vata, vyvezení do kontejneru [redacted] •Stěny demontáž SDK, [redacted], vyvezení do kontejneru				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 183,00
170	7666412141	Rozšiřovací profil a profil pod dveře SO 082	kpl	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•9.SO 082 – KD5/B5 – dveře D06: •zazdění nadsvětlíku – plocha [redacted] m, •začistění vnitřní strany, lepidlo, perlínka, štuk •rozšiřovací profil a profil pod dveře				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				16 216,20
174	767995102RAA	Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg SO 082	kg	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		•1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání 7x zárubní (1x jednorámové, 6x dvourámové) •Demontáž, vyvezení do kontejneru •Nákup a montáž nových zárubní, nátěr •U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vc, přivaření, 18.SO 082 – KD5/B26 – oprava stávajících panelů, •5x vyřezání původních L-profilů, přivaření nových L-profilů (nekupujeme nové), nátěr, délka L-profilu 1,5m, •vyspravení rohů pásovinou 70mm/10mm, délka 1800mm, vyvrtat 4x otvory průměr 14mm, 1x ohyb, 4x vyvrtání stěny a připevnění na chemickou kotvu				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>20.SO 082 – KD5/B27 – úprava 2x venkovních dveří D05,</p> <p>• (i) vyříznutí pilou 1m2 polystyrenbetonu vč. vybourání, přivaření 2x U-profilů v délce 1m, přivaření 2x výztuh U-profil délka 8cm, dozdivka ytong</p> <p>•(ii) vybourání ytong 1m2, demontáž 1ks zárubeň vč. odřezání ocelových výztuh, vyřezání betonu v délce 3m a vybourání, přivaření 2x U-profil v délce + 1x U-profil dozdivka ytong</p> <p>•Vývezení do kontejneru</p>				
175	767891902RAA	Výměna listů ocelových přivařených, vč nátěru	m			
	SO 082	<p>19.SO 082 – KD5/B26 – oprava stávajících panelů,</p> <p>•5x vyřezání původních L-profilů, přivaření nových L-profilů (nekupujeme nové), nátěr, délka L-profilu 1.5m,</p> <p>•vyspravení rohů pásovinou 70mm/10mm, délka 1800mm, vyvrtat 4x otvory průměr, 1x ohyb, 4x vyvrtání stěny a připevnění na chemickou kotvu</p> <p>5*1,5</p>				
Díl:	783	Nátěry				7 020,00
186	783222100RAA	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	kus			
	SO 082	<p>1.SO 082 – KD1/B1 – vybourání</p> <p>•Demontáž, vyvezení do kontejneru</p> <p>•Nákup a montáž nových zárubní, nátěr</p> <p>•U každých dveří – 2x frézování drážky délka 150cm, zabetonování 2x L-profil 50x50x3 vč. přivaření, vyříznutí stávajícího překladu vč. betonu k novému překladu ve výšce 10cm</p>				
187	78331410122	Základní dvojnásobný syntetický nátěr	m2			
	SO 082	<p>2.SO 082 – KD1/B10 – nátěr ocelových rámců panelů</p> <p>•Délka, tl. 0.2m</p> <p>•Očištění a nátěr</p>				

Změnový list č. 5

Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 308

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lipa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla:	Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo:	č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel		Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 3 strany

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Objekt SO 308 - (méněpráce/vícepráce) - bourací práce nad rámec soupisu prací dle odkrytého stavu ; změna rozsahu oprav omítek dle odkrytého stavu ; dozdivky a vyzdivky nad rámec soupisu prací dle odkrytého stavu ; úpravy nových výplní otvorů dle odkrytého stavu na rámec PD ; nový stavební otvor - dveře do m.č. C.01 ; další lokální úpravy.

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména:

- změna rozsahu bourání stávající vnitřní stěny mezi halou a rozvodnou objektu (skutečnost tl. 300mm) + bourání ŽB věnce 300×300 mm odkrytého ve stěně
- vybourání zazděných původních oken (ocel rámy) po jejich odkrytí, částečné a úplné zazdivky otvorů
- dozdivky otvorů nad rámec soupisu prací
- odlučení vnitřních MVC/MV omítek pod obklady a při hr. nerovnostech nad rámce soupisu prací
- vybourání a osazení nových dveří m.č. C.01
- úpravy specifikace nových výplní otvorů
- další lokální úpravy.



Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	6 865,20	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	140 229,72	Kč bez DPH
CELKEM			133 364,52	Kč bez DPH



Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :  jednatel	Vyjádření: <i>Souhlasím</i>	Datum: 15-11-2021	
--	---------------------------------------	-----------------------------	---

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

Jméno / funkce :  tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: <i>Souhlasím.</i>	Datum: 16-11-2021	
---	--	-----------------------------	---

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :  náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: <i>Souhlasím</i>	Datum: 13-01-2022	
--	---------------------------------------	-----------------------------	---

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

██████████
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

██████████
tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

██████████
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 5
C:	Změny řešení stěn a stavebních otvorů SO 308

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						133 364,52
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				800,46
12	274311711R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 20/25	m3			
		15.SO 308 – KD5/B15 – nadbetonávka jeřábové drážky,				
	SO 308					
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2			
		15.SO 308 – KD5/B15 – nadbetonávka jeřábové drážky, (2x), šalování				
	SO 308					
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			
		15.SO 308 – KD5/B15 – nadbetonávka jeřábové drážky, šalování				
	SO 308					
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				39 461,61
18	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3			
		6.SO 308 – KD3/B6 + další změna v KD5 – vybourání oken				
		•vybourání původních 8x oken z cihelné stěny, rozměr 65cm x 165cm, tl. 15cm				
		•demontáž 8x ocelových oken vč. skel a vyvezení do kontejneru				
		•zpětná vyzdívka z plných cihel, 8x (65cm x 165cm, tl. 35cm)				
		součet				
19	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3			
		16.SO 308 – KD5/B17 – dozdvíka parapetu, dle KD, navýšení stávající kubatury				
	SO 308					
20	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,725		
		16.SO 308 – KD5/B17 – dozdvíka parapetu, dle KD, navýšení stávající kubatury o				
	SO 308					
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
37	602011112RT5	Omítka jádrová	m2			
		3.SO 308 – KD8/B41 - osekání poškozené omítky a nové nahození				
		•Osekání omítky, odvoz do kontejneru a nahození nové omítky -				
	SO 308					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 620,40
58	962031133	Bourání příček z cihel pálených plných na MVC, tl do 150 mm				
		SO 308 -KD5/B13				
		dělicí stěna mezi C17 a C18				
		ODPOČET Výměra z rozpočtu SO 308, ARS, polč. 73				9
59	962032231	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3			
		SO 308 – KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18				
		•Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočtované tl. 15cm, celková plocha, vyvezení do kontejneru				
		•Vybourání ŽBT věnce 0.30 x 0.30 x 8m, odřezání z obou stran od věnce bočních stran				
		•Kanály 0.5m x h 1m – délka 12m, zasypat, ztuhlít, 10cm beton s kari sítí 100x100x5				
		•Demontáž ocelového lemování a plechu				
		8,53*4,75*0,3				
60	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu, do 0,1	m3			
		SO 308 – KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18				
		•Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočtované tl. 15cm, celková plocha 8.53m x 4.75m, vyvezení do kontejneru				
		•Vybourání ŽBT věnce 0.30 x 0.30 x 8m, odřezání z obou stran od věnce bočních stran				
		•Kanály 0.5m x h 1m – délka 12m, zasypat, ztuhlít, 10cm beton s kari sítí 100x100x5				
		•Demontáž ocelového lemování a plechu				
		0,3*0,3*8				
67	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2			
		6.SO 308 – KD3/B6 + další změna v KD5 – vybourání oken				
	SO 308					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem
		<ul style="list-style-type: none"> •vybourání původních 8x oken z cihelné stěny, rozměr [REDACTED] •demontáž 8x ocelových oken vč. skel a vyvezení do kontejneru •zpětná vyzdívka z plných cihel, 8x ([REDACTED]) •1x v místě dveří vybourání okna [REDACTED] demontáž ocel.okna vč. skel a vyvezení do kontejneru, zadržka cihlami [REDACTED] 				
68	968071112R00 SO 308	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 6.SO 308 – KD3/B6 + další změna v KD5 – vybourání oken <ul style="list-style-type: none"> •vybourání původních 8x oken z cihelné stěny, rozměr 65cm x 165cm, tl. 15cm •demontáž 8x ocelových oken vč. skel a vyvezení do kontejneru •zpětná vyzdívka z plných cihel, 8x [REDACTED] •1x v místě dveří vybourání okna [REDACTED] demontáž ocel.okna vč. skel a vyvezení do kontejneru, zadržka cihlami [REDACTED] 	kus			
69	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 6.SO 308 – KD3/B6 + další změna v KD5 – vybourání oken <ul style="list-style-type: none"> •vybourání původních 8x oken z cihelné stěny, rozměr 6 [REDACTED] •demontáž 8x ocelových oken vč. skel a vyvezení do kontejneru •zpětná vyzdívka z plných cihel, 8x ([REDACTED]) •1x v místě dveří vybourání okna [REDACTED] demontáž ocel.okna vč. skel a vyvezení do kontejneru, zadržka cihlami [REDACTED] 	kus			78,40
70	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2 6.SO 308 – KD3/B6 + další změna v KD5 – vybourání oken <ul style="list-style-type: none"> •vybourání původních 8x oken z cihelné stěny, rozměr [REDACTED] •demontáž 8x ocelových oken vč. skel a vyvezení do kontejneru •zpětná vyzdívka z plných cihel, 8x ([REDACTED]) •1x v místě dveří vybourání okna [REDACTED] demontáž ocel.okna vč. skel a vyvezení do kontejneru, zadržka cihlami [REDACTED] 	kus			
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 382,80
75	970251300R00 SO 308	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm O 308 – KD5/B13 - dělicí stěna k C17 a C18 <ul style="list-style-type: none"> •Bourání příčky v tl. 30cm místo rozpočítané tl. 15cm, celková plocha [REDACTED], vyvezení do kontejneru •Vybourání ŽBT věnce [REDACTED] odřezání z obou stran od věnce bočních stran •Kanály 0.5m x h 1m – délka 12m, zasypat, ztuhlít, 10cm beton s karí sítí 100x100x5 •Demontáž ocelového lemování a plechu 2*0,3 				
81	971042451RAA SO 308	Vybourání otvorů zdi betonové pl. [REDACTED] 12.SO 308 – KD5/B10 – průraz ležaté kanalizace základem <ul style="list-style-type: none"> •Vybourání průrazu 0,5m2 tl. stěny 40cm, 1x průraz potrubí do šachty + zabetonávka •Vyvezení do kontejneru 	kus			1
85	978200010RA0 SO 308	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % 3.SO 308 – KD8/B41 - osekání poškozené omítky a nové nahození <ul style="list-style-type: none"> •Osekání omítky, odvoz do kontejneru a nahození nové omítky - [REDACTED] 	m2			
86	971033351R00 SO 308	Vybourání otv. zeď cihel. pl. [REDACTED] tl.45cm, MVC SO308:4 součet <ul style="list-style-type: none"> •4x vybourání otvoru v cihelném zdivu Dn 220mm - 48 cm tloušťka stěny, montáž plechové trubky Dn160mm s mřížkou, obalení izolační vatou tl.3cm, začistění •SO308 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty Dn 125mm, 2x Dn 450mm, 2x 1000x1000mm - všechny otvory v tl.stěny 48 cm 	kus			
89	971033251R00 SO 308	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC SO308 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 6x Dn 220mm, 2x Dn 125mm, 2x Dn 450mm, 2x 1000x1000mm - všechny otvory v tl.stěny 48 cm	kus			
92	971033451R00 SO 308	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC SO308:2 součet <ul style="list-style-type: none"> •SO308 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 6x Dn 220mm, 2x Dn 125mm, 2x Dn 450mm, 2x 1000x1000mm - všechny otvory v tl.stěny 48 cm 	kus			
93	971033561R00 SO 308	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC SO308 - vybourání otvorů o 3cm širší na všechny strany a doplnění izolační vaty - 6x Dn 220mm, 2x Dn 125mm, 2x Dn 450mm, 2x 1000x1000mm - všechny otvory v tl.stěny 48 cm	m3			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čalkem
		SO308:(1,03*1,03*0,48)*2				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				59 588,00
171	766641.213	Montáž a dodávka vchodových plastových dveří , 1170/2680	kpl			
	SO 308	23.SO 001 a SO 308 – KD6/B32 – úpravy oken a doplnění dveří D 07, DVEŘE VEN OTVÍRAVÉ PRAVÉ, KLIKA + KOULE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, TRÍZÁVORA, VLOŽKA MU LTLOCK S OLIVOU 5 KLÍČŮ, OTVOR 1200 x 2500 +100				
172	766641	Technická úprava oken,dveří příplatek , SO 001	kpl			
	SO 308	23.SO 001 a SO 308 – KD6/B32 – úpravy oken a doplnění dveří D 07, DVEŘE VEN OTVÍRAVÉ PRAVÉ, KLIKA + KOULE, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, TRÍZÁVORA, VLOŽKA MU LTLOCK S OLIVOU 5 KLÍČŮ, OTVOR 1200 x 2500 +100				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				1 546,00
188	728415123R00	Dodávka a montáž mřížky prostupu VZT Dn 230 mm	kus			
	SO 308	2.SO 308 – KD6/B4 a B37 úpravy VZT, SO082 a SO001 •Dodání a montáž 1x mřížka prostupu VZT Dn 230mm				
189	728415122R00	Dodávka a montáž mřížky větrací do d 200 mm, vč roury	kus			
	SO 308	•4x vybourání otvoru v cihelném zdivu Dn 220mm - 48 cm tloušťka stěny, montáž plechové trubky Dn160mm s mřížkou, obalení izolační vatou tl.3cm, začištění				

Změnový list č. 6

Dodatečné venkovní bourací práce

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lipa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel		Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 2 strany
I. Objednávka změny			
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Práce nad rámec soupisu prací nezbytné k řádnému provedení díla (vícepráce). Bourání původních venkovních betonových ploch a okapových chodníků, které nebyly odstraněny v předstihu z důvodu konstrukčního spojení s objekty SO 082 a SO 308, resp. provázání vnitřních a venkovních bouracích prací. Manipulace a nakládka vybouraných betonových odpadů z SO 082 a SO 308 vně budov.			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Práce vně objektů SO 082 a SO 308, jedná se zejména o : <ul style="list-style-type: none">- Vybourání stávající ŽB plochy u rozvodny SO 308 - návaznost na úpravu trasy hl. elektropřívodu,- Vybourání zpevněné plochy u SO 308 (u m.č. C.01) - v místě sanace statické poruchy základů rohů budovy- Vybourání betonové plochy u vjezdu do garáže SO 082 - jeden konstrukční celek s vnitřní betonovou nájezdovou rampou- Okapový chodník u SO 082 - vybourání možné až po demontáži původního fasádního obkladu- Okapový chodník u SO 082 pod trubním mostem - konstrukční spojení s objektem- Vnitrostaveništní doprava vybouraného materiálu, uložení na dočasnou skládku, nakládka k odvozu			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Měněpráce	(-)	- Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	95 287,97 Kč bez DPH
	CELKEM		95 287,97 Kč bez DPH
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : jednatel	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 15.11.2021	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech te			
Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 16-11-2021	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 13-01-2022	
II. Provedení změny			

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

██████████
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

██████████
tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

██████████
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
80	997013111	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot, vodorovně do 50 m	t			
		5.SO 082/308 – KD2/B5 a B6 – bourání venkovních betonů				
	SO 082	-SO 082: u dveří -				
	SO 308	-SO 308: roh tl. 0.5m, okapní chodník lektorozvodně.				
		-Vývezení do kontajneru				

Změnový list č. 7

Změny řešení ocelové nosné konstrukce SO 082

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739		
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS		Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00		
Změnu žádá : objednatel	[redacted] Ing. Jan [redacted]	Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 1 strana	
I. Objednávka změny				
Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu): Objekt SO 082 - (méněpráce / vícepráce) - změna vnitřních ocelových konstrukcí. Změna řešení ocelových rámu P3 (4 kusy) z důvodu odkrytého stavu konstrukce po vybourání stěn pro zajištění dostatečného uložení stropních panelů. Zrušení realizace průvlaku P1 v m.č. B.16 z důvodu odkrytého stavu souvisejících stávajících konstrukcí.				
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.				
Popis prací, které budou souviset se změnou: Oc. průvlak P1 - nebude provedeno, bude ponechán stávající středový ocelový sloup, ze kterého budou odřezány dodatečně navažené prvky nepřímou nosnou funkcí. Oc. průvlaky/rámy P3 - 4 kusy budou provedeny dle změnového řešení zpracovaného AD - nahrazení horní části rámu (původně IPN 220) dvojicí profilů UPN 180 pro zajištění dostatečného uložení stropních panelů.				
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:				
ANO	Méněpráce	(-)	42 100,00	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	174 960,00	Kč bez DPH
CELKEM			132 860,00	Kč bez DPH
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.				
Vyjádření zhotovitele:				
Jméno / funkce : [redacted]	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 15.11.2021	[redacted]	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických				
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 16.11.2021	[redacted]	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :				
Jméno / funkce : [redacted] služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 13.01.2022	[redacted]	

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 7
C:	Změny řešení ocelové nosné konstrukce SO 082

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						132 860,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				132 860,00
176	767651823.21	Montáž a dodávka ocelové kce průvlastu P3a, příplatek	kus			
	SO 082	<i>17.SO 082 – KD5/B19 – změna průvlastů,</i>				
177	767651823.21	Montáž a dodávka ocelové kce průvlastu P3a	kus			
	SO 082	<i>17.SO 082 – KD5/B19 – změna průvlastů,</i>				
178	767651823.2	Montáž a dodávka ocelové kce průvlastu P1	kus			
	SO 082	<i>17.SO 082 – KD5/B19 – změna průvlastů,</i>				
179	767651823.21	Dodávka profilů I z průvlastů P3	kpl			
	SO 082	<i>17.SO 082 – KD5/B19 – změna průvlastů,</i>				

Změnový list č. 8

Změny střechy SO 082

Zhotovitel: MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS			
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021		č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá: objednatel		Datum: 01.11.2021	Strany příloh: 1 strana
I. Objednávka změny			
Čeho se změna týká (popis / náz Objekt SO 082 - (méněpráce / vícepráce) - změna tepelného izolantu střechy (změna materiálu) z důvodu nedostupnosti ; (vícepráce) změna konstrukce atik štítových stěn z důvodu odkrytého stavu ; TIZ okapové hrany střechy - omezení tepelného mostu			
Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: Návrh změny podává objednatel.			
Popis prací, které budou souviset se změnou: Práce zahrnují zejména: - změna materiálu tepelného izolantu střechy - nahrazení MW izolaci z EPS dle souhlasu AD - změna konstrukce atik štítových stěn z důvodu odkrytého stavu - navýšení nadbetonávkou s výztuží kotvenou ke stávající koruně atiky přivařením U třmínků + podélná prutová výztuž, - omezení tepelného mostu okapové hrany střechy - doplnění TIZ na čelní hranu střešních panělů (XPS),			
Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:			
ANO	Méněpráce	(-)	277 782,72 Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	310 788,88 Kč bez DPH
CELKEM			33 006,16 Kč bez DPH
Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : NE - bez dopadu do harmonogramu.			
Vyjádření zhotovitele:			
Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: <i>Souhlasím.</i>	Datum: 15. 11. 2021	
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:			
Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: <i>Souhlasím.</i>	Datum: 16 - 11 - 2021	
Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :			
Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: <i>Souhlasím</i>	Datum: 13 - 01 - 2022	
II. Provedení změny			

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

██████████
jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

██████████
tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

██████████
náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 8
C:	Změny střechy SO 082

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						33 006,16
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				17 423,08
32	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3			
	SO 082	8.SO 082 – KD8/B63 - Zvýšení atik budovy 2x z obou stran budovy				
33	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t			
	SO 082	8.SO 082 – KD8/B63 - Zvýšení atik budovy 2x z obou stran budovy				
		součet				
34	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m			
	SO 082	8.SO 082 – KD8/B63 - Zvýšení atik budovy 2x z obou stran budovy				
35	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m			
	SO 082	8.SO 082 – KD8/B63 - Zvýšení atik budovy 2x z obou stran budovy				
Díl:	713	Izolace tepelné				-18 605,92
128	631481.1	deska tepelně izolační minerální univerzální	m2			
	SO 082	21.SO 082 – KD6/B31 – změna izolace střešního pláště z minerálních desek na polystyrén ODPOČET - Výměra z rozpočtu SO 082, ARS, pol.č. 147				
129	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální	m2			
	SO 082	21.SO 082 – KD6/B31 – změna izolace střešního pláště z minerálních desek na polystyrén ODPOČET - Výměra z rozpočtu SO 082, ARS, pol.č. 148				
130	28375908.1	deska EPS 100 70 mm Parabit	m2			
	SO 082	21.SO 082 – KD6/B31 – změna izolace střešního pláště z minerálních desek na polystyrén Výměra z rozpočtu SO 082, ARS, pol.č. 147				
131	28375908.2	deska EPS 100 100 mm Parabit	m2			
	SO 082	21.SO 082 – KD6/B31 – změna izolace střešního pláště z minerálních desek na polystyrén Výměra z rozpočtu SO 082, ARS, pol.č. 147				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				34 189,00
169	764	PŘÍPLATEK ZA RAL 7011	kpl			
	SO 308	4.SO 308 a SO 082 – KD8/B2 - navýšení ceny záměnou klempířských prvků z pozinku na barvu 7011				
		SO 308:				

Změnový list č. 9

Změna řešení střechy SO 308

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024	Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS	
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel	Strany příloh: 3 strany

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Objekt SO 308 - (méněpráce / vícepráce) - úplná změna řešení izolačního souvrství a konstrukce atiky a okapové hrany z důvodu odkrytého stavu, změna souvrství zakrytí prostupů po odstraněných světlících.

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména:

- izolační souvrství s PVC fólií včetně řešení atiky nebude v celém rozsahu provedeno z důvodu nerealizovatelného mech. kotvení do nosné konstrukce střechy (žebírkový tenkostěnný panel)
- náhradní řešení - nová střešní izolace na bázi modif. asf. střešních pásů s posypem provedená na očištěný a opravený povrch stávajícího souvrství střechy (oxid. asf. pásy)
- změna skladby střešní konstrukce v místě vybouraných světlíků - HIZ asf.modif. samolepící pás na EPS jako podklad pod vrchní modif. asf. střešní pásy s posypem
- změna řešení HIZ a klempířských prvků atiky
- změna řešení nosné konstrukce, HIZ a klempířských prvků okapové hrany

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	378 538,67	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	473 104,02	Kč bez DPH
CELKEM			94 565,35	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: [redacted]	Datum: [redacted]
--	--------------------------	----------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: <i>Soubřaslov.</i>	Datum: 16 - 11 - 2021
---	----------------------------------	--------------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: <i>Soubřaslov.</i>	Datum: 13 - 01 - 2022
--	----------------------------------	--------------------------

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 9
C:	Změna řešení střechy SO 308

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						94 565,35
Díl:	712	Živičné krytiny				-30 419,88
109	712300841	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° odškra, mechu s urovnáním povrchu a očištěním tlakovou vod	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
110	712300841-1	Pronájem tlakové myčky	kpl			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
111	712311101	Povlakové krytina střech do 10°, za studena ALP	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
112	11163176	Lak asfaltový izolační ALIT/S na izolaci trub	t			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
113	712331101	Povlaková krytina střech do 10°, pásy na sucho	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
114	BTX.40000003	Pás asfaltovaný V13	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
115	712331111	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
116	62852269	Pás modif. asfalt samolep Glasstek 30 sticker plus	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
117	7123415592	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, vodorovně podkladní vrstva v místě světlíků	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
118	628522501	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
119	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
120	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5m, a hrubozrnným břidličným posypem	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
121	712341559-1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, sviste	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
122	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5m, a hrubozrnným břidličným posypem	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				
123	712341559-2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, podkladní vrstva v místě světlíků	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečist původní PVC střechu a klempířské prvky				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
124	62842040R	pás asfaltový natavitelný modifik.SBS tl 4mm, s vločkou z pol.rohože a PE folii jemno.zrn.posyp	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
125	998712102	Přesun hmot pro poviakové krytiny, výšky do 12 m	t			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
126	712	Poviaková krytina SO308, folie skladba	kpl			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				77 957,10
146	762341270	Montáž bednění střech rovných, vytvoření okapu pro, ukotvení klemp.prvků	m2			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
147	60624134	Překližka stavební fólie tl.21mm	m2			2
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
148	762341310	Montáž bednění střech - rozšíření okapní hrany	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
149	60512111R	Rezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
150	762381111	Provedení úhelníků pro rozšíření okapnice	kus			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
151	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
152	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				47 028,13
158	764011403	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny,nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
159	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz, s povrchovou úpravou rš 330 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
160	7642124.10	Oplechování rovné okapové hrany z Pz, s povrchovou úpravou rš 330 mm (prvek K/01)	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
161	764214605	Oplachování horních plech a atik bez rohů z Pz, s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
162	7640116.10	L-lišta - povrchově upravený poplastovaný plech , tl.0,6 mm s vrstvou měk. PVC rš 100 mm ozn. K/02	m			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: •Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky				
163	7640116.12	Vnější roh - povrchově upravený poplastovaný plech, tl.0,6 mm s vrstvou měk PVC rš 100 mm, ozn. K/05	m			
	SO 308	60,6				
164	7642124.30	Závětrná lišta - povrchově upravený poplast plech, tl.0,6 mm s vrstvou měk PVC rš 250 mm, ozn. K/08	m			
	SO 308	61,6				
165	7640116.14	Vnitřní roh -povrchově upravený poplastovaný plech, tl.0,6 mm s vrstvou měk PVC rš 100 mm, ozn.K/07	m			
	SO 308	60,6				
166	764511643	Kotlík avální (trýchťový) pro podokapní žlaby z , Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus			
	SO 308	8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA:				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<i>*Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky</i>				
167	988764102 SO 308	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 8.SO 308 – KD5/B2 – střecha IPA: <i>*Odečíst původní PVC střechu a klempířské prvky</i>				
168	764 SO 082	PŘÍPLATEK ZA RAL 7011 4.SO 308 a SO 082 – KD8/B2 – navýšení ceny záměnou klempířských prvků z pozinku na barvu 7011				
		SO 082: [REDACTED]				

Změnový list č. 10

Změna založení SO 001

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024	Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS	
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel	Funkce, jméno, podpis
Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 2 strany

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Objekt SO 001 - (méněpráce/vícepráce) - změna založení střední části objektu (garáží) - změna souvrství a změna materiálů HIZ a TIZ dle řešení zpracovaného AD z důvodu odkrytého stavu základové zeminy.

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména:

- neprovedení tepelné izolace z pěnového skla pod železobetonovou podlahovou/základovou deskou, včetně HIZ souvrství z PVC fólie,
- provedení souvrství základů - stěrko-pískový hutněný podsyp, podkladní bet.mazanina, penetrační nátěr, HIZ modif asf. pás
- tepelná izolace podlahy z XPS tl. 60 mm + zesílená podlahová deska pro zatížení parkujícími zásahovými vozidly

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	284 060,76	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	299 218,39	Kč bez DPH
	CELKEM		15 157,63	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : jednatel	Vyjádření: 	Datum: 15-11-2021
---	-----------------------	-----------------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech tec

Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: 	Datum: 16-11-2021
--	-----------------------	-----------------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: 	Datum: 13-01-2022
---	-----------------------	-----------------------------



II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro technickou a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 10
C:	Změna založení SO 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						15 157,63
Díl:	1	Zemní práce				23 354,42
10	216901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2			
	SO 001	SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
11	271571111R00	Pošíť základu ze šterkopísku zhutněný	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-84 000,00
15	2818110.1	Zřízení podchycení rohů objektu zavrtávanými , mikropilotami DN 90mm	m			
		24.SO 001 - KD6/B3 3 -- zrušení pilot				
		*Zrušit 4x piloty dle rozpočtu -- MCF				
	SO 001					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				156 767,38
26	273313611R00	Podkladní betonová deska tl 50mm	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
27	273325412RAA	Beton základ.desek C 25/30 s rozptýlenou výztuží, vč Kari sítě	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
28	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšen, nároků na prostředí tl. C 16/20	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
29	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
30	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken, (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
31	631362021	Výztuž mazanin svačovanými sítěmi Kari	t			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
		beton.deska v garáži pod žlaby-				
Díl:	711	Izolace proti vodě				33 724,78
106	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprímer 0,4 kg/m2	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
107	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
108	628522669R	Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 standard mine	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
Díl:	713	Izolace tepelné				-122 833,95
136	71313118.1	Montáž separační folie/geotextilie 1000g/m2	m			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
137	69311086	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 1000g/m2 (např.FILTEK 1000)	m			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
138	71313121.1	Montáž separační folie/geotextilie 300g/m2	m			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
139	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 (např.FILTEK 300)	m			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
141	713121111R00	izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
142	28376313R	Deska Styrodur 4000 CS 60 mm	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
143	713120080RA0	Separáční fólie PE	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
144	713120080RA0	Montáž a dodávka podlahové izolace z pěnoskla tl.100mm	m2			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 145,00
180	767995101RAA	Dodávka a montáž úhelníků do vrat a dveří	m			
	SO 001	*SO01 garáž zrušit původní skladbu podlahy garáže a nahradit novou dle podkladů				

Změnový list č. 11

Změna řešení stropů a podhledů SO 308

Zhotovitel: MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024	Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739
Stavba / název díla: Přemístění ZBZS	
Smlouvy o dílo: č.reg. zhot. 1/2021 č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : objednatel	Datum : 01.11.2021
Strany příloh: 1 strana	

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Objekt SO 308 - (méněpráce/vícepráce) - zrušení SDK podhledu v m. č. C.01 ; protipožární nástřik ocelových nosných konstrukcí střechy

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména:

- neprovedení SDK podhledu s protipožární funkcí v m. č. C.01 Dýmnicе na požadavek objednatele (následná instalace vnitřního vybavení dýmnicе v rámci přípravy k užívání) ;
- provedení protipožárního nástřiku na ocelové nosníky nosné konstrukce střechy v rozsahu m.č. C.01

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Méněpráce	(-)	132 405,89	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	57 310,00	Kč bez DPH
CELKEM			75 095,89	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : [redacted] jednatel	Vyjádření: [redacted]	Datum: [redacted]
--	--------------------------	----------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Jméno / funkce : [redacted] tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím.	Datum: 16-11-2021
---	--------------------------	----------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Jméno / funkce : [redacted] náměstek pro technickou a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 13-01-2022
--	-------------------------	----------------------

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro techniku a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:


Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 11
C:	Změna řešení stropů a podhledů SO 308

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						-75 095,89
Díl:	713	Izolace tepelné				57 310,00
140	713511321R00	Nátěr protipožární strop	m2			
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-15 098,59
153	762823112	Montáž stropního trámu z hraněného, fezlva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kcl	m			
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
154	60512127	hranoli stavební fezlvo průřezu do 120cm2 přes dl 8	m3			
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				
Díl:	763	Dřevostavby				-117 307,30
157	763100001RA0	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez T1 dvouvrstvá , dřevěná spodní kce	m2			
	SO 308	5.SO 308 – KD8/B54 - zrušení podhledu v místnosti C01				

Změnový list č. 12

Změna - Ostatní náklady

Zhotovitel : MISTAV - CL s. r. o. Dubice 29, 470 01 Česká Lípa IČO 25485024		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem IČO 00002739	
Stavba / název díla:	Přemístění ZBZS		
Smlouvy o dílo:	č.reg. zhot. 1/2021	č.reg. obj. D100/14000/00078/21/00	
Změnu žádá : zhotovitel		Datum : 01.11.2021	Strany příloh: 1 strana

I. Objednávka změny

Čeho se změna týká (popis / název a číslo výkresu):

Ostatní náklady - (vícepráce) - náklady spojené s realizací prací nad rámec soupisu prací dle PD

Návrh změny na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:

Návrh změny podává objednatel.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Práce zahrnují zejména

- vnitrostaveništní dopravu a manipulaci s materiály jinde v rozpočtech víceprací nezahrnutá dle rozpočtového SW systému
- zajištění stavební techniky pro dopravu a manipulaci s materiály jinde v rozpočtech víceprací nezahrnuté dle rozpočtového SW systému


Ovlivnění ceny (+) nebo (-) - odhad zhotovitel:

ANO	Měněpráce	(-)	-	Kč bez DPH
ANO	Vícepráce	(+)	29 828,00	Kč bez DPH
	CELKEM		29 828,00	Kč bez DPH

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

NE - bez dopadu do harmonogramu.

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce : 	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 15-11-2021
--	--------------------------------	-----------------------------

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce : tech.pracovník IV - odd.investic a spr. majektu	Vyjádření: Souhlasím,	Datum: 16-11-2021
---	---------------------------------	-----------------------------

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce : náměstek pro techniku a služby	Vyjádření: Souhlasím	Datum: 13-01-2022
---	--------------------------------	-----------------------------

II. Provedení změny

Provedení práce:

Provedeno dne :

Konečná cena:

Kč bez DPH

Vyjádření zhotovitele:

Jméno / funkce :

jednatel

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS) / osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :

Jméno / funkce :

tech.pracovník IV - odd.investic a
spr. majektu

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele / osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :

Jméno / funkce :

náměstek pro technickou a služby

Vyjádření:

Datum:

Podpis:

Položkový rozpočet - ZMĚNA č. 1

S:	Přemístění ZBZS
O:	Stráž pod Ralskem
R:	Změnový list č. 12
C:	Změna - Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM						29 828,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				29 828,00
190	001	Doprava	kpl	█	█	█
191	002	Mechanizace	kpl	█	█	█