

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Zakázka: Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	20. 10. 2021
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.		IČ: DIČ:	
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek		IČ: DIČ:	25374478 CZ25374478
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			134 480,27
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	134 480,27	28 240,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	162 721,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Zakázka: Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Místo: Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

134 480,27

162 721,13

podlaha oprava podlahy

31 174,02

37 720,56

**povrch._o
pr. povrchová oprava stěn a stropů**

46 697,70

56 504,22

**elektroins
talace datové rozvody, výměna zásuvek a vypínačů**

56 608,55

68 496,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

oprava podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 174,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 174,02	21,00%	6 546,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 720,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

oprava podlahy

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 174,02
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 321,28
---------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 680,00
---	----------

997 - Přesun sutě	639,96
-------------------	--------

998 - Přesun hmot	1,32
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	23 852,74
---------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	792,00
-----------------------------	--------

775 - Podlahy skládané	3 525,61
------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	19 535,13
-------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
-----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

oprava podlahy

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 174,02

D HSV Práce a dodávky HSV 2 321,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 680,00

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubý úklid při opravě podlahy	m2	30,000	56,00	1 680,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 997 Přesun sutě 639,96

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,209	801,00	167,41
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,209	86,00	17,97
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,209	245,00	51,21
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,540	12,00	150,48
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV					0,209*60	Přepočtené koeficientem množství	12,540
----	--	--	--	--	----------	----------------------------------	--------

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kódu odpadu 17 09 04	t	0,209	1 210,00	252,89
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 998 Přesun hmot 1,32

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,001	1 320,00	1,32
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 852,74

D 766 Konstrukce truhlářské 792,00

8	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	2,000	80,00	160,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

9	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	56,00	280,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

10	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	176,00	352,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 775 Podlahy skládané 3 525,61

11	K	775411811	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	7,600	26,50	201,40
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV					2*(4,7-0,9)	7,600	
----	--	--	--	--	-------------	-------	--

12	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené	m	7,600	45,20	343,52
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV					2*(4,7-0,9)	7,600	
----	--	--	--	--	-------------	-------	--

13	M	61418203	lišta podlahová dřevěná	m	8,208	86,20	707,53
----	---	----------	--------------------------------	---	-------	-------	--------

VV					7,6	7,600	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

VV					7,6*1,08	Přepočtené koeficientem množství	8,208
----	--	--	--	--	----------	----------------------------------	-------

14	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení vlysově, parketové podlahy	m2	25,756	88,00	2 266,53
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV					*lokální vyspravení vlysově podlahy tmelením		
----	--	--	--	--	--	--	--

VV					2*4,7*2,74	25,756	
----	--	--	--	--	------------	--------	--

15	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,004	1 050,00	4,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	------

16	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004	607,00	2,43
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D 776 Podlahy povlakové 19 535,13

17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,756	13,60	350,28
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

18	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	25,756	26,60	685,11
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV					2*4,7*2,74	25,756	
----	--	--	--	--	------------	--------	--

19	K	776212111	Volné položení pásů s podlepením spojů, vč. formátování	m2	25,756	192,00	4 945,15
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV					2*4,7*2,74	25,756	
----	--	--	--	--	------------	--------	--

20	M	PVC_SUPERTEX	krytina povlaková PVC s filcem, např. SUPERTEX, š. 300 cm, tl. 3,8 mm	m2	29,100	384,00	11 174,40
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

VV					2*3,0*4,85	29,100	
----	--	--	--	--	------------	--------	--

21	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	15,760	102,00	1 607,52
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------

VV					4,7*2+2,74*4-0,9*2-1,4*2	15,760	
----	--	--	--	--	--------------------------	--------	--

22	M	sokl	Sokl PVC 3x3 cm (40,0 m/bal)	kus	1,000	620,00	620,00
----	---	------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

23	K	776991811	Demontáž přibité kovové pásky ze spoje	m	9,400	7,57	71,16
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

VV					4,7*2	9,400	
----	--	--	--	--	-------	-------	--

24	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,092	470,00	43,24
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

25	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,092	416,00	38,27
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

26	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

povrchová oprava stěn a stropů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 697,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 697,70	21,00%	9 806,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 504,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

povrchová oprava stěn a stropů

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	46 697,70
HSV - Práce a dodávky HSV	16 816,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 615,00
997 - Přesun sutě	140,86
998 - Přesun hmot	60,72
PSV - Práce a dodávky PSV	21 081,12
766 - Konstrukce truhlářské	296,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 785,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

povrchová oprava stěn a stropů

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 697,70
D HSV Práce a dodávky HSV							16 816,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 615,00
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	63,70	1 592,50
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubý úklid při opravě povrchu stěn	m2	30,000	56,00	1 680,00
3	K	985421122	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrstů	m	3,700	1 575,00	5 827,50
VV					3,7	3,700	
4	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výtuz 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	5,000	1 503,00	7 515,00
VV					0,5*10	5,000	
D 997 Přesun sutě							140,86
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,046	801,00	36,85
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,046	86,00	3,96
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,046	245,00	11,27
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,760	12,00	33,12
VV					0,046*60	2,760	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,046	1 210,00	55,66
D 998 Přesun hmot							60,72
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,046	1 320,00	60,72
D PSV Práce a dodávky PSV							21 081,12
D 766 Konstrukce truhlářské							296,00
11	K	766825820R	Demontáž záclonových krytů	kus	2,000	148,00	296,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							20 785,12
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,088	39,50	3 992,98
VV					"kanceláře		
VV					101,088	101,088	
13	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,088	19,80	2 001,54
14	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	53,200	24,60	1 308,72
VV					"kolem rámu oken, dveří, praskliny		
VV					1,8*4+1,0*4+2,4*4+1,4*2+3,7*8	53,200	
15	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,272	167,00	4 220,42
VV					"kanceláře, sádrování cca 25% z celkové plochy		
VV					101,088*0,25	25,272	
16	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	15,50	1 240,00
VV					"zakrytí oken, dveří, dělicí stěny s dřevěným obložením, podlaha		
VV					80,0	80,000	
17	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	80,000	4,80	384,00
VV					76,1904761904762*1,05	80,000	
VV					"Přepočtené koeficientem množství		
18	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	101,088	27,20	2 749,59
VV					"kanceláře		
VV					101,088	101,088	
19	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	111,088	44,00	4 887,87
VV					"kanceláře		
VV					3,7*(2,74*4+4,7*2)+2*4,7*2,74	101,088	
VV					"lokální opravy maleb při elektroinstalačních pracích		
VV					10,0	10,000	
VV					Součet	111,088	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 800,00
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	8 800,00	8 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

datové rozvody, výměna zásuvek a vypínačů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 608,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 608,55	21,00%	11 887,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 496,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

datové rozvody, výměna zásuvek a vypínačů

Místo: Datum: 20. 10. 2021
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		56 608,55
HSV - Práce a dodávky HSV		5 333,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 568,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 707,85
998 - Přesun hmot		58,08
PSV - Práce a dodávky PSV		23 584,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud		12 257,41
742 - Elektroinstalace - slaboproud		10 887,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		440,00
M - Práce a dodávky M		20 190,00
21-M - Elektromontáže		20 190,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR v Hradci nad Moravicí

Objekt:

datové rozvody, výměna zásuvek a vypínačů

Místo: Datum: 20. 10. 2021
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 608,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 333,93
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 568,00
1	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,000	214,00	2 568,00
	VV		"oprava omítek kolem průrazů přes svislé konstrukce (vedení slaboproudu)				
	VV		12		12,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 707,85
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubý úklid při elektroinstalaci	m2	5,000	56,00	280,00
3	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,950	823,00	2 427,85
	VV		"průrazy pro vedení slaboproudu přes svislé konstrukce				
	VV		0,35*5+0,6*2		2,950		
D		998	Přesun hmot				58,08
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,044	1 320,00	58,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 584,62
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				12 257,41
5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	49,000	102,00	4 998,00
	VV		"1x zadní kancelář				
	VV		28,0		28,000		
	VV		"2x přední kanceláře				
	VV		21,0		21,000		
	VV		Součet		49,000		
6	M	10.075.272	Lišta LHD 40x20 vkladací bílá,2m	m	52,000	36,10	1 877,20
	VV		"2m/ks				
	VV		52,0		52,000		
7	K	741310230R	Výměna vypínač č.5, vč. dodávky přepínač kompletní řazení 5, Tango bílá	kus	2,000	566,00	1 132,00
	VV		"přední kanceláře				
	VV		2		2,000		
8	K	741313003R	Výměna zásuvka (polo)zapuštěná, vč. dodávky zásuvka dvojnásobná kompletní, Tango bílá	kus	5,000	833,00	4 165,00
9	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	121,722	0,70	85,21
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				10 887,21
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	136,000	43,50	5 916,00
	VV		"1x zadní kancelář				
	VV		2*28,0		56,000		
	VV		"2x přední kanceláře				
	VV		2*19,0+2*21,0		80,000		
	VV		Součet		136,000		
11	M	10.541.558	Kabel UTP 4x2x0,5 cat 5e	m	156,400	9,10	1 423,24
	VV		136,0		136,000		
	VV		136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		156,400		
12	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	3,000	234,00	702,00
	VV		"přední kanceláře				
	VV		2		2,000		
	VV		"zadní kancelář				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	3,000	14,00	42,00
14	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	3,000	132,00	396,00
15	K	742330101	Měření metalického segmentu	kus	3,000	288,00	864,00
16	M	3745124R	zásuvka data 2xRJ45 bílá, Tango komplet, včetně masky, modulu, cat5	kus	3,000	488,00	1 464,00
17	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	108,072	0,74	79,97
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				440,00
18	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000	44,00	440,00
	VV		"lokální opravy maleb při elektroinstalačních prací				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	10,0			10,000		
	D	M	Práce a dodávky M				20 190,00
	D	21-M	Elektromontáže				20 190,00
19	K	210203300	Demontáž stropních svítidel, odvoza a likvidace	kus	6,000	485,00	2 910,00
	VV	2*3			6,000		
20	K	210203400	D+M svítidlo LED kancelářské stropní přisazené s krytem	kus	6,000	2 880,00	17 280,00
	VV	2*3			6,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 500,00
21	K	065002000	Mimostaveništní doprava, vč. přesunu pracovníků, materiálů, nářadí a strojního vybavení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00