

ČOV Přerov - výměna míchadla ve vyhnivací nádrži VN2 - výkaz výměr soupisu prací

| Pol. č. | Název | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Projektová dokumentace pro provedení díla (dílenská dokumentace) vč. zhodnocení stavebně-technického stavu vyhnivací nádrže - statické posouzení VN s ohledem na osazení jiného typu míchadla | 130 000,00 Kč |
| 2. | Demontáž a likvidace stávajícího míchadla, lešení | 195 000,00 Kč |
| 3. | Demontáž a likvidace nosné konstrukce stávajícího míchadla | 26 000,00 Kč |
| 4. | Dodávka nového míchadla VN včetně nezbytných výrobků a konstrukcí | 2 137 000,00 Kč |
| 5. | Montáž a zprovoznění míchadla včetně elektroinstalace, lešení | 429 000,00 Kč |
| 6. | Uvedení míchadla do automatického provozu | 25 000,00 Kč |
| 7. | Vyhotovení projektové dokumentace v úrovni DSPS | 20 000,00 Kč |
| 8. | Vyhotovení protokolu o stavu vyhnivací nádrže s vyhodocněním stavu nádrže (vizuální prohlídka, fotodokumentace poruch, zjištění kvality betonu -pevnosti v tlaku nedestruktivní metodou ČSN 731373 pomocí Smidova sklerometru, ověření krycí vrstvy betonu, ověření polohy a druhu betonářské výstuže /min. na 6 nejvíce exponovaných místech, z toho min. na 2 místech pomocí sekané sondy/ včetně zjištění jejího korozního úbytku) | 35 000,00 Kč |
| Celkem Kč bez DPH | | 2 997 000,00 Kč |