

Změnový list č. 1 ze dne 10.12.2021

Název stavby:	Oprava zpevněných ploch v ul. U Stadionu, Most
Číslo smluvního vztahu:	Ze dne 22.10.2021 2021 175
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. PD – skutečné provedení	
<u>Nové řešení:</u> 1. vyúčtování skutečného provedení	
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. skutečné provedení	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla nutná


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
-----------------------------	--------


Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2.234.695,82
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-27.765,36
Nová cena díla bez DPH:	2.206.930,46

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	--
Nový termín dokončení díla:	--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 10.12.2021

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 10.12.2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 10.12.2021

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10.12.2021

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10.12.2021

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

ROZPOČET

Stavba: Stadion most
Objekt: VCP a méněpráce

Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.
Zhotovitel: JMV tech s.r.o.
Misto:

Zpracoval:
Datum: 04.01.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-27 765,96	0,000
1		Zemní práce				70 044,32	0,000
1	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	-250,000	40,00	-10 000,00	0,000
2	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - plochy přes 300mm	m2	518,024	180,00	93 244,32	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	-80,000	165,00	-13 200,00	0,000
5		Komunikace				-24 703,28	0,000
5	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	518,024	280,00	145 046,72	0,000
6	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-250,000	307,00	-76 750,00	0,000
7	59245013	dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	-110,000	330,00	-36 300,00	0,000
8	59245010	dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm barevná	m2	-140,000	405,00	-56 700,00	0,000
8		Trubní vedení				-27 612,70	0,000
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,000	1 490,00	-2 980,00	0,000
10	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-4,000	297,87	-1 191,48	0,000
11	59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	-3,000	539,78	-1 619,34	0,000
12	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-4,000	555,47	-2 221,88	0,000
13	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-4,000	4 900,00	-19 600,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-41 920,00	0,000
14	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-80,000	305,00	-24 400,00	0,000
15	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-80,000	219,00	-17 520,00	0,000
997		Přesun sutě				-3 574,30	0,000
17	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-23,060	25,00	-576,50	0,000
18	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-322,840	5,00	-1 614,20	0,000
19	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01	t	-23,060	60,00	-1 383,60	0,000
998		Přesun hmot				0,00	0,000
		Celkem				-27 765,36	0,000