



VCP NOVÉ VZPĚRY A TRÁMEK - DUB							
D	762	Konstrukce tesařské				x	851 579,66
22	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	25,312	2 200,00	55 686,40
	VV	" dubové a jehličnaté řezivo krovů "					
	VV	25,312				25,312	
23	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	25,312	950,00	24 046,40
	VV	" dubové řezivo "					
	VV	25,312				25,312	
24	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	25,312	1 343,00	33 994,02
	VV	25,312				25,312	
25	K	762905(R)	montáž krovu (celé vazby nebo části vazeb) vč. dř. spojovacího materiálu - viz výpis řeziva	m3	25,312	8 000,00	202 496,00
	VV	" dubové řezivo "					
	VV	25,312				25,312	
26	M	605901(R)	dodání dubového řeziva trámů vč. dopravy	m3	25,312	20 000,00	506 240,00
	VV	25,312				25,312	
27	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	20,220	1 440,00	29 116,84

VCP CELKEM:						851 579,66
-------------	--	--	--	--	--	------------