

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany :

1. Objednatel: Obec Svojšíň

Svojšíň 135, 349 01 Stříbro

IČO: 00260215

DIČ: CZ00260215

Odpovědný zástupce objednatele: Karel Petrůň – starosta obce

- dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí

zapsané s účinností od 1. 1. 1994 v OŘ u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375

zastoupené : Ing. Antonínem Jáglem, ředitelem společnosti

zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petr Lysák – 1. provozní náměstek

ve věcech technických: ing. Miroslav Heřman - vedoucí provozu 29 - kanalizace jih

IČO: 49 78 92 28

DIČ: CZ 49 78 92 28

banka: Komerční banka, pobočka Karlovy Vary, účet 1608-341/0100

- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 15.2.2017 následovně:

V článku III. *Cena za sjednané dílo* se se z důvodu provedených víceprací mění výše sjednané celkové ceny takto:

	původní cena	nová cena dle Dodatku č.1
cena celkem bez DPH	179.350,45,- Kč	199.950,45,- Kč
DPH 21%	37.663,59,- Kč	41.989,59,- Kč
Celkem s DPH	217.014,00,- Kč	241.940,00,- Kč

Slovy : **dvěstěčtyřicetjednatisícdevětsetčtyřicet** korun českých. Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne : 30.3.2017



Ing. Petr Lysák
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.



Za objednatele:

Ve Svojsíně dne :30.3.2017



Karel Petrání
Starosta obce Svojsín



Přílohy, tvořící nedílnou součást dodatku smlouvy o dílo :
Příloha č.1 ... Upravený výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Svojšín, Za Nádražím - kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	192 770.45
1 - Zemní práce	50 200.47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 325.00
4 - Vodorovné konstrukce	3 625.50
5 - Komunikace	3 618.00
8 - Trubní vedení	101 476.34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 300.00
998 - Přesun hmot	5 225.14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 180.00
VRN1 - geodetické práce	5 180.00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000.00
Celkové náklady za stavbu	199 950.45

ROZPOČET

Stavba: Svojšín, Za Nádražím - kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							199 950.45
HSV - Práce a dodávky HSV							192 770.45
1 - Zemní práce							50 200.47
48	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1.000	291.30	291.30
49	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1.000	189.50	189.50
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10.000	18.30	183.00
42	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0.900	126.00	113.40
43	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3.800	133.80	508.44
"sdělovací kabel Cetin" 1,2*1,7					2.040		
"vodovodní řad PE 90" 1,1*1,6					1.760		
Součet					3.800		
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11.400	40.00	456.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			38*1,5*0,2		11.400		
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	46.272	154.40	7 144.40
			53*1,6*0,9		76.320		
			"- ornice" - 38*0,9*0,2		-6.840		
			"+ rozš. pro Š1" + 1,2*1,2*1,67		2.405		
			"+ rozš. pro Š2" + 1,2*1,2*1,4		2.016		
			"+ rozš. pro přechod vodoteče" + 0,8*3,53*1,14		3.219		
			Mezisoučet		77.120		
			Součet		77.120		
			"tř. č.3 = 60%"				
			77,12/100*60		46.272		
			Součet		46.272		
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13.882	26.40	366.48
			46,272*0,3		13.882		
21	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	30.848	226.80	6 996.33
			53*1,6*0,9		76.320		
			"- ornice" - 38*0,9*0,2		-6.840		
			"+ rozš. pro Š1" + 1,2*1,2*1,67		2.405		
			"+ rozš. pro Š2" + 1,2*1,2*1,4		2.016		
			"+ rozš. pro přechod vodoteče" + 0,8*3,53*1,14		3.219		
			Mezisoučet		77.120		
			Součet		77.120		
			"tř. č.3 = 40%"				
			77,12/100*40		30.848		
			Součet		30.848		
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9.254	29.40	272.07
			30,848*0,30		9.254		
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	169.600	12.00	2 035.20
			53*1,6*2		169.600		
			Součet		169.600		
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	169.600	9.00	1 526.40
			53*1,6*2		169.600		
			Součet		169.600		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	77.120	38.50	2 969.12
			"ceník 80-1,příloha 8, tabulka 2 -100%"				
			46,272+30,848		77.120		
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30.839	36.00	1 110.20
			"obsyp potrubí" 53*0,9*0,6		28.620		
			"lože pod potrubí" + 53*0,125*0,9		5.963		
			"- potrubí" - 0,15*0,15*3,14*53		-3.744		
			Součet		30.839		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30.839	34.30	1 057.78
13	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	30.839	59.00	1 819.50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37.317	69.00	2 574.87
			53*0,9*1,6		76.320		
			"- podklad" -53*0,125*0,9		-5.963		
			"- obsyp" -53*0,6*0,9		-28.620		
			"-OP Š1 a Š2" -(2,02+2,4)		-4.420		
			Součet		37.317		
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24.876	142.80	3 552.29
			53*0,9*0,6		28.620		
			"- potrubí" - 0,15*0,15*3,14*53		-3.744		
			Součet		24.876		
16	M	583413480	kamenivo drcené drobné horninová směs frakce 0-4	t	49.752	255.00	12 686.76
17	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	57.000	11.30	644.10
			38*1,5		57.000		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57.000	14.10	803.70
			38*1,5		57.000		
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0.855	175.00	149.63
22	K	171000000R00	Hutnicí zkoušky	kus	1.000	2 750.00	2 750.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							1 325.00
44	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	53.000	25.00	1 325.00
4 - Vodorovné konstrukce							3 625.50
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5.963	608.00	3 625.50
			53*0,9*0,125		5.963		
5 - Komunikace							3 618.00
59	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	13.500	157.00	2 119.50
			15*0,9		13.500		
60	K	564762115R	Vyspravení rýhy asfaltovým recyklátem (včetně recyklátu)	m2	13.500	111.00	1 498.50
			15*0,9		13.500		
8 - Trubní vedení							101 476.34
23	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	53.000	163.00	8 639.00
24	M	597107020	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN250mm L2	m	53.795	778.00	41 852.51
55	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	3.000	620.00	1 860.00
56	M	597115600	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN250/150 L50cm	kus	3.045	1 473.00	4 485.29
57	M	597118560	ucpávka kameninová glazovaná DN250mm	kus	1.015	2 103.00	2 134.55
58	M	597118520	ucpávka kameninová glazovaná DN150mm	kus	3.045	114.00	347.13
28	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	1.000	330.00	330.00
27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3.000	4 554.00	13 662.00
29	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3.000	175.00	525.00
30	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	2.000	2 815.00	5 630.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"viz. vyjádření Vodakva bod 2."1+1					2.000		
31	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	3.000	5 030.00	15 090.00
3					3.000		
32	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1.000	1 553.00	1 553.00
1					1.000		
39	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	1.000	2 733.00	2 733.00
33	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1.000	748.00	748.00
36	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3.000	145.00	435.00
47	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0.634	2 290.00	1 451.86
0,5*0,5*3,53					0.883		
-(3,14*0,15*0,15)*3,53					-0.249		
Součet					0.634		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 300.00
46	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo PP obetonovaných DN 400	m	8.000	1 800.00	14 400.00
41	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných šachet do hmotnosti 2 t	kus	1.000	2 500.00	2 500.00
45	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 500	m	8.000	1 300.00	10 400.00
998 - Přesun hmot							5 225.14
40	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	66.989	78.00	5 225.14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							7 180.00
VRN1 - geodetické práce							5 180.00
50	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1.000	4 500.00	4 500.00
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.000	500.00	500.00
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0.100	1 800.00	180.00
VRN3 - Zařízení staveniště							2 000.00
53	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1.000	1 000.00	1 000.00
54	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1.000	1 000.00	1 000.00