

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 285 97 460

marek.polacek@hrosistavby.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci opravy a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP v provozní budově Zábřeh IC6000328615.

Zadatelná činnost

Termín: do 31.1.2022

Cena dle nabídkového listu: 278 580,22 Kč (bez DPH)

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-003/2022**

Kategorie požadavku:

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Operativní činnost | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Údržba | <input type="checkbox"/> |
| Oprava | <input type="checkbox"/> |
| Servis | <input type="checkbox"/> |

Kategorie objektu :

| | |
|---|-------------------------------------|
| A | <input type="checkbox"/> |
| B | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C | <input type="checkbox"/> |

Zakázky:

| |
|--------------|
| E211H7128M9G |
| |
| |

Škodní událost ANO/NE

ANO
 NE

Název objektu:

Zábřeh - provozní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328615

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8741592N, 16.8842919E

Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Demontáž zařízení předmětů - 2xWC mísa, 2x pisoár, vysekání a vybourání původního vodorovného a svislého kanalizačního potrubí ve zdivu a podlaze, vybourání kanalizační přípojky mezi budovou a venkovní šachtou. Montáž nového kanalizačního potrubí, zasypaní výkopů, oprava dlažby a obkladů, osazení zařízení předmětů.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.1.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

14

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

| | | |
|--|------------|--|
| | 12.01.2022 | |
|--|------------|--|

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

| | | |
|--|------------|--|
| | 12.01.2022 | |
|--|------------|--|

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

| | |
|--|------------------------|
| | 12.01.2022 v 11:32 hod |
|--|------------------------|

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

| | |
|---------------|------------|
| Do 19.01.2022 | 17.01.2022 |
|---------------|------------|

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

| | |
|------------------------|--|
| Ukončení do 31.01.2022 | |
|------------------------|--|

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-003/2022

Stavba: Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

KSO:
Místo: Zábřeh - provozní budova

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | |
|--------------|------------|
| | Sazba daně |
| DPH základní | 21,00% |
| DPH snížená | 15,00% |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

Správce obvodu:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-003/2022

Stavba: Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Místo: Zábřeh - provozní budova

Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

1-003/2022 Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Objekt:

1-003/2022 - Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Místo: Zábřeh - provozní budova

Datum: 17. 1. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | MJ |
|----|-----|---|-----|
| D | 1 | Zemní práce | |
| 1 | K | 113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech ručně | m2 |
| 2 | K | 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně | m2 |
| 3 | K | 113107037 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně | m2 |
| 4 | K | 139752101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně | m3 |
| 5 | K | 139911123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 |
| 6 | K | 162211211 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 |
| 7 | K | 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 |
| 8 | K | 167111102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně | m3 |
| 9 | K | 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t |
| 10 | K | 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 |
| 11 | K | 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně | m3 |
| 12 | K | 175112101 Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | m3 |
| 13 | M | 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 | t |
| D | 5 | Komunikace pozemní | |
| 14 | K | 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 15 | K | 632452519 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm | m2 |
| 16 | K | 632452591 Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 17 | K | 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 |
| 18 | K | 952902041 Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | m2 |
| 19 | K | 952902321 Čištění budov stírání stěn výšky přes 2 m | m2 |
| 20 | K | 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 |
| 21 | K | 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 |
| P | | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3 vrstvy dlažby | |
| 22 | K | 971052261 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,025 m2 tl do 600 mm | kus |
| 23 | K | HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | | | |
| 25 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 26 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | | | |
| 27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | |
| 28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | |
| VV | | | 8,806*10 'Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | | | |
| 30 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | |
| 31 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | |
| 32 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | | | |
| 33 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | | | |
| 34 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m | | | |
| 35 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40 | m | | | |
| 36 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 | m | | | |
| 37 | K | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 | m | | | |
| 38 | K | 721174006 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125 | m | | | |
| 39 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | | | |
| 40 | K | 721910912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200 | kus | | | |
| 41 | K | 721910922 | Pročištění svodů ležatých DN do 300 | m | | | |
| 42 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci | m | | | |
| 43 | K | 721910932 | Pročištění potrubí šikmé DN do 100 | m | | | |
| 44 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | | | |
| 45 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | | | |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | |
| 46 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | | | |
| 47 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | | | |
| 48 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | | | |
| 49 | K | 725120925 | Zpětná montáž pisoárové mušle | kus | | | |
| 50 | K | 725210911 | Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur | kus | | | |
| 51 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | | | |
| 52 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | |
| 53 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše | m2 | | | |
| 54 | M | 58585000 | <i>adhezni můstek pro savé i nesavé podklady</i> | kg | | | |
| 55 | K | 771151025 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 mm | m2 | | | |
| 56 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | | | |
| 57 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | | | |
| 58 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2 | m2 | | | |
| 59 | M | 59761406 | <i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2</i> | m2 | | | |
| 60 | K | 771577111 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 | m2 | | | |
| 61 | K | 771577112 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor | m2 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | | | |
| 63 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | | | |
| 64 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | | | |
| D | 781 | | Dokončovací práce - obklady | | | | |
| 65 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | | | |
| 66 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | | | |
| 67 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | | | |
| 68 | K | 781151041 | Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm | m2 | | | |
| 69 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | | | |
| 70 | M | 59761071 | <i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i> | m2 | | | |
| 71 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | | | |
| 72 | K | 781477112 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor | m2 | | | |
| 73 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | | | |
| 74 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | | | |
| 75 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | | | |
| 76 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh - provozní budova

Datum:

17. 1. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|--------|--|--|--|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Soubor | | | |
|---|---|-----------|---------------------|--------|--|--|--|

D VRN7 Provozní vlivy

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|--|--|--|
| 2 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | Soubor | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|--|--|--|

D VRN9 Ostatní náklady

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|--|--|--|
| 3 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem | Soubor | | | |
|---|---|-----------|--|--------|--|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh - provozní budova - Oprava a čištění propadlého a ucpaného kanalizačního potrubí WC muži 1.NP

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh - provozní budova

Datum:

17. 1. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|---|--|--|--|
| 1 | K | 000000000 | Index dle rámcové dohody | % | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|---|--|--|--|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2399516

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8146696-da12-4dd4-bc80-759b17ac9842

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.01.2022 10:01:12



104fbf6b-cc48-4327-ae3f-1b4d21f73d8c