



Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 129201, číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0139,
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

pro akci: „II/128 Salačova Lhota - obchvat“

I. Smluvní strany

- 1) Objednatel:** **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4 200 134 263 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)
- 2) Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby
VÝCHOD
adresa: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina, na základě plné moci
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, na
základě plné moci
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička, Petr Kříž, DiS., ČKAIT č. 1400553
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 430201005/2700
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zápis v obchodním rejstříku: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích dne
26. 11. 1992, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 129201, číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0139, uzavřené dne 30. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1, ID 145729, uzavřeného dne 1. 6. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 1) Článek 2 - Předmět smlouvy** Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. V případě dodatečných požadovaných prací se

jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- vybudování odlehčovacího propustku pod silnicí III/1288 v km 0,075
- doplnění uliční vpusti v monolitickém žlabu u protihlukové zdi, provedení svodného potrubí od této vpusti
- navýšení délky provedení svodidel
- navýšení plochy zámkové dlažby podél protihlukové stěny s ohledem na normové provedení šířky jízdních pruhů
- odstranění štětu původní vozovky v místě rekultivovaného úseku silnice II/128
- osazení baliset v místě zádky u protihlukové stěny
- navýšení plochy provedení zpevněných krajnic ze štěrku, dle skutečného zaměření, z důvodu většího rozsahu svodidel
- změna zatřídění nebezpečného odpadu do skupiny inertní odpad, dle výsledku odběru vzorků
- upřesnění množství položek dle skutečnosti resp. dle zaměření skutečného provedení stavby týkající se méněprací

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

2) Odstavec 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	80 541 021,45 Kč
DPH 21%:	16 913 614,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	97 454 635,95 Kč

(slovy: osmdesátmiliónůpětsetčtyřicetjednatisícdevacetjedna korun českých a čtyřicetpět haléřů bez DPH)"

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	81 402 829,77 Kč
DPH 21%:	17 094 594,25 Kč
cena celkem včetně DPH:	98 497 424,02 Kč

(slovy: osmdesátjednamiliónůčtyřistadvatisíceosmsetdvacetdevět korun českých a sedmdesátsedm haléřů bez DPH)"

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu s elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 4) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je rozpočet stavebních prací stavby „II/128 Salačova Lhota – obchvat“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

V Jihlavě

V Onšovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Houška
Digitálně podepsal
 Ing. Miroslav Houška
 Datum: 2022.01.19
 14:59:20 +01'00'

.....
 Ing. Miroslav Houška
 náměstek hejtmana

Petr Seknička
Digitálně podepsal
 Petr Seknička
 Datum: 2022.01.06
 12:42:00 +01'00'

.....
 Ing. Petr Seknička
 ředitel oblasti

Jan Půža
Digitálně podepsal
 Jan Půža
 Datum: 2022.01.06
 12:46:03 +01'00'

.....
 Jan Půža
 vedoucí obchodního oddělení

ZBV č. 020 Odlehčovací propust - Mezileší

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 841 647,97 Kč

Cena - celkem: 2 843 480,32 Kč

DPH: 597 130,87 Kč

Cena s daní: 3 440 611,19 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 310,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 170,60 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 365 986,58 Kč

DPH: 76 857,18 Kč

Cena s daní: 442 843,76 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 14.12.2021



Položky ZBV č. 020

Stavba: 396-3, III/128 Salačova Lhota - obelvat
Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) přebytečný výkopok. pol. 12373+pol. 12931+pol. 13273-pol. 17111-pol. 173103 <i>Skládkové zeminy 70,515 MJ, Celkem: 0 ~ 70,52 [A] Celkem: A ~ 70,52 [B]</i>	M3	70,52	129,33	9 120,35
Celkem						9 120,35
1 - Zemní práce						
8 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I <i>70,515 MJ, Celkem: 0 ~ 70,52 [A]</i>	M3	70,52	176,63	12 453,95
10 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>Uložení odkopané zeminy na skládku 70,515 MJ, Celkem: 0 ~ 70,52 [A]</i>	M3	70,52	13,17	928,75
41 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>2,26*20,09, Celkem: 0 ~ 45,40 [A]</i>	M3	45,40	1 228,65	55 780,71
Celkem						69 165,41
4 - Vodovodné konstrukce						
17 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,20 m, normá sířha <i>4,00 Celkem: 0 ~ 4,00 [A]</i>	M3	4,00	3 395,25	13 581,00
18 46512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20, včetně spárování cem. maltou M25-XF3 <i>8,00 Celkem: 0 ~ 8,00 [A]</i>	M3	8,00	5 368,27	42 946,16

Položky ZBV č. 020

Stavba: 396-3, II/128 Slačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 normální síťka	M3	3,06	6 173,21	18 890,02
		3,06 Celkem: 0=3,06 [A]				
42 451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	11,80	2 863,07	33 784,23
		Podkladní beton 3,05 Celkem: 0=3,05 [A]				
		Vpust a drenážní šachty 8,75 Celkem: A=8,75 [B]				
		Celkem: A+B=11,80 [C]				
Celkem						109 201,41
5 - Komunikace						
23 56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250 mm	M2	-35,00	178,77	-6 256,95
		Odpočet křivu z betonu.				
		Přepočet M3 na M2 -8,75 0,25 Celkem: 0=-35,00 [A]				
		Celkem: A=-35,00 [B]				
Celkem						-6 256,95
7 - Přidružená stavební výroba						
43 711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	62,28	81,55	5 078,93
		62,28 Celkem: 0=62,28 [A]				
Celkem						5 078,93
8 - Potrubí						
44 899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	14,34	4 349,38	62 370,11
		14,34 Celkem: 0=14,34 [A]				
Celkem						62 370,11



ASPE

Firma: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Strana: 4

3 6 2 4

Datum: 14.12.2021

Čas: 15:06:54

Položky ZBV č. 020

Stavba: 396-3, III/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
45 91K3D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	20,09	5 839,69	117 307,32
20,09 Celkem: 0 - 20,09 [A]						
Celkem						117 307,32
Celkem za rozpočet						365 986,58

ZBV č. 021 Posílení odvedení vody z monolitického žlabu

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128

Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 39 912 483,75 Kč

Cena - celkem: 41 759 545,16 Kč

DPH: 8 769 504,48 Kč

Cena s daní: 50 529 049,64 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 17 800,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 14 399,35 Kč

DPH: 3 023,86 Kč

Cena s daní: 17 423,21 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 14.12.2021



Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Strana: 2

3.6.2.4

Datum: 14.12.2021

Čas: 14:57:44

Položky ZBV č. 021

Stavba: 396-3, II/128 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-(O (INERTNÍ ODPAD) uložení zeminy na skládku včetně skládkového pol.12373+pol.12931+pol.13273+pol.13373-pol.171103-pol.171111-pol.17131 Výkopek 2,395 M3, Celkem: 0÷2,40 [A] Celkem: A÷2,40 [B]	M3	2,40	129,33	310,39
Celkem						310,39
1 - Zemní práce						
9 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I výkop rýhy pro trativod a svodné potrubí Odpočet původní rýhy pro svodné potrubí -24,00*0,5*0,5 M, Celkem: 0÷-6,00 [A] Rýha pro nové svodné potrubí (36,50÷1,85)*0,50*0,50 M,Celkem: A÷9,59 [B] Celkem: A÷B÷3,59 [C]	M3	3,59	217,95	782,44
10 13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR I výkop pro drenážní šachty a uhlíční vpust Výkop pro uhlíční vpust 0,80*0,80*1,50 M, Celkem: 0÷0,96 [A] Celkem: A÷0,96 [B]	M3	0,96	814,31	781,74
65 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka úpoužita z SO 001 Zásyp rýhy nad trativoden materiálem z výkopu Uložení vykopané zeminy na skládku odpadu. Zemina z rýhy 3,587 M3, Celkem: 0÷3,59 [A] Zemina z TR 0,96 M3, Celkem: A÷0,96 [B] Odpočet zásypu jam -2,152 M3, Celkem: A÷B÷-2,15 [C] Celkem: A÷B÷C÷2,40 [D]	M3	2,40	13,17	31,61



Položky ZBV č. 021

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-i, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Položka použita z SO 301 Zásyp rýhy nad trati vodem materiálem z výkopu <i>Hrubý zásyp rýh materiálem z výkopu (36,50 × 1,85) × 24,00 M, Celkem: 0 ~ 2,15 [A] Celkem: A = 2,15 [B]</i>	M3	2,15	105,84	227,56
Celkem						1 823,35
8 - Potrubí						
43 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM svodné potrubí - vyústění uliční vpusti, SN10 <i>Nové potrubí 36,50 × 1,85 M, Celkem: 0 ~ 38,35 [A] Odpočet původního potrubí -24,00 M, Celkem: A ~ -24,00 [B] Celkem: A = B = 14,35 [C]</i>	M	14,35	302,00	4 333,70
46 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s kalovým prostorem <i>Nová UV 1,00 KUS, Celkem: 0 ~ 1,00 [A] Celkem: A = 1,00 [B]</i>	KUS	1,00	7 699,87	7 699,87
47 899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM <i>Celková délka potrubí 14,35 M, Celkem: 0 ~ 14,35 [A]</i>	M	14,35	16,17	232,04
Celkem						12 265,61
Celkem za rozpočet						14 399,35

ZBV č. 022 Ocelová svodidla - skutečné provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128 Rozpočet: SO 101-I, Komunikace									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.									
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">39 912 483,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">41 759 545,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">8 769 504,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">50 529 049,64 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 17 800,00 Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč	Základní cena:	39 912 483,75 Kč	Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč	DPH:	8 769 504,48 Kč	Cena s daní:	50 529 049,64 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: 375 158,08 Kč DPH: 78 783,20 Kč Cena s daní: 453 941,28 Kč
Základní cena:	39 912 483,75 Kč								
Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč								
DPH:	8 769 504,48 Kč								
Cena s daní:	50 529 049,64 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Miroš Musil Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.11.2021									

Položky ZBV č. 022

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
48 9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/W3 pracovní šířka 1,9 m, včetně reflexních prvků v pásnici svodidla <i>Rozdíl výměr (M) ocel. svodidel mezi skutečným provedením a PDPS, skutečnosti 1173,00 M</i> <i>Celkem: B = 1 173,00 [B] Odpočet PDPS - 821,00 M</i> <i>Celkem: 0 = - 821,00 [A]</i> <i>Celkem: B + A = 352,00 [C]</i>	M	352,00	1 065,79	375 158,08
					Celkem	375 158,08
Celkem za rozpočet						375 158,08

ZBV č. 023 Ocelová svodidla - skutečné provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé Rozpočet: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.									
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">1 860 476,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">1 868 054,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">392 291,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">2 260 345,68 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 717,00 Náklad na měrnou jedn.: 2 605,38 Kč	Základní cena:	1 860 476,64 Kč	Cena - celkem:	1 868 054,28 Kč	DPH:	392 291,40 Kč	Cena s daní:	2 260 345,68 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: 37 302,65 Kč DPH: 7 833,56 Kč Cena s daní: 45 136,21 Kč
Základní cena:	1 860 476,64 Kč								
Cena - celkem:	1 868 054,28 Kč								
DPH:	392 291,40 Kč								
Cena s daní:	2 260 345,68 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.11.2021									



Položky ZBV č. 023

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
25	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/W3 pracovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásmu: svodidla <i>Rozdí výměr (M) ocel. svodidel mezi skutečným provedením a PDPS. Skutečné provedení 93,00 M Celkem: B=93,00 [A] Odpočet PDPS - 58,00 M Celkem: A=-58,00 [B] Celkem: A-B=35,00 [C]</i>	M	35,00	1 065,79	37 302,65
					Celkem	37 302,65
					Celkem za rozpočet	37 302,65



Aspe
3 6 2 4

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo II/128 Salačova Lhota - obchvat

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Strana: 1

Datum: 14.12.2021

Čas: 15:02:31

ZBV č. 024 Zámková dlažba u protihlukové stěny

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat	
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128	
Rozpočet: SO 101-I, Komunikace	
Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.	
<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 39 912 483,75 Kč	
Cena - celkem: 41 759 545,16 Kč	
DPH: 8 769 504,48 Kč	
Cena s daní: 50 529 049,64 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M2	Cena - celkem: 44 098,14 Kč
Počet měrných jednotek: 17 800,00	DPH: 9 260,61 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč	Cena s daní: 53 358,75 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV: 29.11.2021

Položky ZBV č. 024

Stavba: 396-3, II/128 Salašova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
41 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá u protihlukové stěny	M2	101,70	433,61	44 098,14
<i>Plocha zámkové dlažby dle skutečného provedení 660,70 M2, Celkem: 0 - 660,70 [A] Odpočet PDPS - 559,00 M2, Celkem: A -- 559,00 [B] Celkem: A + B = 101,70 [C] </i>						
Celkem						44 098,14
Celkem za rozpočet						44 098,14

ZBV č. 025 Odstranění štětu původní vozovky

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 811, Rekultivace Rozpočet: SO 811, Rekultivace																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.																					
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">2 253 529,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">2 458 874,44 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">516 363,63 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">2 975 238,07 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Měrné jednotky:</td> <td style="text-align: right;">M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td style="text-align: right;">10 300,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td style="text-align: right;">238,73 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	2 253 529,28 Kč	Cena - celkem:	2 458 874,44 Kč	DPH:	516 363,63 Kč	Cena s daní:	2 975 238,07 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	10 300,00	Náklad na měrnou jedn.:	238,73 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">326 182,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">68 498,38 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">394 681,13 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	326 182,75 Kč	DPH:	68 498,38 Kč	Cena s daní:	394 681,13 Kč
Základní cena:	2 253 529,28 Kč																				
Cena - celkem:	2 458 874,44 Kč																				
DPH:	516 363,63 Kč																				
Cena s daní:	2 975 238,07 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	10 300,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	238,73 Kč																				
Cena - celkem:	326 182,75 Kč																				
DPH:	68 498,38 Kč																				
Cena s daní:	394 681,13 Kč																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vypracoval zadání:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">ZBV vypracoval: Miloš Musil</td> </tr> <tr> <td>Datum zadání:</td> <td style="text-align: right;">Datum vypracování ZBV 29.11.2021</td> </tr> </table>		Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil	Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 29.11.2021																
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil																				
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 29.11.2021																				

Položky ZBV č. 025

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811, Rekultivace
Rozpočet: SO 811, Rekultivace

Puř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I - Zemní práce						
3	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO SKM nestmelené konstrukční vrstvy rušených vozovek plochy č. 1 a 3 viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D 26.2, D 26.3 odvoz a uložení na skládku	M3	257,90	1 786,69	-460 787,35
<i>Odstranění štětů původní komunikace 257,90 M3, Celkem: 0 - 257,90 [A]</i>						
6	122835	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO SKM odčlenění zemního násypu na ploše č. 1 do požadované úrovně pro rozptěření omnice (koncová výška upraveného terénu viz příčné řezy SO 101) množství stanoveno z příčných řezů (výpočet viz příloha soupisu prací) odvoz na trvalou skládku	M3	-260,00	517,71	-134 604,60
<i>Odpočet, položka nebyla provedena v celém rozsahu -260,00 M3, Celkem: 0 - 260,00 [A]</i>						
					Celkem	326 182,75
					Celkem za rozpočet	326 182,75

ZBV č. 026 Balisety, typ J12 - barva zelená

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128 Rozpočet: SO 101-1, Komunikace									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.									
Rozpočet: <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>39 912 483,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>41 759 545,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>8 769 504,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>50 529 049,64 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 17 800,00 Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč	Základní cena:	39 912 483,75 Kč	Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč	DPH:	8 769 504,48 Kč	Cena s daní:	50 529 049,64 Kč	ZBV - celkem: Cena - celkem: 41 660,99 Kč DPH: 8 748,81 Kč Cena s daní: 50 409,80 Kč
Základní cena:	39 912 483,75 Kč								
Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč								
DPH:	8 769 504,48 Kč								
Cena s daní:	50 529 049,64 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum zadání: Datum vypracování ZBV 29.11.2021									

Položky ZBV č. 026

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) uložení zeminy na skládku včetně skládkovného pol. 12373+pol. 12931+pol. 13273+pol. 13373-pol. 171103-pol. 171111-pol. 17131	M3	0,68	129,33	87,94
		<i>Uložení zeminy na skládku včetně skládkovného, pol. 13373, 0,675 M3, Celkem: 0 - 0,68 [A]</i>				
71 R001		Cenová nabídka subdodavatele na dodávku a montáž 15 ks baliset	KPL	1,00	38 062,50	38 062,50
		<i>Cenová nabídka firmy KKASKA celkem 36 250,00 Kč, pořizovací přirážka 3% = 1 812,050 Kč, JOC s přirážkou = 38 062,50 Kč. Množství 1,00 KPL, Celkem: 0 - 1,00 [A]</i>				
Celkem						38 150,44
1 - Zemní práce						
10 13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I výkop pro drenážní šachty a uliční vpust	M3	0,68	814,31	553,73
		<i>Výkop pro základy baliset 0,30*0,30*0,50*15, Celkem: 0 - 0,68 [A]</i>				
65 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUZNĚNÍ Položka upoužita z SO 001 Zásyp rýhy nad travovodem materiálem z výkopu	M3	0,68	13,17	8,96
		<i>Uložení vykopané zeminy na skládku odpadu 0,68 M3, Celkem: 0 - 0,68 [A]</i>				
70 113181		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO IKM	M3	0,08	671,50	53,72
		<i>Rozsebrání zámkové dlažby pro základy baliset 13 ks. Množství 0,30*0,30*0,060*15,00, Celkem: 0 - 0,68 [A] Výpočet JOC, Cena OTSKP = 790,00 Kč, sníženo o 15% = 671,50 Kč.</i>				
Celkem						616,41

4 - Vodovodné konstrukce

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-I, Komunikace

Pr.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,20 m	M3	0,68	3 395,25	2 308,77
<i>Beton, základy pro 15 ks holiset, 0,68 M3, Celkem: 0 - 0,68 [A]</i>						
Celkem						2 308,77
S - Komunikace						
41 582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO 1.0ŽE Z KAM rámková dlažba šedá u protihlukové stěny	M2	1,35	433,61	585,37
<i>Zmková dlažba šedá 0,30*0,30*15, Celkem: 0 - 1,35 [A]</i>						
Celkem						585,37
Celkem za rozpočet						41 660,99

ZBV č. 027 Zpevnění krajnic dle skutečného provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128 Rozpočet: SO 101-1, Komunikace									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s r.o.									
<u>Rozpočet:</u> <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>39 912 483,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>41 759 545,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>8 769 504,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>50 529 049,64 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 17 800,00 Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč	Základní cena:	39 912 483,75 Kč	Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč	DPH:	8 769 504,48 Kč	Cena s daní:	50 529 049,64 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: 101 713,23 Kč DPH: 21 359,78 Kč Cena s daní: 123 073,01 Kč
Základní cena:	39 912 483,75 Kč								
Cena - celkem:	41 759 545,16 Kč								
DPH:	8 769 504,48 Kč								
Cena s daní:	50 529 049,64 Kč								
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV 29.11.2021								

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
5 - Komunikace							
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM dl. 100 mm	M2	1 079,30	94,24	101 713,23
<i>Výměra dle geodetického zaměření 4119,30 M2, Celkem: 0÷4 119,30 [A] Úpočet výměry dle PDPŠ -3040,00 m2, Celkem: A÷3 040,00 [B] Celkem: A÷B=1 079,30 [C]</i>							
						Celkem	101 713,23
Celkem za rozpočet							101 713,23

ZBV č. 027 Zpevnění krajnice dle skutečného provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288 Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.									
Rozpočet: <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>2 841 647,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>2 843 480,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>597 130,87 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>3 440 611,19 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 1 310,00 Náklad na měrnou jedn.: 2 170,60 Kč	Základní cena:	2 841 647,97 Kč	Cena - celkem:	2 843 480,32 Kč	DPH:	597 130,87 Kč	Cena s daní:	3 440 611,19 Kč	ZBV - celkem: Cena - celkem: 4 882,24 Kč DPH: 1 025,27 Kč Cena s daní: 5 907,51 Kč
Základní cena:	2 841 647,97 Kč								
Cena - celkem:	2 843 480,32 Kč								
DPH:	597 130,87 Kč								
Cena s daní:	3 440 611,19 Kč								
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV 29.11.2021								

Položky ZBV č. 027

Stavba: 396-3, B/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102, Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102, Přeložka silnice III/1288

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
24 56033		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (l 100 mm)	M2	55,60	87,81	4 882,24
Výměra krajnic dle skutečného provedení 222,10 M2, Celkem: 0 - 222,10 [A]						
Odpočet výměry dle PDPS -166,50 M2, Celkem: A -- 166,50 [B]						
Celkem: A - B = 55,60 [C]						
Celkem						4 882,24
Celkem za rozpočet						4 882,24

ZBV č. 027 Zpevnění krajnic dle skutečného provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 103, PŘELOŽKA SILNICE II/12419 Rozpočet: SO 103-I, Komunikace																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o																					
<u>Rozpočet:</u> <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>3 495 604,29 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>3 497 264,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>734 425,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>4 231 690,48 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozlohd.hmoty: <table> <tr> <td>Měrné jednotky:</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td>1 528,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td>2 288,79 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	3 495 604,29 Kč	Cena - celkem:	3 497 264,86 Kč	DPH:	734 425,62 Kč	Cena s daní:	4 231 690,48 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	1 528,00	Náklad na měrnou jedn.:	2 288,79 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>3 385,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>710,87 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>4 095,95 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	3 385,08 Kč	DPH:	710,87 Kč	Cena s daní:	4 095,95 Kč
Základní cena:	3 495 604,29 Kč																				
Cena - celkem:	3 497 264,86 Kč																				
DPH:	734 425,62 Kč																				
Cena s daní:	4 231 690,48 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	1 528,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	2 288,79 Kč																				
Cena - celkem:	3 385,08 Kč																				
DPH:	710,87 Kč																				
Cena s daní:	4 095,95 Kč																				
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV 29.11.2021																				

Položky ZBV č. 027

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103, PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpučet: SO 103-1, Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
21	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠD 100 mm	M2	38,55	87,81	3 385,08
Výměra krajnic dle skutečného provedení 342,30 M2, Celkem: 0÷342,30 [A]							
Odpočet výměry dle PDP'S -303,75 M2, Celkem: A÷- 303,75 [B]							
Celkem: A÷B=38,55 [C]							
						Celkem	3 385,08
Celkem za rozpočet							3 385,08

ZBV č. 027 Zpevnění krajnic ze ŠD dle skutečného provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 104, NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT

Rozpočet: SO 104-1, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 651 702,07 Kč

Cena - celkem: 2 684 263,81 Kč

DPH: 563 695,40 Kč

Cena s daní: 3 247 959,21 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 248,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 150,85 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -162,45 Kč

DPH: -34,11 Kč

Cena s daní: -196,56 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 29.11.2021

Položky ZBV č. 027

Stavba: 396-J, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104, NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-I, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
16 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 100 mm	M2	-1,85	87,81	-162,45
<i>Výměra krajnic dle skutečného provedení 249,40 M2, Celkem: 0 - 249,40 [A]</i>						
<i>Odpočet výměry dle PDPS -251,25 M2, Celkem: A - - 251,25 [B]</i>						
<i>Celkem: A + B - -1,85 [C]</i>						
Celkem						-162,45
Celkem za rozpočet						-162,45

ZBV č. 027 Zpevnění krajnic dle skutečného provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé Rozpočet: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.																					
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">1 860 476,64 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">1 868 054,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">392 291,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">2 260 345,68 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Měrné jednotky:</td> <td style="text-align: right;">M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td style="text-align: right;">717,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td style="text-align: right;">2 605,38 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	1 860 476,64 Kč	Cena - celkem:	1 868 054,28 Kč	DPH:	392 291,40 Kč	Cena s daní:	2 260 345,68 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	717,00	Náklad na měrnou jedn.:	2 605,38 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">8 688,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">1 824,65 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">10 513,45 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	8 688,80 Kč	DPH:	1 824,65 Kč	Cena s daní:	10 513,45 Kč
Základní cena:	1 860 476,64 Kč																				
Cena - celkem:	1 868 054,28 Kč																				
DPH:	392 291,40 Kč																				
Cena s daní:	2 260 345,68 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	717,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	2 605,38 Kč																				
Cena - celkem:	8 688,80 Kč																				
DPH:	1 824,65 Kč																				
Cena s daní:	10 513,45 Kč																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vypracoval zadání:</td> <td style="text-align: right;">ZBV vypracoval: Miloš Musil</td> </tr> <tr> <td>Datum zadání:</td> <td style="text-align: right;">Datum vypracování ZBV 29.11.2021</td> </tr> </table>		Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil	Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 29.11.2021																
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil																				
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 29.11.2021																				

Položky ZBV č. 027

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105, Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
20 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 100 mm	M2	98,95	87,81	8 688,80
Výměra krajnic dle skutečného provedení 269,20 M2, Celkem: 0 - 269,20 [A]						
Odpčet výměry dle PDPS -170,25 M2, Celkem: A - 170,25 [B]						
Celkem: A - B = 98,95 [C]						
Celkem						8 688,80
Celkem za rozpočet						8 688,80

ZBV č. 028 Poplatky za skládku, změna zařídění NO

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 104, NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT Rozpočet: SO 104-1, Komunikace																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.																					
Rozpočet: <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>2 651 702,07 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>2 684 263,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>563 695,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>3 247 959,21 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: <table> <tr> <td>Měrné jednotky:</td> <td>M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td>1 248,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td>2 150,85 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	2 651 702,07 Kč	Cena - celkem:	2 684 263,81 Kč	DPH:	563 695,40 Kč	Cena s daní:	3 247 959,21 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	1 248,00	Náklad na měrnou jedn.:	2 150,85 Kč	ZBV - celkem: <table> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>-88 381,06 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>-18 560,02 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>-106 941,08 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	-88 381,06 Kč	DPH:	-18 560,02 Kč	Cena s daní:	-106 941,08 Kč
Základní cena:	2 651 702,07 Kč																				
Cena - celkem:	2 684 263,81 Kč																				
DPH:	563 695,40 Kč																				
Cena s daní:	3 247 959,21 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	1 248,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	2 150,85 Kč																				
Cena - celkem:	-88 381,06 Kč																				
DPH:	-18 560,02 Kč																				
Cena s daní:	-106 941,08 Kč																				
Vypracoval zadání: Datum zadání:																					
ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV: 29.11.2021																					

Položky ZBV č. 028

Stavba: 396-3, II/28 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104, NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) přebýtlčný výkopek, pol 12373+pol 12931-pol 17111-pol 17131-pol 173103 <i>Připčet zhovuzískaná asfaltová směs -48,38 MJ, Celkem: 0 - -48,38 [C] Celkem: C=-48,38 [D]</i>	M3	48,38	129,33	6 256,99
2	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z peneiracího makadamu s obsahem dehtu, pol 11333 <i>Odpočet nebezpečného odpadu -48,38 MJ, Celkem: 0 - -48,38 [A]</i>	M3	-48,38	1 956,14	-94 638,05
				Celkem		-88 381,06
				Celkem za rozpočet		-88 381,06

Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo II/128 Salačova Lhota - obchvat

ZBV č. 028 Poplatky za skládku, změna zařídění NO

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 107, PŘELOŽKY LESNÍCH CEST Rozpočet: SO 107-1, Komunikace									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.									
Rozpočet: <table border="1"> <tr> <td>Základní cena:</td> <td>333 185,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td>333 185,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td>69 968,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td>403 154,21 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: M2 Počet měrných jednotek: 317,00 Náklad na měrnou jedn.: 1 051,06 Kč	Základní cena:	333 185,30 Kč	Cena - celkem:	333 185,30 Kč	DPH:	69 968,91 Kč	Cena s daní:	403 154,21 Kč	ZBV - celkem: Cena - celkem: -4 932,39 Kč DPH: -1 035,80 Kč Cena s daní: -5 968,19 Kč
Základní cena:	333 185,30 Kč								
Cena - celkem:	333 185,30 Kč								
DPH:	69 968,91 Kč								
Cena s daní:	403 154,21 Kč								
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV 29.11.2021								

Položky ZBV č. 028

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107, PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-1, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	-2,70	1 956,14	-5 281,58
<i>Odpočet nebezpečného odpadu - 2,70 M3, Celkem: 0 = -2,70 [A]</i>							
13	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,70	129,33	349,19
<i>Připočet zvonizované asfaltové směsi 2,70 M3, Celkem: 0 = 2,70 [A]</i>							
Celkem							-4 932,39
Celkem za rozpočet							-4 932,39

ZBV č. 028 Poplatky za skládku, změna zařídění NO

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 108, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

Rozpočet: SO 108-1, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 584 449,49 Kč

Cena - celkem: 584 449,49 Kč

DPH: 122 734,39 Kč

Cena s daní: 707 183,88 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 593,00

Náklad na měrnou jedn.: 985,58 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -12 970,35 Kč

DPH: -2 723,77 Kč

Cena s daní: -15 694,12 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum vypracování ZBV 29.11.2021

Položky ZBV č. 028

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	01413		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	-7,10	1 956,14	-13 888,59
<i>Odpovědi nebezpečného odpadu -7,10 M3, Celkem: 0=-7,10 [A]</i>							
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	7,10	129,33	918,24
<i>Přípočet zmazání asfaltové směsi 7,10 M3, Celkem: 0=7,10 [A]</i>							
						Celkem	-12 970,35
						Celkem za rozpočet	-12 970,35

ZBV č. 029 Ocelová svodidla, skutečné provedení

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 103, PŘELOŽKA SILNICE III/12419

Rozpočet: SO 103-1, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 3 495 604,29 Kč

Cena - celkem: 3 497 264,86 Kč

DPH: 734 425,62 Kč

Cena s daní: 4 231 690,48 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 528,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 288,79 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -2 131,58 Kč

DPH: -447,63 Kč

Cena s daní: -2 579,21 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 29.11.2021

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
26	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/N3 pancovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásovcí svodidla <i>Délka ocelových svodidel dle skutečného provedení 50,00 M, Celkem: A ~ 50,00 [A] Úpravené délky ocel. svodidel dle PDPS -52,00 M, Celkem: A ~ -52,00 [B] Celkem: A - B ~ -2,00 [C]</i>	M	-2,00	1 065,79	-2 131,58
						Celkem	-2 131,58
						Celkem za rozpočet	-2 131,58

ZBV č. 030 Nedočerpané položky

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128

Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 39 912 483,75 Kč

Cena - celkem: 41 759 545,16 Kč

DPH: 8 769 504,48 Kč

Cena s daní: 50 529 049,64 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 17 800,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 346,04 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -187 170,79 Kč

DPH: -39 305,87 Kč

Cena s daní: -226 476,66 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: Miloš Musil

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 16.12.2021

Položky ZBV č. 030

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Prof.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace						
30 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	-137,78	289,73	-39 919,00
		<i>Nedodčerpáno -137,78 M2, Celkem: 0 -- -137,78 [A]</i>				
33 56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. 250 mm	M2	-112,41	178,77	-20 095,54
		<i>Nedodčerpáno -112,41 M2, Celkem: 0 -- -112,41 [A]</i>				
35 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	-137,78	19,88	-2 739,07
		<i>Nedodčerpáno -137,78 M2, Celkem: 0 -- -137,78 [A]</i>				
36 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2	M2	-221,13	10,30	-2 277,64
		<i>Nedodčerpáno -221,13 M2, Celkem: 0 -- -221,13 [A]</i>				
37 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY vyztužení sanovaného okraje 50/50kg/Mm s oky 25x25 mm	M2	-325,00	71,85	-23 351,25
		<i>Nedodčerpáno -325,00 M2, Celkem: 0 -- -325,00 [A]</i>				
38 574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM plocha odečtena z ead	M2	-128,00	209,85	-26 869,80
		<i>Nedodčerpáno -128,00 M2, Celkem: 0 -- -128,00 [A]</i>				
39 574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM	M2	-131,13	395,36	-51 843,56
		<i>Nedodčerpáno -131,13 M2, Celkem: 0 -- -131,13 [A]</i>				
42 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM příčné spáry v místech napojení u dlaždicového a monolitického rigolu, podélné spáry, výplň irvadle pružnou zátkou	M	-223,00	82,63	-18 426,49

Položky ZBV č. 030

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101, PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1, Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<i>Nedočerpáno -223,00 MJ, Celkem: 0 --223,00 [A]</i>						
					Celkem	-185 513,35
8 - Potrubí						
47	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-24,00	16,17	-388,08
<i>Nedočerpáno -24,00 MJ, Celkem: 0 --24,00 [A]</i>						
					Celkem	-388,08
9 - Ostatní konstrukce a práce						
50	91228	b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červený sloupek	KUS	-4,00	317,34	-1 269,36
<i>Nedočerpáno -4,00 KS, Celkem: 0 --4,00 [A]</i>						
					Celkem	-1 269,36
					Celkem za rozpočet	-187 170,79

ZBV č. ZBV-030 Nedočerpané položky

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 108, HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY Rozpočet: SO 108-I, Komunikace																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.																					
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">584 449,49 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">584 449,49 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">122 734,39 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">707 183,88 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Měrné jednotky:</td> <td style="text-align: right;">M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td style="text-align: right;">593,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td style="text-align: right;">985,58 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	584 449,49 Kč	Cena - celkem:	584 449,49 Kč	DPH:	122 734,39 Kč	Cena s daní:	707 183,88 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	593,00	Náklad na měrnou jedn.:	985,58 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">-42 668,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">-8 960,31 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">-51 628,46 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	-42 668,15 Kč	DPH:	-8 960,31 Kč	Cena s daní:	-51 628,46 Kč
Základní cena:	584 449,49 Kč																				
Cena - celkem:	584 449,49 Kč																				
DPH:	122 734,39 Kč																				
Cena s daní:	707 183,88 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	593,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	985,58 Kč																				
Cena - celkem:	-42 668,15 Kč																				
DPH:	-8 960,31 Kč																				
Cena s daní:	-51 628,46 Kč																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vypracoval zadání: Datum zadání: </td> <td style="width: 50%;"> ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV: 16.12.2021 </td> </tr> </table>		Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV: 16.12.2021																		
Vypracoval zadání: Datum zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum vypracování ZBV: 16.12.2021																				

Položky ZBV č. ZBV-030

Stavba: 396-3, II/128 Saluňova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108, HOSPODÁRSKE SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1, Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
10	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250 mm	M2	-56,60	178,77	-10 118,38
<i>Nedočerpáno -56,60 M2, Celkem: 0 -56,60 [A]</i>							
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	-56,60	19,88	-1 125,21
<i>Nedočerpáno -56,60 M2, Celkem: 0 -56,60 [A]</i>							
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	-51,60	10,30	-531,48
<i>Nedočerpáno -51,60 M2, Celkem: 0 -51,60 [A]</i>							
13	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM ACO II	M2	-50,00	209,85	-10 492,50
<i>Nedočerpáno -50,00 M2, Celkem: 0 -50,00 [A]</i>							
14	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM ACP 16+	M2	-51,60	395,36	-20 400,58
<i>Nedočerpáno -51,60 M2, Celkem: 0 -51,60 [A]</i>							
						Celkem	-42 668,15
						Celkem za rozpočet	-42 668,15

ZBV č. ZBV-030 Nedočerpané položky

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 301, Úprava zatrubnění Huťského potoka v km 1,246 Rozpočet: SO 301, Úprava zatrubnění Huťského potoka v km 1,246									
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.									
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right;">229 198,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">226 803,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">47 628,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">274 431,81 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: 1,00 Náklad na měrnou jedn.: 226 803,15 Kč	Základní cena:	229 198,35 Kč	Cena - celkem:	226 803,15 Kč	DPH:	47 628,66 Kč	Cena s daní:	274 431,81 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> Cena - celkem: -2 395,20 Kč DPH: -502,99 Kč Cena s daní: -2 898,19 Kč
Základní cena:	229 198,35 Kč								
Cena - celkem:	226 803,15 Kč								
DPH:	47 628,66 Kč								
Cena s daní:	274 431,81 Kč								
Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: Miloš Musil Datum zadání: Datum vypracování ZBV 16.12.2021									



Aspe

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Strana: 2

3 6 2 4

Datum: 16.12.2021

Čas: 9:21:46

Položky ZBV č. ZBV-030

Stavba: 396-3, II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 301, Úprava zakrubnění Huťského potoka v km 1,246
Rozpočet: SO 301, Úprava zakrubnění Huťského potoka v km 1,246

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
11 899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM BET DN 500	M	-40,00	59,88	-2 395,20
Nedodčerpáno -40,00 MJ, Celkem: 0 - -40,00 [A]						
Celkem						-2 395,20
Celkem za rozpočet						-2 395,20

ZBV č. ZBV-030 Nedočerpané položky

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat Objekt: SO 811, Rekultivace Rozpočet: SO 811, Rekultivace																					
Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.																					
<u>Rozpočet:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Základní cenu:</td> <td style="text-align: right;">2 253 529,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">2 253 529,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">473 241,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">2 726 770,43 Kč</td> </tr> </table> Z toho rozhod.hmoty: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Měrné jednotky:</td> <td style="text-align: right;">M2</td> </tr> <tr> <td>Počet měrných jednotek:</td> <td style="text-align: right;">10 300,00</td> </tr> <tr> <td>Náklad na měrnou jedn.:</td> <td style="text-align: right;">218,79 Kč</td> </tr> </table>	Základní cenu:	2 253 529,28 Kč	Cena - celkem:	2 253 529,28 Kč	DPH:	473 241,15 Kč	Cena s daní:	2 726 770,43 Kč	Měrné jednotky:	M2	Počet měrných jednotek:	10 300,00	Náklad na měrnou jedn.:	218,79 Kč	<u>ZBV - celkem:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right;">-120 837,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td style="text-align: right;">-25 375,90 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena s daní:</td> <td style="text-align: right;">-146 213,50 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	-120 837,60 Kč	DPH:	-25 375,90 Kč	Cena s daní:	-146 213,50 Kč
Základní cenu:	2 253 529,28 Kč																				
Cena - celkem:	2 253 529,28 Kč																				
DPH:	473 241,15 Kč																				
Cena s daní:	2 726 770,43 Kč																				
Měrné jednotky:	M2																				
Počet měrných jednotek:	10 300,00																				
Náklad na měrnou jedn.:	218,79 Kč																				
Cena - celkem:	-120 837,60 Kč																				
DPH:	-25 375,90 Kč																				
Cena s daní:	-146 213,50 Kč																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vypracoval zadání:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">ZBV vypracoval: Miloš Musil</td> </tr> <tr> <td>Datum zadání:</td> <td style="text-align: right;">Datum vypracování ZBV: 16.12.2021</td> </tr> </table>		Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil	Datum zadání:	Datum vypracování ZBV: 16.12.2021																
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: Miloš Musil																				
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV: 16.12.2021																				

Položky ZBV č. ZBV-030

Stavba: 396-3, II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811, Rekultivace
Rozpočet: SO 811, Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	M3	Počet M3	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-40 (INERTNÍ ODPAD) konstrukční vrstvy z položky 113325 zeminy z položky 122835 <i>Nedodčerpáno -57,89 M3, Celkem: 0 -57,89 [A]</i>	M3	-57,89	129,33	-7 486,91
						Celkem	-7 486,91
1 - Zemní práce							
3	113325		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO SKM nestmelené konstrukční vrstvy ručních vozovek plochy č. 1 a 3 viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3 odvoz a uložení na skládku <i>Nedodčerpáno -55,79 M3, Celkem: 0 -55,79 [A]</i>	M3	-55,79	1 786,69	-99 679,44
4	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků plochy č. 1 a 3 viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3 <i>Nedodčerpáno -14,56 M3, Celkem: 0 -14,56 [A]</i>	M3	-14,56	937,06	-13 643,59
10	17120	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytečných výkopových zemín na skládku množství dle položky 122835 <i>Nedodčerpáno -2,10 M3, Celkem: 0 -2,10 [A]</i>	M3	-2,10	13,17	-27,66
						Celkem	-113 350,69

Položky ZBV č. ZBV-030

Stavba: 396-J, IV/128 Salačova Lhota - obkvat
Objekt: SO 811, Rekultivace
Rozpočet: SO 811, Rekultivace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						-120 837,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 000 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 3 364 000,59 Kč

Cena celková: 3 364 000,59 Kč

DPH: 706 440,12 Kč

Cena s daní: 4 070 440,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 364 000,59 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPO

Firma

KRU

3.6.1.9

Strana:

2

Datum: 05.01.2022

Čas

13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 000 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDOKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění průchodu stavbou pro pěší - bezpečnostní opatření, veškerá nutná opatření dle plánu BOZP	KPL	1,00	75 644,93	75 644,93
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,00	19 759,02	19 759,02
3	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zřízení vytyčovací sítě, vytyčení hranic pozemků a obvodů stavby včetně veškerých geodetických měření nutných k realizaci a předání díla	KPL	1,00	215 552,92	215 552,92
4	02911	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby po dokončení stavby	KPL	1,00	239 503,25	239 503,25
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování a projednání havarijního plánu	KPL	1,00	71 850,97	71 850,97
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro SO 101; SO 102; SO 103; SO 104 a SO 105 podrobné body (souřadnice x,y,z) v křivočarách, v počtu dle SOD	KPL	1,00	479 006,50	479 006,50
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ předání v počtu dle SOD, vypracování dokumentace DSPS	KPL	1,00	958 013,00	958 013,00
8	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN zhotovení GP dle SOD, včetně stabilizace bodů plastovými mezníky	KPL	1,00	299 379,06	299 379,06



Aspe Firma KRU

Strana 3

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salafčova Lhota - atchvat
Objekt: SO 000 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	02945	a	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Vypracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene v rozsahu SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238 10 ks s ověřením katastrálního úřadu	KPL	1,00	17 962,75	17 962,75
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace průběhu stavby, předání 1x v digitální podobě jako součást závěrečné zprávy	KPL	1,00	16 765,23	16 765,23
12	029511	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY vypracování KZP, TP, TePr a závěrečné zprávy v počtu dle SOD	KPL	1,00	19 615,31	19 615,31
11	029511	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY posouzení okolních objektů a objízdných tras před zahájením stavby a po dokončení stavby	KPL	1,00	95 801,30	95 801,30
13	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR inženýrská činnost a zajištění podkladů pro vydání povolení o uzavírkách, stanovení přechodného dopravního značení pro realizaci stavby	KPL	1,00	20 477,53	20 477,53
16	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - pamětní deska místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelům usazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,30 x 0,40 m dle pravidel IROP v provedení z materiálu zajišťující životnost desky a pláma min. 5 let, jedné se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukořtení	KUS	1,00	14 370,19	14 370,19
14	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks veľkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelům,	KUS	1,00	27 542,88	27 542,88



ASPE

Firma KRU

3.6.1.9

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 000 Všeobecné položky
Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci, montáž a demontáž				
15	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard pro Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatelé Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, včetně projednání umístění, montáže a demontáže)	KUS	2,00	27 542,87	55 085,74
17	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	737 670,01	737 670,01
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 364 000,59

Celkem:

3 364 000,59



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 3 550 614,21 Kč

Cena celková: 4 071 147,29 Kč

DPH: 854 940,93 Kč

Cena s daní: 4 926 088,22 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 78 028,00

Náklad na měrnou jednotku: 52,18 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspek

Firma

KRU

Strana:

2

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas:

13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salázkova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina z výkopu pro základy křížů	M3	0,83	129,33	107,34
0			Všeobecné konstrukce a práce				107,34
1			Zemní práce				
2	111110		ODSTRANĚNÍ TRAVIN posečení travních ploch v trase stavby včetně silničních odvodňovacích příkopů položka se uplatní, pokud v době zahájení výstavby bude na plochách vyšší travní porost odvoz na kompostárnu stanovení plochy dle zaměření, viz příloha soupisu prací	M2	15 560,00	2,99	46 524,40
3	111201		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM viz technická zpráva objektu (D.1.1) a výkresy D.1.2, D.1.3 neuvažují se porosty č. 74 a 75 (jsou zahrnuty v kácení stromů) neuvažují se porosty č. 10, 14, 15, 16 (provede vlastník) včetně likvidace v režii zhotovitele	M2	492,00	41,91	20 619,72
4	112115		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,3M, ODVOZ DO 8KM viz technická zpráva objektu (D.1.1) a situace D.1.2, D.1.3 stromy na lesním pozemku p.č. 2405/126 - odhad 60 ks stromy mimo les, kromě dřevin č. 13, 23, 24, 25, 26, 28, 30: 8+53-7 = 54 ks přřezání vícekmennů (viz tabulka kácených dřevin v technické zprávě D.1.1, včetně vrby č. 50): 8 ks porost č. 74, kromě parcely č. 2405/28 - odhad sponu 2x2 m, předpoklad 20 ks porost č. 75 - odhad sponu 2x2 m, předpoklad 6 ks z dolní řady z uvedeného počtu je cca 30 stromů s průměrem kmene větším než 35 cm likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele	KUS	149,00	694,56	103 489,44

ZBV:



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Strana 3

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 396-3 II/128 Salského Lhoty - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	002		Stromy a pařezy		3,00		2 083,68
			aktuální množství		152,00		105 573,12
5	112125		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 8KM počet dle technické zprávy objektu (D.1.1) kromě vrby č. 50 - vícekmén, zahrnuta v položce 112115	KUS	9,00	1 616,65	14 549,85
	ZBV:	002	Stromy a pařezy		13,00		21 016,45
			aktuální množství		22,00		35 566,30
6	112215		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM neuvažuje se u stromů č. 17 a 128 u sedmi stromů se předpokládá odstranění řezováním (viz položka 11251) zahrnutý pařezy po všech stromech na lesních pozemcích zahrnutý pařezy na parcele č. 2405/26 (porost č. 74) - odhad 5 ks zahrnutý pařezy z porostu č. 136 - odhad 10 ks/100 m2, předpoklad 45 ks odvoz a likvidace dle dispozic zhotovitele likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele	KUS	500,00	524,51	262 255,00
	ZBV:	002	Stromy a pařezy		40,00		20 980,40
			aktuální množství		540,00		283 235,40
7	112225		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 8KM odvoz a likvidace dle dispozic zhotovitele likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele	KUS	8,00	2 371,08	18 968,64



ASPE Firma KRU

3 6 1 9

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	002	Stromy a pařezy		21,00		49 792,68
			aktuální množství		29,00		68 761,32
8	112235		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO SKM jevor č. 22, vrba č. 50 odvoz a likvidace dle dispozic zhotovitele likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele	KUS	2,00	2 634,54	5 269,08
9	11251		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FREZOVÁNÍM D DO 0,5M uvažuje se pro kácené stromy v blízkosti podzemních inženýrských sítí předpoklad: stromy č. 44, 55, 56, 59, 61, 63, 65	KUS	7,00	526,91	3 688,37
10	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM odvoz na dočasnou depónii plochy dle technické zprávy D.1.1, výpočet viz příloha soupisu prací	M3	14 673,00	82,63	1 212 429,99
	ZBV:	004	Sejmutí ornice		1 313,95		108 571,69
			aktuální množství		15 986,95		1 321 001,68
11	12190		PŘEVRTVENÍ ORNICE př uložení delším než 6 měsíců předpoklad 1x, neuvažuje se skryvka z dočasného záboru do 1 roku	M3	14 023,00	5,99	83 997,77
	ZBV:	004	Sejmutí ornice		1 313,95		7 870,56



Aspe Firma KRU

3.6.19

Strana 5

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpučet: SO 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					15 336,95		91 868,33
12	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM naložení a odvoz přebytečné ornice z dočasné deponie do místa využití množství dle technické zprávy objektu (D.1.1)	M3	6 658,00	118,55	789 305,90
ZBV:							
	004		Sejmutí ornice		1 313,95		155 768,77
aktuální množství					7 971,95		945 074,67
13	131835		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM výkop pro betonový základ přemístěných křížků do hl. 0,9 m pod úroveň terénu	M3	0,83	627,50	520,83
15	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení výkopové zeminy z pol. 131835 na skládku	M3	0,83	13,17	10,93
14	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení sejmuté ornice na dočasnou deponii	M3	14 673,00	13,17	193 243,41
16	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,15M rozproštění přebytečné ornice na sousedních pozemcích viz technická zpráva objektu (D.1.1) termín po dohodě s VOD Jetřichovec, družstvo tl. 10-12 cm	M2	33 000,00	12,93	426 690,00
ZBV:							
	004		Sejmutí ornice		11 945,00		154 448,65



Firma: KRU

Strana: 6

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rožpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		44 945,00		581 138,85
17	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,25M tl. 0,3 m způsbné rozprostření ornice kolem nově umístěného kamenného křížku	M2	4,28	31,14	133,28
18	18235		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,50M tl. 0,5 m v rámci rekultivace skládky odpadu obce Salačova Lhota konkrétní pozemky viz technická zpráva objektu (D.1.1)	M2	6 110,00	35,03	214 033,30
19	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM odhad: 8 stromů ve stávajících silničních stromodřích uvažuje se do 2 m výšky kmene	M2	50,24	329,32	16 545,04
20	18710		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	14 673,00	7,54	110 634,42
1		Zemní práce					4 043 442,45
2		Základy					
21	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU základová patka pro přemístěné kříže, beton C 12/15 pro kamenný kříž se uvažuje 1,0 m x 1,0 m pro kovový kříž se uvažuje 0,5 m x 0,5 m výška 0,9 m	M3	1,13	4 287,11	4 844,43
2		Základy					4 844,43
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	7,10	194,00	1 377,40



Asje Firma KRU

3 6 1 9

Strana 7

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 IH/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 001 Příprava území
Rozpočet: SO 001 Příprava území

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		plot kolem přemísťovaného kamenného kříže likvidace rozebráním a spálením výška cca 1 m délka změřena ze situace				
23 97612	1	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH přemísťovaný kamenný kříž použít vhodnou techniku, aby nedošlo k poškození včetně naložení, převozu cca 80 m a osazení v nové poloze úprava terénu po vybourání se nevyžaduje, zahrnuto v SO 102	KUS	1,00	10 178,89	10 178,89
24 97612	2	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH vykopání betonového zhušťovacího bodu polohového bodového pole (ZHB 221) včetně kovové tyčky upozorňující na jeho polohu popis bodu viz technická zpráva objektu (D.1.1) práce provést tak, aby bylo minimální riziko poškození všechny díly geodetického bodu očíslovat a předat zástupci ČÚZK úprava terénu po vybourání se nevyžaduje, zahrnuto v SO 101	KUS	1,00	1 017,89	1 017,89
25 97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH vyjmutí kovového kříže včetně patky a uzemnění naložení, převoz cca 90 m a osazení v nové poloze úprava terénu po vybourání se nevyžaduje, zahrnuto v SO 101	KUS	1,00	10 178,89	10 178,89
9	Ostatní konstrukce a práce					22 753,07

Celkem: 4 071 147,29



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 39 912 483,75 Kč

Cena celková: 42 149 404,14 Kč

DPH: 8 851 374,87 Kč

Cena s daní: 51 000 779,01 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 17 800,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 367,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.6.19

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) uložení zeminy na skládku včetně skládkového pol.12373+pol.12931+pol.13273+pol.13373+pol.171103+pol.171111+pol.17131	M3	7 012,86	129,33	906 973,18
	ZBV:						
	001		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		7,40		957,04
	019		Odkop původních konstr. vrstev ZÚ		-1 130,30		-146 181,70
	021		Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		2,40		310,39
	026		Balísť, typ J12 - barva zelená		0,68		87,94
			aktuální množství		5 893,04		762 146,86
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) uložení betonu na skládku včetně skládkového; dle položky 96715 a 966358	T	13,20	294,59	4 477,77
	ZBV:						
	005		Bourání propastky DN 400		4,02		1 184,25
			aktuální množství		19,22		5 662,02
4	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makuřadu s obsahem dehtu	M3	316,47	1 956,14	619 059,63
	ZBV:						
	016		Poplatky za skládku (změna dle PAU)		-317,10		-620 291,99
			aktuální množství		-0,63		-1 232,37



Firma KRU

Strana 3

3.619

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETÓN BEZ DEHTU	T	0,00	172,55	0,00
	ZBV:	016	Poplatky za skládku (změna dle PAU)		650,10		112 174,76
			aktuální množství		650,10		112 174,76
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření výronu vody, výtčení dle PD, zaměření skutečného stavu. Cena dle cenové nabídky = 3 500,- Kč + koordinační přírůstek 5% = 3 675,00 Kč	KPL	0,00	3 675,00	0,00
	ZBV:	001	PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		1,00		3 675,00
			aktuální množství		1,00		3 675,00
71	R601		Cenová nabídka subdodavatele na dodávku a montáž 15 ks baliset	KPL	0,00	38 062,50	0,00
	ZBV:	026	Balisety, typ J12 - barva zelená		1,00		38 062,50
			aktuální množství		1,00		38 062,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				920 488,77

1

Zemní práce



Firma KRU

361.9

Strana 4

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Smlačova Láhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	113181		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO IKM	M3	0,00	671,50	0,00
	ZBV:	026	Balsety, typ J12 - barva zelená		0,08		53,72
			aktuální množství		0,08		53,72
68	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0,00	1 786,69	0,00
	ZBV:	019	Odkop původních konstrukcí, vrstev ZÚ		1 130,30		2 019 495,71
			aktuální množství		1 130,30		2 019 495,71
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	316,47	341,29	108 008,65
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH výměry odečteny ze situace, včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	453,75	922,99	418 806,71
7	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I viz tabulka výměr, včetně odvozu na skládku	M3	21 375,00	209,80	4 484 475,00
69	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	118,55	0,00
	ZBV:						



ASPE

Firma KRU

3.6.1.9

Strana 5

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		019	Odkop původních konstr. vrstev ZÚ		1 130,30		133 997,07
			aktuální množství		1 130,30		133 997,07
8	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M v napojení na stávající příkop	M	20,00	67,06	1 341,20
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop rýhy pro trativod a svodné potrubí	M3	54,83	217,95	11 950,20
	ZBV:						
		001	PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		38,22		8 330,05
		021	Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		3,59		782,44
			aktuální množství		96,64		21 062,69
10	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop pro drenážní šachty a ústiční vpust	M3	4,03	814,31	3 281,67
	ZBV:						
		001	PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		3,00		2 442,93
		021	Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		0,96		781,74
		026	Balísky, typ J12 - barva zelená		0,68		553,73
			aktuální množství		8,67		7 060,07
11	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS násep u protihlukové stěny, viz tabulka výměr	M3	1 151,00	59,16	68 093,16



Asne Firma KRU

3.6.1.9

Strana 6

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Libetá - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
		019	Odkop pívodních konstr. vrstev ZÚ		1 130,30		66 868,55
			aktuální množství		2 281,30		134 961,71
12	171131		ULOŽENÍ SYP DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS násp tělesa silnice, viz tabulka výměr	M3	7 003,00	334,11	2 339 772,33
65	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka použita z SO 001 Zásyp ryhy nad trativodem materiálem z výkopu	M3	0,00	13,17	0,00
ZBV:							
	001		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		7,40		97,46
	021		Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		2,40		31,61
	026		Balisyty, typ J12 - barva zelená		0,68		8,96
			aktuální množství		10,48		138,02
13	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZONĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY viz tabulka výměr	M3	6 272,00	378,42	2 373 450,24
66	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Položka použita z SO 301 Zásyp ryhy nad trativodem materiálem z výkopu	M3	0,00	105,84	0,00



Asne

Firma: KRU

Strana: 7

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	001		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		33,82		3 579,51
	021		Pasílení odvedení vody z monolitického žlabu		2,15		227,56
aktuální množství					35,97		3 807,06
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp svodného potrubí	M3	4,80	1 228,65	5 897,52
ZBV:							
	001		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		2,00		2 457,30
aktuální množství					6,80		8 354,82
16	18110	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod aktivní zónou, viz tabulka výměr	M2	14 718,00	17,96	264 335,28
15	18110	a	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz tabulka výměr	M2	26 379,00	17,96	473 766,84
18	18110	d	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I plán stupňů, pod zámkovou dlažbou, viz tabulka výměr	M2	2 074,00	17,96	37 249,04
17	18110	c	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I přehutnění podloží, viz tabulka výměr	M2	10 117,00	17,96	181 701,32
19	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	27 350,00	45,51	1 244 698,50



Aspe
3.6.1.9

Firma: KRU

Strana: 8

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salsanova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz tabulka výměr, včetně naložení a dopravy				
1		Zemní práce					14 256 535,38
2		Základy					
20	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 260MM tunelový DN 160 mm, s obalením geotextilií	M	217,00	379,92	82 442,64
	ZBV:						
		001	PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		52,00		19 755,84
		013	Podélný trativod km 0-140, ZÚ		140,00		53 188,80
			aktuální množství		409,00		155 387,28
21	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace podloží v prostoru starých příkopů, kamenivo 63/125, tl. 0,50 m, km 2,160-2,290	M3	162,50	1 207,49	196 217,13
	ZBV:						
		018	Eroze příkopů km 1,650 - 1,870		82,25		99 316,05
			aktuální množství		244,75		295 533,18
22	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M tl. 0,40 m, viz tabulka výměr	M2	18 647,00	79,04	1 473 858,88
64	28997C		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 oplaštění šetrkové vyplně jímek geotextilií nová položka	M2	0,00	51,85	0,00



Aspr Fima KRU

3 6 1 9

Strana: 9

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
expertní cena 2019=61,00Kč, snížení o 15% = 51,85 Kč							
	ZBV:	001	PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		14,00		725,90
			aktuální množství		14,00		725,90
2		Základy					1 925 505,24
3		Svislé konstrukce					
23	311314		ZDÍ A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 normé stěny z betonu C25/30 XF3	M3	14,46	3 572,68	51 660,95
24	311366		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ výztuž 2 normých stěn kari-sítí 8/150x8/150 při obou površích 5,4 kg/m2	T	0,25	24 058,42	6 014,61
3		Svislé konstrukce					57 675,56
4		Vodorovné konstrukce					
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/35 vpust a drenážní šachty	M3	0,25	2 863,05	715,76
	ZBV:						
		009	Podkladní beton pro normé stěny		1,39		3 979,64
		014	Přechodový klín a propusku v km 2,10		9,38		26 855,41
			aktuální množství		11,02		31 550,81



Aspe Firma KRU

3 6 1 9

Strana 10

Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,20 m	M3	22,37	3 395,25	75 951,74
	ZBV:	026	Balísoty, typ J12 - barva zelená		0,68		2 308,77
			aktuální množství		23,05		78 260,51
27	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod svodné potrubí z uhlí vpuštění (km 0,520) a drenážní šachty	M3	2,09	1 388,67	2 902,32
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 200 mm včetně spárování cementovou maltou M25-KF3	M3	22,37	5 368,27	120 088,20
29	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 prahy namých stěn	M5	0,89	6 173,19	5 494,14
4			Vodorovné konstrukce				238 295,98
5			Komunikace				
30	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	19 154,08	289,73	5 549 511,60
	ZBV:	030	Nedočerpané položky		-137,78		-39 919,60
			aktuální množství		19 016,30		5 509 592,60



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 394-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 150 pod zámkovou dlažbou	M3	103,50	698,57	72 302,00
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150 pod zámkovou dlažbou a výběh pod krajnicí	M2	2 511,30	113,88	285 986,84
33	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. 250 mm	M2	20 846,68	178,77	3 726 700,98
	ZBV:						
		014	Přechodový klín a propustku v km 2,10		-37,50		-6 703,88
		030	Nedočerpané položky		-112,41		-20 095,54
			aktuální množství		20 696,77		3 699 961,57
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 100 mm	M2	3 040,80	94,24	286 489,60
	ZBV:						
		027	Zpevnění krajnic dle skutečného provedení		1 079,30		101 713,23
			aktuální množství		4 119,30		388 202,83
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	19 154,08	19,88	380 783,11
	ZBV:						
		030	Nedočerpané položky		-137,78		-2 739,07



Aspc
3.6.19

Firma: KRU

Strana: 12

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					19 016,30		378 044,04
36	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2	M2	18 325,24	10,30	188 749,97
ZBV:							
	030		Nedodčené položky		-221,13		-2 277,64
aktuální množství					18 104,11		186 472,33
37	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužení sanovaného okraje 50/50cm/m s cky 25x25 mm	M2	325,60	71,85	23 351,25
ZBV:							
	030		Nedodčené položky		-325,00		-23 351,25
aktuální množství					0,00		0,00
38	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM plocha odečtena z cad	M2	17 800,00	209,85	3 735 330,00
ZBV:							
	030		Nedodčené položky		-128,00		-26 860,80
aktuální množství					17 672,00		3 708 469,20
39	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL 80MM	M2	18 235,24	395,36	7 209 484,49



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Strana 13
Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
	ZBV:	030	Nedočerpané položky		-131,13		-51 843,56
			aktuální množství		18 104,11		7 157 640,93
40	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dlážděny rigol u napojení sjezdů, ložez betonu š. 0,20 m	M2	28,50	1 608,32	45 837,12
41	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba šedá u protihlukové stěny	M2	559,00	433,61	242 387,99
	ZBV:	024	Zámková dlažba u protihlukové stěny		101,70		44 098,14
		026	Balitety, typ J12 - barva zeleň		1,35		585,37
			aktuální množství		662,05		287 071,50
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM příčné spáry v místech napojení, u dlážděného a monolitického rigolu, podélné spáry, výplň trvale pružnou závlkou	M	2 764,00	82,63	228 389,32
	ZBV:	030	Nedočerpané položky		-223,00		-18 426,49
			aktuální množství		2 541,00		209 962,83
5			Komunikace				21 929 543,79

ASPE
3.619

Firma: KRU

Strana: 14

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
43	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM evučné potrubí - vyústění uliční vpustě, SN10	M	24,00	302,00	7 248,00
	ZBI:						
	061		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		13,00		3 926,00
	021		Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		14,35		4 333,70
			aktuální množství		51,35		15 507,70
44	89356		DRENÁŽNÍ VÝÚST Z PROST. BETONU	KUS	2,00	5 149,32	10 298,64
	ZBI:						
	001		PODÉLNÁ DRENÁŽ OD KM 1,620		1,00		5 149,32
			aktuální množství		3,00		15 447,96
45	895811		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST. DÍLCŮ ŠN 60	KUS	4,00	8 981,37	35 925,48
46	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ a kalovým prostorem	KUS	1,00	7 699,87	7 699,87
	ZBV:						
	021		Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		1,00		7 699,87
			aktuální množství		2,00		15 399,74



Aspe Firma KRU

3.61.9

Strana 15

Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	24,00	16,17	388,08
	ZBV:						
		021	Posílení odvedení vody z monolitického žlabu		14,35		232,04
		030	Nedodané položky		-24,00		-388,08
			aktuální množství		14,35		232,04
8		Potrubí					82 512,92
9		Ostatní konstrukce a práce					
48	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 + DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/W3 pracovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásnici svodidla	M	821,00	1 065,79	875 013,59
	ZBV:						
		022	Ocelová svodidla - skutečné provedení		352,00		375 158,08
			aktuální množství		1 173,00		1 250 171,67
50	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červený sloupek	KUS	12,00	317,34	3 808,08
	ZBV:						
		030	Nedodané položky		-4,00		-1 269,36
			aktuální množství		8,00		2 538,72



Firma KRU

3 6 1 9

Strana 16

Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salažava Lhota - úchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	112,00	293,39	32 859,68
51	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ B21a 2x; B20a 2x; IS 3a 8x; IS 3c 12x; P1 8x; E2b 4x	KUS	36,00	1 022,68	36 816,48
52	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 18a 2x IP 19c 2x	KUS	4,00	2 931,52	11 726,08
53	914911		SLOUPKY A ŠTOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	25,00	2 107,63	52 690,75
54	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	157,90	317,34	50 107,99
55	915221		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 454,07	317,34	461 434,57
56	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do lože z betonu a boční opěrou, ohraničení zámkové dlažby u únikových dveří	M	6,40	304,67	1 949,89
57	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	39,50	95,80	3 784,10
58	93421		HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA hradítka normých stěn z dubového dřeva včetně ochranného nátěru	M3	0,15	40 356,27	6 053,44



Asne Firma KRU

3.6.1.9

Strana 17

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozprčet: SO 101-1 Komunikace

Pof.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	423,00	808,85	342 143,55
	ZBÍ:	017	Prodloužení příkopových žlabů v km 1,37 - 1,720 P		50,00		40 442,50
			aktuální množství		473,00		382 586,05
60	93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2 rigol u protlukové stěny	M	280,00	1 481,93	414 940,40
61	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vodící lišty z ocelového U profilu U65 včetně povrchové úpravy a osazení	KG	95,79	88,62	8 488,91
62	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	7,00	969,99	6 789,93
	ZBÍ:	005	Bourání propustku DN 400		12,00		11 639,88
			aktuální množství		19,00		18 429,81
63	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON vybourání želez propustu	M3	4,40	969,99	4 267,96
9			Ostatní konstrukce a práce				2 738 846,50

Celkem:

42 149 404,14



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - uchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-2 PROPUSTEK DN 1200 V KM 1,901

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 952 341,42 Kč

Cena celková: 952 341,42 Kč

DPH: 199 991,70 Kč

Cena s daní: 1 152 333,12 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 952 341,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3 6 1 9

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - okružní
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-2 PROPUSTEK DN 1200 V KM 1,901

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) výkopok	M3	114,00	129,33	14 743,62
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				14 743,62
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na inženýring	M3	114,00	176,63	20 135,82
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	114,00	13,17	1 501,38
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	13,90	1 228,65	17 078,24
1			ZEMNÍ PRÁCE				38 715,44
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	67,40	2 863,07	192 970,92
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	17,40	3 395,25	59 077,35



Firma KRU

Strana 3

3.6.19

Datum 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lbota - abchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-2 PROPUSTEK DN 1200 V KM 1.901

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene B. 200 mm včetně vyspílování cementovou maltou M25-XF3	M3	34,70	5 368,27	186 278,97
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	3,80	6 173,20	23 458,16
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				461 785,40
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	34,80	81,55	2 837,94
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				2 837,94
8			POTRUBÍ				
10	892524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zařízení zesíleného základu pod šikmým želez beton C25/30 XF3	M3	22,60	4 349,38	98 295,99
8			POTRUBÍ				98 295,99
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183G3		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM PLASTOVÝCH POLYETHYLENOVÉ TRUBY S HLADKOU VNITŘNÍ A SPIRÁLOVITĚ RÝHOVANOU VNĚJŠÍ STĚNOU R1200 MIN SN12	M	26,50	12 677,85	335 963,03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salašova Lhota - obchvat
 Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
 Rozpočet: SO 101-2 PROPUSTEK DN 1200 V KM 1,901

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		OSTATNÍ PRÁCE				335 963,03
Celkem:						952 341,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2.110

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 287 614,94 Kč

Cena celková: 287 614,94 Kč
DPH: 60 399,14 Kč
Cena s daní: 348 014,08 Kč

Měrné jednotky: KS
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 287 614,94 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.619

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-3 PROPUSTEK DN 600 V KNI 2.110

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Skládkové zeminy	M3	99,40	129,33	12 855,40
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				12 855,40
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	99,40	176,63	17 557,02
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	99,40	13,17	1 309,10
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	32,40	1 228,65	39 808,26
1			ZEMNÍ PRÁCE				58 674,38
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	431312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	2,19	2 863,07	6 012,45
6	431314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové foře pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	3,40	3 395,25	11 543,85



Firma KRU

Strana: 3

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Láhota - obchvat
Objekt: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet: SO 101-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2,110

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vysparování cementovou maltou M25-XF3	M3	6,80	5 368,27	36 504,24
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORVT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	3,00	6 173,20	18 519,60
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				72 580,14
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	43,70	81,55	3 563,74
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				3 563,74
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	12,50	4 349,38	54 367,25
8			POTRUBÍ				54 367,25
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně sřiznutí trub	M	14,10	6 069,08	85 574,03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/128
Rozpočet:	SO 101-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2.110

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	OSTATNÍ PRÁCE						85 574,03
Celkem:							287 614,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Sálačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 841 647,97 Kč

Cena celková: 3 214 349,15 Kč

DPH: 675 013,32 Kč

Cena s daní: 3 889 362,47 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 310,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 453,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPC Firma KRU

3.6.19

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) přebytečný vykopek, pol.12373+pol.12931+pol.13273-pol. 17111-pol.173103	M3	514,80	129,33	66 579,08
	ZBV:						
	020		Odlehčovací propust - Mezičísí		70,52		9 120,35
			aktuální množství		585,32		75 699,44
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) pol.11333, podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	61,20	1 956,14	119 715,77
0			Všeobecné konstrukce a práce				195 415,21
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	61,20	341,29	20 886,95
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	61,20	955,32	58 465,58
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku a uložení	M3	912,04	209,80	191 345,99
6	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	30,00	67,06	2 011,80
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,74	217,95	815,13



3.6.1.9

Firma: KRU

Strana: 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rýha pro normou stěnu a práh				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	0,00	176,63	0,00
	ZBV:						
		020	Odlehčovací propust - Mezileší		70,52		12 453,93
			aktuální množství		70,52		12 453,95
9	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY včetně pořízení vhodného materiálu	M3	347,00	334,11	115 936,17
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,00	13,17	0,00
	ZBV:						
		020	Odlehčovací propust - Mezileší		70,52		928,75
			aktuální množství		70,52		928,75
11	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHRŮT DO 100% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	61,48	252,68	15 534,77
41	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	1 228,65	0,00
	ZBV:						
		020	Odlehčovací propust - Mezileší		45,40		55 780,71
			aktuální množství		45,40		55 780,71



ASDF Firma KRU

3.6.1.9

Strana 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 III/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	1 735,91	17,96	31 176,91
13	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně naložení a dopravy ornice	M2	1 169,80	45,51	53 237,60
1		Zemní práce					558 576,34
2		Základy					
14	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M tl. 0,40m	M2	795,82	79,04	62 901,61
2		Základy					62 901,61
3		Svislé konstrukce					
15	311314		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 C25/30 XF3 normá stěna	M3	5,50	3 572,68	19 649,74
16	311366		VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ výztuž normé stěny kari-sítí 8/150x8/150 při obou površích 5,4 kg/m2	T	0,08	24 058,35	1 924,67
3		Svislé konstrukce					21 574,41
4		Vodorovné konstrukce					
42	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00	2 863,07	0,00
ZBI:							
	020		Odlehčovací propust - Mezileší		11,80		33 784,23



Aspe
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 5

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 III/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		11,80		33 784,23
17	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,20 m, normá stěna	M3	34,85	3 395,25	118 324,46
	ZBV:	020	Odlehčovací propust - Mezilezí		4,00		13 581,00
			aktuální množství		38,85		131 905,46
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20, včetně spárování cem. maltou M25-XF3	M3	34,85	5 368,27	187 084,21
	ZBV:	020	Odlehčovací propust - Mezilezí		8,00		42 946,16
			aktuální množství		42,85		230 030,37
19	451312	1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00	2 863,05	0,00
	ZBV:	010	Podkladní beton pro normé stěny		0,64		1 832,35
			aktuální množství		0,64		1 832,35
20	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 normá stěna	M3	0,35	6 173,21	2 160,62

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salčova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet:	SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZHV:						
	020		Odhěčovací propust - Mezilesi		3,06		18 890,02
			aktuální množství		3,41		21 050,65
4			Vodorovné konstrukce				418 603,06
5			Komunikace				
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MŽK 150	M2	1 382,24	289,73	400 476,40
22	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 150	M2	263,37	113,88	29 992,38
23	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250 mm	M2	1 472,54	178,77	263 245,98
	ZHV:						
	020		Odhěčovací propust - Mezilesi		-35,00		-6 256,95
			aktuální množství		1 437,54		256 989,03
24	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 100 mm	M2	166,50	87,81	14 620,37
	ZHV:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 III/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	027		Zpevnění krajnice dle skutečného provedení		55,60		4 882,24
			aktuální množství		222,10		19 502,60
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	1 582,24	19,88	27 478,93
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	1 333,22	10,30	13 732,17
27	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM ACO 11	M2	1 310,00	209,85	274 903,50
28	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL 80MM ACP 16+	M2	1 333,22	395,36	527 101,86
29	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,50	433,61	17 561,21
30	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM podél odvodňovacího rigolu a řezané spáry	M	45,60	82,63	3 767,93
5		Komunikace					1 571 506,21
7		Přidružená stavební výroba					
43	711111		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	0,00	81,55	0,00
	ZBP:						



Asne Firma: KRU

Strana: 8

3619

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		020	Odlehčovací propust - Mezileší		62,28		5 078,93
			aktuální množství		62,28		5 078,93
7			Přidružení stavební výroba				5 078,93
8			Potrubí				
44	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	MJ	0,00	4 349,38	0,00
	ZBV:						
		020	Odlehčovací propust - Mezileší		14,34		62 370,11
			aktuální množství		14,34		62 370,11
8			Potrubí				62 370,11
9			Ostatní konstrukce a práce				
31	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení NZMW3 pracovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásnici svodidla	M	94,00	1 065,79	100 184,26
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	18,00	293,39	5 281,02
33	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 1x, E2b 2x, IS3a 2x, IS3c 4x, P6 1x	KUS	10,00	996,33	9 963,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 102 Přeložka silnice II/1288
Rozpočet: SO 102 Přeložka silnice II/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00	2 107,63	8 430,52
35	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,88	317,34	2 183,30
36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 100MM ukončení zámkové dlažby, obrubník 1000x250x10 mm do lože z betonu s boční opěrou	M	1,50	304,67	457,01
45	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	0,00	5 839,09	0,00
	ZBV:	020	Odlehčovací propust - Meziřesí		20,09		117 307,32
			aktuální množství		20,09		117 307,32
37	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM řezání spal v místě napojování na stávající silnici	M	8,60	95,80	823,88
38	93421		HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA hradítka nové stěny	M3	0,02	40 356,07	807,12
39	93532		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2	M	48,00	1 481,93	71 132,64
40	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vodící lišty ocelového U profilu U65 včetně povrchové úpravy a osazení	KG	19,78	88,62	1 752,90
9			Ostatní konstrukce a práce				318 323,27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Látna - obchvat
Objekt:	SO 102 Přeložka silnice III/1288
Rozpočet:	SO 102 Přeložka silnice III/1288

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							3 214 349,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419

Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 3 495 604,29 Kč

Cena celková: 3 498 518,35 Kč

DPH: 734 688,85 Kč

Cena s daní: 4 233 207,20 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 528,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 289,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe

Firma: KRU

Strana: 2

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 III/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) přebytečný výkopek	M3	1 402,02	129,33	181 323,25
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z peretračního makadamu s obsahem dehtu	M3	75,60	1 956,14	147 884,18
0			Všeobecné konstrukce a práce				329 207,43
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	75,60	341,29	25 801,52
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	75,60	955,32	72 222,19
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1 s odvozem a uložením na skládku	M3	2 055,55	209,80	431 254,39
6	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,00	67,06	1 341,20
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1 rýha pro normou stěnu a práh	M3	2,47	217,95	538,34
8	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	580,00	334,11	193 783,80
9	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	81,00	252,68	20 467,08



Firma KRU

Strana: 3

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE H/12419
Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 188,15	17,96	39 299,17
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M odměřeno z cad	M2	1 447,00	45,51	63 852,97
1		Zemní práce					850 568,66
2		Základy					
12	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M tl. 0,40 m, odměřeno z cad	M2	2 543,55	79,04	201 042,19
2		Základy					201 042,19
3		Svislé konstrukce					
13	311314		ZDÍ A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 C25/30 XF3, normá stěna	M3	5,13	3 572,68	18 327,85
14	311366		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ výztuž normá stěny kari-sítí 8/150x8/150 při obou pověších 5,4 kg/m2	T	0,08	24 058,35	1 924,67
3		Svislé konstrukce					20 252,52
4		Vodorovné konstrukce					
33	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00	2 863,05	0,00
	ZBV:	011	Podkladní beton pro normá stěny		0,58		1 660,57



Aspc Firma KRU

3 6 1 9

Strana 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - odchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,58		1 660,57
15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene tl. 0,20 m, normá stěna	M3	17,52	3 395,25	59 484,78
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20 m, včetně spárování cem. maltou M25-XF3	M3	17,52	5 368,27	94 052,09
17	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 normá stěna	M3	0,55	6 173,21	3 395,27
4			Vodorovné konstrukce				158 592,71
5			Komunikace				
18	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 150 mm	M2	1 641,40	289,73	475 562,82
19	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	405,00	113,88	46 121,40
20	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD tl. 250 mm	M2	1 783,15	178,77	318 773,73
21	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 100 mm	M2	303,75	87,81	26 672,29
			ZBI:				



Asne
3 6 1 9

Firma KRU

Strana 5

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - odchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		027	Zpevnění krajnic dle skutečného provedení		38,55		3 393,08
			aktuální množství		342,30		30 057,36
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	1 641,40	19,88	32 631,03
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	1 564,45	10,30	16 113,84
24	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM ACO 11	M2	1 528,00	209,85	320 650,80
25	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL 80MM ACP 16+	M2	1 564,45	395,36	618 520,95
5			Komunikace				1 858 431,93

9			Ostatní konstrukce a práce				
26	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/M3 pracovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásnici svodidla	M	53,00	1 065,79	55 421,08
	ZBV:						
		029	Ocelová svodidla, skutečné provedení		-2,00		-2 131,58
			aktuální množství		50,00		53 289,50



Aspe Firma KRU

3 6 1 9

Strana: 6

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salučova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	20,00	293,39	5 867,80
28	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 2x, E2b 2x, IS3a 2x, IS3c 4x	KUS	10,00	670,61	6 706,10
29	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,00	2 107,63	8 430,52
30	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	10,00	317,34	3 173,40
31	93421		HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA hradítka nové stěny	M3	0,03	40 356,40	1 210,69
32	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vodíci listy z ocelového U profilu U65 včetně povrchové úpravy a osazení	KG	19,78	88,62	1 752,99
9			Ostatní konstrukce a práce				80 430,91

Celkem:

3 498 518,35



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.100

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 371 827,32 Kč

Cena celková: 371 827,32 Kč
DPH: 78 083,74 Kč
Cena s daní: 449 911,06 Kč

Měrné jednotky: KS
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 371 827,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASP

Firma: KRU

Strana: 2

3.61.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE II/12419
Rozpočet: SO 103-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Skládkovné zeminy	M3	172,60	129,33	22 322,36
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				22 322,36
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	172,60	176,63	30 486,34
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	172,60	13,17	2 273,14
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	35,20	1 228,65	43 248,48
1			ZEMNÍ PRÁCE				76 007,96
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 d. 100mm	M3	2,80	2 863,07	8 016,60
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	3,90	3 395,25	13 241,48



Asne
3 6 1 9

Firma KRU

Strana: 3

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 103 PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet: SO 103-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.100

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	7,90	5 368,27	42 409,33
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	4,40	6 173,20	27 162,08
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				90 829,49
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	57,20	81,55	4 664,66
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				4 664,66
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	15,90	4 349,38	69 155,14
8			POTRUBÍ				69 155,14
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřízení trub	M	18,50	5 883,66	108 847,71

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	II/128 Salavčova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 103	PŘELOŽKA SILNICE III/12419
Rozpočet:	SO 103-2	PROPUSTEK DN 600 V KNI 0,100

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		OSTATNÍ PRÁCE				108 847,71
Celkem:						371 827,32



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 104 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT

Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 651 702,07 Kč

Cena celková: 2 595 720,30 Kč

DPH: 545 101,26 Kč

Cena s daní: 3 140 821,56 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 248,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 079,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.61.9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) přebytečný výkopek, pol.12373+pol.12931-pol.17111-pol.17131-pol.173103	M3	323,10	129,33	41 786,52
	ZBV:	028	Poplatky za skládku, změna zatřídění NO		48,38		6 256,99
			aktuální množství		371,48		48 043,51
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu, pol.11333	M3	48,38	1 956,14	94 638,05
	ZBV:	028	Poplatky za skládku, změna zatřídění NO		-48,38		-94 638,05
			aktuální množství		0,00		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				48 043,51
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	48,38	341,29	16 511,61
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	72,57	922,99	66 981,38
5	12373		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 462,25	209,80	307 829,05



Aspe Firma KRU
3.6.1.9

Strana 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s odvozem na skládku a uložením				
6	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	10,00	67,06	670,60
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY včetně pořízení materiálu	M3	631,05	334,11	210 840,12
8	17131		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	444,00	378,42	168 018,48
9	173105		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	71,60	252,68	18 091,89
10	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 777,84	17,96	31 930,01
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně naložení a dovozu ornice	M2	1 783,00	45,51	81 144,33
1		Zemní práce					902 017,47
2		Základy					
12	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M tl. 0,40 m	M2	517,20	79,04	40 879,49
2		Základy					40 879,49
4		Vodorovné konstrukce					
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00	2 863,07	0,00



Aspe
3 6 1 9

Firma KRU

Strana 4

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salučova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	015	Přechodový klín u propustku v km 0,160		15,16		-43 404,14
			aktuální množství		15,16		43 404,14
4			Vodorovné konstrukce				43 404,14
5			Komunikace				
13	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2K 150 mm	M2	1 348,24	289,73	390 625,58
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 150	M2	304,30	113,88	34 653,68
15	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250	M2	1 473,54	178,77	263 424,75
	ZBV:	015	Přechodový klín u propustku v km 0,160		-60,63		-10 842,40
			aktuální množství		1 412,89		252 582,35
16	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM š. 100 mm	M2	251,25	87,81	22 062,26
	ZBV:						



Asne
3 6 1 9

Firma KRU

Strana: 5

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 U/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE U/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	027		Zpevnění krajnic ze ŠD dle skutečného provedení		-1,85		-162,45
			aktuální množství		249,40		21 899,81
17	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	1 348,24	19,88	26 803,01
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2	M2	1 280,22	10,30	13 186,27
19	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM ACO 11	M2	1 248,06	209,85	261 892,80
20	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL 80MM ACP 16+	M2	1 280,22	395,36	506 147,78
5		Komunikace					1 507 791,28
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	91228		SMÉROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	36,00	293,39	10 562,04
22	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 1x, E2b 1x, IS3c 2x	KUS	4,00	935,26	3 741,04
23	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	2 107,63	4 215,26



Aspo

Firma: KRU

Strana: 6

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - úchvat
Objekt: SO 104 NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	110,50	317,34	35 066,07
9			Ostatní konstrukce a práce				53 584,41

Celkem:

2 595 720,30



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,160

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 439 440,46 Kč

Cena celková: 439 440,46 Kč

DPH: 92 282,50 Kč

Cena s daní: 531 722,96 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 439 440,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Aspe
3.61.9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salsčova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,160

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-40 (INERTNÍ ODPAD) Skládkovné zeminy	M3	276,90	129,33	35 811,48
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				35 811,48
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	276,90	176,63	48 908,85
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	276,90	13,17	3 646,77
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	40,00	1 228,65	49 146,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				101 701,62
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	3,00	2 863,07	8 589,21
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	5,20	3 393,25	17 655,30



Firma KRU
3.6.1.9

Strana: 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 104 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet: SO 104-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,160

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene š. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	10,40	5 368,27	55 830,01
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	3,90	6 173,20	24 075,48
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				106 150,00
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	62,00	81,55	5 056,10
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				5 056,10
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým železobetonem C25/30 XF3	M3	17,00	4 349,38	73 939,46
8			POTRUBÍ				73 939,46
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřízení trub	M	20,00	5 839,09	116 781,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 104 NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE II/28 NA OBCHVAT
Rozpočet:	SO 104-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,160

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	OSTATNÍ PRÁCE						116 781,80
Celkem:							439 440,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Rozpočet: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 860 476,64 Kč

Cena celková: 1 914 045,73 Kč

DPH: 401 949,60 Kč

Cena s daní: 2 315 995,33 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 717,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 669,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) přebytečný vykopek	M3	695,20	129,33	89 910,22
33	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) uložení betonu na skládku, včetně skládkového, dle položky 966358	T	0,09	294,59	0,80
	ZBP	006	Rovnění propustku DN 400		1,01		297,54
			aktuální množství		1,01		297,54
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	24,50	1 956,14	47 925,43
0	Všeobecné konstrukce a práce						138 133,19
1	Zemní práce						
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POHIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	24,50	341,29	8 361,61
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu do 2 km a uložení na skládce obce Salačova Lhota	M3	17,15	955,32	16 583,74
5	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem a uložení na skládce	M3	747,25	209,80	156 773,05



Firma: KRU

Strana: 3

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - uličvat
Objekt: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	20,00	67,06	1 341,20
7	13273		HLOUBENÍ RÝTI ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR 1 rýha pro normou stěnu a práh	M3	2,99	217,95	651,67
8	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	60,04	252,68	15 170,91
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	1 093,23	17,96	19 634,41
10	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 107,50	45,51	50 402,33
1		Zemní práce					268 718,92
2		Základy					
11	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POHIVY DO 2% HL DO 0,5M B. 0,40 m	M2	999,60	79,04	79 008,38
2		Základy					79 008,38
3		Svislé konstrukce					
12	311314		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 C25/30 XF3, normá stěna	M3	5,21	3 572,68	18 613,66
13	311356		VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTI výztuž normá stěny kari-síti Ø150x8/150 při obou povrchích 5,4 kg/m2	T	0,08	24 058,35	1 924,67
3		Svislé konstrukce					20 538,33
4		Vodorovné konstrukce					



Aspe
3 6 1 9

Firma KRU

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13.56.29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Salačova Lhotka - obchvat
Objekt: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,00	2 863,05	0,00
	ZBI:						
		012	Podkladní beton pro normé stěny		0,51		1 460,16
			aktuální množství		0,51		1 460,16
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene u normé zdi tl. 0,20 m	M3	44,55	3 395,25	151 258,39
15	465312		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,20, včetně spárování cem. maltou M25-XF3	M3	44,55	5 368,27	239 156,43
16	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 normá stěna	M3	0,29	6 173,21	1 790,23
4			Vodorovné konstrukce				393 665,21
5			Komunikace				
17	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 150 mm	M2	780,28	289,73	226 070,52
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	233,85	113,88	26 630,84
19	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM SD 250 mm	M2	859,38	178,77	153 631,36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt:

SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Rozpočet:

SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jednota	Celkem
20	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 100 mm	M2	170,25	87,81	14 949,65
	ZBP:	027	Zpevnění krajnic dle skutečného provedení		98,95		8 688,80
			aktuální množství		269,20		23 638,45
21	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	780,28	19,88	15 511,97
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	737,34	10,30	7 594,60
23	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO11	M2	717,00	209,85	150 462,45
24	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM ACP 16+	M2	737,34	395,36	291 514,74
5			Komunikace				895 054,93
9			Ostatní konstrukce a práce				
25	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ úroveň zadržení N2/M3 pracovní šířka 1,0 m, včetně reflexních prvků v pásnici svodidla	M	58,00	1 065,79	61 815,82



Aspe
3.61.9

Firma KRU

Strana: 6

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lázeň - obchvat
Objekt: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet: SO 105 Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	023	Ocelová svodidla - skutečné provedení		35,00		37 302,65
			aktuální množství		93,00		99 118,47
26	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,00	293,39	3 520,68
27	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ P1 1x, E2b 1x, IS3c 2x	KUS	4,00	8,48	33,92
28	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,00	2 107,63	4 215,26
29	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M3	3,75	317,34	1 190,03
30	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	4,60	95,80	440,68
31	93421		HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKU A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA hradítka nové stěny	M3	0,05	40 356,27	2 017,81
32	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVĚ vodící lišty z ocelového profilu U65 včetně povrchové úpravy a osazení	KG	29,00	88,62	2 569,98
34	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,00	969,99	0,00
	ZBV:	006	Bourání propustku DN 400		6,00		5 819,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 105	Místní komunikace do Malé Černé
Rozpočet:	SO 105	Místní komunikace do Malé Černé

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		6,00		5 819,94
9			Ostatní konstrukce a práce				118 926,77

Celkem:	1 914 045,73
----------------	---------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POLNÍCH CEST

Rozpočet: SO 106-1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 98 079,82 Kč

Cena celková: 98 079,82 Kč

DPH: 20 596,76 Kč

Cena s daní: 118 676,58 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 102,00

Náklad na měrnou jednotku: 961,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU

Strana 2

3.6.19


Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 11/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POZNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I včetně odvozu na skládku a uložení	M3	37,74	209,81	7 918,23
2	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	6,40	252,68	1 617,15
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	113,54	17,96	2 039,18
1		Zemní práce					11 574,56
5		Komunikace					
4	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250 mm	M2	113,54	178,77	20 297,55
5	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,7 kg/m2	M2	113,54	19,88	2 257,18
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	104,90	10,30	1 080,47
7	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Aco 11	M2	102,00	209,85	21 404,70
8	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 80MM ACP 16+	M2	104,88	395,36	41 465,36
5		Komunikace					86 505,26



3619

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 106 PŘELOŽKY POZNÍCH CEST
Rozpočet:	SO 106-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							98 079,82

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 396-3 II/128 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POLNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.720 VLEVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 200 925,06 Kč

Cena celková: 200 925,06 Kč

DPH: 42 194,26 Kč

Cena s daní: 243 119,32 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 200 925,06 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Asne Firma KRU

Strana 2

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POLNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,720 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Skládkové zeminy	M3	49,30	129,33	6 375,97
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				6 375,97
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	49,30	176,63	8 707,86
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	49,30	13,17	649,28
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	22,10	1 228,65	27 153,17
1			ZEMNÍ PRÁCE				36 510,31
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	1,50	2 863,97	4 294,61
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	2,10	3 395,24	7 130,00



Aspe Firma KRU
3.6.19

Strana 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POZNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.720 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene š. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	4,10	5 368,27	22 009,91
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	2,00	6 173,20	12 346,40
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				45 780,92
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahnuje provedení penetračního náletu + 2x nálet asfaltovou suspenzí	M2	32,70	83,55	2 666,69
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				2 666,69
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým řešením beton C25/30 XF3	M3	9,90	4 349,38	43 058,86
8			POTRUBÍ				43 058,86
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlíkové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřiznutí trub	M	10,50	6 336,41	66 532,31



Firma: KRU

Strang: 4

3.619

Datum: 05.01.2022

Case 13-5629

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salsčova Lhota - obchvat
 Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POZNÍCH CEST
 Rozpočet: SO 106-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.720 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				66 532,31

Celkem:	200 925,06
----------------	-------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POLNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,720 VPRAVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 209 805,45 Kč

Cena celková: 209 805,45 Kč

DPH: 44 059,14 Kč

Cena s daní: 253 864,59 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 209 805,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspek Firma KRU

3.61.9

Strana: 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salafova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POZNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-3 PROPUSTEK DN 600 V KAI 0.720 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Skládkové zeminy	M3	47,00	129,33	6 078,51
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				6 078,51
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1 - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	47,00	176,63	8 301,61
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	47,00	13,17	618,99
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	25,30	1 228,65	31 084,85
1			ZEMNÍ PRÁCE				40 005,45
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	1,60	2 863,07	4 580,91
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	2,20	3 395,25	7 469,55



Aspc Firma KRU

3 6 1 9

Strana: 3

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 106 PŘELOŽKY POLNÍCH CEST
Rozpočet: SO 106-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,720 V PRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
7	465312		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25 XF3	M3	4,48	5 368,27	23 620,39
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Vykresová část	M3	1,90	6 173,20	11 729,08
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				47 399,93
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	34,10	81,55	2 780,86
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				2 780,86
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	10,20	4 349,38	44 363,68
8			POTRUBÍ				44 363,68
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlkové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřiznutí trub	M	11,00	6 288,82	69 177,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavbu:	396-3 H/128 Saluševes Lhota - sbehyat
Objekt:	SO 106 PŘELOŽKY POLNICH CEST
Rozpočet:	SO 106-3 PROPUSTEK DN 600 V KMI 0.720 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cen	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				69 177,02

Celkem:

209 805,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST

Rozpočet: SO 107-1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 333 185,30 Kč

Cena celková: 328 252,91 Kč

DPH: 68 933,11 Kč

Cena s daní: 397 186,02 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 317,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 035,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
13	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-40 (INERTNÍ ODPAD)	M3	0,00	129,33	0,00
	ZBV:	028	Poplatky za skládku, změna zařazení NO		2,70		349,19
			aktuální množství		2,70		349,19
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	2,70	1956,14	5281,58
	ZBV:	028	Poplatky za skládku, změna zařazení NO		-2,70		-5281,58
			aktuální množství		0,00		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				349,19
1			Zemní práce				
2	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	2,70	341,29	921,48
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	1,89	955,32	1805,55
4	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I s odvozem na skládku včetně uložení a skládkového, dle dispozic zhotovitele	M3	117,29	209,80	24607,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	78,00	334,11	26 060,58
6	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	13,00	252,68	3 284,84
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	340,40	17,96	6 113,58
1		Zemní práce					62 793,47
5		Komunikace					
8	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD 250 mm	M2	340,40	178,77	60 853,31
9	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	340,40	19,88	6 767,15
10	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	322,85	10,30	3 325,36
11	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11	M2	317,00	209,85	66 522,45
12	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM ACP 16+	M2	322,85	395,36	127 641,98
5		Komunikace					265 110,25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 107	PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet:	SO 107-1	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							328 252,91



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.140 VPRAVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 313 426,31 Kč

Cena celková: 313 426,31 Kč

DPH: 65 819,53 Kč

Cena s daní: 379 245,84 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 313 426,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Asne
3.6.19 Firma KRU

Strana 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - ohelvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.140 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD); Skládkové zeminy	M3	118,70	129,33	15 351,47
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				15 351,47
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	118,70	176,63	20 965,98
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	118,70	13,17	1 563,28
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	40,90	1 228,65	50 251,79
1			ZEMNÍ PRÁCE				72 781,05
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	2,80	2 863,07	8 016,60
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	3,10	3 395,24	7 130,00



Firma: KRU

Strana: 3

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J96-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,140 VPRÁVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene Ø 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	4,20	5 368,28	22 546,78
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresové část	M3	1,20	6 173,19	7 407,83
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				45 101,21
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	57,70	81,55	4 705,44
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				4 705,44
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	15,20	4 349,38	66 110,58
8			POTRUBÍ				66 110,58
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřiznutí trub	M	18,60	5 880,46	109 376,56



Aspe Firma KRU

3 6 1 9

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-J II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,140 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				109 376,56

Celkem: 313 426,31



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.214 VPRAVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 233 828,77 Kč

Cena celková: 233 828,77 Kč

DPH: 49 104,04 Kč

Cena s daní: 282 932,81 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 233 828,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 11/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.214 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Skládkové zeminy	M3	60,60	129,33	7 837,40
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				7 837,40
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR I - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	60,60	176,63	10 793,78
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	60,60	13,17	798,10
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	27,30	1 228,65	33 542,15
1			ZEMNÍ PRÁCE				45 044,03
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	431312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 tl. 100mm	M3	2,00	2 863,07	5 726,14
6	431314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dežďbu z lomového kamene C25/30nXf3, tl. 100 mm	M3	2,10	3 395,24	7 130,60



Firma: KRU

Strana: 3

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet: SO 107-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,214 V PRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	4,20	5 368,28	22 546,78
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr vz. Výkresová část	M3	1,20	6 173,19	7 407,83
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				42 810,75
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
9	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	42,30	81,55	3 449,57
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				3 449,57
8			POTRUBÍ				
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	11,90	4 349,38	51 757,62
8			POTRUBÍ				51 757,62
9			OSTATNÍ PRÁCE				
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně sestavení trub	M	13,60	6 097,75	82 929,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 107 PŘELOŽKY LESNÍCH CEST
Rozpočet:	SO 107-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,214 VPRAVO

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		OSTATNÍ PRÁCE				82 929,40
Celkem:						233 828,77



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 584 449,49 Kč

Cena celková: 528 811,00 Kč

DPH: 111 050,31 Kč

Cena s daní: 639 861,31 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 593,00

Náklad na měrnou jednotku: 891,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASP

Firma: KRU

Strana: 2

3.6.19

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) podklad z penetračního makadamu s obsahem dehtu	M3	7,10	1 956,14	13 888,59
	ZBV:	028	Poplatky za skládku, změna zařídění NO		-7,10		-13 888,59
			aktuální množství		0,00		0,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERINÍ ODPAD)	M3	0,00	129,33	0,00
	ZBI:	028	Poplatky za skládku, změna zařídění NO		7,10		918,24
			aktuální množství		7,10		918,24
0			Všeobecné konstrukce a práce				918,24
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM penetrační makadam s (předpoklad obsahu dehtu) s odvozem na skládku nebezpečného odpadu	M3	7,10	341,29	2 423,16
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků	M3	4,97	953,32	4 747,94
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na skládku a uložení	M3	105,26	209,80	22 083,55



Aspe Firma KRU
3 6 1 9

Strana: 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lbata - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	171111		ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPU SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	18,75	334,11	6 264,56
7	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	32,00	252,68	8 085,76
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	668,60	17,96	12 008,06
9	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M odečteno z cad, včetně pořízení a dovozu ornice	M2	208,00	45,51	9 466,08
I		Zemní práce					65 079,11
5		Komunikace					
10	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM ŠD 250 mm	M2	668,60	178,77	119 525,62
	ZBP:	030	Nedočerpané položky		-56,60		-10 118,38
			aktuální množství		612,00		109 407,24
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2	M2	668,60	19,88	13 291,77
	ZBP:	030	Nedočerpané položky		-56,60		-1 125,21

ASDC
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 IU/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		612,00		12 166,56
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,20 kg/m2	M2	611,99	19,30	6 302,57
	ZBV:	030	Nedoděrkované položky		-51,60		-531,48
			aktuální množství		560,30		5 771,09
13	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11	M2	593,06	209,85	124 441,05
	ZBV:	030	Nedoděrkované položky		-50,00		-10 492,50
			aktuální množství		543,00		113 948,55
14	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 80MM ACP 16+	M2	611,90	395,36	241 920,78
	ZBV:	030	Nedoděrkované položky		-51,60		-20 400,58
			aktuální množství		560,30		221 520,21
5			Komunikace				462 813,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	H/128 Šalačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 108	HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpučet:	SO 108-1	Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							528 811,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0.065 VLEVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 249 405,85 Kč

Cena celková: 249 405,85 Kč

DPH: 52 375,23 Kč

Cena s dani: 301 781,08 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 249 405,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU
3.6.1.9

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Selačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,065 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) Skládkové zeminy	M3	52,50	129,33	6 789,83
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				6 789,83
1			ZEMNÍ PRÁCE				
2	13173		HLoubení JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ 1 - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	52,50	176,63	9 273,08
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	52,50	13,17	691,43
4	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	19,60	1 228,65	24 081,54
1			ZEMNÍ PRÁCE				34 046,05
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
5	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 d. 100mm	M3	1,80	2 863,07	5 153,53
6	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRŮSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, d. 100 mm	M3	5,20	3 395,25	17 655,30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
 Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
 Rozpočet: SO 108-2 PROPUSTEK DN 600 V KMI 0,065 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	10,50	5 368,27	56 366,84
8	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výtřesová část	M3	0,66	6 173,20	3 703,92
3	SVISLÉ KONSTRUKCE						82 879,59
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
9	711111		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	38,00	81,55	3 098,90
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						3 098,90
8	POTRUBÍ						
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmými želez beton C25/30 XF3	M3	10,70	4 349,38	46 538,37
8	POTRUBÍ						46 538,37
9	OSTATNÍ PRÁCE						
11	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně sestiznutí trub	M	12,30	6 183,18	76 053,11



ASDE
3.6.1.9

Firma KRU

Strana 4

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salátova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-2 PROPUSTEK DN 600 V KM 0,065 VLEVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				76 953,11

Celkem: 249 405,85



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2.030 VPRAVO

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 280 761,52 Kč

Cena celková: 280 761,52 Kč

DPH: 58 959,92 Kč

Cena s daní: 339 721,44 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 280 761,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Strana: 2

Datum 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2,030 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) Skládkovné zeminy	M3	234,40	129,33	30 314,95
0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						30 314,95
1	ZEMNÍ PRÁCE						
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1 - dle TKP 4 a ČSN 73 61 33 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení, odvozu na skládku odpadu a na mezideponii	M3	234,40	178,63	41 402,07
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odkopané zeminy na skládku odpadu	M3	234,40	13,17	3 087,05
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ včetně pořízení vhodného materiálu	M3	26,00	1 228,65	31 944,90
1	ZEMNÍ PRÁCE						76 434,02
3	SVISLÉ KONSTRUKCE						
5	431312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15 X0 II. 100mm	M3	1,90	2 863,87	5 439,83
6	431314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové lože pod dlažbu z lomového kamene C25/30nXF3, tl. 100 mm	M3	2,00	3 395,25	6 790,50



Firma: KRU

3 6 1 9

Strana: 3

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2,030 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M25-XF3	M3	4,10	5 368,27	22 909,91
8	467314		STUPNÉ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 práh z prostého betonu C25/30 XF3 rozměr viz. Výkresová část	M3	1,30	6 173,20	8 025,16
3	SVISLÉ KONSTRUKCE						42 265,40
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
9	711111		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace proti zemní vlhkosti zahrnuje provedení penetračního nátěru + 2x nátěr asfaltovou suspenzí	M2	40,20	81,55	3 278,31
7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						3 278,31
8	POTRUBÍ						
10	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování trub a zřízení zesíleného základu pod šikmým čelem beton C25/30 XF3	M3	11,20	4 349,38	48 713,06
8	POTRUBÍ						48 713,06
9	OSTATNÍ PRÁCE						
11	9183D1		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH hrdlové železobetonové trouby DN 600, beton min. C35/45 XF4 včetně seřizování trub	M	13,00	6 135,06	79 755,78



Firma: KRU

3.6.1.9

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 108 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
Rozpočet: SO 108-3 PROPUSTEK DN 600 V KM 2,030 VPRAVO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	OSTATNÍ PRÁCE						79 755,78

Celkem:

280 761,52

**SOUPOIS PRACÍ****Stavba:** 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat**Objekt:** SO 151 Dopravní opatření**Rozpočet:** SO 151-1 Objížd'ka přes Lukavec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 42 895,00 Kč**Cena celková:** 42 895,00 Kč**DPH:** 9 007,95 Kč**Cena s daní:** 51 902,95 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 42 895,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	II/128 Saláčekova Lhota - obchvat
Objekt:	SO t51	Dopravní opatření
Rozpočet:	SO 151-1	Objížďka přes Lukavec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ B1 5x, E3a 2x, E13 3x, IP10b 2x, IS11c 8x, IS11b 5x včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	25,00	1 161,59	29 639,75
2	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IS11a, včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	4,00	1 999,85	7 999,40
3	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	3,00	550,86	1 652,58
4	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	3,00	1 401,09	4 203,27
9	Ostatní konstrukce a práce						42 895,00
Celkem:							42 895,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat**Objekt:** SO 151 Dopravní opatření**Rozpočet:** SO 151-2 Objížděka přes Jetřichovec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 53 672,64 Kč**Cena celková:** 53 672,64 Kč**DPH:** 11 271,25 Kč**Cena s daní:** 64 943,89 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 53 672,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3	II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 151	Dopravní opatření
Rozpočet:	SO 151-2	Obřížka přes Jeřichovec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IS11b 9x, IS11c 11x, IP10a 1x, IP10b 1x, B1 6x, E3a 5x, E13 3x, včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	36,00	1 161,59	41 817,24
2	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	3,00	1 999,85	5 999,55
3	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	3,00	550,86	1 652,58
4	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	3,00	1 401,09	4 203,27
9			Ostatní konstrukce a práce				53 672,64

Celkem:

53 672,64

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat**Objekt:** SO 151 Dopravní opatření**Rozpočet:** SO 151-3 Dopravní opatření na začátku a konci trasy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 215 223,83 Kč**Cena celková:** 215 223,83 Kč**DPH:** 45 197,00 Kč**Cena s daní:** 260 420,83 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 215 223,83 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



Aspe
3.61.9

Firma: KRU

Strana 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 151 Dopravní opatření
Rozpočet: SO 151-3 Dopravní opatření na začátku a konci trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ začátek trasy označen dle schéma C5 14 ks značek konec trasy označen dle schéma C5 14 ks značek včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	28,00	2 311,21	64 713,88
2	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V5 žlutá	M2	7,50	143,79	1 077,75
3	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ 2,5*0,50*2*3=	M2	7,50	131,73	987,98
4	916111		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD A MONTÁŽ začátek trasy označen dle schéma C5 1 ks konec trasy označen dle schéma C5 1 ks včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	2,00	1 472,94	2 945,88
5	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ konec trasy označen dle schéma C5 - 1 souprava včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních prací v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	1,00	5 508,58	5 508,58
6	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ začátek trasy označen dle schéma C5 1 souprava konec trasy označen dle schéma C5 1 souprava včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních	KUS	2,00	51 493,20	102 986,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 151 Dopravní opatření
Režiočet:	SO 151-3 Dopravní opatření na začátku a konci trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			práci v závislosti na harmonogramu zhotovitele				
7	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ začátek trasy označen dle schema C5 1 ks zábrany konec trasy označen dle schema C5 1 ks zábrany včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních práci v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	2,00	2 071,70	4 143,40
8	916361		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ začátek trasy označen dle schema C5 10 ks Z4 konec trasy označen dle schema C5 16 ks Z4 včetně demontáže, přesunu na stavbě a nájmu po dobu provádění stavebních práci v závislosti na harmonogramu zhotovitele	KUS	28,00	1 173,57	32 859,96
9		Ostatní konstrukce a práce					215 223,83
Celkem:							215 223,83



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 152 Provizorní komunikace I
Rozpočet: SO 152 Provizorní komunikace I

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 549 281,52 Kč

Cena celková: 1 270 355,92 Kč

DPH: 266 774,74 Kč

Cena s daní: 1 537 130,66 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 514,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 471,51 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salátova Lhota - obchvat
Objekt: SO 152 Provizorní komunikace I
Rozpočet: SO 152 Provizorní komunikace I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
12	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	0,00	129,33	0,00
	ZBV:						
		007	Výměna podloží		372,40		48 162,49
			aktuální množství		372,40		48 162,49
13	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	0,00	129,33	0,00
	ZBV:						
		007	Výměna podloží		-372,40		-48 162,49
			aktuální množství		-372,40		-48 162,49
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
1	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstarcení dobetonování s odvozem na skládku a uložení	M3	6,46	1 767,53	11 418,24
2	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	72,00	607,91	43 769,52
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění šterkodrti s pískovým ložem	M3	120,46	341,29	41 111,79
	ZBV:						



Aspe Firma: KRU

3.6.19

Strana: 3

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salučova Lhota - obchvat
Objekt: SO 152 Provizorní komunikace I
Rozpočet: SO 152 Provizorní komunikace I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		007	Výměna podloží		372,40		127 096,40
			aktuální množství		492,86		168 208,19
4	12373		ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odstranění zemní krajnice s odvozem na skládku	M3	106,92	209,80	22 431,82
	ZBV:	007	Výměna podloží		372,40		78 129,32
			aktuální množství		479,32		100 561,34
15	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	118,55	0,00
	ZBV:	007	Výměna podloží		372,40		44 148,02
			aktuální množství		372,40		44 148,02
16	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	0,00	59,16	0,00
	ZBV:	007	Výměna podloží		372,40		22 031,18
			aktuální množství		372,40		22 031,18
5	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT. DO 100% PS včetně pořízení vhodného kameniva	M3	106,92	252,68	27 016,55



Firma KRU

Strana 4

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salátova Lhota - sbeňvat
Objekt: SO 152 Provizorní komunikace I
Rozpučet: SO 152 Provizorní komunikace I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	812,55	17,96	14 593,40
1		Zemní práce					431 746,44
2		Základy					
14	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00	1 207,49	0,00
	ZBV:	007	Výměna podloží		372,40		449 669,28
			aktuální množství		372,40		449 669,28
2		Základy					449 669,28
5		Komunikace					
7	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM SD 150 mm	M2	634,00	113,88	72 199,92
8	581144		CEMENTOBEONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TR. III TL. DO 200MM dobetonování napojení na silnici, š. 190 mm	M2	34,00	678,99	23 085,66
9	58307		KRYT ZE SÍŇNÍCH DÍLCŮ (PANELU) TL. 150MM	M2	480,00	602,35	289 128,00
5		Komunikace					384 413,58
9		Ostatní konstrukce a práce					
10	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HNOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	14,00	293,39	4 107,46



Aspr

Firma KRU

Strana 5

3 6 1 9

Datum 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 152 Provizorní komunikace I
Rozpučet: SO 152 Provizorní komunikace I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	14,00	29,94	419,16
9			Ostatní konstrukce a práce				4 526,62

Celkem:

1 270 355,92



ASPE

Firma KRU

3 6 1 9

Strana 1

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 153 Provizorní komunikace II

Rozpočet: SO 153 Provizorní komunikace II

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 975 051,51 Kč

Cena celková: 4 951 014,78 Kč

DPH: 1 039 713,10 Kč

Cena s daní: 5 990 727,88 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 907,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 458,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - uličekvat
Objekt: SO 153 Provizorní komunikace II
Rozpočet: SO 153 Provizorní komunikace II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
17	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IQ (INERTNÍ ODPAD)	M3	0,00	129,33	0,00
	ZBV:	008	Úprava podloží vrstvou lomového kamene		997,70		129 032,54
			aktuální množství		997,70		129 032,54
0			Všeobecné konstrukce a práce				129 032,54
I			Zemní práce				
1	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU odstranění dobetonování s odvozem na skládku a uložení	M3	3,80	1 767,53	6 716,61
2	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	121,05	607,91	73 587,51
3	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	323,40	281,42	91 011,23
	ZBV:	008	Úprava podloží vrstvou lomového kamene		-323,40		-91 011,23
			aktuální množství		0,00		0,00
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	120,46	1 786,69	215 224,68
	ZBV:	008	Úprava podloží vrstvou lomového kamene		997,70		1 782 580,61



Aspe

Firma: KRU

Strana: 3

3.6.19

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhotá - obchvat
Objekt: SO 153 Provizorní komunikace II
Rozpočet: SO 153 Provizorní komunikace II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					1 118,16		1 997 805,29
5	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozením na skládku včetně uložení	M3	1 336,80	209,80	280 460,64
ZBV:		008	Úprava podlaží vrstvou lomového kamene		997,70		209 317,46
aktuální množství					2 334,50		489 778,10
6	12373	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odolarmění zeštní krajnice	M3	206,36	209,80	43 294,33
18	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	118,55	0,00
ZBV:		008	Úprava podlaží vrstvou lomového kamene		997,70		118 277,34
aktuální množství					997,70		118 277,34
19	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	0,00	59,16	0,00
ZBV:		008	Úprava podlaží vrstvou lomového kamene		997,70		59 023,93
aktuální množství					997,70		59 023,93



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 153 Provizorní komunikace II
Rozpočet: SO 153 Provizorní komunikace II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17111		ULOŽENÍ ŠYP DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS včetně pořízení vhodného materiálu	M3	233,80	334,11	78 114,92
8	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	206,36	252,68	52 143,04
9	18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 443,70	17,96	25 964,77
1	Zemní práce						1 944 705,84
2	Základy						
16	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	0,00	1 207,49	0,00
	ZBV:	008	Úprava podloží vrstvou lomového kamene		997,70		1 204 712,77
			aktuální množství		997,70		1 204 712,77
2	Základy						1 204 712,77
5	Komunikace						
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	887,85	113,88	101 108,36
11	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ. III TL. DO 200MM tl. 190 mm	M2	100,00	678,99	67 899,00
12	58301		KRYT ZE SÍŇIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL. 150MM	M2	807,00	602,35	486 096,45

4 951 014,78

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 396-3 H/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246

Rozpočet: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 229 198,35 Kč

Cena celková: 226 803,15 Kč

DPH: 47 628,66 Kč

Cena s daní: 274 431,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 226 803,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Salazova Lhota - obchvat
Objekt: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246
Rozpočet: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	131732		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM pažený výkop pro šachty odvoz přebytečné zeminy z výkopu na zásyp jam SO 701 výkres č. C.13.4	M3	36,09	327,09	11 804,68
2	132732		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM pažený výkop pro potrubí odvoz přebytečné zeminy z výkopu na zásyp jam SO 701 výkres č. C.13.3	M3	138,26	320,25	44 277,77
3	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu výkres č. C.13.3	M3	104,94	105,84	11 106,85
4	17412	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp jam po demolici objektu vepřina SO 701 přebytečnou zeminou z výkopu	M3	41,91	105,84	4 435,75
5	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM hutněný obsyp šachet výkres č. C.13.4	M3	27,50	218,55	6 010,13
1			Zemní práce				77 635,18
4			Vodorovné konstrukce				
6	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šlátkové lože frakce 10-16 - podklad šachet výkres č. C.13.4	M3	1,46	763,15	1 114,20
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	19,22	1 388,66	26 690,05



Aspg

Firma: KRU

Strana: 3

3.61.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
 Objekt: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246
 Rozpočet: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pískové lože pod potrubí výkres č. C.13.3				
4		Vodorovné konstrukce					27 804,25
8		Potrubí					
8	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM betonové trouby DN 500 výkres č. C.13.3	M	40,00	1 567,91	62 716,40
9	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCU NA POTRUBÍ DN DO 500MM šachty š1, š2 s pref. dnem, včetně podkopu B125 dle zařízení, včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm výkres č. C.13.1, C.13.4	KUS	2,00	20 767,33	41 534,66
10	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ŮTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM na stávajícím potrubí DN 500 výkres č. C.13.2	KUS	2,00	1 868,13	3 736,26
11	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM BET DN 500	M	40,00	59,88	2 395,20
	ZBV:	ZBV-030	Nedodčené položky		-40,00		-2 395,20
			aktuální množství		0,00		0,00
8		Potrubí					107 987,32

9

Ostatní konstrukce a práce



Asne Firma KRU/

Strana 4

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - ohryvat
Objekt: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246
Rozpočet: SO 301 Úprava zatrubnění Hut'ského potoka v km 1,246

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	969257		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ odstranění stávajícího kanalizačního potrubí DN 500, včetně odvozu a poplatku za sčádku	M	40,00	334,41	13 376,40
9			Ostatní konstrukce a práce				13 376,40

Celkem:

226 803,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salňčova Lhota - obchvat
Objekt: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 108 309,45 Kč

Cena celková: 108 309,45 Kč
DPH: 22 744,98 Kč
Cena s daní: 131 054,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 108 309,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Asne Firma KRU

3.6.1.9

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salátova Lhota - obchvat
Objekt: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 1KM pažený výkop pro potrubí odvoz přebytečné zeminy z výkopu na zásyp jam SO 701 výkres č. C.15.3	M3	88,22	278,90	24 525,16
3	17411	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp jam po demolici objektu vepřina SO 701 přebytečnou zeminou z výkopu	M3	23,46	105,84	2 483,01
2	17411	a	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp potrubí materiálem z výkopu výkres č. C.15.3	M3	64,76	105,84	6 854,20
4	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp pískem v tl. 300 mm nad potrubím výkres č. C.15.3	M3	18,28	1 228,65	23 459,72
1			Zemní práce				56 322,09
4			Vodorovné konstrukce				
5	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí výkres č. C.15.3	M3	4,27	1 388,67	5 929,62
4			Vodorovné konstrukce				5 929,62
8			Potrubí				
6	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	47,40	216,26	10 250,72



Aspe

Firma: KRU

Strana: 3

3.619

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 HE128 Salačova Lhota - obcebyt
Objekt: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238
Rozpučet: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PE D 110x10 mm, PE 100, SDR 11 - včetně tvarovek výkres č. C.15.1, C.15.3				
7	87034		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PE D 200 výkres č. C.15.1, C.15.3	M	21,00	305,81	6 422,01
8	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	21,00	64,67	1 358,07
9	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CY 6 mm2 výkres č. C.15.1, C.15.3	M	47,40	13,17	624,26
10	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE bílá výstražná fólie š. 330 mm výkres č. C.15.1, C.15.3	M	47,40	14,37	681,14
11	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM na slévacím potrubí DN 100 výkres č. C.15.2	KUS	2,00	1 808,29	3 616,58
12	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM PE DN 100 výkres č. C.15.1	M	47,40	143,46	6 800,00
13	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM PE DN 100 výkres č. C.15.1	M	47,40	65,86	3 121,76
8		Potrubí					32 874,54

9

Ostatní konstrukce a práce



Asne Firma KRU

Strana 4

3 6 1 9

Datum 05 01 2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salsčova Lhota - obchvat
Objekt: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,238

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH odstranění stávajícího vodovodního potrubí DN 100, včetně odvozu a poplatku za skládku výkres č. C.15.1, C.15.2	M	40,00	329,58	13 183,20
9			Ostatní konstrukce a práce				13 183,20

Celkem:

108 309,45



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 701 Demolice vepřína

Rozpočet: SO 701 Demolice vepřína

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 290 648,18 Kč

Cena celková: 1 056 739,17 Kč

DPH: 221 915,23 Kč

Cena s daní: 1 278 654,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 056 739,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma: KRU

Strana: 2

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 IU/128 Salačova Lhota - sčebvat
Objekt: SO 701 Demolice veřejná
Rozpočet: SO 701 Demolice veřejná

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební suř	M3	125,00	371,23	46 403,75
	ZBV:						
		003	Poplatky za skládku a likvidaci N-odpadů		334,00		123 990,82
			aktuální množství		459,00		170 394,57
2	014131	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) stavební suř - škvarobetonové zdivo objektu, vč. zajištění výluhu a nutných posudků, Položka bude čerpána s předchozím souhlasem objednatele	M3	125,00	2 874,04	359 255,00
	ZBV:						
		003	Poplatky za skládku a likvidaci N-odpadů		-125,00		-359 255,00
			aktuální množství		0,00		0,00
3	015680		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST likvidace azbestocementové krytiny	T	17,80	3 226,59	57 433,30
	ZBV:						
		003	Poplatky za skládku a likvidaci N-odpadů		0,42		1 355,17
			aktuální množství		18,22		58 788,47
4	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	11 975,16	11 975,16

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 701 Demalice vepřina
Rozpočet:	SO 701 Demalice vepřina

Celkem: 1 056 739,17



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 790 Protihluková stěna
Rozpočet: SO 790 Protihluková stěna

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 4 468 099,91 Kč

Cena celková: 4 468 099,91 Kč

DPH: 938 300,98 Kč

Cena s daní: 5 406 400,89 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 312,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 320,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe
3.6.19

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 III/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 790 Protihluková stěna
Rozpučet: SO 790 Protihluková stěna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I rýha pro soklové prefabrikáty a piloty vytřezaná zemina bude uložena vedle výkopu a použije se pro zpětné dosypání v rámci SO 101	M3	281,04	461,04	129 570,68
2	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM plošiny 3,0 x 1,2 m za rubem stěny v místě únikových ověří použije se zemina z výkopu (pol. 13273)	M3	5,40	1 460,97	7 889,24
1		Zemní práce					137 459,92
2		Základy					
3	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 beton C 25/30 - XA3 délky pilot	M3	46,91	3 586,56	168 245,53
4	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C 30/37 - XF4 hlavy pilot včetně podbetonování pod soklové prefabrikáty	M3	14,20	5 209,20	73 970,64
5	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI B500S, B500B	T	3,34	33 769,96	112 791,67
6	264128		VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM vrty z úrovně dna rýhy	M	163,20	2 011,83	328 330,66
2		Základy					683 338,50
3		Svislé konstrukce					



Aspe Firma KRU

Strana: 3

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 790 Protihluková stěna
Rozpočet: SO 790 Protihluková stěna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	31112	c	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET dodávka a montáž železobetonové panely z betonu C 25/30 - XF4 tl. 125 mm se zabudovanými unikovými dveřmi 900/2100 včetně pryžových klínů, podložek a těsnících prvků	M3	1,28	45 266,12	57 940,63
8	31112	b	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET dodávka a montáž včetně pryžových klínů, podložek a těsnících prvků výpňová dílce, celková tl. 235 mm: železobeton C 25/30 - XF4 tl. 125 mm + pohltivá vrstva z dřevocementové hmoty tl. 110 mm	M3	214,43	10 705,80	2 295 644,69
7	31112	a	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET dodávka a montáž soklové dílce tl. 125 mm ze železobetonu C 30/37 - XF4 včetně pryžových klínů, podložek a těsnících prvků	M3	25,13	16 318,17	409 874,57
10	33794		SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU ocel S235 HEB 160 7,315 t HEB 180 5,166 t	T	12,48	57 730,28	720 349,09
3		Svislé konstrukce					3 493 808,98
7		Přidružená stavební výroba					
11	78315		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM žárové zinkování ponorem tl. 85 mikronů v celé délce sloupků HEB 160: 171,70 x 0,918 = 157,62 m2 HEB 180: 100,89 x 1,040 = 104,92 m2	M2	262,55	622,71	163 492,51
7		Přidružená stavební výroba					163 492,51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt:	SO 790 Protišluková stěna
Rozpočet:	SO 790 Protišluková stěna

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
Celkem:							4 468 099,91

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy I**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy I**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 1 069 045,49 Kč**Cena celková:** 1 069 045,49 Kč**DPH:** 224 499,55 Kč**Cena s daní:** 1 293 545,04 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 27 350,00**Náklad na měrnou jednotku:** 39,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



ASPC
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 IH128 Salačova Lhota - odhvat
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy I
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18130		SEJMUTÍ DRNU požaduje se kvůli provedení výsadeb po založení trávníku pro keře v pásu šířky 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií pro stromy v kruhu o průměru 0,8 m dmy lze ponechat při okrajích upravených ploch a použít pro výškovou úpravu výsadbových mís nebo odvézt na kompostárnu plocha pro keře dle mulčování (viz příloha soupisu prací) počet stromů dle situace D.24.3	M2	604,08	31,14	18 811,05
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI většinou svah 1:2,5 - 1:2 plocha dle ohumusování SO 101 (stanoveno z příčných řezů, viz příloha soupisu prací)	M2	27 350,00	13,45	422 557,50
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU uvažuje se 2x do předání budoucímu správci začevání podle potřeby, pokosení, vyhrabání naložení a odvoz sbrabků na kompostárnu	M2	54 700,00	2,04	111 588,00
4	18331		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY zkypření a urovnání uhrabáním, úprava do teras výsadbové linie keřů v šířce 0,5 m, s přesahem 0,25 m za konce linií výpočet viz příloha soupisu prací	M2	587,50	3,35	1 968,13
5	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ před založením trávníku a výsadeb uvažuje se 2x v celé výměře vegetačních ploch	M2	54 700,00	1,80	98 460,00
6	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% vegetačních ploch	M2	4 102,50	4,79	19 650,98



Aspe Firma KRU

3.6.1.9

Strana: 3

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO #01 Vegetační úpravy I
Rozpočet: SO #01 Vegetační úpravy I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zapsána na ložiska vytrvalých plevelů				
7	18461		MULČOVÁNÍ mulčovací kroužky nebo dřevěnými štěpky keře v pásu šířky 0,5 a přesahem 0,25 za konce výsadbových linií, v tl. 12-15 cm stromy (mimo linie keřů) v kruhu o průměru 60 cm, v tl. 15-20 cm viz příloha soupisu prací, počet stromů dle výkresu D.24.3	M2	587,33	137,71	80 881,21
8	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ 1x před předáním výsadby budoucímu správci	M2	587,33	57,48	33 759,73
9	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH uvažuje se 2x do předání výsadby budoucímu správci odplevelení s odvozem odpadu na kompostárnu úprava tvaru, odstranění suchých a poškozených větví, včetně likvidace odpadního dřeva štěpkováním nebo spalováním u keřů a Jehličnatých stromů kontrola účinnosti a případně obnova náletu proti okusu u stromů kontrola a podle potřeby oprava kotvení kontrola výskytu škůdců a provedení případného vhodného opatření výměra je spočtena jako délka výsadbových linií (viz příloha soupisu prací) včetně stromových řad x šířka 1,0 m	M2	1 205,00	17,96	21 641,80
10	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH odplevelení výsadbových míst s odvozem odpadu na kompostárnu úprava tvaru, odstranění suchých a poškozených větví, včetně likvidace odpadního dřeva štěpkováním nebo spalováním kontrola a podle potřeby oprava kotvení kontrola výskytu škůdců a provedení případného vhodného opatření uvažuje se 2x do předání výsadby budoucímu správci viz výkres D.24.3; 3 jeřáby v km 1,4 a 4 javory v km 2,35	KUS	14,00	179,63	2 514,82
11	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1 127,00	64,67	72 883,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy I
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vypěstky I. jakosti, výška 60-100 cm, kontejner 2l výsadbová jamka min. 1,5 x větší než průměr bału, dno zkyplít, stěny zdrsnit, při suché půdě jamku zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců zásep zeminou z jam závlhka 15 l/ks Prunus spinosa 327 ks Corylus avellana 43 ks Viburnum opulus 65 ks Crataegus laevigata 413 ks Sambucus racemosa 29 ks Sambucus nigra 5 ks Ribes alpinum 58 ks Lonicera xylosteum 28 ks Cornus sanguinea 120 ks Euonymus europaeus 39 ks počet dřevin dle situací D.24.2, D.24.3, viz příloha soupisu prací				
12	184B14		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM. PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M vypěstky I. jakosti, bal min. 0,35 m, výška kmene ke koruně min. 230 cm výsadbová jamka min. 1,5 x větší než průměr bału, dno zkyplít, stěny zdrsnit, při suché půdě zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců zpětný zásep zeminou z jam kotvení jedním dřevěným oloupaným kulem o průměru 8 cm a délce 2 m kmínek připevnit ke kůle pružnými úvazky odolnými UV záření ochrana kmene proti okusu náterem dvojitý jutový obal kmene Acer pseudoplatanus 8 ks Betula pendula 7 ks Fagus sylvatica 4 ks Sorbus aucuparia 12 ks	KUS	31,00	4 658,34	144 408,54
13	184D22		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 1,0M	KUS	5,00	2 574,66	12 873,30



Aspa Firma KRU

3 6 1 9

Strana 5

Datum: 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J96-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy I
Rozpčet: SO 801 Vegetační úpravy I

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vypěstky l. jakosti, výška 1 m, kontejner min. 7 l výsadbová jamka min. 1,5 x větší než průměr balu, stěny zdřsnit, dno zkypřit a při suché půdě zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců zpětný zásyv zeminou z jam kutvení jedlím dřevěným oloupaným kulem o průměru 8 cm a délce 1,5 m krmínek připevnit ke kůlu pružným úvazkem odolným UV záření ochrana proti okusu nátěrem počet dle výkresu D.24.3 Abies alba				
14	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU dovoz vody pro závlivu zvlhčení jam 1 l/keř, 5 l/strom keře (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) na 1 závlivu 15 l/ks stromy listnaté (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) na 1 závlivu 60 l/ks stromy jehličnaté (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) na 1 závlivu 25 l/ks travníky (2x v rámci ošetřování) na 1 závlivu 10 l/m2	M3	642,76	42,08	27 047,34
1		Zemní práce					1 069 045,49

Celkem:

1 069 045,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II

Rozpočet: SO 802 Vegetační úpravy II

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 180 089,61 Kč

Cena celková: 180 089,61 Kč

DPH: 37 818,82 Kč

Cena s daní: 217 908,43 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 732,00

Náklad na měrnou jednotku: 31,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe Firma KRU

3.6.19

Strana 2

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J96-3 II/128 Salačova Lhota - odhvat
Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II
Rozpočet: SO 802 Vegetační úpravy II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11130		SEJMUTÍ DRNU při výsadbě keřů po založení trávníku v pásech šířky 0,5 m s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií dmy lze ponechat urovnané podél okrajů vzniklých pásů	M2	37,00	31,14	1 152,18
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI věšinou příkopové svahy o sklonu 1:2 plocha dle výměry ohumusování SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 a SO 108 plochy v rovině 6 m2 u SO 102, 10 m2 u SO 104 (změněno v grafickém programu ze situace objektu)	M2	5 732,00	15,45	88 559,40
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU uvažuje se 2x do předání trávníku budoucímu správci zelenání, posečení posečenou hmotu vyhrabat, naložit a odvézt na kompostárnu	M2	11 464,00	2,04	23 386,56
4	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY v rovině, pro výsadbu keřů v pásu šířky 0,5 m s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií nakypření a uhrabání	M2	37,00	3,35	123,95
5	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ před založením trávníku a výsadeb, převážně ve svahu 1:2 uvažuje se 2x v celé výměře vegetačních ploch	M2	11 464,00	1,80	20 635,20
6	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVĚ po založení trávníku a výsadeb uvažuje se 3x na 5% výměře vegetačních ploch	M2	859,80	4,79	4 118,44
7	18461		MULČOVÁNÍ	M2	38,70	137,71	5 329,38



Aspek
3 6 1 9

Firma KRU

Strana 3

Datum 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II
Rozpočet: SO 802 Vegetační úpravy II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mulčovací kura, přípouští se dřevěné štěpky pro keře v šířce 0,5 m s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií, v tl. 12-15 cm pro stromy v kruhu o průměru 60 cm, v tl. 15-20 cm				
8	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ 1x před předáním výsadeb budoucímu správci	M2	38,70	57,48	2 224,48
9	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 2x do předání výsadeb budoucímu správci odplevelení s odvozem odpadu na kompostárnu, úprava tvaru, odstranění suchých a poškozených větví včetně likvidace odpadního dřeva štěpkováním nebo spálením, kontrola účinnosti a případné obnova natěru proti okusu, kontrola výskytu škudců a provedení případného vhodného opatření výměra je spočtena jako délka výsadbových linií x šířka 1,0 m	M2	144,00	17,96	2 586,24
10	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH odplevelení výsadbových mís s odvozem odpadu na kompostárnu úprava tvaru, odstranění suchých a poškozených větví, likvidace odpadního dřeva štěpkováním nebo spálením kontrola a podle potřeby oprava kotvení kontrola výskytu škudců a provedení případného vhodného opatření uvažuje se 2x do předání budoucímu správci, 4x zolévání	KUS	12,00	179,63	2 155,56
11	184A2		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY výpěstky I. jakosti, výška 60-100 cm, kontejner 2l použití prostokofenných sazenic pouze při jarní nebo podzimní výsadbě za příznivého počasí, s dodržением vhodných podmínek převozu ze školky na staveniště, včetně ochrany kořenů proti vyschnutí a poškození během převozu výsadbová jamka min. 1,5 x větší než průměr bašty, dno zkypřít, stěny zdrsňit, při suché půdě jamku zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců	KUS	76,00	64,67	4 914,92



Firma KRU

3.6.1.9

Strana: 4

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Sulačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 802 Vegetační úpravy II
Rozpočet: SO 802 Vegetační úpravy II

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zásyp zeminou z jam závluka 15 l/ks <i>Prunus spinosa</i>				
12	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M výňatky I. jakosti, bal min. 0,35 m, výška kmene ke koruně min. 230 cm výsadbová jámka min. 1,5 x větší než průměr balu, dno zkopřít, stěny zdrsnil, při suché půdě zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců zpětný zásyp zeminou z jam kolčení třetí dřevěnými oloupanými kůly o průměru 6-8 cm a délce 2,5 m, spojit příčkami kmíněk připevnit ke kůlům pružným úvazkem odolným UV záření ve dvou různých výškách ochrana kmene proti okusu nálerem dvójlý jutový obal kmene <i>Acer pseudoplatanus</i> 4 ks <i>Aesculus hippocastaneum</i> 2 ks	KUS	6,00	3 293,17	19 759,02
13	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU dovoz vody pro závluku zvlhčení jam 1 l/kef, 5 l/strom keře (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) na 1 závluku 15 l/ks stromy (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) na 1 závluku 60 l/ks travníky (2x v rámci ošetřování) na 1 závluku 10 l/m2	M3	122,25	42,08	5 144,28
1		Zemní práce					180 089,61

Celkem:

180 089,61



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat

Objekt: SO 811 Rekultivace

Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 253 529,28 Kč

Cena celková: 2 458 874,44 Kč

DPH: 516 363,63 Kč

Cena s daní: 2 975 238,07 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 10 300,00

Náklad na měrnou jednotku: 238,73 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe
3.6.19

Firma KRU

Strana 2

Datum: 05.01.2022 Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 398-3 II/128 Satačova Lhota - odčevat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-10 (INERTNÍ ODPAD) konstrukční vrstvy z položky 113325 zeminy z položky 122835	M3	607,00	129,33	78 503,31
	ZBV:	ZBV-030	Nedodržané položky		-37,89		-7 486,91
			aktuální množství		549,11		71 016,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				71 016,40
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU při výsadbě dřevin po založení travníku pro keře v pásu šířky 0,5 m s přesahem 0,25 m za konce výsadbových linií pro stromy v kruhu o průměru 0,8 m naložení a odvoz na kompostárnu	M2	35,55	31,14	1 107,02
3	113325		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM nestmelené konstrukční vrstvy rušených vozovek plochy č. 1 a 3 viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3 odvoz a uložení na skládku	M3	347,00	1 786,69	619 981,43
	ZBV:	025	Odstanění státní původní vozovky		257,90		460 787,35
		ZBV-030	Nedodržané položky		-53,79		-99 679,44



ASPC Firma: KRU

Strana: 3

3 6 1 9 Datum: 05.01.2022 Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: J96-3 II/128 Salačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		549,11		981 089,35
4	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele včetně poplatků plochy č. 1 a 3 viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M3	190,00	937,06	178 041,40
	ZBV:	ZBV-030	Nedodržané položky		-14,56		-13 643,59
			aktuální množství		175,44		164 397,81
5	122833		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 2KM odštěpení zemního nasypu na ploše č. 1 do potřebné úrovně pro rozprostření omace zemina se zpětně použije pro výškové úpravy terénu pod omací na ploše č. 1 a jako podkladní vrstva tl. 0,15 m na ploše č. 3 množství dle položky 17120-1	M3	106,00	459,03	48 657,18
6	122835		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II. ODVOZ DO 8KM odštěpení zemního nasypu na ploše č. 1 do potřebné úrovně pro rozprostření omace (konečná výška upraveného terénu viz příloha řezu SO 101) množství stanovené z přílohy řezů (výpočet viz příloha soupisu prací) odvoz na trvalou skládku	M3	260,00	517,71	134 604,60
	ZBV:	025	Odstranění štětu původní vozovky		-260,00		-134 604,60
			aktuální množství		0,00		0,00



Aspg

Firma KRU

Strana: 4

3 6 1 9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Sulažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM naložení a dovoz omice z dočasné deponie na rekultivované plochy naložení a dovoz zeminy z mezikládky na plochu č. 3	M3	2 616,60	118,55	310 126,80
10	17120	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytečných výkopových zemin na skládku množství dle položky 122835	M3	260,00	13,17	3 424,20
ZBV:		ZB1-030	Nedodržení položky		-2,10		-27,66
aktuální množství					257,90		3 396,54
9	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na dočasnou mezikládku zemina pro podkladní vrstvu na ploše 3 položka se použije, pokud nebude rekultivace ploch 1 a 3 prováděna současně	M3	72,00	13,17	948,24
8	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ plocha č. 1 - výškové dorovnání výkopovou zemínou do požadované úrovně před rozproštěním omice plocha č. 3 - podkladní vrstva zeminy v tl. 0,15 m množství viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M3	106,00	13,17	1 396,02
11	18020		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH plochy č. 2 a 4 před rozproštěním omice zkypření orbou do hloubky min. 0,3 m sběr kamenu větších než 5 cm, těžko rozložitelných částí rostlin a jiných odpadů, odvoz na skládku odpadů urovnání povrchu vláčením výměry dle technické zprávy objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M2	8 630,00	4,79	41 337,70



Aspek Firma KRU

Strana 5

3.6.1.9

Datum 05.01.2022

Čas 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Saluňova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH plochy č. 1 a 3 po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a zemního nasypu zkypření orbou do hloubky min. 0,3 m sběr kamenu větších než 5 cm, ležko rozložitelných částí rostlin a jiných odpadů, odvoz na skládku odpadů urovnění povrchu vláčením výměry dle technické zprávy objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M2	1 360,00	35,93	48 864,80
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ plocha č. 1 - tl. 0,40 m plocha č. 2 - tl. 0,20 m plocha č. 3 - tl. 0,35 m plocha č. 4 - tl. 0,30 m množství viz příloha soupisu prací a technická zpráva objektu (D.26.1)	M3	2 544,00	118,55	301 591,20
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plochy č. 1, 2, 4 poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M2	9 550,00	11,74	112 117,00
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU uvazuje se celkem 2x do předání zalévání, posečení posečenou hmotu vytrábat, naložit a odvézt na kompostárnu	M2	19 100,00	2,94	38 964,00
16	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PUDY plocha č. 1 v celé výměře po rozprostření ornice před výsadbou keřů v pásech šířky 0,5 m zkypření pudy na hloubku 15-20 cm, urovnění povrchu uhrabáním nebo vláčením	M2	945,00	3,35	3 165,75
17	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	19 100,00	1,80	34 380,00



Aspe

Firma: KRU

Strana: 6

3.6.1.9

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 H/128 Satařova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			před založením trávníku plochy č. 1, 2, 4 uvažuje se 2x v celé výměře poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3				
18	183512		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ po založení trávníku plochy č. 1, 2, 4 uvažuje se 3x na 5% výměry zatravněovaných ploch poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M2	1 432,50	4,79	6 861,68
19	18461		MULČOVÁNÍ plocha č. 1 výsadby keřů v pásce šířky 0,5 m v tl. 12-15 cm výsadby stromů v kruhu o průměru 0,8 m v tl. 15-20 cm mulčovací kůra nebo dřevěné štěpky	M2	35,55	137,71	4 895,59
20	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH 53 ks listnatých keřů, 21 ks listnatých stromů odplevelení s odvozem odpadů na kompostárnu, úprava tvaru, odstranění suchých a poškozených větví likvidace odpadního dřeva štěpkováním nebo spalováním u keřů kontrola účinnosti a případně obnova nátěru proti okusu u stromů kontrola a podle potřeby oprava kotvení kontrola výšky škůdců a provedení případného vhodného opatření uvažuje se 2x do předání budoucímu správci výměra je spočtena jako délka výsadbových linií včetně stromových řad x šířka 1,0 m	M2	256,00	17,96	4 597,76
21	184A2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY výpěstky I. jakosti, výška 60-100 cm, kontejner Z1 použití prostokofenných sazenic je přípustné při dodržení vhodných přepravních podmínek a jarní nebo podzimní výsadbě s příznivým počasím	KUS	53,00	64,67	3 427,51



ASPE
3 6 1 9

Firma: KRU

Strana: 7

Datum: 05.01.2022

Čas: 13:56:29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Salažova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpučet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výsadbová jámka 1,5 x větší než průměr bału, dno zkypřít, stěny zdrsnit, při suché půdě zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uváděním na 18 měsíců závluka 15 l/ks ochrana proti okusu vhodným nátěrem Corylus avellana 10 ks Crataegus laevigata 16 ks Prunus spinosa 20 ks Sambucus nigra 4 ks Viburnum opulus 3 ks				
22	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M výběžky I. jakosti, průměr bału min. 0,4 m, výška kmene ke koruně min. 230 cm výsadbová jámka 2 x větší než průměr bału, dno zkypřít, stěny zdrsnit, při suché půdě zvlhčit vodou kombinované granulované hnojivo s postupným uváděním na 18 měsíců závluka 60 l/ks ochrana kmene proti okusu vhodným nátěrem, dvojité jutový obal kmene kolvení třemi dřevěnými koly délky 2,5 m o průměru 6-8 cm, pružné úvazky Acer platanoides 3 ks Acer pseudoplatanus 3 ks Betula pendula 2 ks Fagus sylvatica 4 ks Quercus robur 7 ks Tilia cordata 2 ks	KUS	21,00	4 638,34	97 825,14
23	18510		BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETĚ plochy č. 2, 3, 4 provedení viz technická zpráva objektu (D.26.1) poloha ploch viz výkres č. D.26.2, D.26.3	M2	9 380,60	17,72	166 213,60
24	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU dovoz vody pro zalévání zvlhčení výsadbových jam 2 l/kef, 5 l/strom	M3	296,99	42,68	12 497,34



ASDE
3.6.1.9

Firma: KRU

Strana: 8

Datum: 05.01.2022

Čas: 13,56,29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 396-3 II/128 Satačova Lhota - obchvat
Objekt: SO 811 Rekultivace
Rozpočet: SO 811 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zalivka keřů (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) 15 l/ks				
			zalivka stromů (1x při výsadbě + 4x po výsadbě) 60 l/ks				
			zalivka trávníku (1x při založení trávníku + 2x v rámci ošetřování) 10 l/m2				
1		Zemní práce					2 387 858,04

Celkem:

2 458 874,44