


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
	LS Třeboň - Ledenice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
LS Třeboň	Zpevnění linky v ODD. 104B	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	298 131	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	298 131	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	298 131	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	298 131	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : (2)
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		298 131 Kč
DPH	21,0 %		62 608 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			360 739 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zpřístupnění porostu 204C - LS Třeboň	Rozpočet : 01
Objekt :	LS Třeboň - Ledenice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 538	0	0	0	0
5 Komunikace	192 373	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 220	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	298 131	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	298 131	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	298 131	0
Zařízení staveniště	0	0,0	298 131	0
Provoz investora	0	0,0	298 131	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	298 131	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	298 131	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	298 131	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zpřístupnění porostu 104B - LS Třeboň	Rozpočet: 01
Objekt :	LS Třeboň - Ledenice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 linka: 150*3,2*0,2 příkop: 150*0,5m3 propustek: 9*0,8*0,9	m3	177,48 96,00 75,00 6,48	135,00	23 959,80
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	177,48	11,00	1952,28
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	177,48	80,00	14 198,40
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 150*3,2	m2	480,00 480,00	23,90	11 472,00
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	68,00	367,00	24 956,00
	Celkem za	1 Zemní práce				76 538,48
Díl: 5		Komunikace				
6	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc 150*3,2*0,4 propustek: 9*0,5*0,5	m3	194,25 192,00 2,25	750,00	145 687,50
7	28614276	Trubka kanalizace 400x6000 mm PP hrdlová 1+1	kus	2,00 2,00	16 800,00	33 600,00
8	919551112	Zřízení propusku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 6+3	m	9,00 9,00	165,00	1 485,00
9	919441221R00	Zřízení kamenných čel z LK 1 m3	ks	2,00	5 800,00	11 600,00
	Celkem za	nebo s hrdlem DN 400				192 372,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	483,10	49,10	23 720,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 220,21

