

Příloha č. 2

Název akce: Oprava ploché střechy - SO 014

Oprava ploché střechy - SO 014	jedn.	výměra	cena/jedn.	cena
Demontáže a bourací práce				
Demontáž stávajícího oplechování atiky rš 750mm	mb	26,00		
Demontáž stávajícího žlabového kónického kotlíku	ks	3,00		
Demontáž stávající okapnice rš 330mm	mb	60,00		
Demontáž stávajícího dešťového žlabu - půlkruhový rš 330mm	mb	30,00		
Demontáž dešťového svodu Ø120	mb	26,00		
Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00		
Stavební práce - nové konstrukce				
Tepelné izolace ve dvou vrstvách desky z minerálních vláken tl. 2x50mm	m2	385,00		
Střešní izolační folie PVC vyztužená tl. 1,5mm, kotvená	m2	385,00		
Oplechování atiky rš 750mm - poplastovaný plech	mb	26,00		
Okapnice rš 330 - poplastovaný plech	mb	60,00		
Žlabový kotlík Ø120 - pozink	ks	3,00		
Dešťový žlab včetně háků půlkruh rš 330mm - pozink	mb	30,00		
Dešťový svod Ø120 - pozink	mb	26,00		
Dodávka a montáž hromosvodu včetně revize	kpl	1,00		
Cena bez DPH				
DPH				
Cena celkem včetně DPH				261 402,35

Vypracoval:	
Dne:	3.4.2017