

Datum 19. leden 2022

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Český Těšín, PS Jablunkov  
a PS Karviná**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Český Těšín - SEE**

44	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	393,600		
47	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	131,250		
65	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,240		
70	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,400		
71	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	200,000		
156	K	5906140160	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "c"	km	0,217		
239	K	5907035220	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "d"	m	480,000		
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		
336	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,560		
338	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,240		
342	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	200,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,015		

**ŽST Mosty u Jablunkova a ŽST Český Těšín**

166	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	31,000		
242	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m	37,000		
347	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	11,000		

350	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	3,000		
358	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	352,000		
362	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	352,000		
454	K	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	2,854		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,020		
9	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	358,000		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,020		

### TK1 a TK2 Louky nad Olší – Dárvov, ŽST Dětmarovice

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	560,000		
327	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	19,000		
328	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	9,000		
329	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	4,000		
330	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	80,000		
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,020		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,020		

### ŽST Petrovice u Karviné

169	K	5907015025	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "u"	m	60,000		
285	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	250,000		
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	332,000		
662	M	5958134041	<i>Součásti upevňovací šroub svérkový T5</i>	<i>kus</i>	<i>250,000</i>		
670	M	5958134140	<i>Součásti upevňovací vložka M</i>	<i>kus</i>	<i>332,000</i>		
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	134,000		
785	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	3,450		



794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,450
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	3,450
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 062 348,27 ( bez DPH )**.

**Termín realizace: leden, únor 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2405797

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a96f1c19-aa2c-4ec8-81eb-ef69bcbd95d3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2022 13:49:05



f535db21-83b0-4a00-8320-ab6237866a99