

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kodes-01
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník

JKSO: CC-CZ:
Místo: Rakovník,č.p. 102 Datum: 29.01.2015

Objednavatel: IČ:
Město Rakovník, Husovo nám. 27 DIČ:

Zhotovitel: IČ28210743
Martin Vršecký s.r.o. DCZ28210743

Projektant: IČ:
Stavební projekce Kodeš, Rakovník DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová DIČ:

Náklady z rozpočtů 4 317 127,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu 215 856,36

Cena bez DPH 4 532 983,63

DPH základní	21,00%	ze	4 532 983,63	951 926,56
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 484 910,19
------------	---	-----	--------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kodes-01
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník

Místo:	Rakovník,č.p. 102	Datum:	29.01.2015
Objednavatel:	Město Rakovník, Husovo nám. 27	Projektant:	Stavební projekce Kodeš, Rak
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 317 127,27	5 223 102,56
Kodes-01	SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník	4 317 127,27	5 223 102,56
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		215 856,36	261 186,20
Rozpočtová rezerva 5%		215 856,36	261 186,20
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 532 983,63	5 484 288,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU**Stavba:** SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník

JKSO:

Místo:

Rakovník, č.p. 102

CC-CZ:

Datum:

29.01.2015

Objednavatel:

Město Rakovník, Husovo nám. 27

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stavební projekce Kodeš, Rakovník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 317 127,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**4 317 127,27**

DPH základní

21,00%

ze

4 314 168,07

905 975,29

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH**v****CZK****5 223 102,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník

Místo:

Rakovník, č.p. 102

Datum:

29.01.2015

Objednavatel: Město Rakovník, Husovo nám. 27
Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Stavební projekce Kodeš, Rakov
Lenka Jandová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 317 127,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 502 131,75

1 - Zemní práce	61 334,30
2 - Zakládání	5 337,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	269 752,12
4 - Vodorovné konstrukce	10 966,73
5 - Komunikace	12 471,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	947 009,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 455,49
98 - Ostatní	17 000,00
997 - Přesun sutě	69 615,96
998 - Přesun hmot	12 188,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 763 995,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	82 515,40
712 - Povlakové krytiny	378 823,77
713 - Izolace tepelné	540 165,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 136,37
743 - Elektromontáže	83 819,80
762 - Konstrukce tesařské	380 587,73
763 - Konstrukce suché výstavby	23 342,81
764 - Konstrukce klempířské	377 032,48
766 - Konstrukce truhlářské	728 697,71
767 - Konstrukce zámečnické	50 355,98
776 - Podlahy povlakové	20 920,44
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	243,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 134,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 734,29
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	18 476,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN5 - Finanční náklady	17 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 500,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 317 127,27

ROZPOČET

Stavba:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - Budova Odboru dopravy Rakovník		
Místo:	Rakovník, č.p. 102	Datum:	29.01.2015
Objednavatel:	Město Rakovník, Husovo nám. 27	Projektant:	Stavební projekce Kodeš, Rakov
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							4 317 127,27
HSV - Práce a dodávky HSV							1 502 131,75
1 - Zemní práce							61 334,30
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	30,000		0,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	14,200		0,00
3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	6,000		0,00
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	20,000		0,00
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	10,000		0,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,000		0,00
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	40,000		0,00
8	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,480		0,00
			" patky schodiště"				
			0,4*0,4*0,5*6		0,480		
9	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,480		0,00
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,480		0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,480		0,00
			40+0,48		40,480		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,480		0,00
			40+0,48		40,480		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	40,480		0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,672		0,00
2 - Zakládání							5 337,84
15	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,480		0,00
			" patky schodiště"				
			0,4*0,4*0,5*6		0,480		
16	K	279271126	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10	m3	1,000		0,00
			" u ocelového poklopu"				
			1		1,000		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							269 752,12
17	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	22,000		0,00
18	K	316381111	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	3,105		0,00
			1,05*0,45*3+0,75*0,45*2+0,45*0,45*5		3,105		
19	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	2,000		0,00
20	K	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	9,700		0,00
			" izolace věnce"				
			19,4*0,5		9,700		
21	K	319202224	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm beztlakovou injektáží křemičitým roztokem	m	45,000		0,00

			14+0,8+13+2,6*2+12		45,000	
22	K	319202225	Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm beztlakovou injektáží křemičitým roztokem	m	61,200	0,00
			3,5+14+14,5+12+16,5+0,7		61,200	
23	K	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,270	0,00
			" plot"			
			0,3*0,3*1,5*2		0,270	
24	K	311238317	Zdivo nosné z cihelných tvárnic tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	43,688	0,00
			14,1*2,8+2,6*2*3,5		57,680	
			-(1,03*1,85+1,03*2,2+2*2,2+2*2,71)		-13,992	
			Součet		43,688	
25	K	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,520	0,00
			2,3*3,2*2-(0,8*2*2)		11,520	
26	K	348931121	Zděni plotových zídek z keramických tvarovek	m3	0,810	0,00
			1,8*1,5*0,15*2		0,810	
27	M	592330941	cihelná plotovka	m2	5,400	0,00
			1,8*1,5*2		5,400	
			4 - Vodorovné konstrukce			10 966,73
28	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,213	0,00
			19,4*0,25*0,25		1,213	
29	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,700	0,00
			19,4*0,25*2		9,700	
30	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,700	0,00
31	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,113	0,00
			1,02*97*0,000222*1,1		0,024	
			90*0,0009*1,1		0,089	
			Součet		0,113	
			5 - Komunikace			12 471,00
32	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	52,400	0,00
			7,2+14,2+31		52,400	
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,400	0,00
34	M	592451101	zámková dlažba 6 cm přírodní	m2	7,200	0,00
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			947 009,42
35	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,280	0,00
			2,3*2,9*4-0,8*2*4		20,280	
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,718	0,00
			(2,3*2+7,066+2,265+4,639)*2,9-		39,696	
			(1,03*1,85*2+1,03*2,2+2*2,2+1,84*2)		5,742	
			(1,03*2+1,85*4+1,03+2+2,2*4+2+2,71*2)*0,2		45,438	
			Mezisoučet		45,438	
			20,28		20,280	
			Součet		65,718	
37	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,036	0,00
			220,18*0,2		44,036	
38	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	37,884	0,00
			(7,066+2,265+4,7)*2,7		37,884	
39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	281,340	0,00
			(1,03*2+1,8*2)*36+(0,46*2+0,6*2)*4+(0,84*2+0,62*2)+(0,95*2+1,05*2+0,62*4)		221,640	
			(1,03*2+2,2*2+2*2+2,2*2)+0,48*2+0,71*2+0,75*4+1,79*2+3,34*4+1,18+2,02*2+2+2,71*2		49,820	
			0,9*2+2,02*4		9,880	
			Součet		281,340	
40	K	621251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	733,156	0,00

			631,059+68,17+33,927		733,156	
41	K	622131120	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	664,986	0,00
			631,059+33,927		664,986	
42	K	622135001	Vyrovnění podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	53,100	0,00
			" sokl pod terénem"			
			53,1		53,100	
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	350,900	0,00
			" šambrány oken, římsa"			
			(1,35+1,84*2)*38		191,140	
			(0,78+0,64*2)*4		8,240	
			(1,16+0,86*2+1,28+0,66*2+1,37+0,66*2+1,35)		9,520	
			" římsa"			
			(13,9+0,8+13,2+16,5+12,1+14,5)*2		142,000	
			Součet		350,900	
44	M	590514821	lišta rohová s tkaninou	m	368,445	0,00
45	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	631,059	0,00
			" severní "			
			147,93+(1,5+1)*6		162,930	
			-(1,03*1,8)		-1,854	
			Mezisoučet		161,076	
			" jižní"			
			22,6+47,17		69,770	
			-(2*2,75+2*2,2+1,05*2,2)		-12,210	
			Mezisoučet		57,560	
			" západní"			
			233,46		233,460	
			-(1,03*1,8*17+0,46*0,6*4+0,75*0,75)		-33,185	
			Mezisoučet		200,275	
			" východní"			
			245,52		245,520	
			-(1,03*1,8*18)		-33,372	
			Mezisoučet		212,148	
			Součet		631,059	
46	M	283761121	deska fasádní polystyrénová s grafitem tl.140 mm (lambda 0,032 W/mK)	m2	643,680	0,00
47	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	68,170	0,00
			" sokl nad terénem"			
			10,78+8,27+18,78+7,38+8,91+14,05		68,170	
48	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu tl.140 mm (lambda 0,04W/mK)	m2	69,533	0,00
49	K	622211201	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek ve 2 vrstvách celkové tloušťky do 200 mm	m2	52,635	0,00
			" profilování fasády - římsa , okna"			
			" lemování kolem oken"			
			(1,35+1,84*2)*38*0,15		28,671	
			(0,78+0,64*2)*4*0,15		1,236	
			(1,16+0,86*2+1,28+0,66*2+1,37+0,66*2+1,35)*0,15		1,428	
			" římsa"			
			(13,9+0,8+13,2+16,5+12,1+14,5)*0,3		21,300	
			Součet		52,635	
50	M	283761011	deska fasádní polystyrénová s grafitem 20 mm	m2	53,688	0,00
51	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	226,180	0,00
			(1,05+1,84*2)*38		179,740	
			(0,48+0,64*2+0,86+0,66*2+0,98+0,66*2+1,07+0,66*2+1,05+2,24*2+2,02+2,24*2+0,5+0,81*2)		22,780	
			0,75*3+1,81+3,38*2+1,2+2,06*2+2,02+2,75*2		23,660	
			Součet		226,180	
52	M	283761031	deska fasádní polystyrénová s grafitem tl. 40 mm (lambda 0,032W/mK)	m2	33,927	0,00
			226,18*0,15		33,927	
53	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	576,950	0,00
			" paraptní"			
			47,59		47,590	

		" Apu"				
		226,18			226,180	
		"Okenní"				
		226,18			226,180	
		" Rohová"				
		2*4+2*6+5*9+2*6			77,000	
		Součet			576,950	
54	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	237,489	0,00
55	M	590514820	lišta rohová s tkaninou	m	80,850	0,00
56	M	590514940	připojovací profil parapetní	m	49,970	0,00
57	M	590515121	profil okenní	m	237,489	0,00
58	K	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	733,156	0,00
		631,059+68,17+33,927			733,156	
59	K	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	68,170	0,00
60	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	664,986	0,00
		631,059+33,927			664,986	
61	K	622621001	Lepení dekoračních fasádních profilů délkových výšky do 150 mm na stěny	m	53,200	0,00
		(14,5+12,1)*2			53,200	
62	M	283741411	fasádní dekorační profily - střešní římsa	m	55,860	0,00
63	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	8,600	0,00
		" plot"				
		0,3*4*1,5*2			3,600	
		" garáž"				
		5			5,000	
		Součet			8,600	
64	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	15,145	0,00
		3,6 " plotové sloupky"			3,600	
		" garáž"				
		7,61*3-(2,98*2,18+1,49*2,18+1,1*1,4)			11,545	
		Součet			15,145	
65	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	95,501	0,00
		1,05*1,84*36+0,46*0,64*4+0,86*0,66+0,98*0,66+ 1,07*0,66+1,05*2,24+2,02*2,24+0,5*0,81			79,932	
		0,78*0,78+0,68*1,2+1,81*3,38+1,2*2,06+2,02*2,7 5			15,569	
		Součet			95,501	
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	733,156	0,00
		631,059+33,927+68,17			733,156	
67	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	31,000	0,00
68	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	0,00
69	M	553313500	záрубеň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	2,000	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					96 455,49	
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	10,000	0,00
		prostého				
71	M	592175121	obrubník betonový 100x5x20 cm přírodní	kus	61,000	0,00
72	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	707,600	0,00
		28*7,2*2+19*9,2+19*6+3*5,2			707,600	
73	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	42 456,000	0,00
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	201,600	0,00
		28*7,2			201,600	
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 096,000	0,00
76	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	201,600	0,00
77	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	0,00

78	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	240,000	0,00
79	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	4,000	0,00
80	K	953732213	Prodloužení ventilací troubami plastovými DN do 110 mm	m	1,000	0,00
81	K	953732214	Prodloužení ventilací troubami plastovými DN do 140 mm	m	2,000	0,00
82	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru "schody"	kus	24,000	0,00
			4*3*2		24,000	
83	K	953962114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru "vaznice"	kus	30,000	0,00
			30		30,000	
84	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	24,000	0,00
85	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	30,000	0,00
86	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného "podezdívka schodů"	m3	1,176	0,00
			1,6*1,05*0,7		1,176	
87	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC "u ocelového poklopu"	m3	1,000	0,00
			1		1,000	
88	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm "v zimní zahradě"	m2	11,240	0,00
			2,6*2,7*2-0,7*2*2		11,240	
89	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 "sokl zimní zahrady"	m3	3,560	0,00
			15*0,565*0,45-1*0,565*0,45		3,560	
90	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu "oplocení"	m3	0,270	0,00
			0,3*0,3*1,5*2		0,270	
91	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 "oplocení"	m3	1,447	0,00
			1,987*1,3*0,28*2		1,447	
92	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	4,037	0,00
			1,05*0,45*1,3*3		1,843	
			0,45*0,45*1,3*5		1,316	
			0,75*0,45*1,3*2		0,878	
			Součet		4,037	
93	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	2,415	0,00
			1,15*2,1		2,415	
94	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	5,250	0,00
			1,05*5		5,250	
95	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,104	0,00
			0,46*0,6*2*2		1,104	
96	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	59,328	0,00
			1,03*1,8*16		29,664	
			1,03*1,8*16		29,664	
			Součet		59,328	
97	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	0,00
			0,8*2*3		4,800	
98	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	10,013	0,00
			1,69*2,33*2		7,875	
			1,08*1,98		2,138	
			Součet		10,013	

99	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm 2,8*2	m	5,600	0,00
					5,600	
100	K	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % 631,059+68,17+33,927	m2	733,156	0,00
					733,156	
101	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % " garáž"	m2	5,000	0,00
			5		5,000	
102	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	10,000	0,00
103	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	14,200	0,00
104	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí " sokl pod terénem"	m2	53,100	0,00
			53,1		53,100	
105	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru " ukotvení žb věnce"	m	5,000	0,00
			1,25*4		5,000	
98 - Ostatní						17 000,00
106	K	981011001	Úprava antény na střeše- demontáž + zpětná montáž, nová žárově zinkovaná tyč	kus	1,000	0,00
107	K	981011002	Úprava antény - demontáž + zpětná montáž	kus	2,000	0,00
108	K	981011003	Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky odbornou firmou vč. úpravy kotvení	kus	1,000	0,00
109	K	981011004	Demontáž a zpětná instalace internetu vč. úpravy kotvení a prostupu	kus	1,000	0,00
997 - Přesun sutě						69 615,96
110	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	60,339	0,00
111	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,339	0,00
112	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	844,746	0,00
113	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) 2,657	t	2,657	0,00
					2,657	
114	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 59,997-2,657	t	57,340	0,00
					57,340	
998 - Přesun hmot						12 188,89
115	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	59,458	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV						2 763 995,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						82 515,40
116	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou " sokl"	m2	121,270	0,00
			68,17+53,1		121,270	
117	M	111633101	suspenze asfaltová	t	0,133	0,00
118	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP " sokl - 2x"	m2	242,540	0,00
			121,27*2		242,540	
119	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 4 mm	m2	291,048	0,00
120	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou (2,6+14,5+12,1+16,5+13,3+0,7+13,8+15)	m	88,500	0,00
					88,500	
121	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	30,000	0,00
122	M	693110111	geotextilie 300 g /m2	m2	31,500	0,00
123	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	70,800	0,00

		" sokl pod terénem"				
		(2,6+14,5+12,1+16,5+13,3+0,7+13,8+15)*0,8		70,800		
124	M	283230291	fólie novová s nakaširovanou geotextilií v. nupu 20 mm	m2	84,960	0,00
125	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,742	0,00
712 - Povlakové krytiny					378 823,77	
126	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° jednovrstvé	m2	442,845	0,00
		" pojistná izolace zimní zahrady a hlavní střechy"		442,845		
127	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	10,736	0,00
		(11,2*0,7+1,6*1,2)*1,1		10,736		
128	M	111633101	suspenze asfaltová	t	0,011	0,00
129	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	996,400	0,00
		(450+48,2)*2		996,400		
130	M	628662801	pás asfaltový SBS modifikovaný samolepicí tl. 3 mm s nosnou vložkou z Al fólie	m2	1 145,860	0,00
131	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° fólií položenou volně	m2	500,200	0,00
132	M	283220001	fólie separační a mikroventilační	m2	575,230	0,00
133	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	5,005	0,00
713 - Izolace tepelné					540 165,26	
134	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	36,000	0,00
		" zimní zahrada"				
		15*2,4		36,000		
135	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	9,518	0,00
		" zateplení parapetů"				
		(1,05*38+0,46+0,86+0,98+1,07+1,05+2,02+0,5+0,75)*0,2		9,518		
136	M	283763851	polystyren extrudovaný - spádové klíny	m3	0,291	0,00
		9,518*0,03*1,02		0,291		
137	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,100	0,00
		" sokl pod terénem"				
		(2,6+14,5+12,1+16,5+13,3+0,7+13,8+15)*0,6		53,100		
138	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu tl.140 mm (lambda 0,04W/mK)	m2	54,162	0,00
139	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,736	0,00
		" římsa - severní fasáda"				
		(11,2*0,7+1,6*1,2)*1,1		10,736		
140	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu tl.140 mm (lambda 0,04W/mK)	m2	10,951	0,00
141	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	498,200	0,00
142	M	283764751	panel PUR Alu folie oboustarnná tl 160 mm	m2	508,164	0,00
143	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,880	0,00
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					28 136,37	
144	K	721173748	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150	m	2,000	0,00
145	K	721233215	Střešní vtok DN 200 - vyhříváná střešní vpust'	kus	2,000	0,00
146	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000	0,00
147	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,000	0,00
148	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 - větrací komínek	kus	10,000	0,00
149	K	721273154	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	4,000	0,00
150	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,023	0,00
743 - Elektromontáže					83 819,80	

151	K	743621121	Montáž a dodávka vodorovného vedení hromosvodu vč. všech doplňků, kotvení ...	m	130,000	0,00
152	K	743621122	Montáž a dodávka svislého vedení hromosvodu vč. všech doplňků, kotvení ...	m	60,000	0,00
153	K	743631131	Montáž a dodávka tyče jímací délky do 3 m	kus	4,000	0,00
154	K	743631141	Montáž a dodávka topných kabelů zaatikového žlabu vč. napojení na stávající rozvod (70m)	soub	1,000	0,00
155	K	743631151	Demontáž, zpětná montáž. úprava kotvení - venkovní osvětlení	kus	2,000	0,00
156	K	743631152	Montáž a dodávka nového osvětlení venkovního	kus	1,000	0,00
157	K	743631153	Demontáž, zpětná montáž teplotního čidla vč. nového kotvení	kus	1,000	0,00
158	K	743631154	Úprava dvířek - posunutí o tl. zateplovacího systému- plastová dvířka 58x50 cm	kus	1,000	0,00
159	K	743631155	Úprava dvířek - posunutí o tl. zateplovacího systému- plastová dvířka 42x61 cm	kus	1,000	0,00
160	K	743631156	Úprava dvířek - osazení nových půlastových dvířek 21x31 cm do líce KZS	kus	1,000	0,00
161	K	743631191	Demontáž hromosvodu	soub	1,000	0,00
162	K	743631192	Revize hromosvodu	soub	1,000	0,00
163	K	743631193	Stavební přípomoc	soub	1,000	0,00
762 - Konstrukce tesařské						380 587,73
164	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 1 a 2 1,046+1,477+2,627+1,694	m3	6,844 6,844	0,00
165	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	15,000	0,00
166	M	309506260	<i>šroub přesný M 12 x 160 mm</i> 0,015	<i>kus</i> <i>0,015</i>	<i>0,015</i>	<i>0,00</i>
167	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 " zimní zahrada" (15+2,6*2*16)*1,1	m	108,020 108,020	0,00
168	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m " odhad "100	m	100,000 100,000	0,00
169	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	45,900	0,00
170	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	29,800	0,00
171	K	762332532	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	85,500	0,00
172	M	605120110	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2</i> "10/12" 45,9*0,1*0,12*1,08 "10/14" 29,8*0,1*0,14*1,08	<i>m3</i>	<i>1,046</i> 0,595 0,451	<i>0,00</i>
173	M	605120111	<i>Součet</i> <i>řezivo jehličnaté hranol KVH</i> "10/16" 85,5*0,1*0,16*1,08	<i>m3</i>	<i>1,046</i> <i>1,477</i> 1,477	<i>0,00</i>
174	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	100,000	0,00
175	M	605120010	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2</i> 100*0,11*0,14*1,1	<i>m3</i>	<i>1,694</i> 1,694	<i>0,00</i>
176	K	762341026	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	48,200	0,00
177	K	762341027	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve 450+48,2	m2	498,200 498,200	0,00
178	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz " hl. objekt - u atiky" (14,4+11,9)*2+1,9*1 " hl. objekt - výměna prvků v rozsahu 10% - odhad"	m2	99,500 54,500 45,000	0,00
179	M	605151110	<i>Součet</i> <i>řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm</i>	<i>m3</i>	<i>99,500</i> <i>2,627</i>	<i>0,00</i>

180	K	762341811	99,5*0,024*1,1 Demontáž bednění střech z prken " zimní zahrada"	m2	2,627 141,500	0,00
			42 " hl. objekt - u atiky"		42,000	
			(14,4+11,9)*2+1,9*1 " hl. objekt - výměna prvků v rozsahu 10% - odhad"		54,500	
			45 Součet		45,000 141,500	
181	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° 2,7*17 7,7*70*1,1 Součet	m	638,800 45,900 592,900 638,800	0,00
182	M	605141010	řezivo jehličnaté KVH hranol 6x6 cm 638,8*0,06*0,06*1,02	m3	2,346 2,346	0,00
183	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny 1,046+1,477+2,627+1,694	m3	6,844 6,844	0,00
184	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	13,946	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby						23 342,81
185	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " S4"	m2	32,271	0,00
			2,3*(7,066+2,265+4,7)		32,271	
186	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	32,271	0,00
187	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	32,271	0,00
188	M	283292191	parotěsná zábrana	m2	35,498	0,00
189	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché " podhled zimní zahrady"	m2	36,000	0,00
			36		36,000	
190	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,477	0,00
764 - Konstrukce klempířské						377 032,48
191	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti " zimní zahrada"	m2	492,000	0,00
			15*2,8 " hlavní budova"		42,000	
			450 Součet		450,000 492,000	
192	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 14,5+11,9+3,6	m	30,000 30,000	0,00
193	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti 1,03*16+0,46*2 1,03*16+0,46*2+1,15 Součet	m	35,950 17,400 18,550 35,950	0,00
194	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti 15	m	15,000 15,000	0,00
195	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000	0,00
196	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti 15 14+12,8+1 Součet	m	42,800 15,000 27,800 42,800	0,00
197	K	764004861	Demontáž svodu do suti 9+7+9*2	m	34,000 34,000	0,00
198	K	764121411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 670 mm sklonu do 30° / plechy s ochranným lakem v červené barvě/ 450+48,2 2 " KL06" Součet	m2	500,200 498,200 2,000 500,200	0,00

199	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm " rš 350"	m	70,000	0,00
			70		70,000	
200	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 250 mm " rš 240"	m	6,280	0,00
			0,92+1,04+1,13+1,11+2,08		6,280	
201	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 330 mm " rš 350"	m	41,290	0,00
			1,11*34+0,54*4+0,56+0,83		41,290	
202	K	764218603	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 240 mm 2*2,6 " rš 200"	m	12,700	0,00
			7,5		7,500	
			Součet		12,700	
203	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš přes 670 mm " rš 710"	m2	3,550	0,00
			3,55		3,550	
204	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 150 mm	m	45,000	0,00
205	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/100 mm	kus	1,000	0,00
206	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 150/120 mm	kus	4,000	0,00
207	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm	m	4,000	0,00
208	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 125 mm 34	m	34,000	0,00
					34,000	
209	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,905	0,00
766 - Konstrukce truhlářské						728 697,71
210	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	0,00
211	M	612331001	<i>schody výstupní</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
212	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva 0,46*0,6*4+0,84*0,62+0,96*0,62+1,05*0,62+0,48*0,77+0,75*0,75	m2	3,803	0,00
					3,803	
213	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva 1,03*1,8*34 1,03*1,85*2 1,03*2,2 2*2,2 Součet	m2	73,513	0,00
					63,036	
					3,811	
					2,266	
					4,400	
					73,513	
214	M	611305801	<i>okno dřevěné EURO 103x180 cm ,OS, výklopný nadsvětlik, barva hnědá, samoregulační větrací klapka,trojsklo, vč. kování - ozn. OK01</i>	<i>kus</i>	<i>34,000</i>	<i>0,00</i>
215	M	611305802	<i>okno dřevěné EURO 46x60 cm ,jednokřídlové OS, barva hnědá, trojsklo, vč. kování - ozn.</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>
216	M	611305803	<i>okno dřevěné EURO 84x62 cm ,jednokřídlové OS, barva hnědá, trojsklo, vč. kování - ozn.</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
217	M	611305804	<i>okno dřevěné EURO 96x62 cm ,jednokřídlové OS, barva hnědá, trojsklo, vč. kování - ozn.</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
218	M	611305805	<i>okno dřevěné EURO 105x62 cm ,jednokřídlové OS, barva hnědá, trojsklo, vč. kování - ozn.</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
219	M	611305806	<i>okno dřevěné EURO 103x185 cm ,OS, barva hnědá,trojsklo, vč. kování - ozn. OK06</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>
220	M	611305807	<i>okno dřevěné EURO 103x220 cm ,pevné, barva hnědá,trojsklo, - ozn. OK07</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
221	M	611305808	<i>okno dřevěné EURO 200x220 cm ,pevné, barva hnědá,trojsklo- ozn. OK08</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
222	M	611305809	<i>okno dřevěné EURO 48x77 cm , OS, barva hnědá,trojsklo, vč. kování- ozn. OK09</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
223	M	611305810	<i>okno dřevěné EURO 75x75 cm , OS, barva hnědá,trojsklo, vč. kování- ozn. OK10</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>
224	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00

225	M	611600521	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197 šedé vč. kování nerez klika/klika - ozn DV 05	kus	2,000	0,00
226	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	0,00
227	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	3,000	0,00
228	M	611731901	dveře dřevěné EURO dvoukřídlové s nadsvětlíkem 179x334 cm , barva hnědá , izol. trojsklo, vč. kování, prahu - ozn DV01	kus	1,000	0,00
229	M	611731902	dveře dřevěné EURO dvoukřídlové s nadsvětlíkem 179x334 cm , barva hnědá, izol. trojsklo, vč. kování, prahu - ozn DV02	kus	1,000	0,00
230	M	611731903	dveře dřevěné EURO dvoukřídlové s nadsvětlíkem 200x271 cm , barva hnědá, izol. trojsklo, vč. kování, prahu - ozn DV04	kus	1,000	0,00
231	M	611731904	dveře dřevěné EURO jednokřídlové 118x202 cm , barva hnědá , izol. trojsklo, vč. kování, prahu - ozn DV03	kus	1,000	0,00
232	K	766671022	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm	kus	1,000	0,00
233	M	611406071	výlez střešní pro sklon střechy 15-85° , 66 x 118 cm vč. lemování	kus	1,000	0,00
234	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou 220,18*2	m	440,360 440,360	0,00
235	M	286181561	interiérová těsnící páska	m	242,198	0,00
236	M	286181562	exteriérová těsnící páska	m	242,198	0,00
237	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	0,00
238	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m 34+1+2+1	kus	38,000 38,000	0,00
239	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	0,00
240	M	607941031	deska parapetní vnitřní lamino (1,05*34+0,86+0,98+1,07+1,05*2+1,05+2,02+0,5 +0,77)*1,05	m	47,303 47,303	0,00
241	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,150	0,00
767 - Konstrukce zámečnické						50 355,98
242	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných " zimní zahrada" (15+2,6*2)*2,1	m2	42,420 42,420	0,00
243	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg 2*2	m	4,000 4,000	0,00
244	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	10,000	0,00
245	M	553470941	stupeň schodišťový žárově zinkovaný 1000 x 305 mm	kus	10,000	0,00
246	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním 2*1	m2	2,000 2,000	0,00
247	M	553470261	rošt podlahový žárově zinkovaný 1000 x 1000 mm	kus	2,000	0,00
248	K	767584810	Demontáž vzduchotechnické mřížky	kus	22,000	0,00
249	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg " schodiště" " jechl 80/80/5" 0,8*3*10,95 " 40/40/3" 4*1,02*3,2 " 30/40/3" 13*2,75 " trubka d40" 4,2*2,663 " plech tl 20" (0,5+1,7+0,5)*0,2+(0,605*0,168*3)+0,2*0,2)*3*1 57	kg	503,068 26,280 13,056 35,750 11,185 416,797	0,00
Součet					503,068	

250	M	145501300	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm	t	0,039	0,00
			13*0,00275*1,1		0,039	
251	M	145502360	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm	t	0,014	0,00
			4*1,02*0,0032*1,1		0,014	
252	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,029	0,00
			0,8*3*0,01095*1,1		0,029	
253	M	141110410	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D38 tl 2,6 mm	m	4,200	0,00
254	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t	0,458	0,00
			((0,5+1,7+0,5)*0,2+(0,605*0,168*3)+0,2*0,2)*3*0,157*1,1		0,458	
255	K	767995127	Příplatek za žárové zinkování	kg	11,500	0,00
256	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,175	0,00
776 - Podlahy povlakové						20 920,44
257	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	38,160	0,00
			2,3 0*1,1 1 2*2,3 2 2*4,1 2*U,2 2 2		38,160	
258	M	284110041	lišta speciální soklová PVC	m	41,976	0,00
259	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	32,271	0,00
			2,3*(7,066+2,265+4,7)		32,271	
260	M	284102491	krytina podlahová PVC	m2	33,885	0,00
261	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	32,271	0,00
262	K	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	32,271	0,00
263	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,283	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické						243,65
264	K	781673112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	1,920	0,00
			0,48*4		1,920	
265	M	597610001	keramický obklad	m2	0,317	0,00
			1,92*0,15*1,1		0,317	
266	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,005	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry						42 134,11
267	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	2,200	0,00
			" zárubně"			
			1,1*2		2,200	
268	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	926,310	0,00
			" stávající bednění"			
			450		450,000	
			" stávající krov"			
			7,7*70*1,1*(0,11*2+0,14*2)		296,450	
			27*0,14*4*3+40		85,360	
			7*15*(0,25*2+0,2*2)		94,500	
			Součet		926,310	
269	K	783904811	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	3,960	0,00
			" poklop"			
			1,1*0,9*4		3,960	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety						8 734,29
270	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	179,903	0,00
			179,903		179,903	
271	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	179,903	0,00
			65,718+32,271+37,884+44,03		179,903	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy						18 476,72

272	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	27,810	0,00
			1,03*1,8*15		27,810	
273	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	30,591	0,00
274	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,040	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						51 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						8 500,00
275	K	013002000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	0,00
276	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště						23 000,00
277	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00
278	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	0,00
279	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	0,00
280	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	0,00
281	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost						1 000,00
282	K	043194001	Zkoušky, revize	Kč	1,000	0,00
VRN5 - Finanční náklady						17 000,00
283	K	051103001	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek smlouvy o dílo	Kč	1,000	0,00
284	K	056002000	Bankovní záruka-náklady na bankovní záruky dle podmínek zadávací dokumentace	Kč	1,000	0,00
VRN9 - Ostatní náklady						1 500,00
285	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	0,00
286	K	091604001	Informační panel - pamětní deska min. 300x400 mm z eloxovaného hliníku	Kč	1,000	0,00

List obsahuje:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Mesto

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

JKSO:

Místo: Nádražní 102/II

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

28210743

DIČ: CZ28210743

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	199 617,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	199 617,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	199 617,84	41 919,75
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	241 537,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Mesto

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Místo: Nádražní 102/II

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel: Město Rakovník

Projektant:

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		199 617,84	241 537,59
A	Kancelář	157 717,87	190 838,62
B	Rozšíření čekárny	41 899,97	50 698,96
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 617,84	241 537,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Objekt: A - Kancelář

JKSO:

Místo: Nádražní 102/II

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

28210743

DIČ:

CZ28210743

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	157 717,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	157 717,87

DPH základní	21,00%	ze	157 717,87	33 120,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	190 838,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Objekt: A - Kancelář

Místo: Nádražní 102/II

Datum:

16. 1. 2017

Objednatel:	Město Rakovník	Projektant:	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		157 717,87	
HSV - Práce a dodávky HSV		87 121,79	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		57 363,69	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 931,00	
9-1 - Ostatní		15 770,00	
997 - Přesun sutě		4 566,96	
998 - Přesun hmot		3 490,14	
PSV - Práce a dodávky PSV		70 596,08	
766 - Konstrukce truhlářské		6 542,58	
775 - Podlahy skládané		51 879,25	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		12 174,25	
2) Ostatní náklady		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		157 717,87	

ROZPOČET							
Stavba:		Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník					
Objekt:		A - Kancelář					
Místo:		Nádražní 102/II		Datum:		16. 1. 2017	
Objednatel:		Město Rakovník		Projektant:			
Zhotovitel:		Martin Vršecký s.r.o.		Zpracovatel:		Lenka Jandová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						157 717,87	
HSV - Práce a dodávky HSV						87 121,79	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						57 363,69	
1	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,000	0,00	0,00
2	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	65,000	0,00	0,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,000	0,00	0,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	75,900	0,00	0,00
5	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	75,900	0,00	0,00
6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	33,000	0,00	0,00
7	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	33,000	0,00	0,00

8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,200	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 931,00

9	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	60,000	0,00	0,00
10	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	33,000	0,00	0,00

9-1 - Ostatní

15 770,00

11	K	9-101	demontáž a zpětná montáž policové stěny	soub	1,000	0,00	0,00
12	K	9-102	demontáž kabeláže v lištách vč. montáže pod omítku /odhad cca 60m/	soub	1,000	0,00	0,00
13	K	9-103	Zakrývání konstrukcí před poškozením	soub	1,000	0,00	0,00
14	K	9-104	Ostatní přípravné práce	hod	30,000	0,00	0,00
15	K	9-105	Vytápění - demontáž a zpětná montáž těles vč. souvisejících prací	soub	1,000	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

4 566,96

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,363	0,00	0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,363	0,00	0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,630	0,00	0,00
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,363	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

3 490,14

20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,848	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

70 596,08

766 - Konstrukce truhlářské

6 542,58

21	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	75,900	0,00	0,00
22	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	75,900	0,00	0,00

775 - Podlahy skládané

51 879,25

23	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením	m	33,000	0,00	0,00
24	M	614182021	lišta dřevěná	m	36,300	0,00	0,00
25	K	775510951	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	5,000	0,00	0,00
26	M	611921420	vlysy parketové	m2	1,000	0,00	0,00
27	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	65,000	0,00	0,00
28	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	65,000	0,00	0,00
29	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	65,000	0,00	0,00
30	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	65,000	0,00	0,00
31	K	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	130,000	0,00	0,00
32	K	775591923	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	65,000	0,00	0,00
33	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	130,000	0,00	0,00
34	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,088	0,00	0,00
35	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 174,25

36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	144,500	0,00	0,00
37	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	177,500	0,00	0,00
38	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	30,000	0,00	0,00

39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	177,500	0,00	0,00
40	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	177,500	0,00	0,00

List obsahuje:

Zpět na list:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Objekt: B - Rozšíření čekárny

JKSO:

Místo:

Nádražní 102/II

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

Objednatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

DIČ:

28210743

CZ28210743

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

41 899,97

0,00

Cena bez DPH

41 899,97

DPH základní

21,00%

ze

41 899,97

8 798,99

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

50 698,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Objekt: B - Rozšíření čekárny

Místo: Nádražní 102/II

Datum: 16. 1. 2017

Objednatel: Město Rakovník

Projektant:

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

41 899,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 062,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 594,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

381,44

997 - Přesun sutě

975,04

998 - Přesun hmot

111,56

PSV - Práce a dodávky PSV

38 837,33

766 - Konstrukce truhlářské

21,40

776 - Podlahy povlakové

31 247,73

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 568,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

41 899,97

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy č.p. 102 - Odbor dopravy Rakovník

Objekt: B - Rozšíření čekárny

Místo: Nádražní 102/II
Objednatel: Město Rakovník
Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Datum: 16. 1. 2017
Projektant:
Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**41 899,97****HSV - Práce a dodávky HSV****3 062,64****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****1 594,60**

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,360	0,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,040	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**381,44**

3	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,760	0,00	0,00
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	0,00	0,00

997 - Přesun sutě**975,04**

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,718	0,00	0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,718	0,00	0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,180	0,00	0,00
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,718	0,00	0,00

998 - Přesun hmot**111,56**

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,123	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV**38 837,33****766 - Konstrukce truhlářské****21,40**

10	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

776 - Podlahy povlakové**31 247,73**

11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	32,000	0,00	0,00
12	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	32,000	0,00	0,00
13	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	32,000	0,00	0,00
14	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	32,000	0,00	0,00
15	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	32,000	0,00	0,00
16	M	284110311	PVC homogenní zátěžové	m2	35,200	0,00	0,00
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	25,000	0,00	0,00
18	M	284110061	lišta speciální soklová PVC samolepící	m	25,500	0,00	0,00
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,398	0,00	0,00

20	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,398	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							7 568,20
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,260	0,00	0,00
22	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,260	0,00	0,00
23	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	105,260	0,00	0,00
24	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	105,260	0,00	0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Rakovník

Stavba:

Oprava světelných a zásuvkových rozvodů

JKSO:

Místo:

Nádražná 102, Rakovník

CC-CZ:

Datum:

09.03.2016

Objednavatel:

Město Rakovník

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s.r.o.

IČ:

28210743

DIČ:

CZ28210743

Projektant:

ing. Jiří Seidl

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

490 821,50

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

490 821,50

DPH základní

21,00%

ze

490 821,50

103 072,52

DPH snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

593 894,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Rakovník

Stavba:

Oprava světelných a zásuvkových rozvodů

Místo: Nádražná 102, Rakovník

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Rakovník

Projektant: ing. Jiří Seidl

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		490 821,50	593 894,02
Rakovník	Oprava světelných a zásuvkových rozvodů	490 821,50	593 894,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		490 821,50	593 894,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava světelných a zásuvkových rozvodůJKSO:
Místo: Nádražná 102, RakovníkCC-CZ:
Datum: 09.03.2016Objednavatel:
Město RakovníkIČ:
DIČ:Zhotovitel:
Martin Vršecký s.r.o.IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743Projektant:
ing. Jiří SeidlIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Lenka JandováIČ:
DIČ:Náklady z rozpočtu 490 821,50
Ostatní náklady 0,00**Cena bez DPH 490 821,50**DPH základní 21,00% ze 490 821,50 103 072,52
snížená 15,00% ze 0,00 0,00**Cena s DPH v CZK 593 894,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava světelných a zásuvkových rozvodů

Místo: Nádražná 102, Rakovník

Datum: 09.03.2016

Objednavatel: Město Rakovník

Projektant: ing. Jiří Seidl

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	490 821,50
PSV - Práce a dodávky PSV	490 821,50
741 - Elektromontáže - silnoprúd	415 168,60
741-1 - Elektromontáže - hlavní rozvaděč-mat	75 652,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	490 821,50

ROZPOČET							
Stavba:		Oprava světelných a zásuvkových rozvodů					
Místo:		Nádražná 102, Rakovník		Datum:		09.03.2016	
Objednavatel:		Město Rakovník		Projektant:		ing. Jiří Seidl	
Zhotovitel:		Martin Vršecký s.r.o.		Zpracovatel:		Lenka Jandová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							490 821,50
PSV - Práce a dodávky PSV							490 821,50
741 - Elektromontáže - silnoprúd							415 168,60
1	K	741-1	Montáž elektroinstalace vč. rozvaděče	soub	1,000	0,00	0,00
2	M	341101	zásuvka 230V/ 16A, IP 20	kus	17,000	0,00	0,00
3	M	341102	zásuvka 230V/ 16A dvojnásobná, IP 20	kus	53,000	0,00	0,00

4	M	341103	spínac 230V/ 10A 1S (tlacítko)	kus	17,000	0,00	0,00
5	M	341104	spínac 230V/ 10A, P1, IP20	kus	20,000	0,00	0,00
6	M	341105	spínac 230V/ 10A, P5, IP20	kus	16,000	0,00	0,00
7	M	341106	spínac 230V/ 10A, P6, IP20	kus	8,000	0,00	0,00
8	M	341107	svítidlo zářivkové, s opt. mřížkou MODUS LLX 236 Al EP	kus	97,000	0,00	0,00
9	M	341108	svítidlo zářivkové MODUS KSS236 EP	kus	28,000	0,00	0,00
10	M	341109	svítidlo zářivkové MODUS KSC 136 EP	kus	6,000	0,00	0,00
11	M	341110	svítidlo nástenné, venkovní.	kus	2,000	0,00	0,00
12	M	341111	svítidlo nástenné interiérové	kus	1,000	0,00	0,00
13	M	341112	krabice odbocná	kus	60,000	0,00	0,00
14	M	341113	svorkovnice ekvipotenciální v krabici EPS3 + KO 100E	kus	1,000	0,00	0,00
15	M	341115	CYKY-J5x4	m	30,000	0,00	0,00
16	M	341116	CYKY-O2x1,5	m	150,000	0,00	0,00
17	M	341117	CYKY-J (O) 3x1,5	m	1 000,000	0,00	0,00
18	M	341118	CYKY-J3x2,5	m	750,000	0,00	0,00
19	M	341119	ostatní drobný, spojovací a úložný materiál, lišty apod.	soub	1,000	0,00	0,00
20	K	741-2	Demontáž	soub	1,000	0,00	0,00
21	K	741-3	Stavební připomoce	soub	1,000	0,00	0,00
22	K	741-4	Revize	soub	1,000	0,00	0,00
741-1 - Elektromontáže - hlavní rozvaděč-mat							75 652,90
23	M	358358201	rám s dveřmi , otočný zámek, PODOM BP-U-3S-800/ 12	kus	1,000	0,00	0,00
24	M	358358202	Bočnice BPZ-MSW-12	kus	1,000	0,00	0,00
25	M	358358203	západka bočnice BPZ-SNAP	kus	50,000	0,00	0,00
26	M	358358204	ochranný kryt BPZ-WB3S-800/ 12/ 2	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	358358205	schránka na dokumentci A4 LAB-BAGA	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	358358206	lišta pro montáž kabel kanálu BPZ-CP-800	kus	5,000	0,00	0,00
29	M	358358207	lišta hliníková, šířka skříně 800 BPZ-DINR35-800	kus	7,000	0,00	0,00
30	M	358358208	upevňovací úchytka s vodivým propojením BELO1	kus	6,000	0,00	0,00
31	M	358358209	upevňovací úchytka celoplastová BEL12	kus	6,000	0,00	0,00
32	M	358358210	držák lišty KKW-40	kus	4,000	0,00	0,00
33	M	358358211	kebelový kanál SV80/ 60-1000	kus	1,000	0,00	0,00
34	M	358358212	kebelový kanál SV40/ 60-1000	kus	4,000	0,00	0,00
35	M	358358213	hlavní vypínač 3-pól IS-63/ 3	kus	1,000	0,00	0,00
36	M	358358214	svodič přepětí SP-B+C/ 3	kus	1,000	0,00	0,00
37	M	358358215	chránič PFL7-63/ 4/ 003	kus	1,000	0,00	0,00
38	M	358358216	chránič s nadproudovou ochranou PFL 7 - 16/ 1N/ B/ 003	kus	18,000	0,00	0,00
39	M	358358217	nosič svorkovnice KL-7, KT-3	kus	6,000	0,00	0,00
40	M	358358218	rozbočovací můstek KL-60	kus	2,000	0,00	0,00
41	M	358358219	svorkovnice řadová 16 mm2	kus	3,000	0,00	0,00
42	M	358358220	svorkovnice řadová 10 mm2	kus	9,000	0,00	0,00
43	M	358358221	svorkovnice řadová 4 mm2	kus	77,000	0,00	0,00
44	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/ 3	kus	2,000	0,00	0,00
45	M	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/ 3	kus	3,000	0,00	0,00
46	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/ 1	kus	17,000	0,00	0,00
47	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/ 1	kus	4,000	0,00	0,00
48	M	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/ 1	kus	9,000	0,00	0,00