



KUJCP01867U2

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/023/17

číslo smlouvy zhotovitele: 70891004ZSL

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Bc. Alena Frdlíková, oddělení realizace investic a přípravy projektů
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 217

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 české Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/1558 Bošilec – Lhota – Miroslav Straka, tel. 602140185
- III/14317 Vrábče – Kroclov – Petr Nachtigal, tel. 606 633 836
- III/15414 Meziluží – Svěbohy – Petr Nachtigal, tel. 606 633 836
- II/105 Nová Ves – Chlumec – Miroslav Straka, tel. 602140185
- III/14322 Branišov a III/14323 Branišov – Třebín - Miroslav Straka, tel. 602140185
- III/14611 Ledenice – Třebotovice – Petr Nachtigal, tel. 606 633 836
- III/1438 Nová Ves - Lipanovice – Dobčice – Miroslav Straka, tel. 602140185
- III/14321 a III/12253 Dubné – Miroslav Straka, tel. 602140185
- III/14321 křiž.III/14539 - křiž.III/14321a u Křenovic – Petr Nachtigal, tel. 606 633 836
- III/12253 Vráž – Petr Nachtigal, tel. 606 633 836
- III/12230 odbočka Zalužice – Miroslav Straka, tel. 602140185

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.úctu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště

tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.2.2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 1 - okres České Budějovice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

- 1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 1 - okres České Budějovice“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/1558 Bošilec – Lhota

- III/14317 Vrábče -Kroclov
- III/15414 Meziluží - Svěbohy
- II/105 Nová Ves - Chlumec
- III/14322 Branišov a III/14323 Branišov - Třebín
- III/14611 Ledenice - Třebotovice
- III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice
- III/14321 a III/12253 Dubné
- III/14321 křiž.III/14539 - křiž.III/14321a u Křenovic
- III/12253 Vráž
- III/12230 odbočka Zalužice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace v okrese České Budějovice
4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci,

práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 47 919 301,69 Kč

DPH 21 % 10 063 053,35 Kč

Celkem včetně DPH 57 982 355,04 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
- 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
- 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:
- Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
- Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla

uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb

č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému doзору kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 236/2017/RK - 9 ze dne 9. 3. 2017.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

30 -03- 2017


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr

V Českých Budějovicích, dne
za zhotovitele:

30 -03- 2017


Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

Povinná cenová příloha	
Oprava komunikací 2017 - SFDI, část č. 1 - okres České Budějovice	
rekapitulace cen bez DPH	
III/1558 Bošilec - Lhota	1 304 597,60
III/14317 Vrábče - Kroclov	4 636 457,31
III/15414 Meziluží - Svěbohy	3 876 716,57
II/105 Nová Ves - Chlumec	12 657 453,56
III/14322 Branišov a III/14323 Branišov - Třebín	6 017 669,25
III/14611 Ledenice - Třebotovice	3 926 638,34
III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice	7 607 303,38
III/14321 a III/12253 Dubné	1 368 041,41
III/14321 křiž. III/14539 - křiž. III/14321a u Křenovic	2 887 792,10
III/12253 Vráž	1 397 508,75
III/12230 odbočka Zalužice	2 239 123,42
Celkem bez DPH	57 913 101,35
DPH 21 %	12 161 751,28
Celkem včetně DPH	70 074 852,63



razítko a podpis oprávněného zástupce

Ing. Zdeněk NOVÁK

ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1558

Stavba: Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

KSO:

Místo: Bošilec - Lhota

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 304 597,60

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 304 597,60	273 965,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 578 563,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1558

Stavba: Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Místo: Bošilec - Lhota

Datum:

17. 3. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 304 597,60	1 578 563,10	
DIO	Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota	36 000,00	43 560,00	STA
SO 101	Oprava silnice III/1558 staničení 1,775-2,930 km	1 268 597,60	1 535 003,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1558 staničení 1,775-2,930 km

KSO:

Místo: Bošilec - Lhota

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 268 597,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 268 597,60	21,00%	266 405,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 535 003,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1558 staničení 1,775-2,930 km

Místo:

Bošilec - Lhota

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 268 597,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 268 597,60

1 - Zemní práce

19 197,00

5 - Komunikace pozemní

1 230 475,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 925,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1558 staničení 1,775-2,930 km

Místo:

Bošilec - Lhota

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 268 597,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 268 597,60	
D	1	Zemní práce					19 197,00	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,486	39 500,00	19 197,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
VV	"délka 4"							
VV	"šířka 2"							
VV	4*2							
VV	Součet							
VV	tl.30 mm (napojení)							
VV	"délka 4,1"							
VV	"šířka 2"							
VV	4,1*2							
VV	Součet							
VV	"plocha 16,2"							
VV	"hloubka 0,03"							
VV	16,2*0,03							
VV	Součet							
D	5	Komunikace pozemní					1 230 475,10	
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	693,000	36,00	24 948,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
VV	"délka 1155"							
VV	"šířka 0,3"							
VV	"počet 2"							
VV	1155*0,3*2							
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 735,500	8,00	37 884,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 1155"							
VV	"šířka 4,1"							
VV	1155*4,1							
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 719,100	8,00	37 752,80	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 1151"							
VV	"šířka 4,1"							
VV	1151*4,1							
3	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	4 735,500	109,00	516 169,50	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízení, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.							
VV	"délka 1155"							
VV	"šířka 4,1"							
VV	1155*4,1							
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	568,260	1 080,00	613 720,80	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		ACL 16+ v prům.tl. 50 mm (vyrovnání profilu)					
	VV		"délka 1155"					
	VV		"šířka 4,1"					
	VV		"hloubka 0,05"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		1155*4,1*0,05*2,4		568,260			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 925,50	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 310,000	8,00	18 480,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 1155"					
	VV		"počet 2"					
	VV		1155*2		2 310,000			
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,100	55,00	445,50	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 4"					
	VV		"délka 4,1"					
	VV		4*4,1		8,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

KSO:

Místo: Bošilec - Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

36 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

36 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 560,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 560,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Místo:

Bošilec - Lhota

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 000,00

OST - Ostatní

36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1558 Bošilec - Lhota

Místo:

Bošilec - Lhota

Datum: 17. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 000,00

D OST

Ostatní

36 000,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	36 000,00	36 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14317
Stavba: Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

KSO:
Místo: Vrábče - Kroclov

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 22 kalendářních dnů

Cena bez DPH	4 636 457,31
--------------	--------------

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 636 457,31	973 656,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 610 113,35
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14317

Stavba: Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Místo: Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 636 457,31	5 610 113,35	
SO 101	Oprava silnice III/14317 staničení 0,010-0,825 km	2 536 237,15	3 068 846,95	STA
SO 102	Oprava silnice III/14317 staničení 0,825-2,265 km	2 027 220,16	2 452 936,39	STA
DIO	Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov	53 000,00	64 130,00	STA
Doplňující údaje 1	Laboratorní zkoušky (recyklace)	20 000,00	24 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,010-0,825 km

KSO:

Místo: Vrábče - Kroclov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

2 536 237,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 536 237,15	21,00%	532 609,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 068 846,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,010-0,825 km

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 536 237,15

HSV - Práce a dodávky HSV

2 536 237,15

1 - Zemní práce

96 822,00

5 - Komunikace pozemní

2 414 081,40

8 - Trubní vedení

11 430,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 903,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,010-0,825 km

Místo: Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 536 237,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 536 237,15	
D	1	Zemní práce					96 822,00	
8	K	113725	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	244,500	396,00	96 822,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	tl. do 50 mm						
	VV	"délka 815"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	"hloubka 0,05"						
	VV	815*6*0,05					244,500	
D	5	Komunikace pozemní					2 414 081,40	
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 890,000	144,00	704 160,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	s odvozem v tl. 50 mm do 8 km						
	VV	"délka 815"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	815*6					4 890,000	
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 890,000	10,00	48 900,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 815"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	815*6					4 890,000	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 890,000	8,00	39 120,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 815"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	815*6					4 890,000	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 890,000	8,00	39 120,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 815"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	815*6					4 890,000	
5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	3 375,000	39,00	131 625,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očistění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
	VV	lokální sanace geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min. tahová pevnost						
	VV	"délka 185"						
	VV	"šířka 3"						
	VV	185*3					555,000	
	VV	"délka 470"						
	VV	"šířka 6"						
	VV	470*6					2 820,000	
	VV	Součet					3 375,000	
2	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 890,000	219,00	1 070 910,00	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP VV ACO 16+(50/70), 16S TL. 60MM VV "délka 815" VV "šířka 6" VV 815*6		4 890,000			
7	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	352,080	1 080,00	380 246,40	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP VV ACO 11+,tl.30 mm (plošné vyrovnání profilu) VV "délka 815" VV "šířka 6" VV "hloubka 0,03" VV "koeficient 2,4" VV 815*6*0,03*2,4		352,080			
D	8		Trubní vedení				11 430,00	
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	9,000	1 270,00	11 430,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV "počet 9" VV 9		9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 903,75	
11	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vodící čáry s balotinou	M2	203,750	65,00	13 243,75	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "délka 815" VV "počet 2" VV "koeficient 0,125" VV 815*2*0,125		203,750			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,000	55,00	660,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VV "délka 6,1" VV "délka 5,9" VV 6,1+5,9		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,825-2,265 km

KSO:

Místo: Vrábče - Kroclov

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			2 027 220,16
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 027 220,16 0,00	21,00% 15,00%	425 716,23 0,00
Cena s DPH			2 452 936,39
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,825-2,265 km

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 027 220,16

HSV - Práce a dodávky HSV

2 027 220,16

5 - Komunikace pozemní

2 003 820,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14317 staničení 0,825-2,265 km

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 027 220,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 027 220,16

D 5

Komunikace pozemní

2 003 820,16

5	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	864,000	36,00	31 104,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 1440"

VV

"šířka 0,3"

VV

"počet 2"

VV

1440*0,3*2

864,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 984,000	8,00	55 872,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1440"

VV

"šířka 4,85"

VV

1440*4,85

6 984,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 959,750	8,00	55 678,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1435"

VV

"šířka 4,85"

VV

1435*4,85

6 959,750

3	K	574A45	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM	M2	6 984,000	189,00	1 319 976,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1440"

VV

"šířka 4,85"

VV

1440*4,85

6 984,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	501,102	1 080,00	541 190,16	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACO 11+, tl. 30 mm (plošné vyrovnání profilu)

VV

"délka 1435"

VV

"šířka 4,85"

VV

"hloubka 0,03"

VV

"koeficient 2,4"

VV

1435*4,85*0,03*2,4

501,102

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 400,00

6	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA, vodící čáry s balotinou	M2	360,000	65,00	23 400,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 1440"

VV

"počet 2"

VV

"koeficient 0,125"

VV

1440*2*0,125

360,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

KSO:

Místo: Vrábče - Kroclov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			53 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 000,00	21,00%	11 130,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	64 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 000,00

OST - Ostatní

53 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 000,00

D	OST	Ostatní							53 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	53 000,00	53 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:

Místo: Vrábče - Kroclov

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			20 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00	21,00%	4 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 200,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14317 Vrábče - Kroclov

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Vrábče - Kroclov

Datum: 18. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

20 000,00

D		OST	Ostatní						20 000,00
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel
požadovanými pracemi

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/15414

Stavba: Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

KSO:

Místo: kř. II/154 - Svěbohy

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 18 kalendářních dnů

Cena bez DPH

3 876 716,57

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 876 716,57	814 110,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 690 827,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/15414

Stavba: Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Místo: kř. II/154 - Svěbohy

Datum:

10. 4. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 876 716,57	4 690 827,05	
SO101	Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží staničení 0,000 - 0,900 km	1 016 850,92	1 230 389,61	STA
SO102	Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy staničení 0,900 - 2,175 km	1 385 429,35	1 676 369,51	STA
SO103	Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy staničení 2,175 - 3,410 km	1 423 436,30	1 722 357,92	STA
DIO	Oprava silnice III/15414 Meziluží - Svěbohy	51 000,00	61 710,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží staničení 0,000 - 0,900 km

KSO:

Místo: kř. II/154 - Meziluží

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 016 850,92	
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 016 850,92	21,00%	213 538,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 230 389,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží staničení 0,000 - 0,900 km

Místo:

kř. II/154 - Meziluží

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 016 850,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 016 850,92

1 - Zemní práce

22 982,40

5 - Komunikace pozemní

992 658,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluzí - Svěbohy

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluzí staničení 0,000 - 0.900 km

Místo:

kř. II/154 - Meziluzí

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 016 850,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 016 850,92	
D	1	Zemní práce					22 982,40	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,608	37 800,00	22 982,40	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
VV	"délka 6,75"							
VV	"šířka 3"							
VV	"hloubka 0,03"							
VV	6,75*3*0,03					0,608		
VV	Součet					0,608		
D	5	Komunikace pozemní					992 658,52	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 885,200	8,00	31 081,60	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 883"							
VV	"šířka 4,4"							
VV	883*4,4					3 885,200		
VV	Součet					3 885,200		
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 915,000	8,00	31 320,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 900"							
VV	"šířka 4,35"							
VV	900*4,35					3 915,000		
VV	Součet					3 915,000		
9	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	3 915,000	109,00	426 735,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	"délka 900"							
VV	"šířka 4,35"							
VV	900*4,35					3 915,000		
VV	Součet					3 915,000		
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	466,224	1 080,00	503 521,92	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	II. třídy v průměru tl. 50 mm (vyrovnaní profilu)							
VV	"délka 883"							
VV	"šířka 4,4"							
VV	"hloubka 0,05"							
VV	"koeficient 2,4"							
VV	883*4,4*0,05*2,4					466,224		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 210,00	
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,000	55,00	1 210,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
VV	"délka 22"							
VV	22					22,000		
VV	Součet					22,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:SO102 - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy staničení 0,900 -
2,175 km**KSO:**

Místo: Meziluží

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:**IČ:**

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 385 429,35	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 385 429,35 0,00	21,00% 15,00%	290 940,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 676 369,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

SO10Z - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy stančení 0,900 -
2.175 km

Místo:

Meziluží

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 385 429,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 385 429,35

5 - Komunikace pozemní

1 385 429,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

SO102 - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy stanícení 0,900 - 2.175 km

Místo: Meziluží

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 385 429,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 385 429,35

D 5

Komunikace pozemní

1 385 429,35

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 482,500	8,00	43 860,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

WV

"délka 1275"

WV

"šířka 4,3"

WV

1275*4,3

5 482,500

WV

Součet

5 482,500

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 397,500	8,00	43 180,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

WV

"délka 1270"

WV

"šířka 4,25"

WV

1270*4,25

5 397,500

5	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	5 418,750	109,00	590 643,75	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

PP

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WV

"délka 1275"

WV

"šířka 4,25"

WV

1275*4,25

5 418,750

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	655,320	1 080,00	707 745,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

PP

- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WV

ACL 16 v průměru tl. 50 mm (vyrovnání profilu)

WV

"délka 1270"

WV

"šířka 4,30"

WV

"hloubka 0,05"

WV

"koeficient 2,4"

WV

1270*4,3*0,05*2,4

655,320

WV

Součet

655,320

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluzí - Svěbohy

Objekt:**SO103 - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy staničení 2,175 - 3,410 km****KSO:**

Místo: Meziluzí - Svěbohy

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:**IČ:**

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			1 423 436,30
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 423 436,30 0,00	21,00% 15,00%	298 921,62 0,00
Cena s DPH			1 722 357,92
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy stanicemi 2,1/5 -
3.410 km

Místo:

Meziluží - Svěbohy

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 423 436,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 423 436,30

5 - Komunikace pozemní

1 423 436,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluzí - Svěbohy

Objekt:

SO103 - Oprava silnice III/15414 kř.II/154 - Svěbohy staničení 2,175 - 3,410 km

Místo:

Meziluzí - Svěbohy

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 423 436,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 423 436,30	
D	5	Komunikace pozemní					1 423 436,30	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 619,250	8,00	44 954,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 1235"						
	VV	"šířka 4,55"			5 619,250			
	VV	1235*4,55			5 619,250			
	VV	Součet						
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 557,500	8,00	44 460,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 1235"						
	VV	"šířka 4,50"			5 557,500			
	VV	1235*4,50			5 557,500			
	VV	Součet						
5	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	5 557,500	109,00	605 767,50	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"délka 1235"						
	VV	"šířka 4,50"			5 557,500			
	VV	1235*4,50			5 557,500			
	VV	Součet						
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	674,310	1 080,00	728 254,80	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	ACL 16 v průměru tl. 50 mm (vyrovnání profilu)						
	VV	"délka 1235"						
	VV	"šířka 4,55"						
	VV	"hloubka 0,05"						
	VV	"koeficient 2,4"						
	VV	1235*4,55*0,05*2,4			674,310			
	VV	Součet			674,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/15414 Meziluží - Svěbohy

KSO:

Místo: Meziluží - Svěbohy

CC-CZ:

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			51 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 000,00 0,00	21,00% 15,00%	10 710,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	61 710,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/15414 Meziluží - Svěbohy

Místo:

Meziluží - Svěbohy

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 000,00

OST - Ostatní

51 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/15414, kř.II/154 - Meziluží - Svěbohy

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/15414 Meziluží - Svěbohy

Místo:

Meziluží - Svěbohy

Datum: 10. 4. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 000,00

D		OST	Ostatní						51 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	51 000,00	51 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

VV "ks 1"
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/105-001

Stavba: Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumeč

KSO:

Místo: Nová Ves - Chlumeč

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 17 kalendářních dnů

Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4 t/1m3)

Cena bez DPH

12 657 453,56

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 657 453,56	2 658 065,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

15 315 518,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/105-001

Stavba: Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Místo: Nová Ves - Chlumec

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 657 453,56	15 315 518,81	
SO101	Oprava silnice II/105 staničení 112,370 - 114,700 km	12 570 453,56	15 210 248,81	STA
Doplňující údaje	DIO II/105 Oprava silnice Nová Ves - Chlumec	87 000,00	105 270,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Objekt:

SO101 - Oprava silnice II/105 staničení 112,370 - 114,700 km

KSO:

Místo: Nová Ves - Chlumec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			12 570 453,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 570 453,56 0,00	21,00% 15,00%	2 639 795,25 0,00
Cena s DPH			15 210 248,81

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Objekt:

SO101 - Oprava silnice II/105 staničení 112,370 - 114,700 km

Místo:

Nová Ves - Chlumec

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 570 453,56

HSV - Práce a dodávky HSV

12 570 453,56

1 - Zemní práce	1 704 304,96
2 - Zakládání	6 420,00
5 - Komunikace pozemní	10 802 631,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 097,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Objekt:

SO101 - Oprava silnice II/105 staničení 112,370 - 114,700 km

Místo:

Nová Ves - Chlumec

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 570 453,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 570 453,56	
D	1	Zemní práce					1 704 304,96	
7	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	3 029,520	498,00	1 508 700,96	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV		Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)						
VV		"délka 2330"						
VV		"šířka 10,7"						
VV		"délka 50"						
VV		"šířka 6,3"						
VV		"hloubka 0,12"						
VV		(2330*10,7+50*6,3)*0,12						
					3 029,520			
8	K	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	12,800	230,00	2 944,00	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopůvky nezapečené i zapečené
- ošetření výkopůvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.
- příplatek za lepitost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svažování a přesah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopůvky, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma železových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů
- zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopůvky a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopůvky a ve výkopůvce
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopůvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyklazují se v položce č.0141**

VV		hl. 128 cm (lokální sanace)						
VV		"délka 5"						
VV		"šířka 2"						
VV		"hloubka 1,28"						
VV		5*2*1,28						
					12,800			
14	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 940,000	39,00	192 660,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

plošná sanace dle TP 115,TP 147 geokompozit se spleťtanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)cca 90% krajů,šíře 2m

"délka 1870"

"šířka 2"

"délka 40"

"šířka 10"

"délka 80"

"šířka 10"

1870*2+40*10+80*10

4 940,000

D	2	Zakládání					6 420,00	
9	K	21452	ŠANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,000	642,00	6 420,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mímostavení a vnitrostavení dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
VV		Kamenivo drcené 0-125, tl. 100 cm (lokální sanace)						
VV		"délka 5"						
VV		"šířka 2"						
VV		"hloubka 1"						
VV		5*2*1						
					10,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				10 802 631,60	
10	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,000	820,00	1 640,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozptýlení a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		podklad komunikace ze ŠD 0-63 tl. 200 mm (lokální sanace)					
	VV		"délka 5"					
	VV		"šířka 2"					
	VV		"hloubka 0,2"					
	VV		5*2*0,2		2,000			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000	10,00	100,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		lokální sanace					
	VV		"délka 5"					
	VV		"šířka 2"					
	VV		5*2		10,000			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000	8,00	80,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		lokální sanace					
	VV		"délka 5"					
	VV		"šířka 2"					
	VV		5*2		10,000			
1	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25 246,000	8,00	201 968,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 2330"					
	VV		"šířka 10,7"					
	VV		"délka 50"					
	VV		"šířka 6,3"					
	VV		2330*10,7*50*6,3		25 246,000			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25 246,000	8,00	201 968,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 2330"					
	VV		"šířka 10,7"					
	VV		"délka 50"					
	VV		"šířka 6,3"					
	VV		2330*10,7*50*6,3		25 246,000			
5	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	25 246,000	189,00	4 771 494,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(PmB 45/80-60					
	VV		"délka 2330"					
	VV		"šířka 10,7"					
	VV		"délka 50"					
	VV		"šířka 6,3"					
	VV		2330*10,7*50*6,3		25 246,000			
6	K	574C67	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 S TL. 70MM	M2	25 246,000	218,00	5 503 628,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		PmB 25/55-60					
	VV		"délka 2330"					
	VV		"šířka 10,7"					
	VV		"délka 50"					
	VV		"šířka 6,3"					
	VV		2330*10,7*50*6,3		25 246,000			
12	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	1,920	1 080,00	2 073,60	OTSKP-SPK 2016

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živního korytní drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živního korytní (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykládá položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrmuje očistění podkladu po veřejném provozu					
	PP							
	VV		ACP 225 (lokální sanace), (50-70), tl. 80 mm					
	VV		"délka 5"					
	VV		"šířka 2"					
	VV		"tloubka 0,08"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		5*2*0,08*2,4		1,920			
18	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1 870,000	64,00	119 680,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm					
	PP		- vyčistění					
			- náter					
			- výplň předepsanou zátlvkovou hmotou					
	VV		Profrézování trhliny a zalití pružnou zátlvkovou hmotou dle TP 115					
	VV		1870		1 870,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 097,00	
17	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6 990,000	8,00	55 920,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládání náterového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 2330"					
	VV		"počet 3"					
	VV		2330*3		6 990,000			
16	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	21,400	55,00	1 177,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	PP							
	VV		"délka 10,7"					
	VV		"délka 10,7"					
	VV		10,7*10,7		21,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Objekt:

Doplňující údaje - DIO II/105 Oprava silnice Nová Ves - Chlumec

KSO:

Místo: Nová Ves - Chlumec

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			87 000,00
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 000,00	21,00%	18 270,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			105 270,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumeč

Objekt:

Doplňující údaje - DIO II/105 Oprava silnice Nová Ves - Chlumeč

Místo:

Nová Ves - Chlumeč

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 000,00

OST - Ostatní

87 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/105 Nová Ves - Chlumec

Objekt:

Doplňující údaje - DIO II/105 Oprava silnice Nová Ves - Chlumec

Místo:

Nová Ves - Chlumec

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 000,00

D		OST	Ostatní						87 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	87 000,00	87 000,00	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14322a14323

Stavba: Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

KSO:
Místo: Branišov-Třebín

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 25 kalendářních dnů
vytěžený asfaltový recyklát bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/1m3) bez DPH

Cena bez DPH	6 017 669,25
---------------------	---------------------

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 017 669,25	1 263 710,54
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 281 379,79
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14322a14323

Stavba: Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Místo: Branišov-Třebín

Datum:

13. 6. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 017 669,25	7 281 379,79	
SO 101	Oprava silnice III/14322 staničení 3,980-4,145 km	371 982,60	450 098,95	STA
SO 102	Oprava silnice III/14322 staničení 4,145-4,606 km	1 647 048,22	1 992 928,35	STA
SO 103	Oprava silnice III/14323 staničení 0,010-0,130 km	413 325,56	500 123,93	STA
SO 104	Oprava silnice III/14323 staničení 0,130-1,315 km	3 507 312,87	4 243 848,57	STA
DIO	Oprava silnice III/14322 a III/14323 Branišov-Třebín	58 000,00	70 180,00	STA
Doplňující údaje 1	Laboratorní zkoušky (recyklace)	20 000,00	24 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14322 staničení 3,980-4,145 km

KSO:

Místo: Před Branišovem

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			371 982,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	371 982,60 0,00	21,00% 15,00%	78 116,35 0,00
Cena s DPH			450 098,95
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14322 staničení 3,980-4,145 km

Místo:

Před Branišovem

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

371 982,60

HSV - Práce a dodávky HSV

371 982,60

1 - Zemní práce

24 888,60

5 - Komunikace pozemní

344 124,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14322 staničení 3,980-4,145 km.

Místo:

Před Branišovem

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

371 982,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

371 982,60

D 1

Zemní práce

24 888,60

5	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	59,400	419,00	24 888,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 165"

VV

"šířka 6"

VV

"hloubka 0,06"

VV

165*6*0,06

59,400

D 5

Komunikace pozemní

344 124,00

6	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	99,000	36,00	3 564,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 165"

VV

"šířka 0,3"

VV

"počet 2"

VV

165*0,3*2

99,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	990,000	8,00	7 920,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 165"

VV

"šířka 6"

VV

165*6

990,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	990,000	8,00	7 920,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 165"

VV

"šířka 6"

VV

165*6

990,000

3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	990,000	139,00	137 610,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 165"

VV

"šířka 6"

VV

165*6

990,000

4	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	990,000	189,00	187 110,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 165"

VV

"šířka 6"

VV

165*6

990,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 970,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	330,000	8,00	2 640,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 165"					
	VV		"počet 2"					
	VV		165*2					
					330,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,000	55,00	330,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 6"					
	VV		6					
					6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14322 staničení 4,145-4,606 km

KSO:

Místo: Branišov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 647 048,22

DPH: základní
snížená

Základ daně

1 647 048,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

345 880,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 992 928,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14322 staničení 4,145-4,606 km

Místo:

Branišov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 647 048,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 647 048,22

1 - Zemní práce

85 183,12

5 - Komunikace pozemní

1 545 087,60

8 - Trubní vedení

8 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 887,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14322 staničení 4,145-4,606 km

Místo:

Branišov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 647 048,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 647 048,22

D 1

Zemní práce

85 183,12

7	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	203,301	419,00	85 183,12	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

"hloubka 0,07"

VV

461*6,3*0,07

203,301

D 5

Komunikace pozemní

1 545 087,60

5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 904,300	156,00	453 070,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

Odvoz v tl.40 mm na SO 104

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

461*6,3

2 904,300

2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 904,300	10,00	29 043,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

461*6,3

2 904,300

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 904,300	8,00	23 234,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

461*6,3

2 904,300

3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	2 904,300	139,00	403 697,70	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

461*6,3

2 904,300

4	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 60MM	M2	2 904,300	219,00	636 041,70	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 461"

VV

"šířka 6,3"

VV

461*6,3

2 904,300

D 8

Trubní vedení

8 890,00

6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 270,00	8 890,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"počet 7"					
	W		7		7,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 887,50	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	922,000	8,00	7 376,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 461"					
	W		"počet 2"					
	W		461*2		922,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,300	55,00	511,50	OTS KP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	W		"délka 9,3"					
	W		9,3		9,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,010-0,130 km

KSO:

Místo: Branišov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

413 325,56

DPH základní
snížená

Základ daně

413 325,56

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

86 798,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

500 123,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,010-0,130 km

Místo:

Branišov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

413 325,56

HSV - Práce a dodávky HSV

413 325,56

1 - Zemní práce

21 469,56

5 - Komunikace pozemní

389 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Braníšov a III/14323 Braníšov-Třebín

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,010-0,130 km

Místo:

Braníšov

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

413 325,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV						413 325,56
D	1	Zemní práce						21 469,56
6	K	113726	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	51,240	419,00	21 469,56	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			"hloubka 0,07"					
VV			120*6,1*0,07		51,240			
D	5	Komunikace pozemní						389 424,00
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYV ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	732,000	156,00	114 192,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			odvoz tl.50 mm na SO 104					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			120*6,1		732,000			
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	732,000	10,00	7 320,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			120*6,1		732,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	732,000	8,00	5 856,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			120*6,1		732,000			
3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	732,000	139,00	101 748,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			120*6,1		732,000			
4	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	M2	732,000	219,00	160 308,00	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 120"					
VV			"šířka 6,1"					
VV			120*6,1		732,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 432,00
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	260,000	8,00	2 080,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		"délka 120+20"					
	WV		"počet 2"					
	WV		(120*2)+20		260,000			
8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,400	55,00	352,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	WV		"délka 6,4"					
	WV		6,4		6,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,130-1,315 km

KSO:

Místo: Branišov-Třebín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

3 507 312,87

DPH základní
snížená

Základ daně
3 507 312,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
736 535,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 243 848,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,130-1,315 km

Místo:

Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 507 312,87

HSV - Práce a dodávky HSV

3 507 312,87

1 - Zemní práce

169 212,31

5 - Komunikace pozemní

3 318 832,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 268,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14323 staničení 0,130-1,315 km

Místo: Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 507 312,87

D HSV Práce a dodávky HSV 3 507 312,87

D 1 Zemní práce 169 212,31

6	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	403,848	419,00	169 212,31	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 1185"

VV

"šířka 5,68"

VV

"hloubka 0,06"

VV

1185*5,68*0,06

403,848

D 5 Komunikace pozemní 3 318 832,56

5	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	6 730,800	128,00	861 542,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

zesílení o přebytek z SO 102,103,cca tl.22 mm

VV

"délka 1185"

VV

"šířka 5,68"

VV

1185*5,68

6 730,800

9	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	711,000	36,00	25 596,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 1185"

VV

"počet 2"

VV

"šířka 0,3"

VV

1185*2*0,3

711,000

2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 730,800	10,00	67 308,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1185"

VV

"šířka 5,68"

VV

1185*5,68

6 730,800

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 730,800	8,00	53 846,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1185"

VV

"šířka 5,68"

VV

1185*5,68

6 730,800

10	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	3 555,000	39,00	138 645,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očistění podkladu
- pokládání geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spíetanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken,

VV

min.tahová pevnost 100 kN (např.typu GlasGrid GG 100)cca 90%

VV

krajů,šíře 2m

VV

"délka 1185"

VV

"šířka 2,5"

VV

"počet 2"

VV

"procenta 0,6"

VV

1185*2,5*2*0,6

3 555,000

4	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	6 730,800	219,00	1 474 045,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"délka 1185"					
	VV		"šířka 5,68"					
	VV		1185*5,68		6 730,800			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	646,157	1 080,00	697 849,56	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		ACL 16+ (vyrovnání profilu cca tl.40 mm)					
	VV		"délka 1185"					
	VV		"šířka 5,68"					
	VV		"hloubka 0,04"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		1185*5,68*0,04*2,4		646,157			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 268,00	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 370,000	8,00	18 960,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	PP							
	VV		"délka 1185"					
	VV		"počet 2"					
	VV		1185*2		2 370,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	5,600	55,00	308,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	PP							
	VV		"délka 5,6"					
	VV		5,6		5,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14322 a III/14323 Branišov-Třebín

KSO:

Místo: Branišov-Třebín

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			58 000,00
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 000,00	21,00%	12 180,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			70 180,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14322 a III/14323 Branišov-Třebín

Místo:

Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

58 000,00

OST - Ostatní

58 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14322 a III/14323 Branišov-Třebín

Místo:

Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 000,00

D OST

Ostatní

58 000,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	58 000,00	58 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

VV

Součet

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:

Místo: Branišov-Třebín

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

DPH: základní
snížená

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14322 Branišov a III/14323 Branišov-Třebín

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Branišov-Třebín

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D	OST	Ostatní					20 000,00	
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2015

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými pracemi

W "počet 1"

WV 1 1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14611-001

Stavba: Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

KSO:

Místo: Ledenice - Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 13 kalendářních dnů

asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

Cena bez DPH

3 926 638,34

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 926 638,34	824 594,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 751 232,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14611-001

Stavba: Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Místo: Ledenice - Třebotovice

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 926 638,34	4 751 232,39	
SO 101	Oprava silnice III/14611 staničení 2,870 - 3,342 km	931 227,07	1 126 784,75	STA
SO 102	Oprava silnice III/14611 staničení 4,409 - 4,744 km	663 988,56	803 426,16	STA
SO 103	Oprava silnice III/14611 staničení 6,183 - 7,490 km	2 287 422,71	2 767 781,48	STA
Doplňující údaje	DIO Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice	44 000,00	53 240,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14611 staničení 2,870 - 3,342 km

KSO:

Místo: Ledenice - Zatíny

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			931 227,07
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	931 227,07 0,00	21,00% 15,00%	195 557,68 0,00
Cena s DPH			1 126 784,75
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14611 staničení 2,870 - 3,342 km

Místo:

Ledenice - Záliny

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

931 227,07

HSV - Práce a dodávky HSV

931 227,07

1 - Zemní práce

69 146,11

5 - Komunikace pozemní

853 912,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 168,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14611 staničení 2,870 - 3,342 km

Místo: Ledenice - Zaliny

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

931 227,07

D HSV Práce a dodávky HSV

931 227,07

D 1 Zemní práce

69 146,11

4	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	158,592	436,00	69 146,11	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyjadřuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné doplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

tl.60 mm, asfaltový recykát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

VV

"délka 472"

VV

"šířka 5,6"

VV

"hloubka 0,06"

VV

472*5,6*0,06

158,592

D 5

Komunikace pozemní

853 912,96

7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	184,800	36,00	6 652,80	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 462"

VV

"šířka 0,2"

VV

"počet 2"

VV

462*0,2*2

184,800

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 643,200	8,00	21 145,60	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 472"

VV

"šířka 5,6"

VV

472*5,6

2 643,200

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 587,200	8,00	20 697,60	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 462"

VV

"šířka 5,6"

VV

462*5,6

2 587,200

6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 510,400	39,00	58 905,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťtanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken

VV

min.tahová pevnost 100 kN (např.typu GlasGrid GG 100) cca 80%

VV

krajů, šíře 2 m

VV

"délka 472"

VV

"šířka 2"

VV

"koeficient 0,8"

VV

"počet 2"

VV

472*2*0,8*2

1 510,400

3	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 643,200	219,00	578 860,80	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 472"

VV

"šířka 5,6"

VV

472*5,6

2 643,200

5	K	57741A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	T	155,232	1 080,00	167 650,56	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živíčního krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živíčního krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			ACO 11+ vyrovnání profilu tl.25 mm *délka 462" *šířka 5,6" *hloubka 0,025" *koeficient 2,4" 462*5,6*0,025*2,4		155,232			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 168,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽŘÍZENÍ	M	944,000	8,00	7 552,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátiřového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu *délka 472" *počet 2" 472*2		944,000			
8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,200	55,00	616,00	OTS KP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody *délka 5,6" *délka 5,6" 5,6+5,6		11,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14611 staničení 4,409 - 4,744 km

KSO:

Místo: Zaliny - Katiště

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		663 988,56	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	663 988,56	21,00%	139 437,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	803 426,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14611 staničení 4,409 - 4,744 km

Místo:

Zaliny - Kaliště

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

663 988,56

HSV - Práce a dodávky HSV

663 988,56

1 - Zemní práce

47 950,56

5 - Komunikace pozemní

610 062,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 976,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14611 staničení 4,409 - 4,744 km

Místo:

Zaliny - Kalíšť

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

663 988,56

D		HSV	Práce a dodávky HSV				663 988,56	
D		1	Zemní práce				47 950,56	
4	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	112,560	426,00	47 950,56	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykonává v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV		tl.60 mm, asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)						
VV		"délka 335"						
VV		"šířka 5,6"						
VV		"hloubka 0,06"						
VV		335*5,6*0,06						
					112,560			
D		5	Komunikace pozemní				610 062,00	
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	130,000	36,00	4 680,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
VV		"délka 325"						
VV		"počet 2"						
VV		"šířka 0,2"						
VV		325*2*0,2						
					130,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 876,000	8,00	15 008,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		"délka 335"						
VV		"šířka 5,6"						
VV		335*5,6						
					1 876,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 820,000	8,00	14 560,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		"délka 325"						
VV		"šířka 5,6"						
VV		325*5,6						
					1 820,000			
6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 206,000	39,00	47 034,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očistění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100)cca 90% krajů, šíře 2m						
VV		"délka 335"						
VV		"šířka 2"						
VV		"koeficient 0,9"						
VV		"počet 2"						
VV		335*2*0,9*2						
					1 206,000			
3	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 876,000	219,00	410 844,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		"délka 335"						
VV		"šířka 5,6"						
VV		335*5,6						
					1 876,000			
5	K	57741A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO	T	109,200	1 080,00	117 936,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posílky, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živého koryta drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živého koryta (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očistění podkladu po veřejném provozu					
			ACO 11+ vyrovnání profilu tl.25 mm					
			"délka 325"					
			"šířka 5,6"					
			"hloubka 0,025"					
			"koeficient 2,4"					
			325*5,6*0,025*2,4		109,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 976,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	670,000	8,00	5 360,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			"délka 335"					
			Počet 2"					
			335*2		670,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,200	55,00	616,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			"délka 5,6"					
			"délka 5,6"					
			5,6*5,6		11,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14611 staničení 6,183 - 7,490 km

KSO:

Místo: Kaliště - Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 287 422,71

DPH základní
snížená

Základ daně

2 287 422,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

480 358,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 767 781,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14611 staničení 6,183 - 7,490 km

Místo:

Kaliště - Třebotovice

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 287 422,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 287 422,71

1 - Zemní práce

187 078,75

5 - Komunikace pozemní

2 078 738,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 605,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14611 staničení 6,183 - 7,490 km

Místo:

Kaliště - Třebotovice

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 287 422,71

D HSV Práce a dodávky HSV

2 287 422,71

D 1 Zemní práce

187 078,75

4	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	439,152	426,00	187 078,75	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezačnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

tl.60 mm, asfaltový recyklat bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

VV

"délka 1307"

VV

"šířka 5,6"

VV

"hloubka 0,06"

VV

1307*5,6*0,06

439,152

D 5

Komunikace pozemní

2 078 738,96

7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	368,400	36,00	13 262,40	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 1307-386"

VV

"počet 2"

VV

"šířka 0,2"

VV

(1307-386)*2*0,2

368,400

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 319,200	8,00	58 553,60	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1307"

VV

"šířka 5,6"

VV

1307*5,6

7 319,200

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 157,600	8,00	41 260,80	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1307-386"

VV

"šířka 5,6"

VV

(1307-386)*5,6

5 157,600

5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	731,920	39,00	28 544,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

plošná sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepicím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken, min.tahová pevnost 100 kN (např. typu GlasGrid GG 100) cca 10% plochy

VV

"plocha 7319,2"

VV

"koeficient 0,1"

VV

7319,2*0,1

731,920

3	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 319,200	219,00	1 602 904,80	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1307"

VV

"šířka 5,6"

VV

1307*5,6

7 319,200

6	K	57741A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO	T	309,456	1 080,00	334 212,48	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			ACO 11+ (vyrovnání profilu) tl.25 mm "délka 1307-386" "šířka 5,6" "hloubka 0,025" "koeficient 2,4" (1307-386)*5,6*0,025*2,4		309,456			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 605,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 614,000	8,00	20 912,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			"délka 1307" "počet 2" 1307*2		2 614,000			
B	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,600	55,00	693,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			"délka 6,6" "délka 6" 6,6+6		12,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

KSO:

Místo: Ledenice - Třebotovice

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			44 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 000,00 0,00	21,00% 15,00%	9 240,00 0,00
Cena s DPH			53 240,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Místo:

Ledenice - Třebotovice

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 000,00

OST - Ostatní

44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO Oprava silnice III/14611 Ledenice - Třebotovice

Místo:

Ledenice - Třebotovice

Datum: 15. 11. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 000,00

D OST

Ostatní

44 000,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	44 000,00	44 000,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1438-001

Stavba: Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

KSO:

Místo: Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

7 607 303,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 607 303,38	1 597 533,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 204 837,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1438-001

Stavba: Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Místo: Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihoče:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 607 303,38	9 204 837,09	
SO 101	Oprava silnice III/1438 staničení 5,863-6,930 km	1 464 976,60	1 772 621,69	STA
SO 102	Oprava silnice III/1438 staničení 6,930-8,490 km	2 311 520,64	2 796 939,97	STA
SO 103	Oprava silnice III/1438 staničení 8,490-8,920 km	797 191,62	964 601,86	STA
SO 104	Oprava silnice III/1438 staničení 8,920-10,090 km	1 669 476,00	2 020 065,96	STA
SO 105	Oprava silnice III/1438 staničení 10,130-10,915 km	1 067 313,46	1 291 449,29	STA
SO 106	Oprava silnice III/1438 staničení 10,915-10,969 km	229 325,06	277 483,32	STA
DIO	Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice	47 500,00	57 475,00	STA
Dopíňující údaje 1	Laboratorní zkoušky (recyklace)	20 000,00	24 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1438 staničení 5,863-6,930 km

KSO:

Místo: křižovatka III/14333-hranice okresu ČK

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 464 976,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 464 976,60	21,00%	307 645,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 772 621,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1438 staničení 5,863-6,930 km

Místo:

křižovatka III/14333-hranice okresu ČK

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 464 976,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 464 976,60

1 - Zemní práce

6 396,00

5 - Komunikace pozemní

1 441 283,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 297,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1438 staničení 5,863-6,930 km

Místo:

křižovatka III/14333-hranice okresu ČK

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 464 976,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 464 976,60

D 1

Zemní práce

6 396,00

5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,328	19 500,00	6 396,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

Napojení

VV

"délka 4,1"

VV

"šířka 2"

VV

"hloubka 0,04"

VV

4,1*2*0,04

VV

Součet

0,328

0,328

D 5

Komunikace pozemní

1 441 283,10

8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	426,000	36,00	15 336,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 1065"

VV

"šířka 0,2"

VV

"počet 2"

VV

1065*2*0,2

VV

Součet

426,000

426,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 014,900	8,00	40 119,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1067"

VV

"šířka 4,7"

VV

1067*4,7

VV

Součet

5 014,900

5 014,900

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 005,500	8,00	40 044,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 1065"

VV

"šířka 4,7"

VV

1065*4,7

VV

Součet

5 005,500

5 005,500

3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 014,900	139,00	697 071,10	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 1067"

VV

"šířka 4,7"

VV

1067*4,7

VV

Součet

5 014,900

5 014,900

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	600,660	1 080,00	648 712,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL v průměru 50 mm (vyrovnaní profilu)

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"délka 1065"					
	vv		"šířka 4,7"					
	vv		"hloubka 0,05"					
	vv		"koeficient 2,4"					
	vv		1065*4,7*0,05*2,4		600,660			
	vv		Součet		600,660			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 297,50	
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 134,000	8,00	17 072,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	vv		"délka 1067"					
	vv		"počet 2"		2 134,000			
	vv		1067*2		2 134,000			
	vv		Součet		2 134,000			
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,100	55,00	225,50	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	vv		"délka 4,1"					
	vv		4,1		4,100			
	vv		Součet		4,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1438 staničení 6,930-8,490 km

KSO:

Místo: hranice okresu ČK-Lípanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

2 311 520,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 311 520,64	21,00%	485 419,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 796 939,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1438 staničení 6,930-8,490 km

Místo:

hranice okresu ČK-Lipanovice

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 311 520,64

HSV - Práce a dodávky HSV

2 311 520,64

5 - Komunikace pozemní

2 286 560,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1438 staničení 6,930-8,490 km

Místo:

hranice okresu ČK-Lipanovice

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 311 520,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 311 520,64	
D	5	Komunikace pozemní					2 286 560,64	
7	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 444,000	136,00	332 384,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry						
	VV	navýšení o přebytek z recyklací v ostatních úsecích (objektech)						
	VV	"délka 520"						
	VV	"šířka 4,7"						
	VV	520*4,7						
					2 444,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	936,000	36,00	33 696,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahnuje postřiky, nátěry						
	VV	"délka 1560"						
	VV	"šířka 0,3"						
	VV	"počet 2"						
	VV	1560*0,3*2						
					936,000			
5	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 444,000	10,00	24 440,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 520"						
	VV	"šířka 4,7"						
	VV	520*4,7						
					2 444,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 176,000	8,00	57 408,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 1560"						
	VV	"šířka 4,6"						
	VV	1560*4,6						
					7 176,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 732,000	8,00	37 856,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 1560"						
	VV	"šířka 4,6"						
	VV	"délka 520"						
	VV	"šířka 4,7"						
	VV	(1560*4,6)-(520*4,7)						
					4 732,000			
3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 176,000	139,00	997 464,00	OTSKP-SPK 2015
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	"délka 1560"						
	VV	"šířka 4,6"						
	VV	1560*4,6						
					7 176,000			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	567,840	1 080,00	613 267,20	OTSKP-SPK 2015

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		ACL 16 v průměru tl.50 mm (vyrovnaní profilu)					
	VV		"délka 1560"					
	VV		"šířka 4,6"					
	VV		"délka 520"					
	VV		"šířka 4,7"					
	VV		"hloubka 0,05"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		(1560*4,6-520*4,7)*0,05*2,4			567,840		
10	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	175,968	1 080,00	190 045,44	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		Asf.beton I.třidy tl. 30 mm (vyrovnaní profilu)					
	VV		"délka 520"					
	VV		"šířka 4,7"					
	VV		"hloubka 0,03"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		520*4,7*0,03*2,4			175,968		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 960,00	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 120,000	8,00	24 960,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	PP							
	VV		"délka 1560"					
	VV		"počet 2"					
	VV		1560*2			3 120,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,490-8,920 km

KSO:

Místo: Lipanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

797 191,62

DPH základní
snížená

Základ daně

797 191,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

167 410,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

964 601,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,490-8,920 km

Místo:

Lipanovice

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

797 191,62

HSV - Práce a dodávky HSV

797 191,62

5 - Komunikace pozemní

790 311,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,490-8,920 km

Místo:

Lipanovice

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

797 191,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV						797 191,62
D		5	Komunikace pozemní						790 311,62
3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 999,500	159,00	317 920,50	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry									
		PP							
		VV	s odvozem 80 mm						
		VV	"délka 430"						
		VV	"šířka 4,65"						
		VV	430*4,65	1 999,500					
7	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 999,500	10,00	19 995,00	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
		PP							
		VV	"délka 430"						
		VV	"šířka 4,65"						
		VV	430*4,65	1 999,500					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 999,500	8,00	15 996,00	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
		PP							
		VV	"délka 430"						
		VV	"šířka 4,65"						
		VV	430*4,65	1 999,500					
5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 021,000	139,00	280 919,00	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
		PP							
		VV	"délka 430"						
		VV	"šířka 4,7"						
		VV	430*4,7	2 021,000					
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	143,964	1 080,00	155 481,12		
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtuků (ta se vykazuje položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu									
		PP							
		VV	Asf.beton I.třídy tl. 30 mm (vyrování profilu)						
		VV	"délka 430"						
		VV	"šířka 4,65"						
		VV	"hloubka 0,03"						
		VV	"koeficient 2,4"						
		VV	430*4,65*0,03*2,4	143,964					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 880,00
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	860,000	8,00	6 880,00		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládání nážerového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu									
		PP							
		VV	"délka 430"						

PČ	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"počet 2"					
	vv		430*2		860,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,920-10,090 km

KSO:

Místo: Lipanovice-most

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 669 476,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 669 476,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
350 589,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 020 065,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,920-10,090 km

Místo:

Lipanovice-most

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 669 476,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 669 476,00

1 - Zemní práce

17 070,40

5 - Komunikace pozemní

1 633 168,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 237,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1438 staničení 8,920-10,090 km

Místo:

Lipanovice-most

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 669 476,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 669 476,00

D 1

Zemní práce

17 070,40

8	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,376	45 400,00	17 070,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV

nápojení

WV

"délka 4,7"

WV

"počet 2"

WV

"tloubka 0,04"

WV

4,7*2*0,04

0,376

D 5

Komunikace pozemní

1 633 168,60

6	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	470,000	159,00	74 730,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu nápojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

WV

s odvozem 80 mm

WV

"délka 100"

WV

"šířka 4,7"

WV

100*4,7

470,000

10	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	468,000	36,00	16 848,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu nápojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

WV

"délka 1170"

WV

"šířka 0,2"

WV

"počet 2"

WV

1170*0,2*2

468,000

5	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	470,000	10,00	4 700,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu nápojení, ukončení

WV

"délka 100"

WV

"šířka 4,7"

WV

100*4,7

470,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 499,000	8,00	43 992,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu nápojení, ukončení

WV

"délka 1170"

WV

"šířka 4,7"

WV

1170*4,7

5 499,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 029,000	8,00	40 232,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu nápojení, ukončení

WV

"délka 1170-100"

WV

"šířka 4,7"

WV

(1170-100)*4,7

5 029,000

3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 499,000	139,00	764 361,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV "délka 1170" VV "šířka 4,7" VV 1170*4,7		5 499,000			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	603,480	1 080,00	651 758,40	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACL 16 v průměru tl. 50 mm (vyrovnaní profilu) VV "délka 1170-100" VV "šířka 4,7" VV "hloubka 0,05" VV "koeficient 2,4" VV (1170-100)*4,7*0,05*2,4		603,480			
12	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	33,840	1 080,00	36 547,20	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV Asf.beton I.třídy tl. 30 mm VV "délka 100" VV "šířka 4,7" VV "hloubka 0,03" VV "koeficient 2,4" VV 100*4,7*0,03*2,4		33,840			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							19 237,00	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 340,000	8,00	18 720,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "délka 1170" VV "počet 2" VV 1170*2		2 340,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,400	55,00	517,00	OTSKP-SPK 2015
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VV "délka 4,7" VV "počet 2" VV 4,7*2		9,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,130-10,915 km

KSO:

Místo: most-křižovatka III/12253

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 067 313,46

DPH základní
snížená

Základ daně
1 067 313,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
224 135,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 291 449,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,130-10,915 km

Místo:

most-křižovatka III/12253

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 067 313,46

HSV - Práce a dodávky HSV

1 067 313,46

1 - Zemní práce

15 252,86

5 - Komunikace pozemní

1 038 994,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 066,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,130-10,915 km

Místo:

most-křižovatka III/12253

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 067 313,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 067 313,46

D 1

Zemní práce

15 252,86

5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,368	41 448,00	15 252,86	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

Napojení

VV

"délka 4,6"

VV

"šířka 2"

VV

"hloubka 0,04"

VV

4,6*2*0,04

0,368

D 5

Komunikace pozemní

1 038 994,60

7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	314,000	36,00	11 304,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 785"

VV

"šířka 0,2"

VV

"počet 2"

VV

785*0,2*2

314,000

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 611,000	8,00	28 888,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 785"

VV

"šířka 4,6"

VV

785*4,6

3 611,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 611,000	8,00	28 888,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 785"

VV

"šířka 4,6"

VV

785*4,6

3 611,000

3	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 611,000	139,00	501 929,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 785"

VV

"šířka 4,6"

VV

785*4,6

3 611,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	433,320	1 080,00	467 985,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16 v průměru tl.50 mm (vyrovnání profilu)

VV

"délka 785"

VV

"šířka 4,6"

VV

"hloubka 0,05"

VV

"koeficient 2,4"

VV

785*4,6*0,05*2,4

433,320

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				13 066,00				
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 570,000	8,00	12 560,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 785"					
VV			"počet 2"					
VV			785*2					
				1 570,000				
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,200	55,00	506,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV			"délka 4,6"					
VV			"počet 2"					
VV			4,6*2					
				9,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,915-10,969 km

KSO:

Místo: křižovatka III/12253 u Dobčic

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

229 325,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 325,06	21,00%	48 158,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 483,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,915-10,969 km

Místo:

křižovatka III/12253 u Dobčic

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

229 325,06

HSV - Práce a dodávky HSV

229 325,06

1 - Zemní práce

15 727,50

5 - Komunikace pozemní

210 893,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 704,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/1438 staničení 10,915-10,969 km

Místo:

Křížovatka III/12253 u Dobčic

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

229 325,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

229 325,06

D 1

Zemní práce

15 727,50

6	K	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	0,750	20 970,00	15 727,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

Napojení

VV

"délka 30"

VV

"šířka 0,5"

VV

"hloubka 0,05"

VV

30*0,5*0,05

0,750

D 5

Komunikace pozemní

210 893,56

3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	474,400	159,00	75 429,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

s odvozem 80 mm

VV

"délka 16*27,2*37,5"

VV

"šířka 4,8*8*4,8"

VV

16*4,8*27,2*8*37,5*4,8

474,400

8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	23,600	36,00	849,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"délka 59"

VV

"hloubka 0,2"

VV

"počet 2"

VV

59*0,2*2

23,600

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	476,800	8,00	3 814,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 16*27,2*38"

VV

"šířka 4,8*8*4,8"

VV

16*4,8*27,2*8*38*4,8

476,800

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	474,400	8,00	3 795,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 16*27,2*37,5"

VV

"šířka 4,8*8*4,8"

VV

16*4,8*27,2*8*37,5*4,8

474,400

5	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	476,800	189,00	90 115,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 16*27,2*38"

VV

"šířka 4,8*8*4,8"

VV

16*4,8*27,2*8*38*4,8

476,800

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	34,157	1 080,00	36 889,56	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		Asf.beton I.třídy tl.30 mm (vyrovnání profilu)					
	VV		"délka 16+27,2+37,5"					
	VV		"šířka 4,8+8+4,8"					
	VV		"hloubka 0,03"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		(16*4,8+27,2*8+37,5*4,8)*0,03*2,4		34,157			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 704,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	118,000	8,00	944,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 59"					
	VV		"počet 2"					
	VV		59*2		118,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	32,000	55,00	1 760,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 32"					
	VV		32		32,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

KSO:

Místo: Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

47 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 500,00	21,00%	9 975,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 475,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Místo:

Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 500,00

OST - Ostatní

47 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Místo:

Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

47 500,00

D	OST	Ostatní					47 500,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	47 500,00	47 500,00	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s vyježděním požadovaným

PP "počet 1"

W 1

W Součet

1,000

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:

Místo: Nová Ves - Lipanovice - Dobčice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Datum:

8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Ji

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1438 Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Nová Ves - Lípanovice - Dobčice

Datum: 8. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D		OST	Ostatní						20 000,00
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14321a12253-1

Stavba: Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

KSO:

Místo: Dubné

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 368 041,41

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 368 041,41	287 288,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 655 330,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14321a12253-1

Stavba: Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Místo: Dubné

Datum:

13. 6. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 368 041,41	1 655 330,11	
SO 101	Oprava silnice III/14321 staničení 6,345-6,389 km	68 987,64	83 475,04	STA
SO 102	Oprava silnice III/14321 staničení 6,389-6,622 km	870 061,58	1 052 774,51	STA
SO 103	Oprava silnice III/12253 staničení 16,670-16,731 km	365 992,19	442 850,55	STA
DIO	Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné	43 000,00	52 030,00	STA
Doplňující údaje 1	Laboratorní zkoušky (recyklace)	20 000,00	24 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,345-6,389 km

KSO:

Místo: Dubné

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		68 987,64	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 987,64	21,00%	14 487,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 475,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,345-6,389 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 987,64

HSV - Práce a dodávky HSV

68 987,64

1 - Zemní práce

7 021,34

5 - Komunikace pozemní

60 926,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 039,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,345-6,389 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 987,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 987,64

D 1

Zemní práce

7 021,34

3	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	16,104	436,00	7 021,34	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykažuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 44"

VV

"šířka 6,1"

VV

"hloubka 0,06"

VV

44*6,1*0,06

16,104

D 5

Komunikace pozemní

60 926,80

1	K	572213	SPJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	268,400	8,00	2 147,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 44"

VV

"šířka 6,1"

VV

44*6,1

268,400

6	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	268,400	219,00	58 779,60	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřik, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 44"

VV

"šířka 6,1"

VV

44*6,1

268,400

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 039,50

7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	88,000	8,00	704,00	
---	---	---------	---	---	--------	------	--------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VV

"délka 44"

VV

"počet 2"

VV

44*2

88,000

4	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,100	55,00	335,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

VV

"délka 6,1"

VV

6,1

6,100

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,389-6,622 km

KSO:

Místo: Dubné

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

870 061,58

DP- základní
snížená

Základ daně
870 061,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
182 712,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 052 774,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,389-6,622 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	870 061,58
HSV - Práce a dodávky HSV	870 061,58
1 - Zemní práce	59 428,98
5 - Komunikace pozemní	760 279,00
8 - Trubní vedení	25 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 273,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14321 staničení 6,389-6,622 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

870 061,58

D HSV Práce a dodávky HSV

870 061,58

D 1 Zemní práce

59 428,98

9	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	136,305	436,00	59 428,98	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

úhloubka 0,09"

VV

233*6,5*0,09

136,305

D 5 Komunikace pozemní

760 279,00

5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 514,500	156,00	236 262,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

odvoz v tl.20 mm

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

233*6,5

1 514,500

2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 514,500	10,00	15 145,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

233*6,5

1 514,500

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 514,500	8,00	12 116,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

233*6,5

1 514,500

3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 514,500	139,00	210 515,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- ožehnutí podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

233*6,5

1 514,500

14	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 514,500	189,00	286 240,50	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- ožehnutí podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"délka 233"

VV

"šířka 6,5"

VV

233*6,5

1 514,500

D 8 Trubní vedení

25 080,00

8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	970,00	1 940,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			"počet 2"					
VV			2		2,000			
6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	1 270,00	7 620,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			"počet 6"					
VV			6		6,000			
7	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	16,000	970,00	15 520,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			"počet 16"					
VV			16		16,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 273,60	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	466,000	8,00	3 728,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 233"					
VV			"počet 2"					
VV			233*2		466,000			
11	K	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	18,000	65,00	1 170,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			plošné s balotinou-zřízení V7a					
VV			"délka 3"					
VV			"šířka 0,5"					
VV			"počet 12"					
VV			3*0,5*12		18,000			
12	K	M001	odvoz a skládkovné PAU	m3	15,145	1 280,00	19 385,60	
PP			odvoz a skládkovné PAU					
VV			"délka 233"					
VV			"šířka 6,5"					
VV			"hloubka 0,01"					
VV			233*6,5*0,01		15,145			
13	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	18,000	55,00	990,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV			"délka 18"					
VV			18		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12253 staničení 16,670-16,731 km

KSO:

Místo: Dubné

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			365 992,19
DPI- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	365 992,19	21,00%	76 858,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			442 850,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12253 staničení 16,670-16,731 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

365 992,19

HSV - Práce a dodávky HSV

365 992,19

1 - Zemní práce

26 964,99

5 - Komunikace pozemní

329 936,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 091,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12253 staničení 16,670-16,731 km

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

365 992,19

D	HSV	Práce a dodávky HSV						365 992,19
D	1	Zemní práce						26 964,99
6	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	54,585	494,00	26 964,99	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PP								
VV	"délka 61"							
VV	"šířka 6,5"							
VV	"délka 15"							
VV	"šířka 14"							
VV	"hloubka 0,09"							
VV	(61*6,5)+(15*14)*0,09							
					54,585			
D	5	Komunikace pozemní						329 936,00
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	606,500	198,00	120 087,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
VV	odvoz v tl.20 mm							
VV	"délka 61"							
VV	"šířka 6,5"							
VV	"délka 15"							
VV	"šířka 14"							
VV	(61*6,5)+(15*14)							
					606,500			
2	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	606,500	10,00	6 065,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
VV	"délka 61"							
VV	"šířka 6,5"							
VV	"délka 15"							
VV	"šířka 14"							
VV	(61*6,5)+(15*14)							
					606,500			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	606,500	8,00	4 852,00	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
VV	"délka 61"							
VV	"šířka 6,5"							
VV	"délka 15"							
VV	"šířka 14"							
VV	(61*6,5)+(15*14)							
					606,500			
3	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	606,500	139,00	84 303,50	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV	"délka 61"							
VV	"šířka 6,5"							
VV	"délka 15"							
VV	"šířka 14"							
VV	(61*6,5)+(15*14)							
					606,500			
10	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	606,500	189,00	114 628,50	OTSKP-SPK 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"délka 61"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		"délka 15"					
	VV		"šířka 14"					
	VV		(61*6,5)+(15*14)		606,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 091,20	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	122,000	8,00	976,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 61"					
	VV		"počet 2"					
	VV		61*2		122,000			
8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6,400	55,00	352,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 6,4"					
	VV		6,4		6,400			
9	M	M001	odvoz a skládkovné PAU	m3	6,065	1 280,00	7 763,20	
	PP		odvoz a skládkovné PAU					
	VV		"délka 61"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		"délka 15"					
	VV		"šířka 14"					
	VV		"hloubka 0,01"					
	VV		((61*6,5)+(15*14))*0,01		6,065			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

KSO:

Místo: Dubné

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

43 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 000,00	21,00%	9 030,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 030,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 000,00

OST - Ostatní

43 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 000,00

D		OST	Ostatní						43 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	43 000,00	43 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV "počet 1"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

KSO:

Místo: Dubné

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH		20 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00	21,00%	4 200,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 a III/12253 Dubné

Objekt:

Doplňující údaje 1 - Laboratorní zkoušky (recyklace)

Místo:

Dubné

Datum: 13. 6. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D		OST	Ostatní						20 000,00
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2015	
	pp		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	vv		"počet 1"						
	vv		1		1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14321-001

Stavba: Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

KSO:

Místo: kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 9 kalendářních dnů

Cena bez DPH

2 887 792,10

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 887 792,10	606 436,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 494 228,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14321-001

Stavba: Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Místo: kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Datum:

30. 3. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 887 792,10	3 494 228,44	
SO101	Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic staničení 3,424-5,047 km	2 868 792,10	3 471 238,44	STA
DIO	Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic	19 000,00	22 990,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

**S0101 - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u
Křenovic staničení 3,424-5,047 km**

KSO:

Místo:

kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

2 868 792,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 868 792,10	21,00%	602 446,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 471 238,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

**SO101 - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u
Křenovic staničení 3,424-5,047 km**

Místo:

kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 868 792,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 868 792,10

1 - Zemní práce

180 137,56

5 - Komunikace pozemní

2 659 964,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 690,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic staničení 3,424-5,047 km

Místo:

kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 868 792,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 868 792,10	
D	1	Zemní práce					180 137,56	
4	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	361,722	498,00	180 137,56	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV		"délka 1623"						
VV		"šířka 5,35"						
VV		1623*5,35			8 683,050			
VV		"délka 35"						
VV		"šířka 6"						
VV		35*6			210,000			
VV		"délka 25"						
VV		"šířka 6"						
VV		25*6			150,000			
VV		Součet			9 043,050			
VV		"plocha 9043,05"						
VV		"hloubka 0,04"						
VV		9043,05*0,04			361,722			
VV		Součet			361,722			

D	5	Komunikace pozemní					2 659 964,04	
6	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	649,200	36,00	23 371,20	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

PP								
VV		"délka 1623"						
VV		"šířka 0,2"						
VV		"počet 2"						
VV		1623*0,2*2			649,200			
VV		Součet			649,200			

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 043,050	8,00	72 344,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV		"délka 1623"						
VV		"šířka 5,35"						
VV		1623*5,35			8 683,050			
VV		"délka 35"						
VV		"šířka 6"						
VV		35*6			210,000			
VV		"délka 25"						
VV		"šířka 6"						
VV		25*6			150,000			
VV		Součet			9 043,050			

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 043,050	8,00	72 344,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP								
VV		"délka 1623"						
VV		"šířka 5,35"						
VV		1623*5,35			8 683,050			
VV		"délka 35"						
VV		"šířka 6"						
VV		35*6			210,000			
VV		"délka 25"						
VV		"šířka 6"						
VV		25*6			150,000			
VV		Součet			9 043,050			

8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY	M2	640,000	39,00	24 960,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání geomrříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládání geomrříže dle předepsaného technologického předpisu
lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spleťtanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolepícím instalačním lepidlem a polymerovým povlakem vláken

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"délka 320"					
VV			"šířka 2"					
VV			320*2		640,000			
VV			Součet		640,000			
3	K	574A55	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM	M2	9 043,050	208,00	1 880 954,40	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 1623"					
VV			"šířka 5,35"					
VV			1623*5,35		8 683,050			
VV			"délka 35"					
VV			"šířka 6"					
VV			35*6		210,000			
VV			"délka 25"					
VV			"šířka 6"					
VV			25*6		150,000			
VV			Součet		9 043,050			
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	542,583	1 080,00	585 989,64	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 1623"					
VV			"šířka 5,35"					
VV			1623*5,35		8 683,050			
VV			"délka 35"					
VV			"šířka 6"					
VV			35*6		210,000			
VV			"délka 25"					
VV			ACO 11 (vyrovnání profilu), tl. 25 mm					
VV			"šířka 6"					
VV			25*6		150,000			
VV			Součet		9 043,050			
VV			"plocha 9043,05"					
VV			"hloubka 0,025"					
VV			"koeficient 2,4"					
VV			9043,05*0,025*2,4		542,583			
VV			Součet		542,583			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 690,50	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M	3 246,000	8,00	25 968,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ					
VV			"délka 1623"					
VV			"počet 2"					
VV			1623*2		3 246,000			
VV			Součet		3 246,000			
7	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	49,500	55,00	2 722,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV			"délka 5,5"					
VV			"délka 6"					
VV			"délka 38"					
VV			5,5+6+38		49,500			
VV			Součet		49,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

KSO:

Místo: kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

19 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 990,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Místo:

kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 000,00

OST - Ostatní

19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/14321 kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovic

Místo:

kř. III/14539 - kř. III/14321a u Křenovice

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 000,00

D		OST	Ostatní						19 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	19 000,00	19 000,00	OTSKP-SPK 2015	
PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
VV		"počet 1"							
VV		1			1,000				
VV		Součet			1,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12253-001

Stavba: Oprava silnice III/12253 Vráž

KSO:

Místo: Vráž

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 397 508,75

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 397 508,75	293 476,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 690 985,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/12253-001

Stavba: Oprava silnice III/12253 Vráž

Místo: Vráž

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 397 508,75	1 690 985,59	
SO 101	Oprava silnice III/12253 Vráž staničení 14,119-14,854 km	1 370 508,75	1 658 315,59	STA
DIO	Oprava silnice III/12253 Vráž	27 000,00	32 670,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12253 Vráž staničení 14,119-14,854 km

KSO:

Místo: Vráž

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			1 370 508,75
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 370 508,75 0,00	21,00% 15,00%	287 806,84 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 658 315,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12253 Vráž staničení 14,119-14,854 km

Místo:

Vráž

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 370 508,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 370 508,75

1 - Zemní práce

107 978,85

5 - Komunikace pozemní

1 250 043,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 486,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12253 Vráž staničení 14,119-14,854 km

Místo:

Vráž

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 370 508,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 370 508,75	
D	1	Zemní práce					107 978,85	
9	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	216,825	498,00	107 978,85	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
VV	"délka 735"							
VV	"šířka 5,9"							
VV	"hloubka 0,05"							
VV	735*5,9*0,05				216,825			
VV	Součet				216,825			
D	5	Komunikace pozemní					1 250 043,90	
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	441,000	36,00	15 876,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
VV	"délka 735"							
VV	"šířka 0,3"							
VV	"počet 2"							
VV	735*0,3*2				441,000			
VV	Součet				441,000			
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 336,500	8,00	34 692,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 735"							
VV	"šířka 5,9"							
VV	735*5,9				4 336,500			
VV	Součet				4 336,500			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 336,500	8,00	34 692,00	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"délka 735"							
VV	"šířka 5,9"							
VV	735*5,9				4 336,500			
VV	Součet				4 336,500			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 336,500	139,00	602 773,50	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	"délka 735"							
VV	"šířka 5,9"							
VV	735*5,9				4 336,500			
VV	Součet				4 336,500			
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	520,380	1 080,00	562 010,40	OTSKP-SPK 2015
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	ACL 16+ v prům. tl. 50 mm (vyrovnání profilu)							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 735"					
	VV		"šířka 5,9"					
	VV		"hloubka 0,05"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		735*5,9*0,05*2,4		520,380			
	VV		Součet		520,380			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 486,00	
8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 470,000	8,00	11 760,00	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"délka 735"					
	VV		"počet 2"					
	VV		735*2		1 470,000			
	VV		Součet		1 470,000			
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	55,00	726,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 6,5"					
	VV		"délka 6,7"					
	VV		6,5+6,7		13,200			
	VV		Součet		13,200			
D OST Ostatní							0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/12253 Vráž

KSO:

Místo: Vráž

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			27 000,00
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 000,00	21,00%	5 670,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			32 670,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/12253 Vráž

Místo:

Vráž

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 000,00

OST - Ostatní

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12253 Vráž

Objekt:

DIO - Oprava silnice III/12253 Vráž

Místo:

Vráž

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D		OST	Ostatní						27 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	27 000,00	27 000,00	OTSKP-SPK 2015	

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

VV "počet 1"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12230-001

Stavba: Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

KSO:

Místo: Odbočka Zalužice

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 6 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

2 239 123,42

	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 239 123,42	470 215,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 709 339,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/12230-001

Stavba: Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Místo: Odbočka Zalužice

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 239 123,42	2 709 339,34	
Doplňující údaje	DIO	25 000,00	30 250,00	STA
SO101	Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice staničení 0,005-1,750 km	2 214 123,42	2 679 089,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice staničení 0,005-1,750 km

KSO:

Místo: Odbočka Zalužice

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		2 214 123,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	2 214 123,42	21,00%	464 965,92
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 679 089,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice staničení 0,005-1,750 km

Místo:

Odbočka Zalužice

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 214 123,42

HSV - Práce a dodávky HSV

2 214 123,42

1 - Zemní práce

16 200,00

5 - Komunikace pozemní

2 169 508,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

SO101 - Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice staničení 0,005-1,750 km

Místo:

Odbočka Zalužice

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 214 123,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 214 123,42

D 1 Zemní práce 16 200,00

5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1,080	15 000,00	16 200,00	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
VV			"délka 3*3"					
VV			"šířka 4,5"					
VV			"hloubka 0,04"					
VV			6*4,5*0,04		1,080			
VV			Součet		1,080			

D 5 Komunikace pozemní 2 169 508,42

4	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 043,400	36,00	37 562,40	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			"délka 1739"					
VV			"šířka 0,3"					
VV			"počet 2"					
VV			1739*0,3*2		1 043,400			
VV			Součet		1 043,400			

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 981,200	8,00	119 849,60	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			"délka 1739"					
VV			"šířka 4,3"					
VV			1739*4,3		7 477,700			
VV			"délka 1745"					
VV			"šířka 4,3"					
VV			1745*4,3		7 503,500			
VV			Součet		14 981,200			

2	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 503,500	139,00	1 042 986,50	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"délka 1745"					
VV			"šířka 4,3"					
VV			1745*4,3		7 503,500			
VV			Součet		7 503,500			

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	897,324	1 080,00	969 109,92	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			ACL 16, průměrná tl.50 mm					
VV			"délka 1739"					
VV			"šířka 4,3"					
VV			"hloubka 0,05"					
VV			"koeficient 2,4"					
VV			1739*4,3*0,05*2,4		897,324			
VV			Součet		897,324			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 415,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 490,000	8,00	27 920,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"délka 1745"					
	W		"počet 2"					
	W		1745*2		3 490,000			
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,000	55,00	495,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	W		"délka 4,5+4,5"					
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Odbočka Zalužice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Odbočka Zalužice

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

OST - Ostatní

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12230 odbočka Zalužice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Odbočka Zalužice

Datum: 11. 5. 2016

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D		OST	Ostatní						25 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP-SPK 2015	
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
VV			"DIO"						
VV			1		1,000				