

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/21/72482
na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) –
Křenov křižovatka s II/368“**

Smluvní strany


1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer
nebo Ing. Monika Pilařová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer
nebo *technický dozor objednatele*

Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer

2. Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupen: 
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Josef Řezníček nebo Luboš Mikulecký

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Josef Řezníček nebo Luboš Mikulecký

osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Josef Řezníček nebo Luboš Mikulecký

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Josef Řezníček nebo Luboš Mikulecký

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/72482 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) – Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III. etapa**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu stavebních prací, které souvisí zejména se sanacemi, zaříděním těžných hornin, úpravami štetovnic a kácením.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

141 002 693,60 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **29 610 565,66 Kč**

Cena včetně DPH činí **170 613 259,26 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 12. 2021 a schválen usnesením číslo R/717/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Změna stavby č. ZL Změnový list 1 - Sanace aktivní zóny**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 303 456,69 Kč**Cena - celkem:** 15 761 376,69 Kč**DPH:** 3 309 889,10 Kč**Cena s daní:** 19 071 265,79 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 761 376,69 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -542 080,00 Kč**DPH:** -113 836,80 Kč**Cena s daní:** -655 916,80 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 20.10.2021**

Položky změny stavby č. ZL**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101a, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	-1 100,000	392,00	-431 200,00
25	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	-2 640,000	42,00	-110 880,00
						Celkem	-542 080,00
						Celkem za rozpočet	-542 080,00

Změna stavby č. ZL Změnový list 1 - Sanace aktivní zóny**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 101b, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 925 880,00 Kč**Cena - celkem:** 3 336 300,00 Kč**DPH:** 700 623,00 Kč**Cena s daní:** 4 036 923,00 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 3 336 300,00 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 1 410 420,00 Kč**DPH:** 296 188,20 Kč**Cena s daní:** 1 706 608,20 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 20.10.2021**

Položky změny stavby č. ZL

Stavba: A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 101b, SO 101 SILNICE II/366 PRŮTAH OBCÍ POHLEDY - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	1 320,000	28,00	36 960,00
						Celkem	36 960,00
1 - Zemní práce							
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>Pravá strana: 1100*3*0,1=330,000 [A]</i> <i>Levá strana: 1100*3*0,1=330,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=660,000 [C]</i>	M3	660,000	89,00	58 740,00
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2 640,000	502,00	-1 325 280,00
						Celkem	-1 266 540,00
2 - Základy							
900	21450	R	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 0/125 <i>Pravá strana: 1100*3*0,5=1 650,000 [A]</i> <i>Levá strana: 1100*3*0,5=1 650,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3 300,000 [C]</i>	M3	3 300,000	800,00	2 640 000,00
						Celkem	2 640 000,00
						Celkem za rozpočet	1 410 420,00

Změna stavby č. ZL Změnový list 1 - Sanace aktivní zóny**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 59 909 820,01 Kč**Cena - celkem:** 58 841 340,01 Kč**DPH:** 12 356 681,40 Kč**Cena s daní:** 71 198 021,41 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 58 841 340,01 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -1 068 480,00 Kč**DPH:** -224 380,80 Kč**Cena s daní:** -1 292 860,80 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 20.10.2021**

Položky změny stavby č. ZL**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
23	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	-1 800,000	392,00	-705 600,00
25	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	-8 640,000	42,00	-362 880,00
						Celkem	-1 068 480,00
						Celkem za rozpočet	-1 068 480,00

Změna stavby č. ZL Změnový list 1 - Sanace aktivní zóny**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102b, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 9 421 230,00 Kč**Cena - celkem:** 15 880 312,50 Kč**DPH:** 3 334 865,63 Kč**Cena s daní:** 19 215 178,13 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 880 312,50 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 6 459 082,50 Kč**DPH:** 1 356 407,33 Kč**Cena s daní:** 7 815 489,83 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 20.10.2021**

Položky změny stavby č. ZL

Stavba: A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA

Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Rozpočet: SO 102b, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamení (17 05 04) .Příslušná skládka bude odsouhlasena investorem. Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní listky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.	T	6 045,000	28,00	169 260,00
						Celkem	169 260,00
1 - Zemní práce							
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>Pravá strana: 4900*3,25*0,1=1 592,500 [A]</i> <i>Levá strana: 4400*3,25*0,1=1 430,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3 022,500 [C]</i>	M3	3 022,500	89,00	269 002,50
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-12 090,000	502,00	-6 069 180,00
						Celkem	-5 800 177,50
2 - Základy							
901	21450	R	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA 0/125 <i>Pravá strana: 4900*3,25*0,5=7 962,500 [A]</i> <i>Levá strana: 4400*3,25*0,5=7 150,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=15 112,500 [C]</i>	M3	15 112,500	800,00	12 090 000,00
						Celkem	12 090 000,00
						Celkem za rozpočet	6 459 082,50

Změna stavby č. ZL2 Změnový list 2 - odstranění štětovnic

Stavba: A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA

Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

Rozpočet: SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 59 909 820,01 Kč

Cena - celkem: 58 916 668,01 Kč

DPH: 12 372 500,28 Kč

Cena s daní: 71 289 168,29 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 58 916 668,01 Kč

Změna stavby - celkem:

Cena - celkem: 75 328,00 Kč

DPH: 15 818,88 Kč

Cena s daní: 91 146,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 10.11.2021

Položky změny stavby č. ZL2**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 102a, SO 102 Silnice II/366 Pohledy - Křenov - Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
903	153111114		Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu	KS	214,000	352,00	75 328,00
						Celkem	75 328,00
						Celkem za rozpočet	75 328,00

Změna stavby č. ZL Změnový list 3 - zařídění horniny**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 301, SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KŘENOV**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 14 736 420,55 Kč**Cena - celkem:** 15 175 987,15 Kč**DPH:** 3 186 957,30 Kč**Cena s daní:** 18 362 944,45 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 175 987,15 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** 439 566,60 Kč**DPH:** 92 308,99 Kč**Cena s daní:** 531 875,59 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 10.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL**Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 301, SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KŘENOV

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	-1 217,636	897,00	-1 092 219,49
10	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	1 217,636	1 258,00	1 531 786,09
						Celkem	439 566,60
						Celkem za rozpočet	439 566,60

Změna stavby č. ZL4 Změnový list 4 - kácení stromů**Stavba:** A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 801, KÁCENÍ STROMŮ**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 9 466,00 Kč**Cena - celkem:** 8 926,00 Kč**DPH:** 1 874,46 Kč**Cena s daní:** 10 800,46 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 8 926,00 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -540,00 Kč**DPH:** -113,40 Kč**Cena s daní:** -653,40 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 10.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL4

Stavba: A066_20_I, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - I. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 801, KÁCENÍ STROMŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
2	112138		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	-1,000	540,00	-540,00
					Celkem		-540,00
					Celkem za rozpočet		-540,00

Změna stavby č. ZL4 Změnový list 4 - kácení stromů**Stavba:** A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 654 405,00 Kč**Cena - celkem:** 540 477,00 Kč**DPH:** 113 500,17 Kč**Cena s daní:** 653 977,17 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 540 477,00 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -113 928,00 Kč**DPH:** -23 924,88 Kč**Cena s daní:** -137 852,88 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 10.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL4

Stavba: A066_20_II, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘIŽOVATKA S II/368 - II. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	112118		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku	KUS	-112,000	407,00	-45 584,00
3	112128		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení bez poplatku	KUS	-42,000	1 146,00	-48 132,00
4	112148		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	KUS	-62,000	326,00	-20 212,00
						Celkem	-113 928,00
						Celkem za rozpočet	-113 928,00

**Změna stavby č. ZL4 Změnový list 4 - kácení stromů****Stavba:** A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA**Objekt:** _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU**Rozpočet:** SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 5 709,00 Kč**Cena - celkem:** 4 689,00 Kč**DPH:** 984,69 Kč**Cena s daní:** 5 673,69 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 689,00 Kč**Změna stavby - celkem:****Cena - celkem:** -1 020,00 Kč**DPH:** -214,20 Kč**Cena s daní:** -1 234,20 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 10.11.2021**

Položky změny stavby č. ZL4

Stavba: A066_20_III, MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA
Objekt: _ZV, ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
Rozpočet: SO 801, SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
2	112148		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	KUS	-3,000	340,00	-1 020,00
					Celkem		-1 020,00
					Celkem za rozpočet		-1 020,00