

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Žďár

se sídlem : Žďár č.p. 20, 398 11 Protivín
zastoupené : Mgr. Martinou Manovou – starostkou obce
IČ : 00512028
DIČ : CZ097512028
Bankovní spojení : ČS a.s, 64 000 63 39/0800

Zhotovitel:

ZH POWATER s.r.o.

se sídlem : Žichovice 213, 342 01 Žichovice
Zastoupené : Jiřím Hejpetrem
IČ : 10755942
DIČ : CZ10755942
Bankovní spojení : 6007855359/0800

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: Ing. Roman Honzík
Telefon: 608 572 954

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy
- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele je oprávněný sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno : Jiří Hejpetr
telefon : 777 489 138
e-mail : 2hpowater@centrum.cz

Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „**Prodloužení vodovodu v Obci Žďár - 1.etapa**“
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II.3. Předmět díla zahrnuje části: prodloužení vodovodu v obci Žďár
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III.

Termín plnění

- III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne 01.04. 2022.
- III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 31.7. 2022.

článek IV.

Cena za dílo

- IV.1. Cena za dílo dle čl. II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

Cena za předmět díla úhrnem	748.286,32
DPH ve výši 21%	157.140,13
Cena včetně DPH	905.426,45

- IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek V.

Platební podmínky

- V.1. Cena za předmět díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
- V.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- V.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že:
- *fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím,*
 - faktura obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy,
 - budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem,
 - faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
 - nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury anebo do 14 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- V.4. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do třicátého dne ode dne následujícího po doručení faktury (daňového dokladu) zhotovitele na adresu objednatele.

článek VI.

Provedení díla

- VI.1. Dílo bude považováno za skončené po dokončení veškerých prací a dodávek. Dokončení bude potvrzené podpisy v protokolu o předání a převzetí díla s předložením všech zákonných vyjádření a dokladů k provozu a předání tohoto díla.
- VI.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy, zákony a vyhláškami a postupy zabezpečení jakosti díla, včetně zajištění stavby dopravně inženýrským opatřením pro

zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a dále vytýčení inženýrských sítí pro tuto stavbu v případě potřeby na své náklady a odpovědnost.

- VI.3. Zhotovitel bude při realizaci díla zachovávat všechny zákony, vyhlášky a předpisy platné v České republice.
- VI.4. Zhotovitel se zavazuje k uložení, případně zneškodnění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákony ČR a na své náklady.
- VI.5. V průběhu prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid.
- VI.6. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, závazných norem, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

článek VII.

Záruky a smluvní pokuty

- VII.1. V případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
- VII.2. V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla nebo jednotlivých částí za každý i započatý den prodlení.
- VII.3. Zhotovitel zodpovídá za správnost provedení díla podle platných obecně právních i odborných předpisů. V případě zjištěných vad díla, vzniklých vinou zhotovitele, je tento povinen tyto vady neprodleně odstranit na své náklady.
- VII.4. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 36 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

článek VIII.


Všeobecná ustanovení

- VIII.1. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.
- VIII.2. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.3. Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
- VIII.4. Tato smlouva se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dále budou při provádění této smlouvy aplikovány všechny relevantní platné zákony České republiky. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré vzniklé spory budou řešit vzájemnou dohodou.
- VIII.5. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. 4. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.

V Žďáru dne: 21.1.2022

V Žichovicích dne: 11.01.2022

Za objednatele:
Mgr. Martina Manová
starostka obce


Obec Žďár
Žďár 20, 398 11 Protivín
IČO: 512028

Za zhotovitele:
Jiří Hejpetr
Jednatel


2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942

přílohy: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Prodloužení vodovodu v Obci Žďár - 1.etapa

Objednatelka:

Semice

IČ: 00512028

Objednatel:

Obec Žďár

DIČ:

Žďár č.p. 20

398 11 Žďár

Zhotovitel:

2H POWATER s.r.o.

IČ: 10755942

Žichovice 213

DIČ: CZ10755942

342 01 Žichovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			704 318,14
PSV			0,00
MON			6 468,18
Vedlejší náklady			37 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			748 286,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		748 286,32 CZK
Základní DPH	21 %		157 140,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			905 426,45 CZK

v Žichovicích

dne

11. LEDNA 2022



Za zhotovitele

2H POWATER s.r.o.
342 01 Žichovice č.p. 213
IČ: 107 55 942


Za objednatele

Titulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Zemní práce	HSV			458 074,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 672,47
5	Komunikace	HSV			7 329,33
8	Trubní vedení	HSV			184 313,95
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 504,44
97	Prorážení otvorů	HSV			4 410,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 013,01
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 468,18
VN	Vedlejší náklady	VN			37 500,00
Cena celkem					748 286,32

Položkový rozpočet

Prodloužení vodovodu v Obci Žďár - 1. etapa

Semice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						458 074,80
Díl: 1		Zemní práce				
1	115100001RA0	Cerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	10,00000	88,00	880,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 153*2,0*0,2	m3	61,20000 61,20000	65,76	4 024,51
3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 153,0*2,0	m2	306,00000 306,00000	40,16	12 288,96
4	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ v místě napojení:2*2*1,7 v místě ukončení:2*2*2,27	m3	15,88000 6,80000 9,08000	311,60	4 948,21
5	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 v místě napojení:2*2*1,7 v místě ukončení:2*2*2,27	m3	15,88000 6,80000 9,08000	42,24	670,77
6	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubic DN 200-500 Dešť.kanalizace DN 400:2	m	2,00000 2,00000	480,00	960,00
7	113108312R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 12 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000 8,00000	203,20	1 625,60
8	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000 8,00000	378,00	3 024,00
9	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ pro d 90:154,71*1,2*2,265	m3	420,50178 420,50178	320,00	134 560,57
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 pro d 90:154,71*1,2*2,265	m3	420,50178 420,50178	61,04	25 667,43
11	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m pro d 90:154,71*2*2,265	m2	700,83630 700,83630	75,00	52 562,72
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m pro d 90:154,71*2*2,265	m2	700,83630 700,83630	34,00	23 828,43
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku pro d 90:154,71*1,2*0,4	m3	74,26080 74,26080	900,00	66 834,72
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro d 90:154,71*1,2*1,756 v místě napojení:2*2*1,7 v místě ukončení:2*2*2,27	m3	341,88491 326,00491 6,80000 9,08000	100,40	34 325,25
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 skládka:420,50178-341,88491+15,88	m3	94,49687 94,49687	219,20	20 713,71
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m skládka:94,49687	m3	94,49687 94,49687	215,20	20 335,73
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka:94,49687*5	m3	472,48435 472,48435	16,96	8 013,33
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka:94,49687	m3	94,49687 94,49687	13,04	1 232,24
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 skládka:94,49687	m3	94,49687 94,49687	440,00	41 578,62
						29 672,47
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm pro d 90:154,71*1,2*0,109	m3	20,23607 20,23607	1 020,00	20 640,79
21	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 4*0,512	m3	2,04800 2,04800	2 552,00	5 226,50
22	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 4*4*0,8*0,8	m2	10,24000 10,24000	371,60	3 805,18

		Komunikace				7 329,33
	64861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	183,60	1 468,80
24	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	230,00	1 840,00
25	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	13,33	106,66
26	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	11,19	89,51
27	577114115R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	288,10	2 304,80
28	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm stávající komunikace:4,0*2,0	m2	8,00000	189,95	1 519,56
Díl:	8	Trubní vedení				184 313,95
29	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	152,71000	43,75	6 681,22
30	286136758R	Trubka TS voda SDR11 90x8,2 mm L=100 m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá 152,71*1,02	m	155,76420	322,00	50 156,07
31	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	10,00000	97,82	978,20
32	28613126.MR	Elektro T-kus d 90 mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00000	708,86	708,86
33	286538130R	Elektrotvarovka - koleno 15°, PE100, SDR11	kus	1,00000	1 177,86	1 177,86
34	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	13,00000	367,16	4 773,08
35	42293141R	Souprava zemní -voda, L=1,8-2,5 m	kus	3,00000	915,89	2 747,67
36	422737412R	Hydrant podzemní, DN80,1,5 m-voda	kus	2,00000	14 542,00	29 084,00
37	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000	253,60	507,19
38	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000	376,54	1 129,62
39	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	3,00000	503,17	1 509,51
40	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	684,74	1 369,48
41	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	2,00000	1 222,08	2 444,16
42	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	3,00000	171,86	515,57
43	42228310R	Šoupátko DN 80 přírubové, voda	kus	3,00000	6 780,00	20 340,00
44	5526009720R	Koleno patní s patkou DN 80	kus	2,00000	4 542,60	9 085,20
45	552702107R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 600 mm	kus	1,00000	1 943,00	1 943,00
46	552702109R	TP (FF) - TT DN 80 PN 10-25, L= 800 mm	kus	1,00000	5 339,90	5 339,90
47	42294203R	Příruba jištěná, DN 80	kus	6,00000	4 289,00	25 734,00
48	28653765R	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	6,00000	0,67	4,04
49	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	152,71000	71,36	10 896,62
50	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	152,71000	14,94	2 281,64
51	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	152,71000	9,58	1 463,11
52	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 152,71*1,1	m	167,98100	20,50	3 443,95
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 504,44
53	919726113R00	Řezání spár krytu při./podél. 4 mm,do 60 mm	m	11,00000	187,94	2 067,29
54	R 001	Asfaltová zálivka spár	m	11,00000	130,65	1 437,15
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 410,14
55	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace asfalt skládka:2,64	t	2,64000	88,44	233,48
56	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km asfalt skládka:2,64	t	2,64000	29,15	76,94
57	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km asfalt skládka:2,64*14	t	36,96000	7,30	269,92
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění asfalt skládka:2,64	t	2,64000	6,83	18,04
59	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 asfalt skládka:2,64	t	2,64000	1 443,85	3 811,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 013,01
60	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová	t	180,08900	94,47	17 013,01
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				6 468,18

	0030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	11,00000	140,70	1 547
	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	306,00000	16,08	4 920
	VN	Vedlejší náklady				37 500,0
63	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,0
64	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,0
65	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,0
66	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,0
67	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,0
68	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,0
69	004 11-1010.R	Průzkumné práce - geotechnik a zkoušky zemin	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,0

26

748 286,3

33

ZH POWATER s.r.o.
 342 01 Žichovice č.p. 213
 IČ: 107 55 942