

**VYMEZENÍ ROZSAHU PRACÍ****MÍSTO**

Areál: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Budova: **č. 10 – Pavilon interních oborů**  
Klinika: **III. interní gerontometabolická klinika – JIP (oranžová)**

**PŘEDMĚT STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Dodávka a montáž manuálně posuvných dveří s fixem a madlem do otvoru světlé šíře 2 200 mm včetně souvisejících prací – celkem 2 kusy.

**Místnost č. 4-207**

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (**fix v místě JIP 4-206!**);
- **fix – sklo na horní 2/3, spodní 1/3 plná výplň RAL dle profilu A1;**
- **dveře – sklo plné na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku:
  - linka s dřezem – horní skříňka odstranit, odříznout zásuvkový a policový segment (2/3 délky), tzn. zůstane pouze 1/3 sekce s dřezem – pozice bez změny;
  - doplnit PVC vč. opravy soklů po odstranění části linky;
  - pracovní stůl směrem k oknu – provést demontáž, posun směrem k oknu, montáž, úpravu PVC a elektro (silno + slaboproud). Alternativa – pokud nebude možný posun v celé délce, je u pracovního stolu možné vyříznout prostor pro sedící osobu, ale sekci se zásuvkami zachovat;
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;
- z důvodu dispozice linky po úpravě dodat a namontovat všechny 4 ks ochranných sloupků;

**Místnost č. 4-211**

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (fix v místě nosného sloupu – u m. č. 4-210);
- **fix – sklo na horní 2/3, spodní 1/3 plná výplň RAL dle profilu A1;**
- **dveře – sklo plné na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku – bez zásahu do pozice nábytku;
- dojezdový prostor šíře 470 mm (odskok linky s dřezem od hrany otvoru);
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;
- z důvodu dispozice nábytku dodat a namontovat všechny 4 ks ochranných sloupků;