

**VYMEZENÍ ROZSAHU PRACÍ****MÍSTO**

Areál: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
Budova: **č. 10 – Pavilon interních oborů**  
Klinika: **I. interní kardiologická klinika – JIP (modrá, zelená)**

**PŘEDMĚT STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Dodávka a montáž manuálně posuvných dveří s fixem a madlem do otvoru světlé šíře 1 800 mm včetně souvisejících prací – celkem 4 kusy.

**Místnost č. 2-224**

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (fix v místě nosného sloupu – u m. č. 2-225);
- **sklo na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku:
  - bez zásahu do pozice nábytku;
  - dojezdový prostor šíře 970 mm (odskok pracovního stolu od hrany otvoru);
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochranných sloupků (z důvodu otevírání dvířek dřezové sestavy nebude instalován ochranný sloupek uvnitř místnosti u linky);
- **omezení prostoru u dvířek linky** dorazovým Al profilem 45 × 45 mm (a tím omezení otevření);

**Místnost č. 2-228**

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (fix v místě nosného sloupu – u m. č. 2-227);
- **sklo na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku:
  - linka s dřezem – do místa Al dorazového profilu 45 × 45 mm zasahují zásuvky (4 ks) zaříznout jen čela zásuvek nebo kompletně zúžit vč. posunu bočnice skříňky tak, aby se daly otevírat;
  - pracovní stůl směrem k oknu bez zásahu – dojezdový prostor šíře 950 mm (odskok pracovního stolu od hrany otvoru);
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochranných sloupků (z důvodu otevírání zásuvek dřezové sestavy nebude instalován ochranný sloupek uvnitř místnosti u linky);
- **omezení prostoru u zásuvek linky** dorazovým Al profilem 45 × 45 mm (a tím omezení otevření);

**Místnost č. 2-248**

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (fix v místě nosného sloupu – u m. č. 2-250);
- **sklo na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku:
  - linka s dřezem – do místa Al dorazového profilu 45 × 45 mm zasahuje zásuvka (1 ks) a dvířka – zaříznout jen čelo zásuvky nebo kompletně zúžit vč. posunu bočnice skříňky tak, aby se daly otevírat;
  - pracovní stůl směrem k oknu – nutný posun pracovního stolu (neobsahuje dřez, tj. pouze demontáž, montáž a úprava PVC a elektro) – stávající dojezdový prostor šíře jen 400 mm (odskok pracovního stolu od hrany otvoru);
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;



- dodat a namontovat 3 ks ochranných sloupků (z důvodu otevírání zásuvky nebude instalován ochranný sloupek uvnitř místnosti);
- **omezení prostoru u zásuvek linky** dorazovým Al profilem 45 × 45 mm (a tím omezení otevření);

#### Místnost č. 2-253

- instalovány budou posuvné dveře s fixem (fix v místě nosného sloupu – u m. č. 2-252);
- **sklo na celou výšku;**
- **profilace v RAL 9006;**
- průchozí šířka 1 300 mm;
- zasklení tvrzeným (kaleným) sklem s otvory pro madla;
- dispozice dveří a vestavěného nábytku:
  - linka s dřezem směrem k oknu – bez zásahu, dojezdový prostor šíře 710 mm;
  - pracovní stůl – do místa Al dorazového profilu zasahují dvířka – nutno posunout bočnice skříňky a zúžit dvířka, tak aby se daly otevírat + odříznout růžek pracovní desky, aby šel vložit dorazový Al profil 45 × 45 mm;
- drobné demontáže držáků na kapesníky, mýdelník apod.;
- dodat a namontovat 3 ks ochranných sloupků (z důvodu otevírání dvířek pracovního stolu nebude instalován ochranný sloupek uvnitř místnosti);
- **omezení prostoru u zásuvek linky** dorazovým Al profilem 45 × 45 mm (a tím omezení otevření);

#### Ostatní

- ochranné sloupky nerez průměru cca 110 mm s půlkulatou hlavou nebo vrchní oblou plastovou zátkou, kotvené přes plotnu 4× šroubem až do ŽB desky (skladba podlahy 120 mm, min délka šroubu 180 mm);
- šrouby s plastovou krytkou hlavy na lepidlo nebo půlkulatá hlava;
- předsazení sloupku od rámu (křídla), tj. do průjezdného profilu o cca 5 mm (ochranná funkce Al profilů);
- proti původnímu pasportu jsou nově v JIP boxech doinstalovány na stěnu (1 ks na box) datové zásuvky (1 ks krabička a přívodní kabel v liště) – bude provedeno přemístění dle potřeby a přeložka nebo zkrácení vodiče (lišty);