



| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDACTED] | DODAVATEL: Kristek - instalo, s.r.o. IČ: 29232201 DIČ: CZ29232201 Mlýnská 326/13 60200 Brno |
|---|---|

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 26.01.2022

OBJEDNÁVKA č. 382/22

Objekt: HELFERTOVA 531/36

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 21 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: 497 528,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.03.2022

[REDACTED]
vedoucí oddělení správy budov / odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje: [REDACTED]

Dne:

27 -01- 2022

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava bytu č. 21 v BD Helfertova 36

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno sever
 Bratislavská 70
 601 47 Brno
 IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785


Zhotovitel: Kristek - instalo, s.r.o.
 Mlýnská 13
 60200 Brno
 IČ: 29232201
 DIČ: CZ29232201

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 120 033,40 |
| PSV | 314 842,39 |
| MON | 59 652,26 |
| Vedlejší náklady | 3 000,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 497 528,05 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 497 528,05 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 74 629,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,05 CZK |

Cena celkem s DPH **572 157,00 CZK**



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 90 299,92 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 7 200,12 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 404,22 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 19 761,74 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 367,40 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 3 563,82 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 4 779,87 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 8 124,26 |
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 6 231,00 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 24 709,76 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 29 386,73 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 82 612,67 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 3 674,74 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 10 755,33 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 68 452,68 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 16 968,31 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 23 797,62 |
| 784 | Malby | PSV | | | 31 785,60 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 59 652,26 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 3 000,00 |
| Cena celkem | | | | | 497 528,05 |

Položkový rozpočet

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|--------------------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| S: | Oprava bytu č. 21 v BD Helfertova 36 | | | | | |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 90 299,92 |
| 1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 98,00000 | 200,89 | 19 687,22 |
| 2 | 612423521R00 | Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká | m | 98,00000 | 334,82 | 32 812,36 |
| 3 | 612421626R00 | Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 40,00000 | 195,74 | 7 829,60 |
| 4 | 612421637R00 | Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 40,00000 | 242,10 | 9 684,00 |
| 5 | 611100012RA0 | Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových | m2 | 25,00000 | 349,76 | 8 744,00 |
| 6 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 18,00000 | 89,53 | 1 611,54 |
| 7 | 612481211RT3 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect | m2 | 40,00000 | 248,28 | 9 931,20 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 7 200,12 |
| 8 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 58,00000 | 124,14 | 7 200,12 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 404,22 |
| 9 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 6,00000 | 67,37 | 404,22 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 19 761,74 |
| 10 | 974031143R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm | m | 90,00000 | 119,50 | 10 755,00 |
| 11 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 40,00000 | 27,82 | 1 112,80 |
| 12 | 979990111R00 | Poplatek za skládku sutí - stavební keramika | t | 1,00000 | 1 699,83 | 1 699,83 |
| 13 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,00000 | 927,18 | 927,18 |
| 14 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,00000 | 721,14 | 721,14 |
| 15 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 1,00000 | 327,09 | 327,09 |
| 16 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 1,00000 | 1 267,15 | 1 267,15 |
| 17 | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů | m2 | 15,00000 | 196,77 | 2 951,55 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 2 367,40 |
| 18 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2,00000 | 1 183,70 | 2 367,40 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 3 563,82 |
| 19 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., Primer G (fa Mapei) | m2 | 3,00000 | 67,59 | 202,77 |
| 20 | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 3,00000 | 548,07 | 1 644,21 |
| 21 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 4,00000 | 143,72 | 574,88 |
| 22 | 711212602R00 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 4,00000 | 178,74 | 714,96 |
| 23 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 100,00000 | 4,27 | 427,00 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | 4 779,87 |
| 24 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 4,00000 | 19,57 | 78,28 |
| 25 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1,00000 | 131,87 | 131,87 |
| 26 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3,00000 | 244,68 | 734,04 |
| 27 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1,50000 | 857,13 | 1 285,70 |
| 28 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4,00000 | 268,37 | 1 073,48 |
| 29 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 1,00000 | 1 316,60 | 1 316,60 |
| 30 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 79,95 | 159,90 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 8 124,26 |
| 31 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 5,00000 | 69,02 | 345,10 |
| 32 | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 14,00000 | 311,63 | 4 362,82 |
| 33 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 7,00000 | 228,70 | 1 600,90 |
| 34 | 55110063R | Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm | kus | 1,00000 | 125,68 | - 125,68 |
| 35 | 722181241RT7 | Izolace nápleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 10,00000 | 86,23 | 862,30 |
| 36 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1,00000 | 459,99 | 459,99 |
| 37 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 1,00000 | 84,07 | 84,07 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| 38 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 10,00000 | 14,94 | 149,40 |
| 39 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 100,00000 | 1,34 | 134,00 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | 6 231,00 |
| 40 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 269,40 | 269,40 |
| 41 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 10,00000 | 44,20 | 442,00 |
| 42 | 723215112R00 | Kohout kulový uzav.IVAR BRA.02.100 DN 20 s nav.pří | kus | 3,00000 | 297,73 | 893,19 |
| 43 | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 0,25000 | 703,63 | 175,91 |
| 44 | 31945504R | Koleno 90° Mapress d 18 - 22 mm měď | kus | 30,00000 | 148,35 | 4 450,50 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | 24 709,76 |
| 45 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 5,00000 | 227,16 | 1 135,80 |
| 46 | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 | soubor | 1,00000 | 363,66 | 363,66 |
| 47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 152,47 | 152,47 |
| 48 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2,00000 | 86,64 | 173,28 |
| 49 | 725835113R00 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | soubor | 1,00000 | 2 714,58 | 2 714,58 |
| 50 | 64233510R | Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad, bílý, boční napouštění | kus | 1,00000 | 3 919,91 | 3 919,91 |
| 51 | 725017172R00 | Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 506,00 | 2 506,00 |
| 52 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1,00000 | 235,41 | 235,41 |
| 53 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 1,00000 | 2 168,57 | 2 168,57 |
| 54 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1,00000 | 172,56 | 172,56 |
| 55 | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | kus | 1,00000 | 1 940,90 | 1 940,90 |
| 56 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 1,00000 | 247,25 | 247,25 |
| 57 | 725860186RT1 | Sífon pračkový HL410, D 40 mm, nástěnný PP - bílý | kus | 1,00000 | 849,92 | 849,92 |
| 58 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 1,00000 | 15,15 | 15,15 |
| 59 | 725860221R00 | Sífon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm | kus | 1,00000 | 675,81 | 675,81 |
| 60 | 725249102R00 | Montáž van plastových | soubor | 1,00000 | 1 462,88 | 1 462,88 |
| 61 | 55423017.AR | Vana akrylát 160cm | soubor | 1,00000 | 4 780,00 | 4 780,00 |
| 62 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 1,20000 | 996,34 | 1 195,61 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí | | | | 29 386,73 |
| 63 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 62,00000 | 385,29 | 23 887,98 |
| 64 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D22 x 1,0 mm | m | 12,50000 | 439,90 | 5 498,75 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | 82 612,67 |
| 65 | 735157670R00 | Montáž otopných těles | kus | 4,00000 | 1 638,02 | 6 552,08 |
| 66 | 48417311012R | Kotel BAXI kondenzační LUNA DUO-tec+ 28, vč. příslušenství | kus | 1,00000 | 48 299,71 | 48 299,71 |
| 67 | 4848175010R | Přisl. kotle BAXI-trubka s koncovkou DN60/100, odkouření pro kondenz.kotel do 33 kW, pr.60/100 | kus | 1,00000 | 1 151,76 | 1 151,76 |
| 68 | 735131518R00 | Otopné těleso Radik RC VKU typ 22 v. 600 dl. 1100 | kus | 1,00000 | 7 355,63 | 7 355,63 |
| 69 | 735131521R00 | Otopné těleso Radik RC VKU typ 22 v. 600 dl. 1400 | kus | 1,00000 | 7 679,20 | 7 679,20 |
| 70 | 735131522R00 | Otopné těleso Radik RC VKU typ 22 v. 600 dl. 1400 | kus | 1,00000 | 8 102,52 | 8 102,52 |
| 71 | 735131311R00 | Otopné těleso koupelňové | kus | 1,00000 | 3 471,77 | 3 471,77 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 3 674,74 |
| 72 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | kus | 1,00000 | 689,20 | 689,20 |
| 73 | 766670021R00 | Oprava kliky a štítku | kus | 6,00000 | 497,59 | 2 985,54 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 10 755,33 |
| 74 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19,00000 | 57,07 | 1 084,33 |
| 75 | 771575014RAB | Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm, do tmele Unifix 2K | m2 | 5,00000 | 1 258,90 | 6 294,50 |
| 76 | 585820511R | Spárovací hmota FLEX bílá CG2WA, pro spáry šířky 2 - 20 mm, bal. 5 kg | kg | 5,00000 | 129,50 | 647,50 |
| 77 | 58591618.AR | Cemix Lepidlo FLEX, 25 kg | ks | 5,00000 | 379,00 | 1 895,00 |
| 78 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 100,00000 | 8,34 | 834,00 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 68 452,68 |
| 79 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z PVC a dřeva | m | 55,00000 | 88,60 | 4 873,00 |
| 80 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm | m2 | 26,00000 | 823,13 | 21 401,38 |
| 81 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah laminát | m2 | 27,00000 | 257,00 | 6 939,00 |
| 82 | 28410301R | Podlaha lepená Laminát 908x2020x2 mm, lamela s dekorem dřeva | m2 | 29,00000 | 485,00 | 14 065,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|----------|------------------|
| 83 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 18,00000 | 334,82 | 6 026,76 |
| 84 | 60725009R | Deska dřevotěpková OSB 3 N tl. 3 mm | m2 | 12,80000 | 695,00 | 8 896,00 |
| 85 | 776981112RT1 | Práh 80-100cm | ks | 6,00000 | 449,80 | 2 698,80 |
| 86 | 28410311R | Izolační podložka pod podlahu | m2 | 29,00000 | 84,00 | 2 436,00 |
| 87 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 2,00000 | 558,37 | 1 116,74 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | 16 968,31 |
| 88 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 16,00000 | 169,47 | 2 711,52 |
| 89 | 781415014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm | m2 | 12,00000 | 726,29 | 8 715,48 |
| 90 | 781 41-5014.R00 | Obklad 40x20cm | m2 | 12,00000 | 309,06 | 3 708,72 |
| 91 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 11,00000 | 91,69 | 1 008,59 |
| 92 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 100,00000 | 8,24 | 824,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | 23 797,62 |
| 93 | 783624200R00 | Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel | ks | 6,00000 | 3 966,27 | 23 797,62 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 31 785,60 |
| 94 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 3x | m2 | 258,00000 | 88,80 | 22 910,40 |
| 95 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 258,00000 | 34,40 | 8 875,20 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | 59 652,26 |
| 96 | 210800101RT1 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 260,00000 | 74,70 | 19 422,00 |
| 97 | 210800103RT1 | Kabel CYKY 750 V 2x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 110,00000 | 68,20 | 7 502,00 |
| 98 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 25,00000 | 66,30 | 1 657,50 |
| 99 | 210120401R00 | Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 1,00000 | 99,80 | 99,80 |
| 100 | 210120823R00 | Chráníč proudový | kus | 1,00000 | 2 347,00 | 2 347,00 |
| 101 | 210190042RU1 | Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2, včetně dodávky skříně SS100/PVE1P | kus | 1,00000 | 2 790,00 | 2 790,00 |
| 102 | 210100001R00 | Svitidlo LED, interierové | kus | 3,00000 | 540,84 | 1 622,52 |
| 103 | 210100008R00 | Předrátování rozvaděče Eon | kus | 1,00000 | 3 590,25 | 3 590,25 |
| 104 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 21,00000 | 34,93 | 733,53 |
| 105 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 10,00000 | 364,00 | 3 640,00 |
| 106 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 16,00000 | 406,00 | 6 496,00 |
| 107 | 220260020R00 | Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | kus | 43,00000 | 170,50 | 7 331,50 |
| 108 | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2,00000 | 239,58 | 479,16 |
| 109 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 8,00000 | 203,00 | 1 624,00 |
| 110 | 35822001017R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-25B-1 | kus | 1,00000 | 317,00 | 317,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 3 000,00 |
| 111 | 005231010R | Revize plynu | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 112 | 005231010R | Revize elektro | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

