



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3.8.2021

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087
(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a. s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Švinov, 72100 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČ: 258 36 129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021. Původní cena bude navýšena o částku ve výši 209 506,33 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 25 536 006,19 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předvídat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.1). Ke změně smlouvy došlo v souladu s § 222 odst.5 písm.c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1), se vlivem těchto změn prodlužuje termín realizace díla o **13 dnů**. Dále z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly ve dnech 22.9.2021, 6.10.2021 a 7.10.2021 práce přerušeny (viz. Stavební deník list č. 327158 a 327161). Prodloužení termínu vlivem těchto změn o **3 dny**.

3. Tyto okolnosti mají vliv na změnu termínu dokončení díla. Termín realizace se prodlužuje o 16 dnů do **28. 2. 2022.**
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 - Příloha č. 1 : Změnový list č.1 – „**Operační lůžkový fond 5.NP - PCHO**“.

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě dne

za objednatele
|Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA:	Operační lůžkový fond - 5.NP PCHO Nemocnice ve Frýdku - Místku
OBJEDNATEL / IČ:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
ZHOTOVITEL / IČ:	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

SLABOPROUDÉ ROZVODY

KABELOVÉ TRASY - KT

- Příčina změny:
Po odkrytí podhledů v m.č. 5.45 byl zjištěno, že stávající kabelové lávky jsou ukotveny do projektem bouraných zdí.
- Kdo změnu vyvolal:
Skutečný stav na stavbě
- Technické řešení změny:
Stávající kabelové trasy budou překotveny do stropní konstrukce.
- Vyjádření projektanta:
Jedná se o objektivně nezjistitelnou skutečnost, v době přípravy PD nebylo možné zjistit, jednalo se o zakryté konstrukce.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 den

SK - Montážní materiál a práce

- Příčina změny:
Na základě požadavku objednatele bude provedena úprava barevného značení a délek propojovacích kabelů počítačové sítě, tak aby bylo možné správně propojit jednotlivé komponenty počítačové sítě a bude provedeno doplnění optických propojovacích kabelů.
- Kdo změnu vyvolal:
Zadavatel
- Technické řešení změny:
Bude provedeno nahrazení šedých propojovacích kabelů 2m za kabely více barev a délek a doplnění optických propojovacích kabelů.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 den





SK - Datové rozvaděče - aktivní prvky

- Příčina změny:
Požadavek zadavatele na vyšší přenosovou kapacitu v DPS navržených transceiverů pro aktivní prvky.
V DPS navržené WiFi AccessPointy jsou již v současnosti na trhu nedostupné, náhrada za jiný typ.
- Kdo změnu vyvolal:
Zadavatel
- Technické řešení změny:
Nahrazení navržených transceiverů jinými typy, které jsou nutné pro připojení aktivních prvků do počítačové sítě nemocnice s nově požadovanou rychlostí a kvalitou pro bezproblémový provoz.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 2 dny

SK - Strukturovaná kabeláž

- Příčina změny:
Na žádost objednatele budou HUB vývody pro monitory dotaženy do serverovny ve 3.NP. Vzhled zásuvek SK bude sjednocen s ostatními typy a univerzální instalační krabice budou nahrazeny krabicemi dle typu konstrukce, do níž se budou instalovat.
Průměr elektroinstalačních trubek pro SK bude zvětšen a doplněny chybějící příchytky pro instalaci SK.
- Kdo změnu vyvolal:
Zadavatel
- Technické řešení změny:
Natažení 6 vývodů Hub do serverovny 3. NP jejich zapojení do patch panelu.
Nahrazení projektových zásuvek za typ Legrand Mosaic, nahrazení krabic pod omítku za krabice do SDK v případě jejich umístění do SDK stěn a pro zásuvky do podhledu byly doplněny krabice na omítku.
Nahrazení chrániček Ø16 za chráničky Ø32mm a doplnění příchytok do podhledu.
- Vyjádření projektanta:
V DPS vždy uváděn pouze obecný popis zásuvek či jiných koncových prvků. Uživatel vznesl požadavek na sjednocení vzhledu s ostatními slaboproudými i silnoproudými zásuvkami použitými v pavilonu PCHO.
Nahrazení chrániček Ø16 za chráničky Ø32mm vytvoří dostatečnou rezervu pro rozšíření datových portů a zásuvek v případě potřeby budoucího rozšíření tohoto systému.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 3 dny





DZ - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"

- Příčina změny:
Úprava typu elektroinstalačních krabic dle typu konstrukce, do které se budou instalovat.
- Kdo změnu vyvolal:
Zhotovitel
- Technické řešení změny:
Nahrazení krabic pod omítku za krabice do SDK.
- Vyjádření projektanta:
Nahrazení univerzálních krabic za krabice určené do SDK jsou vhodnější řešení pro požadované koncové prvky.

STA - Společná televizní anténa

- Příčina změny:
Vzhled zásuvek STA bude sjednocen s ostatními typy a univerzální instalační krabice budou nahrazeny krabicemi dle typu konstrukce, do níž se budou instalovat.
Při realizaci nebyl nalezen kabel STA, který měl být využit pro rozšíření rozvodu STA.
- Kdo změnu vyvolal:
Zhotovitel
- Technické řešení změny:
Nahrazení projektových zásuvek za typ Legrand Mosaic a krabic pod omítku za krabice do SDK.
Natažení nového kabelu STA.
- Vyjádření projektanta:
Nahrazení univerzálních krabic za krabice určené do SDK jsou vhodnější řešení pro požadované koncové prvky.
Uživatel vznesl požadavek na sjednocení vzhledu s ostatními slaboproudými i silnoproudými zásuvkami použitými v pavilonu PCHO.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 den

ACS - Přístupový systém

- Příčina změny:
Úprava typu elektroinstalačních krabic za typ pro konkrétní typ konstrukce, do níž se budou instalovat a zvětšení průměru elektroinstalačních trubek pro ACS v PD.
- Kdo změnu vyvolal:
Zadavatel
- Technické řešení změny:
Nahrazení krabic pod omítku za krabice do SDK a nahrazení trubek Ø16 za trubky Ø25mm.





- Vyjádření projektanta:
Nahrazení chrániček Ø16 za chráničky Ø25mm vytvoří dostatečnou rezervu pro případ budoucího rozšíření tohoto systému.
Nahrazení univerzálních krabic za krabice určené do SDK jsou vhodnější řešení pro požadované koncové prvky.

EPS - Elektrická požární signalizace a NZS - Nouzový zvukový systém

- Příčina změny:
Doplnění délky kabeláží pro EPS a NZS v PD.
- Kdo změnu vyvolal:
Skutečný stav na stavbě
- Vyjádření projektanta:
Skutečná délka kabeláží pro EPS a NZS byla větší, než předpoklad v DPS. Bylo způsobeno nutností koordinace těchto rozvodů se stávajícími instalacemi, tudíž kabelové trasy musely být vedeny jinudy.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 1 dny

SK - Strukturovaná kabeláž - příprava na kamerový systém

- Příčina změny:
S ohledem na případnou možnost využití projektovaných prostor např. na jednotku intermediální péče je uživatelem požadováno provedení přípravy pro instalaci kamerového systému na jednotlivé pokoje z důvodu monitorování stavu pacientů ze sesterny.
- Kdo změnu vyvolal:
Zadavatel
- Technické řešení změny:
Bude provedeno natažení kabelových tras na jednotlivé pokoje se zapojením do datového rozvaděče.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 4 dny

Celková doba prodloužení termínu vlivem všech těchto změn: 13 dnů





POSUN TERMÍNU

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly ve dnech 22.9.2021, 6.10.2021 a 7.10.2021 přerušeny práce na stavbě. V souladu se smlouvou o dílo - oddíl IV, odst.3 a § 100 odst. 1 ZZVZ bude termín dokončení díla posunut o tuto dobu.

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 3 dny

Dopad na cenu: + 209.506,33 Kč
Dopad na termín: Prodloužení termínu o 16 dnů

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena: 25.536.006,19 Kč	Termín realizace do: 28.2.2022
----------------------------------	--

Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:

Projektant stavby - datum, podpis:

Objednatel - datum, podpis:

Zhotovitel - datum, podpis:

