

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003827 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 16 (01IN-004954)

Ze dne: 24.1.2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Úsek Informatiky  
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Vegacom a.s.  
Sídlo: Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14  
IČO: 25788680  
DIČ: CZ25788680

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Realizaci dle rámcové dohody v rozsahu na místech dle přílohy č. 1 této Objednávky

**Místo dodání:** dle přílohy č. 2 této Objednávky

**Termín dodání:** Do tří měsíců od nabytí účinnosti, nebude li dohodnuto jinak

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 1.382.836,36 / 1.673.232,00

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

1. Soupis prací
2. Místa realizace

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2022.01.27  
08:32:45 +01'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2022.01.27  
10:10:30 +01'00'

## Připojení mýtných bran D1 km 44,01\_71,77\_157,22\_181,85

Poř. č.	Popis položky	měrná jednotka	cena za MJ bez DPH	počet MJ / MB	počet MJ / MB	počet MJ / MB	počet MJ / MB	počet MJ celkem	cena MJ bez DPH celkem 1. fáze
<b>Příprava</b>				<b>D1 km 44,01</b>	<b>D1 km 71,77</b>	<b>D1 km 157,22</b>	<b>D1 km 181,85</b>		
1.	Projektová příprava – shromáždění skutečných provedení vč. zaměření dálnice, lokalizace inženýrských sítí, katastr, harmonogram, ocenění prací, zpráva o rozsahu prací	kpl	35 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
2.	Projekt DÚR	kpl	28 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
3.	Projekt DSP	kpl	8 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
4.	Projekt DIO	kpl	20 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
5.	Projekt RDS	kpl	12 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
6.	Inženýrská činnost	hod	450,00 Kč	40,00	40,00	40,00	40,00	<b>160,00</b>	<b>72 000,00 Kč</b>
<b>Realizace</b>									
7.	Projednání a realizace DIO	kpl	216 000,00 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>	<b>864 000,00 Kč</b>
8.	Vytyčení inženýrských sítí, geodetická činnost	kpl	7 500,00 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	<b>4,00</b>	<b>30 000,00 Kč</b>
9.	Ručně kopaná sonda	m3	858,00 Kč	3,78	3,38	3,38	3,78	<b>14,32</b>	<b>12 286,56 Kč</b>

10.	Výkop přímý hl. 60cm	m	380,0 0 Kč	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>40,00</b>	<b>15 200,00 Kč</b>
11.	Zásyp jam vč. hutnění	m3	260,0 0 Kč	2,10	2,10	2,10	2,10	<b>8,40</b>	<b>2 184,00 Kč</b>
12.	Osev	m2	35,00 Kč	3,50	3,50	3,50	3,50	<b>14,00</b>	<b>490,00 Kč</b>
13.	Výkop startovací/cílová jáma	m3	1 050,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
14.	Odvoz zeminy	m3	891,0 0 Kč	0,70	0,70	0,70	0,70	<b>2,80</b>	<b>2 494,80 Kč</b>
15.	Řízený podvrt	m	1 830,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
16.	Neřízený podvrt	m	1 600,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
17.	<i>Chráníčka kopoflex Ø90mm</i>	<i>m</i>	30,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
18.	<i>Chráníčka kopoflex Ø110mm</i>	<i>m</i>	34,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
19.	<i>Optotrubka HDPE Ø32/27</i>	<i>m</i>	28,00 Kč	25,00	25,00	30,00	25,00	<b>105,00</b>	<b>2 940,00 Kč</b>
20.	<i>Optotrubka HDPE Ø40/33</i>	<i>m</i>	31,00 Kč	25,00	25,00	30,00	25,00	<b>105,00</b>	<b>3 255,00 Kč</b>
21.	Zatažení/položení chráničky s protahovacím lankem	m	21,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
22.	Zatažení optotrubky do chráničky	m	19,00 Kč	50,00	50,00	60,00	50,00	<b>210,00</b>	<b>3 990,00 Kč</b>
23.	<i>Optický kabel MiDia Allwave Flex SM 24x9/125</i>	<i>m</i>	25,00 Kč	65,00	65,00	65,00	65,00	<b>260,00</b>	<b>6 500,00 Kč</b>
24.	Zafouknutí/protažení kabelu do HDPE + přesun rezervy OK-DIS	m	35,00 Kč	65,00	65,00	65,00	65,00	<b>260,00</b>	<b>9 100,00 Kč</b>
25.	Spojka optická, plněná gelem, 2x24vl.	ks	7 365,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
26.	Provaření 2 vláken ve spojce	kpl	61,00 Kč	12,00	12,00	12,00	12,00	<b>48,00</b>	<b>2 928,00 Kč</b>
27.	Zakončení vlákna na opt. rozvaděči s průchodkami E2000	ks	783,0 0 Kč	24,00	24,00	24,00	24,00	<b>96,00</b>	<b>75 168,00 Kč</b>

28.	ODF 24vl. konektory E2000	ks	11 650,0 0 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	46 600,00 Kč
29.	Šachta středová vč. usazení a obetonování	ks	28 000,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
30.	Drátěný rošt pro ukončení rezerv	ks	1 915,0 0 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
31.	Šachta v krajnici, plastová	ks	12 675,0 0 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	50 700,00 Kč
32.	Závěrečné měření kabelů (útlum), (vč. označení štítků s popisky)	vlákno	50,00 Kč	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	1 600,00 Kč
33.	Geodetické zaměření kabelu	m	25,00 Kč	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	1 000,00 Kč
34.	Doprava	km	18,00 Kč	300,0 0	300,0 0	300,00	300,00	1 200,00	21 600,00 Kč
<b>Dokumentace skutečného provedení</b>									
35.	Závěrečná zpráva z měření OK	kpl	25 000,0 0 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100 000,00 Kč
36.	Dokumentace skutečného provedení	kpl	10 200,0 0 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	40 800,00 Kč
37.	Podklady pro aktualizaci kabelové knihy (DSPS, GDSPS) dle předpisu B2/C1	kpl	4 500,0 0 Kč	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	18 000,00 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>									<b>1 382 836,3 6 Kč</b>

**Příloha č. 2  
Místa realizace**

dálnice	km
D01	44,01
D01	71,77
D01	157,22
D01	181,85