

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 2
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	4 983,48	5 203,52	10 187,00	0,55929
4	Vodorovné konstrukce	HSV	7 593,20	35 571,43	43 164,63	2,52419
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	890,75	3 344,49	4 235,24	0,22529
64	Výplně otvorů	HSV	0,00	67 660,00	67 660,00	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	9 004,43	9 004,43	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	587,94	4 979,27	5 567,21	0,02549
997	Přesun sutě	HSV	0,00	26 335,20	26 335,20	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	0,00	2 540,71	2 540,71	0,00000
			14 055,37	154 639,05	168 694,42	3,33426

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 3
Objekt:	3	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	15,36500	536,00	8 235,64
				Dodávka:	324,34	4 983,48
				Montáž:	211,66	3 252,16
	Výkaz výměr:	lože v obvodové zdi pro uložení traverz: 23*0,5*0,15		1,72500		
		středový pás pod traverzy: 13,1*2*0,2		5,24000		
		půlštoky pod pozednice: 2*14*2*0,15		8,40000		
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	15,36500	127,00	1 951,36
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	127,00	1 951,36
	Popis:	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 15,36500		15,36500		

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 187,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3	411361221R00	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216 - CENA DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU KVŮLI VYSOKÉMU NAVÝŠENÍ CEN OCEL	t	0,15732	62 450,00	9 824,63
				Dodávka:	48 265,95	7 593,20
				Montáž:	14 184,05	2 231,43
	Výkaz výměr:	výztuž v trapézových plechách - chybějící roxory 114 tyčí (pro obě pudy), špatně spočítáno projektem: 114*6*0,23/1000		0,15732		
4	4-1	Spřehovací trn 19/75/0,75	kus	674,00000	47,50	32 015,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	47,50	32 015,00
	Výkaz výměr:	z původního rozpočtu: 621		621,00000		
		dopočet dle skutečnosti - ŠPATNĚ SPOČÍTÁNO V PROJEKTU: 53		53,00000		
5	953241100R	Osazení spřahovacích trnů svařováním	kus	53,00000	25,00	1 325,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	25,00	1 325,00

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 43 164,63

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

6	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	52,03000	81,40	4 235,24
				Dodávka:	17,12	890,75
				Montáž:	64,28	3 344,49
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 52,03000		52,03000		

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 235,24

Díl: 64 Výplně otvorů

7	64-1	Dodávka + montáž 10ti ks oken do sklepa	soubor	1,00000	67 660,00	67 660,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	67 660,00	67 660,00

Celkem za: 64 Výplně otvorů 67 660,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 4
Objekt:	3	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	17,30200	50,60	875,48
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	50,60	875,48
	Výkaz výměr:	Původní: 14*0,4: -5,6		-5,60000		
		Dle skutečnosti - vybrání na obou stranách pro odkrytí zhlaví trámů, střed: 0,6*(13,79*2+10,59)		22,90200		
9	965082933R00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,40550	355,00	2 628,95
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	355,00	2 628,95
	Výkaz výměr:	původní: 14*0,4*0,3: 1,68		1,68000		
		Dle skutečnosti - vybrání na obou stranách pro odkrytí zhlaví trámů, střed: 0,5*(10,59+13,79*2)*0,3		5,72550		
10	9-1	Předělání zabetonovaných traver kvůli špatně navržené podestě u vstupu	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	5 500,00	5 500,00
Celkem za:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 004,43

Díl: 96 Bourání konstrukcí

11	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	52,03000	107,00	5 567,21
				Dodávka:	11,30	587,94
				Montáž:	95,70	4 979,27
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	pro zapuštění trapézových plechů: 13,74+12,27+10,59+4,12+3,2+8,11		52,03000		
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				5 567,21

Díl: 997 Přesun sutě

12	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,23440	15,60	3 903,66
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	15,60	3 903,66
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 14: 12,51172*20		250,23440		
13	99701350111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,51172	226,00	2 827,65
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	226,00	2 827,65
14	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,51172	350,00	4 379,10
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	350,00	4 379,10
15	997013214T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	12,79072	1 190,30	15 224,79

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 5
Objekt:	3	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 190,30	15 224,79
Celkem za:	997	Přesun sutě				26 335,20

Díl: 998		Přesun hmot				
16	652214T10	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,33426	762,00	2 540,71
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	762,00	2 540,71
Celkem za:	998	Přesun hmot				2 540,71

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 2
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-54 210,61	0,00	-54 210,61	-2,95440
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	0,00	-67 623,63	-67 623,63	-26,61113
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-101,70	-2 400,30	-2 502,00	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	0,00	-579,84	-579,84	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	0,00	-22 281,19	-22 281,19	0,00000
			-54 312,31	-92 884,96	-147 197,27	-29,56553

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 3
Objekt:	3	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100	
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1	13010722R	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 vč. příslušenství	t	-0,34620	44 908,00	-15 547,15
				Dodávka:	44 908,00	-15 547,15
				Montáž:	0,00	0,00

Popis: Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,30 kg/m

Výkaz výměr: ÚPRAVA ZTRATNÉHO - 10%:

"S1" 1,80413*1,2:

"S2" 1,52798*1,2:

"S3" 0,12576*1,2:

-4,15

po úpravě: 3,458*1,1

-4,15000

3,80380

2	SCW.0017600.0R	Spřahovací trn 35/207/0,75	kus	-621,00000	62,26	-38 663,46
				Dodávka:	62,26	-38 663,46
				Montáž:	0,00	0,00

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce -54 210,61

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	631311214T00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-9,59425	3 865,00	-37 081,78
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 865,00	-37 081,78

Výkaz výměr: Původní rozpočet:

13,1*12,36*0,06:

-9,715

Skutečnost - kapsy: 23*0,3*0,35*0,05

-9,71500

0,12075

4	631311224T00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-1,09447	3 605,00	-3 945,56
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 605,00	-3 945,56

Výkaz výměr: původní rozpočet:

13,1*12,36*0,1:

-16,192

skutečnost:

- podlaha: 13,1*12,36*0,06+(13,1*12,36)/2*0,04

- stěd pod vaznice: 13,1*0,45*0,15

- nabetonávka pod pozednice: 14*2*0,45*0,1

-16,19200

12,95328

0,88425

1,26000

5	631319012T00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-1,09447	634,00	-693,89
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	634,00	-693,89
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 4: -1,09447		-1,09447		

6	631319021T00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	-9,71500	1 413,00	-13 727,30
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 413,00	-13 727,30

7	631319011110	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-9,59425	1 269,00	-12 175,10
---	--------------	--	----	----------	----------	------------

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 4
Objekt:	3	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100	
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp.100 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 1 269,00 -12 175,10

Výkaz výměr: Původní rozpočet:

13,1*12,36*0,06:

-9,715

Skutečnost - kapsy: 23*0,3*0,35*0,05

-9,71500

0,12075

Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -67 623,63

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 973031325R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus -9,00000 278,00 -2 502,00

Dodávka: 11,30 -101,70

Montáž: 266,70 -2 400,30

Výkaz výměr: 21+8+3:

-32

skutečnost: 23

-32,00000

23,00000

Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 502,00

Díl: 997 Přesun sutě

9 979081121R00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -5,58000 15,60 -87,05

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 15,60 -87,05

Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 11: -0,27900*20

-5,58000

10 997013501111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,27900 226,00 -63,05

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 226,00 -63,05

11 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t -0,27900 350,00 -97,65

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 350,00 -97,65

12 997013214T00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t -0,27900 1 190,30 -332,09

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 1 190,30 -332,09

Celkem za: 997 Přesun sutě -579,84

Díl: 998 Přesun hmot

13 652214T10 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -29,24041 762,00 -22 281,19

Dodávka: 0,00 0,00

Montáž: 762,00 -22 281,19

Popis: Aktualizace-Název v DZ:

Přesun ruční budova v -12m,

Celkem za: 998 Přesun hmot -22 281,19

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 2
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	7 742,97	8 084,83	15 827,80	0,86898
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	29 092,28	10 029,32	39 121,60	4,39785
4	Vodorovné konstrukce	HSV	36 958,83	60 135,00	97 093,83	5,25399
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	0,00	286,48	286,48	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 348,61	5 063,59	6 412,20	0,34109
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	45 428,35	45 428,35	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	890,15	7 538,67	8 428,82	0,03860
997	Přesun sutě	HSV	0,00	27 736,01	27 736,01	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	0,00	8 306,19	8 306,19	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	0,00	28 770,00	28 770,00	0,00000
			76 032,84	201 378,44	277 411,28	10,90051

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 3
Objekt:	4	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	23,87300	536,00	12 795,93
				Dodávka:	324,34	7 742,97
				Montáž:	211,66	5 052,96
	Výkaz výměr:	lože v obvodové zdi pro uložení traverz: 47*0,5*0,15		3,52500		
		středový pás pod traverzy: (9,75+8,12)*2*0,2		7,14800		
		nabetonávka pod pozednice: 22*2*2*0,15		13,20000		
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	23,87300	127,00	3 031,87
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	127,00	3 031,87
	Popis:	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 23,87300		23,87300		

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 827,80

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	39,20000	998,00	39 121,60
				Dodávka:	742,15	29 092,28
				Montáž:	255,85	10 029,32
	Výkaz výměr:	zazdívká mezi sloupy po jedné straně: 7,75+12,2+11,5+7,75		39,20000		

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 121,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4	4-1	Spřehovací trn 19/75/0,75	kus	1 266,00000	47,50	60 135,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	47,50	60 135,00
5	13010722R	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 vč. příslušenství	t	0,82299	44 908,00	36 958,83
				Dodávka:	44 908,00	36 958,83
				Montáž:	0,00	0,00
	Popis:	Poznámka k položce: Hmotnost: 26,30 kg/m				
	Výkaz výměr:	"S1" 2,29617*1,1: "S4" 1,85889*1,1: "S5" 1,59898*1,1: "S6" 1,64710*1,1: "S7" 0,17184*1,1: -8,331 skutečnost: 8,13825*1,1 S7 se museli dodat znovu jelikož výkres neodpovídá skutečnosti: 4*2,82*17,9/1000		-8,33100 8,95208 0,20191		

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 97 093,83

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	631319011110	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,22575	1 269,00	286,48
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 269,00	286,48
	Výkaz výměr:	skutečnost - kapsy: 43*0,3*0,35*0,05		0,22575		

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 4
Objekt:	4	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286,48

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

7	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	78,77400	81,40	6 412,20
				Dodávka:	17,12	1 348,61
				Montáž:	64,28	5 063,59
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 16: 78,77400		78,77400		

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					6 412,20
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	941111111T00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	235,41000	63,10	14 854,37
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	63,10	14 854,37

Výkaz výměr:	v rozpočtu:					
	22*9,5:					
	-209			-209,00000		
	skutečnost: 9,5*(22*2+1,39*2)			444,41000		

9	941111211T00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	4 708,20000	1,80	8 474,76
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1,80	8 474,76

Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 235,41000*20			4 708,20000		
--------------	---	--	--	-------------	--	--

10	944511211T00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	4 708,20000	0,23	1 082,89
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	0,23	1 082,89

11	941111812T00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	235,41000	51,50	12 123,62
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	51,50	12 123,62

12	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m ²	m ²	27,56500	50,60	1 394,79
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	50,60	1 394,79

Výkaz výměr:	původní:					
	0,45*21,85:					
	-9,833			-9,83300		
	Dle skutečnosti - vybrání na obou stranách pro odkrytí zhlaví trámů, střed: 0,6*(21,93*2+(8,42+10,05))			37,39800		

13	965082933R00	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m ²	m ³	6,39950	355,00	2 271,82
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	355,00	2 271,82

Výkaz výměr:	21,85*0,45*0,3:					
	-2,95			-2,95000		
	0,5*(21,93*2+(8,42+10,05))*0,3			9,34950		

14	653279T10	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	235,41000	13,90	3 272,20
----	-----------	--	----------------	-----------	-------	----------

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 5
Objekt:	4	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151	
Rozpočet:	1.1.	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - kladné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 13,90	3 272,20	
15	653282T10	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	235,41000	8,30	1 953,90
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 8,30	1 953,90	
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					45 428,35

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	78,77400	107,00	8 428,82
				Dodávka: 11,30	890,15	
				Montáž: 95,70	7 538,67	
	Popis:	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
	Výkaz výměr:	pro zapuštění trapézových plechů do zdi: 12,34*2+21,93*2+5,117*2		78,77400		
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					8 428,82

Díl: 997		Přesun sutě				
17	997013214T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	12,73287	1 290,30	16 429,22
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 1 290,30	16 429,22	
18	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	254,65740	15,60	3 972,66
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 15,60	3 972,66	
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 17: 12,73287*20		254,65740		
19	997013501111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,73287	226,00	2 877,63
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 226,00	2 877,63	
20	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,73287	350,00	4 456,50
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 350,00	4 456,50	
Celkem za: 997	Přesun sutě					27 736,01

Díl: 998		Přesun hmot				
21	652214T10	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,90051	762,00	8 306,19
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 762,00	8 306,19	
Celkem za: 998	Přesun hmot					8 306,19

Díl: M21		Elektromontáže				
22	M21-1	Elektroinstalace kuchyňka - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000	28 770,00	28 770,00
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 28 770,00	28 770,00	
Celkem za: M21	Elektromontáže					28 770,00

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 2
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	-53 088,56	-53 088,56	-6,80159
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-78 821,16	-2 147,38	-80 968,54	-5,31998
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	0,00	-93 473,15	-93 473,15	-42,20095
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	-22,60	-533,40	-556,00	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	0,00	-41 393,76	-41 393,76	0,00000
			-78 843,76	-190 636,25	-269 480,01	-54,32252

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 3
Objekt:	4	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151	
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	-39,20000	1 354,30	-53 088,56
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	1 354,30	-53 088,56
	Výkaz výměr:	ztužující vyzdívka mezi štítovými pilíři: (7,75+12,2+11,5+7,75)*2: -78,4 30mm pouze po jedné straně: 7,75+12,2+11,5+7,75		-78,40000 39,20000		

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce -53 088,56

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2	317941123R	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 vč. příslušenství	t	-0,16268	13 200,00	-2 147,38
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	13 200,00	-2 147,38
	Výkaz výměr:	původní rozpočet: -8,331 skutečnost dle výkresu: 8,13825 + rozdíl mezi S7 (skutečnos x výkres) ve skutečnosti museli být 2,82m: 0,42*4*17,9/1000		-8,33100 8,13825 0,03007		

3	SCW.0017600.0R	Spřahovací trn 35/207/0,75	kus	-1 266,00000	62,26	-78 821,16
				Dodávka:	62,26	-78 821,16
				Montáž:	0,00	0,00

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce -80 968,54

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	631311214T00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-14,87725	3 865,00	-57 500,57
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 865,00	-57 500,57
	Výkaz výměr:	251,72*0,06: -15,103 skutečnost - kapsy: 43*0,3*0,35*0,05		-15,10300 0,22575		

5	631311224T00	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-2,07828	3 605,00	-7 492,20
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 605,00	-7 492,20
	Výkaz výměr:	(7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,1: -26,321 skutečnost: - podlaha: (7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,06 (7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,04/2 - střed pod vaznice: (9,75+8,12)*0,45*0,15 - nabetonávka pod pozednice: 22*2*0,45*0,1		-26,32100 15,79237 5,26412 1,20623 1,98000		

6	631319012T00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-2,07828	634,00	-1 317,63
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	634,00	-1 317,63
	Výkaz výměr:	(7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,1:				

Stavba:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151	List č. 4
Objekt:	4	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151	
Rozpočet:	1.1.1	Dodatek č.1 k čp. 151 - stavební část (práce po krov) - záporné	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	-26,321 skutečnost:		-26,32100		
	- podlaha: $(7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,06$		15,79237		
	$(7,59+0,37+5,115+0,37+7,55+0,3)*12,36*0,04/2$		5,26412		
	- střed pod vaznice: $(9,75+8,12)*0,45*0,15$		1,20623		
	- nabetonávka pod pozednice: $22*2*0,45*0,1$		1,98000		
7	631319021T00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	-15,10300	1 413,00	-21 340,54
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	1 413,00	-21 340,54
8	631319171R00 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-15,10300	385,50	-5 822,21
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	385,50	-5 822,21
Celkem za: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-93 473,15
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	973031325R00 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	-2,00000	278,00	-556,00
			Dodávka:	11,30	-22,60
			Montáž:	266,70	-533,40
Výkaz výměr:	49:				
	-49		-49,00000		
	47		47,00000		
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-556,00
Díl: 998	Přesun hmot				
10	652214T10 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-54,32252	762,00	-41 393,76
			Dodávka:	0,00	0,00
			Montáž:	762,00	-41 393,76
Celkem za: 998	Přesun hmot				-41 393,76

Stavba:	21/026	ZUŠ - pojistná událost (zatečení)	List č. 2
Rozpočet:	1	stavební	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 111,81	5 468,95	6 580,76	0,20975
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	3 422,13	4 618,50	8 040,63	0,24473
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	360,41	360,41	0,00000
784	Malby	PSV	2 580,90	6 672,86	9 253,76	0,05125
M21	Elektromontáže	MON	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	498,88	498,88	0,00000
			7 114,84	21 099,60	28 214,44	0,50573

Stavba:	21/026	ZUŠ - pojistná událost (zatečení)	List č. 3
Objekt:	1	ZUŠ - pojistná událost (zatečení)	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	12,00000	232,00	2 784,00
				Dodávka:	42,95	515,40
				Montáž:	189,05	2 268,60
	Výkaz výměr:	3*4		12,00000		
2	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	26,36640	144,00	3 796,76
				Dodávka:	22,62	596,41
				Montáž:	121,38	3 200,35
	Výkaz výměr:	(4,1+3,3)*3,96-1,36*2,16		26,36640		
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						6 580,76

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	41,34000	194,50	8 040,63
				Dodávka:	82,78	3 422,13
				Montáž:	111,72	4 618,50
	Výkaz výměr:	3*4 (4*4-0,7*1,9)*2		12,00000		
				29,34000		
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy						8 040,63

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,45449	793,00	360,41
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	793,00	360,41
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						360,41

Díl: 784 Malby						
5	784402805R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 5 m	m2	38,36640	36,80	1 411,88
				Dodávka:	0,10	3,84
				Montáž:	36,70	1 408,04
	Výkaz výměr:	3*4 (4,1+3,3)*3,96-1,36*2,16		12,00000		
				26,36640		
6	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	67,70640	22,30	1 509,85
				Dodávka:	5,92	400,82
				Montáž:	16,38	1 109,03
	Výkaz výměr:	3*4 (4*4-0,7*1,9)*2 (4,1+3,3)*3,96-1,36*2,16		12,00000		
				29,34000		
				26,36640		
7	784221101RT1	Penetrace podkladu BASF, 1x PCI Gisoground PGM	m2	38,36640	44,60	1 711,14
				Dodávka:	28,23	1 083,08
				Montáž:	16,37	628,06
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 5: 38,36640		38,36640		
8	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,70640	67,30	4 556,64

Stavba:	21/026	ZUŠ - pojistná událost (zatečení)	List č. 4
Objekt:	1	ZUŠ - pojistná událost (zatečení)	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	15,91	1 077,21
				Montáž:	51,39	3 479,43
		Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 67,70640		67,70640		
9	784496925R00	Odstranění plísni prostředkem Savo	m2	2,50000	25,70	64,25
				Dodávka:	6,38	15,95
				Montáž:	19,32	48,30
Celkem za: 784		Malby				9 253,76

Díl: M21		Elektromontáže				
10	M21-1	Demontáž + zpětná montáž zářivek	ks	6,00000	580,00	3 480,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	580,00	3 480,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				3 480,00

Díl: VN		Vedlejší náklady				
11	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	498,88	498,88
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	498,88	498,88
		Popis: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.				
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				498,88

Stavba:	E21/20	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	List č. 2
Rozpočet:	1	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV	16 391,50	75 100,50	91 492,00	0,08659
			16 391,50	75 100,50	91 492,00	0,08659

Stavba:	E21/20	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	List č. 3
Objekt:	1	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	
Rozpočet:	1	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						
1	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	135,00000	245,50	33 142,50
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	245,50	33 142,50
2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	48,00000	121,00	5 808,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	121,00	5 808,00
3	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	10,00000	151,00	1 510,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	151,00	1 510,00
4	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	5,00000	433,00	2 165,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	433,00	2 165,00
5	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	20,00000	141,00	2 820,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	141,00	2 820,00
6	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	5,00000	47,00	235,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	47,00	235,00
7	741820001	Revize hromosvodu	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	3 200,00	3 200,00
8	Dem_02	Demontáž stávajícího hromosvodu	hod	60,00000	437,00	26 220,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	437,00	26 220,00
9	101233357615T	Označovací štítek	ks	5,00000	6,00	30,00
				Dodávka:	6,00	30,00
				Montáž:	0,00	0,00
10	35441415R	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	30,00000	19,00	570,00
				Dodávka:	19,00	570,00
				Montáž:	0,00	0,00
11	35441470R	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	28,00000	37,00	1 036,00
				Dodávka:	37,00	1 036,00
				Montáž:	0,00	0,00
12	35441490R	Podpěra vedení hřebenače na svahu PV 15a	kus	40,00000	30,00	1 200,00
				Dodávka:	30,00	1 200,00
				Montáž:	0,00	0,00
13	35441830R	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	5,00000	209,00	1 045,00
				Dodávka:	209,00	1 045,00
				Montáž:	0,00	0,00
14	35441840R	Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdiva	kus	10,00000	37,20	372,00
				Dodávka:	37,20	372,00
				Montáž:	0,00	0,00
15	35441885R	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	48,00000	13,00	624,00
				Dodávka:	13,00	624,00
				Montáž:	0,00	0,00

Stavba:	E21/20	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	List č. 4
Objekt:	1	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	
Rozpočet:	1	Oprava hromosvodu ZUŠ VM	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	10,00000	40,60	406,00
				Dodávka:	40,60	406,00
				Montáž:	0,00	0,00
17	35441925R	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	5,00000	46,70	233,50
				Dodávka:	46,70	233,50
				Montáž:	0,00	0,00
18	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	135,00000	25,00	3 375,00
				Dodávka:	25,00	3 375,00
				Montáž:	0,00	0,00
19	PL_02	Montážní plošina do 15m	den	3,00000	2 500,00	7 500,00
				Dodávka:	2 500,00	7 500,00
				Montáž:	0,00	0,00
Celkem za: 741		Elektroinstalace - silnoproud				91 492,00