

Příloha č.1 - slepý rozpočet

Stavba Zpřístupnění podzemních prostor v jižní části Turkaňské rudní struktury

Poř. č. pol.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
Inženýrské práce					
1	Práce spojené se splněním závazného stanoviska OBÚ č.j. SBS 02888/2021/OBÚ-02/1, OBÚ ukládá před realizací stavby zajistit: body 1 až 7 (informace o zahájení a končení prací, geotechnický monitoring - odečítání hodnot z okolních vrtů, havarijní plán atd).	c	1		0,00
Inženýrské práce					
0,00					
Přípravné práce a ražba šachtyce					
2	Příprava a likvidace zařízení staveniště, ruční terénní úpravy	c		4 500,00	4 500,00
3	Ruční ražba šachtyce do 15 m, průměr 1,4 m	m		3 200,00	48 000,00
4	Osazení skruží, vnitřní průměr 1 m včetně materiálu (beton, PE)	m		4 600,00	69 000,00
5	Ostatní materiál	c		15 000,00	15 000,00
6	Osazení armatury, průměr 20 mm - 90 m, průměr 8 mm - 30 m, odpočívadla a poklopu	c		7 000,00	7 000,00
7	Betonáž za skružemi do 6 m	m³		800,00	1 920,00
8	Betonáž za skružemi od 6 do 12,75 m	m³		900,00	4 500,00
9	Nákup armatury a poklopu, výroba odpočívadla	c		9 000,00	9 000,00
10	Nákup betonu	m³		2 800,00	20 720,00
11	Naložení a odvoz výkopového materiálu do 10 km, 37 m³	c		8 000,00	8 000,00
12	Doprava osob a materiálu	c		11 000,00	11 000,00
Přípravné práce a ražba šachtyce					198 640,00

C e l k e m bez DPH

198 640,00