

KUJCP018G70W

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/027/17

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/02

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Zdeňka Szczotková, oddělení realizace investic a přípravy projektů
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

- III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK - p. Jaroslav Petrášek, tel. 607 244 608
- III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov - Ing. Jiří Růžička, tel. 602 116 062
- III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418 - Ing. Jiří Růžička, tel. 602 116 062
- III/1431a Chroboly ČD - Bc. Martin Grožaj, tel. 606 614 120
- III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511 - Bc. Martin Grožaj, tel. 606 614 120
- II/171 průtah Vrbice a Vacov - Bc. Martin Grožaj, tel. 606 614 120
- III/14137 Křišťanovice - Bc. Martin Grožaj, tel. 606 614 120

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608 38 744
Bankovní spojení: ČSOB a.s. - 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas – prokurista
Ing. Lukáš Příbyl – prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. +420 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec

tel. č. +420 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. +420 777 182 953

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. +420 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 02. 2017 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5 - okres Prachatice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

- 1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou

PROJEKTCENTRUM – sdružení projektantů, Špidrova 87, 385 01 Vimperk, IČO: 490 10 425, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5 - okres Prachatice“,

které sestává z následujících dílčích úseků:

- III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK
- III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov
- III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418
- III/1431a Chroboly ČD
- III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511
- II/171 průtah Vrbice a Vacov
- III/14137 Křišťanovice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: komunikace v okrese Prachatice
4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané

na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 50 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 25 708 096,27 Kč

DPH 21 % 5 398 700,22 Kč

Celkem včetně DPH 31 106 796,49 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
 3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:
 - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).
 - 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedeného v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy

a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení

kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předemtných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno

k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech

stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.


3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 236/2017/RK-9 ze dne 9. 3. 2017

V Českých Budějovicích dne: **30 -03- 2017**
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: **30 -03- 2017**
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtmán Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr


STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista


STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Béličce 198/21, 150 00 Praha 5
(353)

PŘEZKOUMAL:

Povinná cenová příloha	
Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 5- okres Prachatice	
rekapitulace cen bez DPH	
III/12258 křiž.II/122 - křiž.MK	2 159 064,82
III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov	11 758 224,74
III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418	6 151 165,43
III/1431a Chroboly ČD	1 258 062,00
III/17128 průtah Javorník , křiž.III/14511	1 062 754,31
II/171 průtah Vrbice a Vacov	1 007 510,53
III/14137 Křišťanovice	2 311 314,44

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(35)

000019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12258
Stavba: Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

KSO: Třešňový Újezdec
Místo: 21.2.2017
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: 60838744
Strabag a.s. CZ60838744
Projektant: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 7 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		2 159 064,82
DPH základní	21,00%	Výše daně
snížená	15,00%	453 403,61
Cena s DPH		0,00
V CZK		2 612 468,43

000020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:PT_III/12258

Stavba:Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Místo:Třešňový Újezdec

Zadavatel:Jihočeský kraj

Uchazeč:Strabag a.s.

Datum:21.02.2017

Projektant:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Oprava silnice III/12258 staničení 0,000 - 1,580 km	2 159 064,82	2 612 468,43	
Doplňující údaje	DIO	2 136 618,09	2 585 307,89	STA
		22 446,73	27 160,54	VON

000021

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12258 staničení 0,000 - 1,580 km

KSO:

Místo: Třešňový Újezdec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 136 618,09

DPH základní
snížená

Základ daně
2 136 618,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
448 689,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 585 307,89

000022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12258 staničení 0,000 - 1,580 km

Místo:

Třešňový Újezdec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 136 618,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 136 618,09

1 - Zemní práce

1 726,41

5 - Komunikace pozemní

2 103 291,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 600,00

000023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12258 staničení 0,000 - 1,580 km

Místo:

Třešňový Újezdec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 136 618,09

D HSV Práce a dodávky HSV

2 136 618,09

D 1 Zemní práce

1 726,41

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	3,008	573,94	1 726,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV "napojení 8 x 4, 4,8 x 4m"

WV "sjezd 3 x 8 m"

WV (8*4+4,8*4+3*8)*0,04

3,008

D 5 Komunikace pozemní

2 103 291,68

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ENULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 900,000	8,20	64 780,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 1580 m"

W "šířka od 4,9 do 5,1 m, průměrná 5 m"

W 1580*5

7 900,000

3	K	57771	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	758,400	1 089,90	826 580,16	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	---	---------	----------	------------	----------------

24

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
			"průměrná výška 40 mm"					
			"délka 1580 m"					
			"šířka od 4,9 do 5,1 m, průměrná 5 m"					
			1580*5*0,04*2,4		758,400			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 924,000	8,20	64 976,80	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
			"délka 1580 m"					
			"šířka od 4,9 do 5,1 m, průměrná 5 m"					
			"sjezd 3 x 8 m"					
			1580*5*3*8		7 924,000			
5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7 924,000	129,08	1 022 829,92	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
			"délka 1580 m"					
			"šířka od 4,9 do 5,1 m, průměrná 5 m"					
			"sjezd 3 x 8 m"					
			1580*5*3*8		7 924,000			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 580,000	78,56	124 124,80	OTSKP-SPK 2016

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "oboustranně" "délka 1580 m" 1580*0,5*2		1 580,000			
	W						
	W						
	W						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 600,00	
7	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 160,000	10,00	31 600,00	
PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W		"délka 1580 m"					
W		"oboustranně"					
W		1580*2		3 160,000			

000026

Město LID I SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK
 Objekt:

Doplnující údaje - DIO

KSO:	CC-CZ:
Místo: Třešňový Újezdec	Datum: 21.02.2017
Zadavatel: Jihočeský kraj	IČ:
Uchazeč: Strabag a.s.	DIČ:
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	IČ: 60838744
Poznámka:	DIČ: CZ60838744

Cena bez DPH	22 446,73
DPH základní snížená	Výše daně 4 713,81
	0,00
Cena s DPH	27 160,54
	Sazba daně 21,00%
	15,00%
	v CZK

000027

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Třešňový Újezdec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

OST - Ostatní

22 446,73

22 446,73

000028

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12258 křiž. II/122 - křiž. MK

Objekt: Doplňující údaje - DIO

Místo: Třešňový Újezdec

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 446,73

D OST Ostatní

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	22 446,73	22 446,73	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními

PP

000029

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14514

Stavba: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

KSO: Stachy - Zadov CC-CZ: 21.2.2017 Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
Uchazeč: Strabag a.s. IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Poznámka: Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		11 758 224,74
DPH základní snížená	sazba daně	Základ daně
	21,00%	11 758 224,74
	15,00%	0,00
Cena s DPH		14 227 451,94

000030

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14514

Stavba: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Místo: Stachy - Zadov

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km	11 758 224,74	14 227 451,94	STA
SO 102	Oprava silnice III/14514 staničení 1,420 - 1,820 km	2 997 296,59	3 626 728,87	STA
SO 103	Oprava silnice III/14514 staničení 1,820 - 1,920 km	763 064,33	923 307,84	STA
SO 104	Oprava silnice III/14514 staničení 1,920 - 2,090 km	294 437,59	356 269,48	STA
SO 105	Oprava silnice III/14514 staničení 2,090 - 2,310 km	315 256,84	381 460,78	STA
SO 106	Oprava silnice III/14514 staničení 2,310 - 2,560 km	464 912,24	562 543,81	STA
SO 107	Oprava silnice III/14514 staničení 2,560 - 2,630 km	523 472,95	633 402,27	STA
SO 108	Oprava silnice III/14514 staničení 2,630 - 3,110 km	178 401,70	215 866,06	STA
SO 109	Oprava silnice III/14514 staničení 3,110 - 3,283, 3,344 - 3,935 km	871 052,38	1 053 973,38	STA
SO 110	Oprava silnice III/14514 staničení 3,935 - 4,465 km	1 565 753,54	1 894 561,78	STA
SO 111	Oprava silnice III/14514 staničení 4,465 - 5,284 km	1 018 051,44	1 231 842,24	STA
		1 850 794,58	2 239 461,44	STA

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 112	Oprava silnice III/14516a staničení 0,705 - 0,975, 1,495 - 1,675 km	876 448,79	1 060 503,04	STA
Doplňující cí údaje	DIO	39 281,77	47 530,94	VON

000032

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km

KSO:	CC-CZ:
Místo: Stachy - Michalov	Datum: 21.02.2017
Zadavatel: Jihočeský kraj	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: Strabag a.s.	IČ: 60838744
	DIČ: CZ60838744
Projektant:	IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	2 997 296,59	
DPH-základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	2 997 296,59	21,00%
	0,00	15,00%
		Výše daně
		629 432,28
		0,00
Cena s DPH	3 626 728,87	
	v CZK	

000033

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km

Místo:

Stachy - Michalov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 997 296,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 997 296,59

1 - Zemní práce

399 128,41

5 - Komunikace pozemní

2 541 254,58

8 - Trubní vedení

3 665,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 248,40

000034

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14514 staničení 0,000 - 1,420 km

Místo:

Stachy - Michalov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 997 296,59

D HSV Práce a dodávky HSV

2 997 296,59

D 1 Zemní práce

399 128,41

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	764,160	522,31	399 128,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 1420m"

"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"

"hloubka 8 cm"

"2x zastávka BUS 30 x 3 m"

30*3*2*0,08

1420*6,6*0,08

Součet

14,400

749,760

764,160

D 5 Komunikace pozemní

2 541 254,58

2	K	57223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 552,000	8,20	78 326,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 1420m"

"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"

ř.p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"2x zastávka BUS 30 x 3 m"					
W		30*3*2		180,000			
W		1420*6,6		9 372,000			
W		Součet		9 552,000			
3	K 577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	916,992	1 168,69	1 071 679,38	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W		"průměrná výška 40 mm"					
W		"délka 1420m"					
W		"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"					
W		"2x zastávka BUS 30 x 3 m"					
W		30*3*2*0,04*2,4		17,280			
W		1420*6,6*0,04*2,4		899,712			
W		Součet		916,992			
4	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 552,000	8,20	78 326,40	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

W		"délka 1420m"					
W		"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"					
W		"2x zastávka BUS 30 x 3 m"					
W		30*3*2		180,000			
W		1420*6,6		9 372,000			
W		Součet		9 552,000			
5	K 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9 552,000	137,45	1 312 922,40	OTSKP-SPK 2015

000036

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 1420m"					
W			"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"					
W			"2x zastávka BUS 30 x 3 m"					
W			30*3*2			180,000		
W			1420*6,6			9 372,000		
W			Součet			9 552,000		

D 8 Trubní vedení

6	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 832,60	3 665,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PP								
W			"2 ks"					
W			2			2,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	30,000	828,28	24 848,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality
 - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce
 - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostavění i mimostavění dopravy
 - ukončení, patky, spárování
 - měří se v metrech běžných délky osy žlabu

W			"délka 30m - výměna"					
W			"šířka 0,6m"					
W			30			30,000		

8	K	915111	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 840,000	10,00	28 400,00	
---	---	--------	--	---	-----------	-------	-----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PP								
W			"oboustranně"					
W			"délka 1420m"					

000038

Strana 6 z 6

Strana 1 z 5

2 840,000	[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-------	-------------------	-----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,420 - 1,820 km

KSO:

Místo:

Michalov - Řihov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

763 064,33

DPH základní
snížená

Základ daně
763 064,33
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
160 243,51
0,00

Cena s DPH

V CZK

923 307,84

0000039

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,420 - 1,820 km

Místo:

Michalov - Říhov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

763 064,33

5 - Komunikace pozemní

763 064,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

755 064,33

8 000,00

000040

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,420 - 1,820 km

Místo:

Michalov - Říhov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

763 064,33

0 HSV Práce a dodávky HSV

0 5 Komunikace pozemní

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 720,000	8,20	22 304,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 400 m"

"šířka od 6,6 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"

400*6,8

2 720,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	261,120	1 168,69	305 168,33	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"průměrná výška 40 mm"

"délka 400 m"

PP

000041

W4

W4

ř.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Šířka od 6,6 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"					
W		400*6,8*0,04*2,4		261,120			
3	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 720,000	8,20	22 304,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
W		"délka 400 m"					
W		Šířka od 6,6 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"					
W		400*6,8		2 720,000			
4	K 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 720,000	137,45	373 864,00	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
W		"délka 400 m"					
W		Šířka od 6,6 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"					
W		400*6,8		2 720,000			
5	K 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	400,000	78,56	31 424,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
W		"oboustranně"					
W		"délka 400 m"					
W		400*0,5*2		400,000			
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 000,00	
6	K 5791511C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	800,000	10,00	8 000,00	
PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

w			"oboustranně"					
w			"délka 400 m"					
w			400*2		800,000			

000043

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,820 - 1,920 km

KSO:

Místo: Říhov BUS

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

294 437,59

DPH základní
snížená

Základ daně
294 437,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
61 831,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

356 269,48

000044

SESTAVY A VÝPOČET CENY PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,820 - 1,920 km

Místo:

Říhov BUS

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

294 437,59

1 - Zemní práce

294 437,59

5 - Komunikace pozemní

39 695,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

252 742,03

2 000,00

000045

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,820 - 1,920 km

Místo:

Řihov BUS

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

294 437,59

D HSV Práce a dodávky HSV

294 437,59

D 1 Zemní práce

39 695,56

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	76,000	522,31	39 695,56	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 100 m"

"šířka od 7,9 do 8,1 m, průměrná 8,0 m"

"hloubka 8 cm"

"2x zastávka BUS 25 x 3 m"

25*3*2*0,08

100*8*0,08

Součet

12,000

64,000

76,000

D 5 Komunikace pozemní

252 742,03

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	950,000	8,20	7 790,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 100 m"

"šířka od 7,9 do 8,1 m, průměrná 8,0 m"

"2x zastávka BUS 25 x 3 m"

000046

PP

W

W

W

PČ	IV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			25*32		150,000			
W			100*8		800,000			
W			Součet		950,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	91,200	1 168,69	106 584,53	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W "průměrná výška 40 mm"
W "délka 100 m"
W "šířka od 7,9 do 8,1 m, průměrná 8,0 m"
W "2x zastávka BUS 25 x 3 m"
W 25*32*0,04*2,4
W 100*8*0,04*2,4
W Součet

14,400
76,800
91,200

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	950,000	8,20	7 790,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

W "délka 100 m"
W "šířka od 7,9 do 8,1 m, průměrná 8,0 m"
W "2x zastávka BUS 25 x 3 m"
W 25*32
W 100*8
W Součet

150,000
800,000
950,000

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	950,000	137,45	130 577,50	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

000047

P	nuu	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 100 m"
 W "šířka od 7,9 do 8,1 m, průměrná 8,0 m"
 W "2x zastávka BUS 25 x 3 m"
 W 25*3*2
 W 100*8
 W Součet

150,000
 800,000
 950,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	200,000	10,00	2 000,00
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"oboustranně"

"délka 100 m"

100*2

200,000

000048

VÝKONOVÝ SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,920 - 2,090 km

KSO:

Místo: před obcí Řihov

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

315 256,84

DPH základní

snížená

Základ daně

315 256,84

Sazba daně

21,00%

Výše daně

66 203,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

381 460,78

000049

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,920 - 2,090 km

Místo:

před obcí Říhov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

315 256,84

HSV - Práce a dodávky HSV

315 256,84

5 - Komunikace pozemní

311 856,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 400,00

000050

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14514 staničení 1,920 - 2,090 km

Místo: před obcí Řihov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

315 256,84

D HSV Práce a dodávky HSV

315 256,84

D 5 Komunikace pozemní

311 856,84

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 122,000	8,20	9 200,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 170 m"

W "šířka od 6,4 do 6,8 m, průměrná 6,6 m"

W 170*6,6

1 122,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	107,712	1 168,69	125 881,94	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahnuje postřiky, nátěry
- nezahnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

0000051

PP

W "průměrná výška 40 mm"

W "délka 170 m"

W "šířka od 6,4 do 6,8 m, průměrná 6,6 m"

PC	Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			170*6,6*0,04*2,4		107,712			
3	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 122,000	8,20	9 200,40	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W			"délka 170 m"					
W			"šířka od 6,4 do 6,8 m, průměrná 6,6 m"					
W			170*6,6		1 122,000			
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 122,000	137,45	154 218,90	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
W			"délka 170 m"					
W			"šířka od 6,4 do 6,8 m, průměrná 6,6 m"					
W			170*6,6		1 122,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	170,000	78,56	13 355,20	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
W			"oboustranně"					
W			"délka 170 m"					
W			170*0,5*2		170,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 400,00	
6	K	9151107	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	340,000	10,00	3 400,00	
PP								
W			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 170 m"					

P	W	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				340,000			

170*2

000053

AKYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,090 - 2,310 km

KSO:

Místo: Říhov

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 912,24

DPH základní
snižena

Základ daně
464 912,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
97 631,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

562 543,81

000054

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,090 - 2,310 km

Místo:

Říhov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

464 912,24

464 912,24

1 - Zemní práce

62 510,06

5 - Komunikace pozemní

398 002,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 400,00

000055

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,090 - 2,310 km

Místo:

Říhov

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

464 912,24

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	119,680	522,31	62 510,06	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 220 m"
W "šířka od 6,4 do 7,2 m, průměrná 6,8 m"
W "hloubka 8 cm"
W 220*6,8*0,08

119,680

D 5 Komunikace pozemní

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 496,000	8,20	12 267,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

398 002,18

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 220 m"
W "šířka od 6,4 do 7,2 m, průměrná 6,8 m"
W 220*6,8

1 496,000

3	K	572214	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	143,616	1 168,69	167 842,58	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PČ	Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "průměrná výška 40 mm"
W "délka 220 m"
W "šířka od 6,4 do 7,2 m, průměrná 6,8 m"
W 220*6,8*0,04*2,4

143,616

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 496,000	8,20	12 267,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 220 m"
W "šířka od 6,4 do 7,2 m, průměrná 6,8 m"
W 220*6,8

1 496,000

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 496,000	137,45	205 625,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 220 m"
W "šířka od 6,4 do 7,2 m, průměrná 6,8 m"
W 220*6,8

1 496,000

D 9 07 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 400,00

8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	440,000	10,00	4 400,00	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

000058

P		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W						
		"oboustranně" "délka 220 m" 220*2		440,000			

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,310 - 2,560 km

KSO:

Místo:

Říhov - Bus Kůsov

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

523 472,95

DPH základní
snižovaná

Základ daně
523 472,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
109 929,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

633 402,27

000059

...ULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,310 - 2,560 km

Místo:

Říhov - Bus Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

523 472,95

HSV - Práce a dodávky HSV

523 472,95

5 - Komunikace pozemní

518 472,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 000,00

000060

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,310 - 2,560 km

Místo:

Říhov - Bus Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

523 472,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

523 472,95

D 5

Komunikace pozemní

518 472,95

1	K	572213	SPOJOVACÍ POŠŤÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 875,000	8,20	15 375,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---------------------------------------	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštíky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 250 m"

"šířka od 7,2 do 7,8 m, průměrná 7,5 m"

250*7,5

1 875,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	180,000	1 168,69	210 364,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje poštíky, nátery

- nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"průměrná výška 40 mm"

"délka 250 m"

"šířka od 7,2 do 7,8 m, průměrná 7,5 m"

000061

WV		250*7,5*0,04*2,4						J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava		
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 875,000	8,20	15 375,00	OTSKP-SPK 2015						
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení												
WV		"délka 250 m"												
WV		"šířka od 7,2 do 7,8 m, průměrná 7,5 m"												
WV		250*7,5												
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 875,000	137,45	257 718,75	OTSKP-SPK 2015						
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.												
WV		"délka 250 m"												
WV		"šířka od 7,2 do 7,8 m, průměrná 7,5 m"												
WV		250*7,5												
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	250,000	78,56	19 640,00	OTSKP-SPK 2016						
PP		Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry												
WV		"oboustranně"												
WV		"délka 250 m"												
WV		250*0,5*2												
D		9 00		Ostatní konstrukce a práce, bourání									5 000,00	
6	K	915114	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	500,000	10,00	5 000,00							
PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ												
WV		"oboustranně"												
WV		"délka 250 m"												

P W	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

250*2

500,000

000063

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,560 - 2,630 km

KSO:

Bus - Kúsov

Místo:

21.02.2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		178 401,70
DPH základní snížená	Základ daně	178 401,70
	0,00	0,00
Cena s DPH		215 866,06
v CZK		
Sazba daně		21,00%
Výše daně		37 464,36
0,00		0,00

000064

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,560 - 2,630 km

Místo:

Bus - Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

178 401,70

178 401,70

1 - Zemní práce

24 026,26

5 - Komunikace pozemní

152 975,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 400,00

000065

UJEDNĚNÍ PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,560 - 2,630 km

Místo:

Bus - Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 401,70

0 HSV Práce a dodávky HSV

178 401,70

D 1 Zemní práce

24 026,26

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	46,000	522,31	24 026,26	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W			"délka 70 m"					
W			"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
W			"2x zastávka Bus 20x3"					
W			"hloubka 8 cm"					
W			70*6,5*0,08		36,400			
W			20*3*2*0,08		9,600			
W			Součet		46,000			

D 5 Komunikace pozemní

152 975,44

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	575,000	8,20	4 715,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W			"délka 70 m"					
W			"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
W			"2x zastávka Bus 20x3"					

P	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	70*6,5		455,000			
W	20*3*2		120,000			
W	Součet		575,000			
3 K	577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	55,200	1 168,69	64 511,69	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W průměrná výška 40 mm"

W "délka 70 m"

W "šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

W "Zx zastávka Bus 20x3"

W 70*6,5*0,04*2,4

W 20*3*2*0,04*2,4

W Součet

43,680

11,520

55,200

4 K	572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	575,000	8,20	4 715,00	OTSKP-SPK 2015
-----	---	----	---------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

W "délka 70 m"

W "šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

W "Zx zastávka Bus 20x3"

W 70*6,5

W 20*3*2

W Součet

455,000

120,000

575,000

5 K	574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	575,000	137,45	79 033,75	OTSKP-SPK 2015
-----	---	----	---------	--------	-----------	----------------

000067

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W

W

W

W

W

W

455,000

120,000

575,000

Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K 915111C					1 400,00
		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	140,000	10,00	1 400,00

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PP

"oboustranně"

W

W

"délka 70 m"

70*2

140,000

000068

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 108 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,630 - 3,110 km

KSO:

Místo: Říhov - Bus Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

871 052,38

DPH - základní
snižena

Základ daně
871 052,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
182 921,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 053 973,38

000069

ROZDĚLENÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 108 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,630 - 3,110 km

Místo:

Říhov - Bus Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

871 052,38

5 - Komunikace pozemní

861 452,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 600,00

000070

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 108 - Oprava silnice III/14514 staničení 2,630 - 3,110 km

Místo:

Říhov - Bus Kúsov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

871 052,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 024,000	8,20	24 796,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 480 m"

"šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3 m"

480*6,3

3 024,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	290,304	1 168,69	339 275,38	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"průměrná výška 40 mm"

"délka 480 m"

"šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3 m"

000071

MČ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		480*6,3*0,04*2,4		290,304			
4	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/MZ	M2	3 156,000	8,20	25 879,20	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 480 m"

"šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3 m"

"sjezdy 22x3, 4x3, 8x3, 10x3m"

480*6,3+22*3+4*3+8*3+10*3

3 156,000

5	K 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL- 40MM	M2	3 156,000	137,45	433 792,20	OTSKP-SPK 2015
---	----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 480 m"

"šířka od 6,2 do 6,4 m, průměrná 6,3 m"

"sjezdy 22x3, 4x3, 8x3, 10x3m"

480*6,3+22*3+4*3+8*3+10*3

3 156,000

8	K 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	480,000	78,56	37 708,80	OTSKP-SPK 2016
---	---------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

"oboustranně"

"délka 480 m"

480*0,5*2

480,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 600,00

7	K 9131C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	960,000	10,00	9 600,00	
---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

W	"oboustranně"					
W	"délka 480 m"					
W	480*2		960,000			

000073

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 109 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,110 - 3,283, 3,344 - 3,935 km

KSO:

Místo: Kúsov mimo opěrnou zeď

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 565 753,54

DPH základní
snižená

Základ daně
1 565 753,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
328 808,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 894 561,78

000074

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 109 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,110 - 3,283, 3,344 - 3,935 km

Místo:

Kúsov mimo opěrnou zeď

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 565 753,54

1 - Zemní práce

210 461,68

5 - Komunikace pozemní

1 340 011,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 280,00

000075

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 109 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,110 - 3,283, 3,344 - 3,935 km

Místo:

Kúsov mimo opěrnou zeď

Datum: 21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 565 753,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 565 753,54

D 1 Zemní práce

210 461,68

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	402,944	522,31	210 461,68	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 764 m"

"šířka od 6,1 do 6,4 m, průměrná 6,2 m"

"zastávka Bus 30x3 a 70x3"

"hloubka 8 cm"

764*6,2*0,08

(70*30)*3*0,08

Součet

378,944

24,000

402,944

D 5 Komunikace pozemní

1 340 011,86

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 036,800	8,20	41 301,76	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 764 m"

"šířka od 6,1 do 6,4 m, průměrná 6,2 m"

0000076

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W "délka 764 m"
 W "šířka od 6,1 do 6,4 m, průměrná 6,2 m"
 W "zastávka Bus 30x3 a 70x3"
 W 764*6,2
 W (70*30)*3
 W Součet
 4 736,800
 300,000
 5 036,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 528,000	10,00	15 280,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 764 m"					
W			764*2		1 528,000			

000078

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 110 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,935 - 4,465 km

KSO:

Místo: Kúsov - Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 018 051,44

DPH základní
snižena

Základ daně
1 018 051,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
213 790,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 231 842,24

0000079

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 110 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,935 - 4,465 km

Místo:

Kúsov - Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 018 051,44

HSV - Práce a dodávky HSV

1 018 051,44

5 - Komunikace pozemní

1 007 451,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 600,00

000080

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 110 - Oprava silnice III/14514 staničení 3,935 - 4,465 km

Místo:

Kúsov - Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 018 051,44

0 HSV Práce a dodávky HSV

1 018 051,44

D 5 Komunikace pozemní

1 007 451,44

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 604,000	8,20	29 552,80	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W "délka 530 m"

W "šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"

W 530*6,8

3 604,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	345,984	1 168,69	404 348,04	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podétní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podétní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

0000081

W "průměrná výška 40 mm"

W "délka 530 m"

W "šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(530*6,8)*0,04*2,4		345,984			
3	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 652,000	8,20	29 946,40	OTSKP-SPK 2015
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV		"délka 530 m"					
VV		"šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"					
VV		"sjezdy 8x3, 8x3m"					
VV		530*6,8*8*3*2		3 652,000			
4	K 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	3 652,000	137,45	501 967,40	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

VV
VV
VV
VV
"délka 530 m"
"šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"
"sjezdy 8x3, 8x3m"
530*6,8*8*3*2

3 652,000

5	K 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	530,000	78,56	41 636,80	OTSKP-SPK 2016
---	---------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

PP

VV
VV
VV
"oboustranně"
"délka 530 m"
530*0,5*2

530,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 600,00

6	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 060,000	10,00	10 600,00	
---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	--

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		"oboustranně"					
	w		"délka 530 m"					
	w		530*2		1 060,000			

000083

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov
Objekt:

SO 111 - Oprava silnice III/14514 staničení 4,465 - 5,284 km

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Místo: Zadov Datum:
Zadavatel: IČ: Jihočeský kraj
Uchazeč: DIČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 850 794,58	
DPH základní snížená	Základ daně 1 850 794,58 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 388 666,86 0,00
	V CZK	2 239 461,44

0000084

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 111 - Oprava silnice III/14514 staničení 4,465 - 5,284 km

Místo:

Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 850 794,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 850 794,58

1 - Zemní práce

249 003,98

5 - Komunikace pozemní

1 585 410,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 380,00

000085

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 111 - Oprava silnice III/14514 staničení 4,465 - 5,284 km

Místo:

Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 850 794,58

D HSV Práce a dodávky HSV

1 850 794,58

D 1 Zemní práce

249 003,98

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	476,736	522,31	249 003,98	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W	"délka 819 m"	445,536
W	"šířka od 6,7 do 6,9 m, průměrná 6,8 m"	31,200
W	"4x zastávka Bus 32,5x3"	476,736
W	"hloubka 8 cm"	
W	819*6,8*0,08	
W	130*3*0,08	
W	Součet	

D 5 Komunikace pozemní

1 585 410,60

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 959,200	8,20	48 865,44	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W	"délka 819 m"	
W	"šířka od 6,7 do 6,9 m, průměrná 6,8 m"	
W	"4x zastávka Bus 32,5x3"	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		819*6,8		5 569,200			
	W		130*3		390,000			
	W		Součet		5 959,200			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	572,083	1 168,69	668 587,68	OTSKP-SPK 2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

- W "průměrná výška 40 mm"
- W "délka 819 m"
- W "šířka od 6,7 do 6,9 m, průměrná 6,8 m"
- W "4x zastávka Bus 32,5x3"
- W 819*6,8*0,04*2,4
- W 130*3*0,04*2,4
- W Součet

534,643
37,440
572,083

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 959,200	8,20	48 865,44	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

- W "délka 819 m"
- W "šířka od 6,7 do 6,9 m, průměrná 6,8 m"
- W "4x zastávka Bus 32,5x3"
- W 819*6,8
- W 130*3
- W Součet

5 569,200
390,000
5 959,200

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	5 959,200	137,45	819 092,04	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

000087

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

W			"délka 819 m"					
W			"šířka od 6,7 do 6,9 m, průměrná 6,8 m"					
W			"4x zastávka Bus 32,5x3"					
W			819*6,8		5 569,200			
W			130*3		390,000			
W			Součet		5 959,200			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 638,000	10,00	16 380,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 819 m"		1 638,000			
W			819*2					

000088

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 112 - Oprava silnice III/14516a staničení 0,705 - 0,975, 1,495 - 1,675 km

KSO:

Místo: Churáňov - Nový Dvůr

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

876 448,79

DPH základní
snižená

Základ daně
876 448,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
184 054,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 060 503,04

0000089

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 112 - Oprava silnice III/14516a stanicemi U, /U5 - U,9/5, 1,495 -
1.675 km

Místo:

Churáňov - Nový Dvůr

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

876 448,79

876 448,79

1 - Zemní práce

8 423,82

5 - Komunikace pozemní

859 024,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

0000090

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

SO 112 - Oprava silnice III/14516a staničení 0,705 - 0,975, 1,495 - 1,675 km

Místo:

Churáňov - Nový Dvůr

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

876 448,79

D HSV Práce a dodávky HSV

876 448,79

D 1 Zemní práce

8 423,82

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	16,128	522,31	8 423,82	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W napojení 14x3, 14x3, 6x6, 12x6, 8"
W (14*3*2*6*6*12*6,8)*0,08

16,128

D 5 Komunikace pozemní

859 024,97

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 096,000	8,20	25 387,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

PP provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

W délka 270 m"

W šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"

W délka 180 m"

W šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m"

W 270*6,8*180*7,0

3 096,000

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	297,216	1 168,69	347 353,37	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"průměrná výška 40 mm"
 "délka 270 m"
 "šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"
 "délka 180 m"
 "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m"
 "(270*6,8+180*7,0)*0,04*2,4

297,216

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 096,000	8,20	25 387,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení

"délka 270 m"
 "šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"
 "délka 180 m"
 "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m"
 "270*6,8+180*7,0

3 096,000

5	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	3 096,000	137,45	425 545,20	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
 - úpravu napojení, ukončení podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry
 - nezahrnuje těsnění podéť obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"délka 270 m"
 "šířka od 6,6 do 7 m, průměrná 6,8 m"
 "délka 180 m"
 "šířka od 6,8 do 7,2 m, průměrná 7,0 m"

000092

PČ P	Y	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			270*6,8*180*7,0		3 096,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	450,000	78,56	35 352,00	OTS RP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřiky, nátěry

W "oboustranně"
W "délka 270 a 180 m"
W (270*180)*0,5*2

450,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	900,000	10,00	9 000,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"oboustranně"					
W			"délka 270 a 180 m"					
W			(270*180)*2		900,000			

000093

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov
Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stachy - Zadov	Datum:	21.02.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Jihočeský kraj	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	39 281,77	
DPH základní snižovaná	Základ daně 39 281,77 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 8 249,17 0,00	
Cena s DPH	v CZK 47 530,94	

000094

KEKAPITULACE CLENENÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Stachy - Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 281,77

OST - Ostatní

39 281,77

000095

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14514 Stachy - Zadov a III/14516a Zadov

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Stachy - Zadov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 281,77

D		OST	Ostatní						39 281,77
1	K	102710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	39 281,77			39 281,77

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení

PP

0000096

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/1449 Stavba: Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

KSO: Misto: Chocholetá Lhota

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů.

CC-CZ: Datum: 21.2.2017
IČ: DIČ:
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		6 151 165,43
DPH základní snížená	21,00%	Výše daně 1 291 744,74 0,00
	15,00%	
Cena s DPH		7 442 910,17

000097

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/1449

Stavba: Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Místo: Chocholatá Lhota

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Oprava silnice III/1449 staničení 0,000 - 0,195 km	432 316,19	523 102,59	STA
SO 102	Oprava silnice III/1449 staničení 0,269 - 2,104 km, 2,454 - 4,444 km	5 690 790,83	6 885 856,90	STA
Doplňující údaje	DIO	28 058,41	33 950,68	VON
		6 151 165,43	7 442 910,17	

000098

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,000 - 0,195 km

KSO:

Místo:

Průtah Vlachovo Březí

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 316,19

DPH základní
snížená

Základ daně
432 316,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 786,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

523 102,59

000099

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,000 - 0,195 km

Místo:

Průtah Vlachovo Březí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

432 316,19

HSV - Práce a dodávky HSV

432 316,19

1 - Zemní práce

64 017,27

5 - Komunikace pozemní

338 742,52

8 - Trubní vedení

25 656,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 900,00

000100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,000 - 0,195 km

Místo:

Průtah Vlachovo Březí

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

432 316,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

432 316,19

D 1

Zemní práce

64 017,27

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	111,540	573,94	64 017,27	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"délka 195m"

"šířka od 6 do 7,5 m, průměrná 7,15 m"

"hloubka 8 cm"

195*7,15*0,08

111,540

D 5 Komunikace pozemní

338 742,52

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 394,250	8,20	11 432,85	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 195m"

"šířka od 6 do 7,5 m, průměrná 7,15 m"

195*7,15

1 394,250

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	133,848	1 054,55	141 149,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podélní obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
PP							
W	"průměrná výška 40 mm"						
W	"délka 195m"						
W	"šířka od 6 do 7,5 m, průměrná 7,15 m"						
W	195*7,15*0,04*2,4		133,848				
4	K 572213	M2	1 394,250	8,20	11 432,85	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
PP							
W	"délka 195m"						
W	"šířka od 6 do 7,5 m, průměrná 7,15 m"						
W	195*7,15		1 394,250				
5	K 574A33	M2	1 394,250	125,32	174 727,41	OTSKP-SPK 2015	
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podélní obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrušník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
PP							
W	"délka 195m"						
W	"šířka od 6 do 7,5 m, průměrná 7,15 m"						
W	195*7,15						
000102							
D	8						
6	K 89921	KUS	1,000	1 832,60	1 832,60	OTSKP-SPK 2015	
Trubní vedení							
25 656,40							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
W			"1 ks"		1,000			
W			1					
7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 832,60	3 665,20	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
W			"2 ks"		2,000			
W			2					
8	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	1 832,60	20 158,60	OTSKP-SPK 2015
Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
W			"11 ks"		11,000			
W			11					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						3 900,00	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	390,000	10,00	3 900,00	
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ								
PP			"délka 195 m"					
W			"oboustranně"					
W			195*2					
390,000								

000103

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,269 - 2,104 km, 2,454 - 4,444 km

KSO:

Místo: Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 690 790,83

DPH základní
snižena

Základ daně
5 690 790,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 195 066,07
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 885 856,90

000104

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,269 - 2,104 km, 2,454 - 4,444 km

Místo:

Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 690 790,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 690 790,83

1 - Zemní práce

5 739,40

5 - Komunikace pozemní

5 608 551,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 500,00

000105

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1449 staničení 0,269 - 2,104 km, 2,454 - 4.444 km

Místo:

Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 690 790,83

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	10,000	573,94	5 739,40	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "lokální zafrézování sjezdů a rozjezdů"

W "sjezdy a rozjezdy 200 x 1 m"

W "hloubka 0,05m"

W 200*1*0,05

10,000

D 5 Komunikace pozemní

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 847,750	8,20	179 151,55	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	------------	------	------------	----------------

5 608 551,43

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W "délka 1835 m"

W "šířka od 6 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

W "délka 1990 m"

W "šířka od 5,3 do 5,5 m, průměrná 5,4 m"

W 1835*6,05+1990*5,4

21 847,750

000106

PC P Kód		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
3	K	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	2 097,384	1 054,55	2 211 796,30	OTS	SKP-SPK	2015

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W "průměrná výška 40 mm"

W "délka 1835 m"

W "šířka od 6 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

W "délka 1990 m"

W "šířka od 5,3 do 5,5 m, průměrná 5,4 m"

W "(1835*6,05+1990*5,4)*0,04*2,4

2 097,384

4	K	57213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 847,750	8,20	179 151,55	OTS	SKP-SPK	2015
---	---	-------	--	----	------------	------	------------	-----	---------	------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

PP

W "délka 1835 m"

W "šířka od 6 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

W "délka 1990 m"

W "šířka od 5,3 do 5,5 m, průměrná 5,4 m"

W "1835*6,05+1990*5,4

21 847,750

5	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	21 847,750	125,32	2 737 960,03	OTS	SKP-SPK	2015
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	-----	---------	------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

W "délka 1835 m"

W "šířka od 6 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

000107

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	--	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

délka 1990 m
šířka od 5,3 do 5,5 m, průměrná 5,4 m
1835*6,05+1990*5,4

6	K	56962		21 847,750		
			M2	3 825,000	78,56	300 492,00 OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahnuje postřiky, nátěry

PP

W						
W						
W				3 825,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	915111C				76 500,00
			M	7 650,000	10,00	76 500,00

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PP						
W						
W						
W				7 650,000		

000108

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Chocholátá Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 058,41

DPH základní
sníženáZáklad daně
28 058,41
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
5 892,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 950,68

000109

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chocholátá Lhota

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

28 058,41

28 058,41

000110

Stavba:

Oprava silnice III/1449 Vlachovo Březí - křiž. III/14418

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Chocholetá Lhota

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 058,41

D OST Ostatní

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	28 058,41	28 058,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení

0001111

Kód: PT III/1431a

Stavba: Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

KSO: CC-CZ:
Místo: Chroboly Datum: 21.2.2017
Zadavatel: IČ:
Jihočeský kraj DIČ:
Uchazeč: IČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ: CZ 70971641

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dnů

Cena bez DPH

1 258 062,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 258 062,00	264 193,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 522 255,02

000112

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/1431a

Stavba: Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Místo: Chroboly Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Oprava silnice III/1431a staničení 0,000 -
0,515 km

Doplňují
cí údaje

1 258 062,00	1 522 255,02
1 252 450,32	1 515 464,89
5 611,68	6 790,13
	VON

000113

stavba:

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1431a staničení 0,000 - 0,515 km

KSO:

Místo:

Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 252 450,32

DPH základní
snížená

Základ daně
1 252 450,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
263 014,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 515 464,89

000114

Stavba:

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1431a staničení 0,000 - 0,515 km

Místo:

Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 252 450,32

5 - Komunikace pozemní

1 242 150,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 300,00

000115

Stavba:

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1431a staničení 0,000 - 0,515 km

Místo:

Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 252 450,32

D HSV Práce a dodávky HSV

1 252 450,32

D 5 Komunikace pozemní

1 242 150,32

1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECVK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	3 115,750	152,44	474 964,93	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"délka 515 m"

"šířka od 5,8 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"

515*6,05

3 115,750

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 115,750	8,20	25 549,15	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

"délka 515 m"

"šířka od 5,8 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"

515*6,05

3 115,750

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	299,112	1 070,71	320 262,21	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

"délka 515 m"

"šířka od 5,8 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

"průměrná výška 40 mm"

515*6,05*0,04*2,4

299,112

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 115,750	8,20	25 549,15	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

PP

"délka 515 m"

"šířka od 5,8 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"

515*6,05

3 115,750

5	K	574A33	ASPALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 115,750	127,04	395 824,88	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

"délka 515 m"

"šířka od 5,8 do 6,1 m, průměrná 6,05 m"

"odvoz 9 cm do 16 km Prachatice"

515*6,05

3 115,750

000117

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 030,000	10,00	10 300,00	
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
W			"délka 515 m"					
W			"oboustranně"					
W			515*2					

1 030,000

000118

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: Chroboly
Místo: Chroboly

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Strabag a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 611,68

DPH: základní
snížená

Základ daně
5 611,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 178,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 790,13

000119

Stavba:

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 611,68

OST - Ostatní

5 611,68

000120

Stavba:

Oprava silnice III/1431a Chroboly ČD

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Chroboly

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 611,68

OST Ostatní

5 611,68

1	K	200	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	5 611,68	5 611,68	
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------	--

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

pp

000121

Kód: PT_III/17128

Stavba: Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Javorník	Datum:	21.2.2017
Zadavatel:	Jihočeský kraj	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
	Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.	DIČ:	CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 14 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		1 062 754,31
DPH základní snížená	saazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 1 062 754,31 0,00
Cena s DPH	V CZK	1 285 932,72

000122

PT_III/17128

Kód:

Stavba: Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

21.02.2017

Datum:

Javorník

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Oprava silnice III/17128 staničení 8,438 -

1 285 932,72

1 062 754,31

SO 101

8,802, III/14511 staničení 4,235 - 4,302

1 251 982,04 STA

km

**Doplňuji
cí údaje**

28 058,41

33 950,68 VON

000123

Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/17128 staničení 8,438 - 8,802, III/14511
staničení 4,235 - 4,302 km

KSO:

Místo:

Průtah Javorník

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 034 695,90

DPH základní
snížená

Základ daně

1 034 695,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

217 286,14

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 251 982,04

000124

Stavba:

Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

Objekt: **SO 101 - Oprava silnice III/17128 staničení 8,438 - 8,802, III/14511 staničení 4.235 - 4.302 km**

Místo:

Průtah Javorník

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 034 695,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 034 695,90

1 - Zemní práce	110 426,01
4 - Vodorovné konstrukce	135 939,71
5 - Komunikace pozemní	767 157,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 172,30

000125

Stavba:

Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/17128 staničení 8,438 - 8,802, III/14511 staničení 4.235 - 4.302 km

Místo:

Průtah Javorník

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 034 695,90

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				1 034 695,90	
1	K	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	66,565	715,96	110 426,01	OTS KP-SPK 2016

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W			"SCC 12/15"				55,510	
W			"délka 364m"				11,055	
W			"šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"				66,565	
W			"hloubka 5 cm"					
W			"délka 67m"					
W			"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"					
W			"hloubka 5 cm"					
W			"sanace 50%					
W			364*6,1*0,05*0,5					
W			67*6,6*0,05*0,5					
W			Součet					

2	K	01126	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	133,130	471,48	62 768,13	OTS KP-SPK 2016
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W	šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m
W	"hloubka 5 cm"
W	"délka 67m"
W	"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"
W	"hloubka 5 cm"
W	364°6,1°0,05
W	67°6,6°0,05
W	Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

3	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	66,565	2 042,21	135 939,71	OTSKEP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	----------	------------	-----------------

- Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzi,
- konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření katevnických čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dražek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upemění kotvicích prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

"SCC 12/15"
 "délka 364m"
 "šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"
 "hloubka 5 cm"

000127

		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
		Délka 67m								
W		šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"								
W		tloušťka 5 cm"								
W		"sanace 50%"								
W		364*6,1*0,05*0,5			55,510					
W		67*6,6*0,05*0,5			11,055					
W		Součet			66,565					
D 5		Komunikace pozemní					767 157,88			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 662,600	8,20		21 833,32	OTSKP-SPK 2015	
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
W		"délka 364m"								
W		"šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"								
W		"délka 67m"								
W		"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"								
W		364*6,1			2 220,400					
W		67*6,6			442,200					
W		Součet			2 662,600					
5	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	191,707	1 193,94		228 886,66	OTSKP-SPK 2015	
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
W		"ACL 11"								
W		"průměrná výška 30 mm"								
W		"délka 364m"								
W		"šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"								
W		"délka 67m"								
W		"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"								
W		364*6,1*0,03*2,4			159,869					
W		67*6,6*0,03*2,4			31,838					
W		Součet			191,707					

000128

Popis		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
MJ	Množství	M2	1 331,300	88,66	118 033,06	OTSKP-SPK 2015	

VOZOVKOVÉ VÝTŽIŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘIŽOVINY		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
MJ	Množství	M2	1 331,300	88,66	118 033,06	OTSKP-SPK 2015	

7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 662,600	8,20	21 833,32	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství								
- provedení dle předepsaného technologického předpisu								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
- úpravu napojení, ukončení								
"délka 364m"								
"šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"								
"délka 67m"								
"šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"								
364*6,1								
67*6,6								
Součet								

8	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 662,600	141,43	376 571,52	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě								
- očištění podkladu								
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce								
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů								
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
- nezahrmuje postřik, nátěry								
- nezahrmuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
"ACO 11+ (PmB 45/80-60)"								
"délka 364m"								
"šířka od 6,0 do 6,2 m, průměrná 6,1 m"								
"délka 67m"								

000129

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
šířka od 6,5 do 6,7 m, průměrná 6,6 m"						
W	364*6,1		2 220,400			
W	67*6,6		442,200			
W	Součet		2 662,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 172,30	
9	K 917224					
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	30,000	418,41	12 552,30	OTSKP-SPK 2016
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. "délka 30m" 30						
PP						
W						
W			30,000			
10	K 915111C					
	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	862,000	10,00	8 620,00	
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ						
PP						
W	"délka 364m"					
W	"délka 67m"					
W	"oboustranně"					
W	(364+67)*2					
			862,000			

000130

Stavba:

Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ: 21.02.2017
Místo: Datum: 21.02.2017
Zadavatel: IČ: 60838744
Jihočeský kraj DIČ: CZ60838744
Uchazeč: IČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		28 058,41
DPH základní snížená	Základ daně	28 058,41
	0,00	0,00
Cena s DPH		33 950,68
V CZK		
Sazba daně		21,00%
Výše daně		5 892,27
		0,00

000131

Stavba:

Oprava silnice III/17128 průtah Javorník, křiž. III/14511

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Javorník

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

28 058,41

28 058,41

000132

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Javorník

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**28 058,41****D OST Ostatní****28 058,41**

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	28 058,41	28 058,41	OTSKP-SPK 2015
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

pp

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

000133

Kód: PT_II/171

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vřibice a Vacov

JKSO: CC-CZ: 21.2.2017
 Místo: Datum: 21.2.2017
 Objednatel: IČ: 70971641
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641
 Zhotovitel: IČ: 60838744
 Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
 Projektant: IČ: 70971641
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641
 Zpracovatel: IČ: 70971641
 Karel Plánek, tel. 606 614 121 DIČ: CZ70971641
 Poznámka: IČ: 70971641
 Délka realizace 14 kalendářních dnů DIČ: CZ70971641

Náklady z rozpočtů 1 007 510,53
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 007 510,53

DPH základní	21,00%	ze	1 007 510,53	211 577,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	1 219 087,74
-------------------	----------	------------	---------------------

000134

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

000135

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočech:
Zpracovatel: Karel Plánek, tel. 606 614 12

Objekt: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Strabag a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO 101	Oprava silnice II/171 staničení 58,326 - 58,526 km	564 768,48	683 369,86
SO 102	Oprava silnice II/171 staničení 59,226 - 59,381 km	425 907,01	515 347,48
Doplňující údaje	DIO	16 835,04	20 370,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu			
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 007 510,53	1 219 087,74

000136

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 58,326 - 58,526 km

JKSO:

Místo:

Průtah Vrbice

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zhotovitel:

Strabag a. s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2017

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

564 768,48
0,00

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

564 768,48

0,00

564 768,48

118 601,38

0,00

Cena s DPH

V CZK

683 369,86

000137

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

000138

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vrbice a Vacov

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 58,326 - 58,526 km

Místo: Průtah Vrbice Datum: 21.02.2017
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
 Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	564 768,48
5 - Komunikace pozemní	564 768,48
8 - Trubní vedení	71 295,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	469 376,86
	9 163,00
	14 933,30

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

564 768,48

Stavba:

Oprava silnice II/171 průtah Vrbice a Vacov

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 58,326 - 58,526 km

Místo: Průtah Vrbice Datum: 21.02.2017
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
 Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

564 768,48

HSV - Práce a dodávky HSV

564 768,48

1 - Zemní práce

1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	130,000	522,31	67 900,30
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

"hloubka 10 cm"

200*6,5*0,1

130,000

2	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	6,500	522,31	3 395,02
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------

"lokální výsavy 10%"

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

"hloubka 5 cm"

200*6,5*0,05*0,1

6,500

000140

5 - Komunikace pozemní

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	130,000	8,20	1 066,00
---	---	--------	--	----	---------	------	----------

469 376,86

"lokální výsavy 10%"

množství		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	--	--------------	-------------------

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

200*6,5*0,1

130,000

4	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	15,600	1 185,86	18 499,42
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------

"ACP 16+"

"lokální výspravy 10%"

"průměrná výška 50 mm"

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

200*6,5*0,05*2,4*0,1

15,600

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 300,000	8,20	10 660,00
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

200*6,5

1 300,000

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	156,000	1 173,74	183 103,44
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------

"ACL 16+"

"průměrná výška 50 mm"

"délka 200m"

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

200*6,5*0,05*2,4

156,000

7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	650,000	88,66	57 629,00
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

"geokompozita ze spékání skelných vláken
pevnost 100KN/m, samolepicí"

"sanace poruch 50% vozovky"

"délka 200m"

"šířka 6,5m"

000141

		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		6,5*200/2				
8	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		M2	1 300,000	10 660,00
		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"				
		200*6,5				
		1 300,000				
9	K 574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM		M2	1 300,000	187 759,00
		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"				
		200*6,5				
		1 300,000				
8 - Trubní vedení						
10	K 89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ		KUS	2,000	1 832,60
		"2 ks"				
		2				
		2,000				
11	K 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ		KUS	3,000	1 832,60
		"3 ks"				
		3				
		3,000				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
12	K 935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM		M2	13,200	828,28
		"šířka 22m"				
		"šířka 60 cm"				
		0,6*22				
		13,200				
13	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ		M	400,000	10,00
		"šířka 200 m"				
		"oboustranně"				
		200*2				
		400,000				

000142

VP - Vícepráce

000143

MNOŽSTVÍ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	--------------	-------------------

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vrbice a Vacov

Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 59,226 - 59,381 km

JKSO:	CC-CZ:	21.02.2017
Místo:	Datum:	
Objednatel:	IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.	DIČ:	CZ70971641
Zhotovitel:	IČ:	60838744
Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:	IČ:	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Karel Plánek	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu					425 907,01
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					425 907,01
DPH základní	21,00%	ze	425 907,01	89 440,47	
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
Cena s DPH		V	CZK		515 347,48

000144

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

000145

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vrbice a Vacov

Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 59,226 - 59,381 km

Místo: průtah Vacov Datum: 21.02.2017
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
 Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	425 907,01
5 - Komunikace pozemní	425 907,01
8 - Trubní vedení	46 753,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 880,36
	1 832,60
	13 440,51

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

425 907,01

000146

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vřibice a Vacov

Objekt: SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 59,226 - 59,381 km

Místo: průtah Vacov Datum: 21.02.2017
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 425 907,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 425 907,01							
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	85,250	522,31	44 526,93

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

"hloubka 10 cm"

155*5,5*0,1

85,250

2	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	4,263	522,31	2 226,61
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

"lokální výspravy 10%"

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

"hloubka 5 cm"

155*5,5*0,05*0,1

4,263

000147

5 - Komunikace pozemní

363 880,36							
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	85,250	8,20	699,05

"lokální výspravy 10%"

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--	--	-------	----	----------	--------------	-------------------

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

155*5,5*0,1

85,250

4	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	10,230	1 185,86	12 131,35
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------

"ACP 16+"

"lokální výsrahy 10%"

"průměrná výška 50 mm"

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

155*5,5*0,05*2,4*0,1

10,230

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	852,500	8,20	6 990,50
---	---	--------	--	----	---------	------	----------

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

155*5,5

852,500

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	102,300	1 173,74	120 073,60
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------

"ACL 16+"

"průměrná výška 50 mm"

"délka 155m"

"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"

155*5,5*0,05*2,4

102,300

7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	426,250	88,66	37 791,33
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

"geokompozita ze spékanych skelných vláken
pevnost 100KN/m, samolepicí"

"sanace poruch polovina vozovky"

"délka 155m"

"šířka 5,5m"

000148

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5,5*155/2					
8	K	572213	426,250		
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,20	6 990,50
"délka 155m"					
"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"					
155*5,5					
9	K	574A56	852,500		
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	210,21	179 204,03
"(PmB 45/80-60)"					
"délka 155m"					
"šířka od 5,4 do 5,6 m, průměrná 5,5 m"					
155*5,5					
852,500					
8 - Trubní vedení					
10	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1 832,60
"1 ks"					
1					
1 832,60					
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	96651	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM	M	241,64
"délka 14m"					
14					
14,000					
12	K	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	828,28
"délka 14m"					
"šířka 60 cm"					
0,6*14					
8,400					
13	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	10,00
"délka 155 m"					
"oboustranně"					
310,000					
3 100,00					

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

155'2

310,000

VP - Vícepráce

0,00

000150

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vřibice a Vacov

Objekt: Doplnující údaje - DIO

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Vacov	Datum:	21.02.2017
Objednatel:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	CZ70971641
Zhotovitel:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Karel Plánek		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				16 835,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 835,04
DPH základní snižena	21,00%	ze	16 835,04	3 535,36
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			V CZK	20 370,40

000151

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

000152

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vřibice a Vacov

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo:	Vacov	Datum:	21.02.2017
Objednatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel:	Strabag a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

16 835,04

16 835,04

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 835,04

000153

ROZPOČET

Stavba: Oprava silnice II/171 průtah Vřibice a Vacov

Objekt: Doplnující údaje - DIO

Místo: Vacov Datum: 21.02.2017

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeské
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracovatel: Karel Plánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **16 835,04**

OST - Ostatní **16 835,04**

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	16 835,04	16 835,04
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce **0,00**

000154

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14137

Stavba: Oprava silnice III/14137

KSO: CC-CZ: 21.2.2017
Místo: Datum: Křiřtanovice

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: IČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. DIČ: CZ 70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		2 311 314,44
DPH základní	21,00%	Výše daně 485 376,03
snížená	15,00%	
Cena s DPH		2 796 690,47

000155

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14137

Stavba: Oprava silnice III/14137

Místo: Křišťanovice

Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Oprava silnice III/14137 staničení 0,000 - 1,380 km

2 311 314,44 2 796 690,47

Doplňují
cí údaje

DIO

2 303 458,09 2 787 184,29 STA

7 856,35 9 506,18 VON

000156

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14137 staničení 0,000 - 1,380 km

KSO:

Místo: Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.02.2017

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 303 458,09

DPH základní
snížená

Základ daně
2 303 458,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
483 726,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 787 184,29

000157

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14137 staničení 0,000 - 1,380 km

Místo:

Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 303 458,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 303 458,09

1 - Zemní práce

3 214,06

5 - Komunikace pozemní

2 272 644,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 600,00

000158

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14137 staničení 0,000 - 1,380 km

Místo:

Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 303 458,09

D HSV Práce a dodávky HSV

2 303 458,09

D 1 Zemní práce

3 214,06

1	K	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	5,600	573,94	3 214,06	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"napojení 23x4 a 5x4m"

"hloubka 5 cm"

(23*4+5*4)*0,05

5,600

D 5 Komunikace pozemní

2 272 644,03

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 625,000	8,20	70 725,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 1380 m"

"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,25 m"

1380*6,25

8 625,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	828,000	1 101,01	911 636,28	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

99

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W	"ACO 16"				
	W	"délka 1380 m"				
	W	"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,25 m"				
	W	"průměrná výška 40 mm"				
	W	1380*6,25*0,04*2,4				
5	K	572213	M2	828,00	8 625,000	70 725,00 OTSKP-SPK 2015
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W	"délka 1380 m"				
	W	"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,25 m"				
	W	1380*6,25				
6	K	574A33	M2	8 625,000	128,11	1 104 948,75 OTSKP-SPK 2015
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM						
PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W	"délka 1380 m"				
	W	"šířka od 6,0 do 6,4 m, průměrná 6,25 m"				
	W	1380*6,25				
	W	8 625,000				
	W	1380*6,25				
2	K	574A33	M2	1 380,000	83,05	114 609,00 OTSKP-SPK 2016
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM						

00016

PC P	TV Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"šířka 0,5m"

"oboustranně"

"délka 1380m"

1380*2*0,5

1 380,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 600,00

7	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 760,000	10,00	27 600,00
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ				
W			"délka 1380 m"				
W			"oboustranně"				
W			1380*2		2 760,000		

000161

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

Cena bez DPH

7 856,35

DPH-základní
snížená

Základ daně
7 856,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 649,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 506,18

000162

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 856,35

OST - Ostatní

7 856,35

000163

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14137

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Křišťanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 21.02.2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 856,35

D OST Ostatní

1	K	200	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	7 856,35	7 856,35	
---	---	-----	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení

000164

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(37)

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(37)