

**Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel:	Město Horní Slavkov	Záměr zveřejněn dne	—
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	Smlouva schválena usnesením	21. 2. 2021 / 19 / 21
IČO:	00259322	Datum zveřejnění smlouvy	9. 2. / 21 / 30
DIČ:	CZ00259322	Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu	9. 2. / 21 / 30
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost	VOLFOVA
číslo účtu:	19-862175349/0800	Zveřejněno na profilu	24. 8. 2021
zastoupen:	Alexandr Terek, starosta		

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov
IČO:	242 37 451
DIČ:	CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu:	KB a.s., č.ú. 107-458284027/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 28570	
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel	

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Město bez bariér, Ordinace dětských lékařek - Zubní ordinace v budově mateřské školy č.p. 713, pavilon na st.p.č. 1038, Horní Slavkov“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí. Předmětem je odpočet drobných méněprací a přípočet sádrokartonových podhledů, které bylo nutné provést s ohledem na stávající stav železobetonových stropů a potřebu u místění instalací v těchto konstrukcích, výměnu radiátorů, které původně nebyly předmětem díla a příplatek za provedení vinylové krytiny s antistatickou rohoží a uzemněním, tato úprava byla nezbytná s ohledem na budoucí umístění speciálního vybavení ordinace.

č I. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnového listu č.1 uvedeného v příloze tohoto dodatku ,která je jeho nedílnou součástí. Prodloužení termínu dokončení stavby je navrženo v souladu s ustanovením článku č. III, odst. 3.8.

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Tato skutečnost nastala téměř po celou dobu provádění díla a to v souvislosti s nedostatečným přerušením provozu ordinace dětské lékařky, které nebyl objednatel schopen zajistit z provozních důvodů lékařky, kdy v době ordinačních hodin nemohly být prováděny hlučné ani prašné práce a staveniště muselo být pravidelně uklíženo alespoň do úrovně, která umožnila nerušený provoz vedlejší ordinace. Na základě těchto skutečností je navrženo prodloužení termínu realizace díla z 27.8.2021 do 10.9.2021.

č I. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Díličí cena Dodatku č. 1	73.358,11 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD	766.120,83 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	839.478,94 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 1.7.2021

Dokončení: 27.8.2021

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla do **10.9.2021**.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohy tohoto dodatku smlouvy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku této smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne.....

V Horním Slavkově dne

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**



.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

HL. Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451



.....
za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace - Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRASTAV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 358,11	
	D	VRN	Přípočty celkem				78 730,51	
	D	VRN1	Odpočty celkem				-5 372,40	
1	K		Odpočty stavební část	soubor	1,000	-5 372,40	-5 372,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC						0,00	
	D						0,00	
2	K		Přípočty celkem	soubor	1,000	78 730,51	78 730,51	CS ÚRS 2021 01
	PSC						0,00	
	D						0,00	
3	K			soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210809
Stavba: Mš Kulička zubní ordinace

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 9.8.2021

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 730,51
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 730,51	16 533,41
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	95 263,92
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210809

Stavba: Mš Kulička zubní ordinace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 9.8.2021

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 730,51	95 263,92
20210809	Mš Kulička zubní ordinace	78 730,51	95 263,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kulička zubní ordinace

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 9.8.2021

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 730,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 730,51	21,00%	16 533,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 263,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Kulička zubní ordinace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 9.8.2021

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	78 730,51
HSV - Práce a dodávky HSV	800,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	800,40
PSV - Práce a dodávky PSV	77 930,11
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	7 198,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 008,74
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 636,76
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 538,00
763 - Konstrukce suché výstavby	42 548,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mš Kulička zubní ordinace

Místo: Horní Slavkov

Datum: 9.8.2021

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 730,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				800,40
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				800,40
1	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,174	4 600,00	800,40
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednolitě rýh v dosavadních mazaninách				
W			rýhy v ordinaci				
WV			(5,25+6,125+2)*0,1*0,13		0,174		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 930,11
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				7 198,00
2	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20				
W			"napojení na stáv stoupačky"				
WV			2		2,000		
3	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	10,600	330,00	3 498,00
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1				
W			2,3*2		4,600		
W			3*2		6,000		
WV			Součet		10,600		
D	734		Ústřední vytápění - armatury				5 008,74
4	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	280,00	1 120,00
PP			Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2				
5	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	211,00	844,00
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
6	K	734261406	Armatura přípojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	760,00	3 040,00
PP			Sroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18				
7	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	947,00	4,74
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				13 636,76
8	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,000	34,50	207,00
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových				
W			"ordinace"				
W			2*1,5		3,000		
W			"techn.místnost"				
W			2*1,5		3,000		
WV			Součet		6,000		
9	K	735152257	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 858W	kus	2,000	2 960,00	5 920,00
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 858 W				
10	K	735152261	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1373W	kus	2,000	3 700,00	7 400,00
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1373 W				
11	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,098	1 120,00	109,76
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 538,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	9,500	1 004,00	9 538,00
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²				
	W		"ovládání pro rentgeny"				
	W		2*3,5		7,000		
	W		"vypínání el.pro křeslo"				
	W		2,5		2,500		
	W		"vypínání vody pro křeslo"				
	W		1*3,52,5				
	W		Součet		9,500		
D	763		Konstrukce suché výstavby				42 548,61
13	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m ²	27,120	710,00	19 255,20
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	W		"m.č.215"				
	W		2,61*4,8		12,528		
	W		"m.č.214"				
	W		3,04*4,8		14,592		
	W		Součet		27,120		
14	K	763231911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m ² v podhledu/podkrovní ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus	4,000	546,00	2 184,00
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m ²				
	W		"ordinace"				
	W		4		4,000		
15	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,427	1 180,00	503,86
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
16	M	28411044	PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0.05%. otlak do 0.035mm	m ²	26,050	791,00	20 605,55
	PP		PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm				
	W		"rozdíl oproti původní ceně"				
	W		ordinace m.č.209				
	W		26,05		26,050		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zubní ordinace - Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRASTAV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 358,11	
	D	VRN	Přípočty celkem				78 730,51	
	D	VRN1	Odpočty celkem				-5 372,40	
1	K		Odpočty stavební část	soubor	1,000	-5 372,40	-5 372,40	CS ÚRS 2021 01
	PSC						0,00	
	D						0,00	
2	K		Přípočty celkem	soubor	1,000	78 730,51	78 730,51	CS ÚRS 2021 01
	PSC						0,00	
	D						0,00	
3	K			soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zubní ordinace - Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Horní Slavkov, areál MŠ Duhová kulička

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRASTAV s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Kubelka

- 5 372,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	odpočty			
									množství	cena	zůstatek	cena
Náklady soupisu celkem							374 130,49					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				219 839,42					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 422,08					
1	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	0,540	578,00	312,12	CS ÚRS 2021 01			0,54	312,12
	WV		0,6*0,9		0,540						0,54	-
2	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,263	473,00	2 489,40	CS ÚRS 2021 01			5,26	2 489,40
	WV		1,5*2,8		4,200						4,20	-
	WV		-0,9*2,02		-1,818						1,82	-
	WV		1,25*0,85		1,063						1,06	-
	WV		0,9*2,02		1,818						1,82	-
	WV		Součet		5,263						5,26	-
3	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	11,140	93,00	1 036,02	CS ÚRS 2021 01			11,14	1 036,02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dočim a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lico příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. -) Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.</i>									
	WV		0,9+0,9+2,8+0,8+2,02+2,02+0,85+0,85		11,140						11,14	-
4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,030	38 250,00	1 147,50	CS ÚRS 2021 01			0,03	1 147,50
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladu nbu otvory.</i>									
	WV		IPN 100									
	WV		((1,2*3)*8,34)/1000		0,030						0,03	-
5	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,720	607,00	437,04	CS ÚRS 2021 01			0,72	437,04
	WV		(1,2*0,1)*6		0,720						0,72	-
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				147 676,41					

6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000	19,00	760,00	CS ÚRS 2021 01	-	40,00	760,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měří v jednotkách účtuje v m2 rozměru plochy jednotlivých konstrukcí a prvku. 2. Zakrytí výplň otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</i>						-	-	-
	WV	1.NP							-	-	-
	WV	40		40,000					-	40,00	-
7	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	21,431	29,00	621,50	CS ÚRS 2021 01	-	21,43	621,50
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započítány náklady na dodávku a montáž začístoovací listy; tyto se oceňují cenou 622 14-2004 léto číselní katalogu a materiálem ve specifikaci</i>						-	-	-
	WV	4,12*1,72		7,086					-	7,09	-
	WV	(4,17*1,72)*2		14,345					-	14,35	-
	WV	Součet		21,431					-	21,43	-
8	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,330	882,00	291,06	CS ÚRS 2021 01	-	0,33	291,06
	WV	Po výběrání příčky mezi m.č. 202 a 202a							-	-	-
	WV	2,2*0,15		0,330					-	0,33	-
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	115,288	64,00	7 378,43	CS ÚRS 2021 01	-	115,29	7 378,43
	WV	Pod perlínku							-	-	-
	WV	2,15*2,2		4,730					-	4,73	-
	WV	4,3*0,3		1,290					-	1,29	-
	WV	2,74*4,8		13,152					-	13,15	-
	WV	0,7*0,07		0,049					-	0,05	-
	WV	4,8*2,21		10,608					-	10,61	-
	WV	4,3*0,4		1,720					-	1,72	-
	WV	4,25*6,14		26,095					-	26,10	-
	WV	Mezisoučet		57,644					-	57,64	-
	WV	Pod štuk							-	-	-
	WV	57,644		57,644					-	57,64	-
	WV	Součet		115,288					-	115,29	-
10	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	57,644	205,00	11 817,02	CS ÚRS 2021 01	-	57,64	11 817,02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na imci</i>						-	-	-
11	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	57,644	165,00	9 511,26	CS ÚRS 2021 01	-	57,64	9 511,26
12	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,825	686,00	565,95	CS ÚRS 2021 01	-	0,83	565,95
	WV	Po výběrání příčky mezi m.č. 202 a 202a							-	-	-
	WV	(2,75*0,15)*2		0,825					-	0,83	-
13	K	612325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2021 01	-	2,00	740,00
	WV	Zazdívká mezi m.č. 212 a 214							-	-	-
	WV	2		2,000					-	2,00	-
14	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	6,000	1 305,00	7 830,00	CS ÚRS 2021 01	-	6,00	7 830,00

32	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	261,00	822,67	CS ÚRS 2021 01			-	3,15	822,67
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadřokartonové příčky											
	WV	(0,8*1,97)*2			3,152						-	3,15	-
33	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,200	235,00	987,00	CS ÚRS 2021 01			-	4,20	987,00
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídla. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sadřokartonové příčky											
	WV	1,5*2,8			4,200						-	4,20	-
34	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	3,096	98,00	303,41	CS ÚRS 2021 01			-	3,10	303,41
	WV	(0,9*2,02)*2			3,636						-	3,64	-
	W	-0,6*0,9			-0,540						-	0,54	-
	WV	Součet			3,096						-	3,10	-
35	K	974029664	Výsekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	3,600	418,00	1 504,80	CS ÚRS 2021 01			-	3,60	1 504,80
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vyskávání ve zdivu z cihel pálených na maltu cementovou a ve zdivu smíšeném.											
	WV	1,2*3			3,600						-	3,60	-
36	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,060	84,00	425,04	CS ÚRS 2021 01			-	5,06	425,04
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání sadřiku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.											
	WV	(1,7+0,83)*2			5,060						-	5,06	-
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	83,914	43,00	3 608,30	CS ÚRS 2021 01			-	83,91	3 608,30
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 použitelné plochy, na které se práce provádí.											
	WV	1.NP									-	-	-
	WV	20			20,000						-	20,00	-
	WV	2.NP									-	-	-
	WV	57,914+2+2+2			63,914						-	63,91	-
	WV	Součet			83,914						-	83,91	-
38	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	103,914	96,00	9 975,74	CS ÚRS 2021 01			-	103,91	9 975,74

	VV		Součet				5,290					-	5,29	-
	VV		5,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				5,819					-	5,82	-
64	K	771-x1	D+M Lišta ukončovací Al kartáčovaná pro sokly	m	5,600	64,00		358,40				-	5,60	358,40
65	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	5,600	37,00		207,20	CS ÚRS 2021 01			-	5,60	207,20
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu lepených dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 az -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při ručním použití jiného nástroje než rezanky.											
66	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	55,427	2,00		110,85	CS ÚRS 2021 01			-	55,43	110,85
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přepravovaného materiálu se používají leždy pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů označených ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přepravovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.											
	D	776	Podlahy povlakové					85 879,39				-	-	-
67	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	53,585	48,00		2 572,08	CS ÚRS 2021 01			-	53,59	2 572,08
	VV		4,3*0,3		1,290							-	1,29	-
	VV		4,8*5,05		24,240							-	24,24	-
	VV		4,3*0,4		1,720							-	1,72	-
	VV		4,25*6,14		26,095							-	26,10	-
	VV		0,9*0,1		0,090							-	0,09	-
	VV		1,5*0,1		0,150							-	0,15	-
	VV		Součet		53,585							-	53,59	-
68	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	36,480	12,00		437,76	CS ÚRS 2021 01			-	36,48	437,76
	VV		5,75+5,75+4,8+4,8-1,5+4,25+4,25+6,14+6,14-0,9-1,5-1,5		36,480							-	36,48	-
69	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	53,184	29,00		1 542,34	CS ÚRS 2021 01			-	53,18	1 542,34
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zahrána proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíkovým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 az 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.											
	VV		0,9*0,1		0,090							-	0,09	-
	VV		4,3*0,3		1,290							-	1,29	-
	VV		4,8*2,74		13,152							-	13,15	-
	VV		0,7*0,07		0,049							-	0,05	-
	VV		4,8*2,21		10,608							-	10,61	-
	VV		4,3*0,4		1,720							-	1,72	-
	VV		0,9*0,1		0,090							-	0,09	-
	VV		0,9*0,1		0,090							-	0,09	-
	VV		6,14*4,25		26,095							-	26,10	-
	VV		Součet		53,184							-	53,18	-

70	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	53,184	200,00	10 636,80	CS ÚRS 2021 01	-	53,18	10 636,80
71	M	28411057/ R	dílce vinylové tl. min 5mm, rigidní a vodovzdorné jádro, tř. min. 33 dle EN 685, výběr z 5 dekorů	m2	55,843	981,00	54 781,98	CS ÚRS 2021 01	-	55,84	54 781,98
	VV		53,184*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		55,843				-	55,84	-
72	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	48,880	92,00	4 496,96	CS ÚRS 2021 01	-	48,88	4 496,96
	VV		Pro vinyl						-		-
	VV		3,09+3,09+4,8+4,8-0,9-0,9+4,8+4,8+2,66+2,66-0,9+6,14+6,14+4,25+4,25-0,9		47,880				-	47,88	-
	VV		m.č. 207 po zazdění dveří						-		-
	VV		1		1,000				-	1,00	-
	VV		Součet		48,880				-	48,88	-
73	M	776-x1	PVC soklová lišta vkládací výšky 60mm s vrchním ochranným lemem pro vložení připravených pásků PVC nebo vinylu, samolepicí vnitřní i vnější strana	m	50,274	85,00	4 273,29		-	50,27	4 273,29
	VV		47,88*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		50,274				-	50,27	-
74	M	28411004	lišta soklová PVC samolepicí - vzhled dle stávající	m	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2021 01	-	1,00	25,00
75	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	47,880	66,00	3 160,08	CS ÚRS 2021 01	-	47,88	3 160,08
76	M	28411057/ R	dílce vinylové tl. min 5mm, rigidní a vodovzdorné jádro, tř. min. 33 dle EN 685, výběr z 5 dekorů	m2	2,633	981,00	2 582,97	CS ÚRS 2021 01	-	2,63	2 582,97
	VV		47,88*0,055		2,633				-	2,63	-
77	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,400	120,00	288,00	CS ÚRS 2021 01	-	2,40	288,00
	VV		0,8*3		2,400				-	2,40	-
78	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný - vzhled dle investora	m	2,520	92,00	231,84	CS ÚRS 2021 01	-	2,52	231,84
	VV		2,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,520				-	2,52	-
79	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	850,291	1,00	850,29	CS ÚRS 2021 01	-	850,29	850,29
	PSC		<i>Poznámka k sestavě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Tato sazba se vynásobí rozpočtovými náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k ceně -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízeních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>						-	-	-
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 809,61		-	-	-
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,600	42,00	67,20	CS ÚRS 2021 01	-	1,60	67,20
	PSC		<i>Poznámka k sestavě cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1013 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Bucláky a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>						-	-	-
	VV		1*1,6		1,600				-	1,60	-
81	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,600	823,00	1 316,80	CS ÚRS 2021 01	-	1,60	1 316,80

PSC											
Poznamka k souboru cen 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav											
82	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 - výběr dle investora	m2	1,760	552,00	971,52	CS ÚRS 2021 01			
VV					1,6*1,1	Přepočtené koeficientem množství	1,760				
									-	1,76	971,52
83	K	781494511/ R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AL kartáčované	m	4,200	95,00	399,00				
PSC											
Poznamka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu ležaných obkladačů, nezávisle na jejich velikosti 2. Položka -5185 lze použít při nacenění pomocí jiného nástroje než řezačky											
VV					1+1,6+1,6		4,200				
									-	4,20	399,00
84	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,545	2,00	55,09	CS ÚRS 2021 01			
PSC											
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ozenovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje											
D					783	Dokončovací práce - nátěry	14 048,61				
85	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,440	102,00	146,88	CS ÚRS 2021 01			
VV					IPN 100						
VV					(1,2*3)*(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05)		1,440				
									-	1,44	146,88
86	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	3,555	96,00	341,28	CS ÚRS 2021 01			
VV					Zárubné						
VV					((0,8+1,97+1,97)*0,25)*3		3,555				
									-	3,56	341,28
87	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,555	94,00	334,17	CS ÚRS 2021 01			
88	K	783-x1	D+M+PH Dvounásobný olejový nátěr stěn vč. podkladní penetrace	m2	87,015	152,00	13 226,28				
VV					(2,15+2,15+2,2-0,9+4,8+4,8+3,07+3,07+4,8+4,8+2,66+2,66-0,9-0,9-0,9)*1,2		40,272				
VV					-(4,17+4,12)*0,15		-1,244				
VV					(4,17+0,15+0,15+4,12+0,15+0,15)*0,1		0,889				
VV					(6,14+6,14+4,25+4,25)*2,75		57,145				
VV					-(0,9*2,02)*2		-3,636				
VV					-4,17*1,72		-7,172				
VV					(4,17+1,72+1,72)*0,1		0,761				
VV					Součet		87,015				
D					784	Dokončovací práce - malby a tapety	13 740,86				
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	147,773	27,00	3 989,87	CS ÚRS 2021 01			
PSC											
Poznamka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabávaných vrstev barvy											
VV					Stropy						
VV					2,2*1,85		4,070				
VV					4,3*0,3		1,290				
									-	147,77	3 989,87
									-	-	-
									-	4,07	-
									-	1,29	-

VV			4,8*5,05		24,240						-	24,24	-
VV			4,3*0,4		1,720						-	1,72	-
VV			4,25*6,14		26,095						-	26,10	-
VV			Mezisoučet		57,415						-	57,42	-
VV			Stěny								-		-
VV			(1,85+1,85+2,2+4,8+4,8+5,75+5,75+4,25+4,25+5,94+5,94)*2,75		130,295						-	130,30	-
VV			-(4,17*1,72)*2		-14,345						-	- 14,35	-
VV			-4,12*1,72		-7,086						-	- 7,09	-
VV			(4,12+1,72+1,72+4,17+1,72+1,72+4,172+4,172+1,72+1,72)*0,1		2,278						-	2,28	-
VV			-0,9*2,02		-1,818						-	- 1,82	-
VV			-1,2*0,85		-1,020						-	- 1,02	-
VV			(1,2+0,85+0,85)*0,1		0,290						-	0,29	-
VV			-(1,5*2,8)*2		-8,400						-	- 8,40	-
VV			-(0,9*2,02)*2		-3,636						-	- 3,64	-
VV			-(0,6*0,9)*3		-1,620						-	- 1,62	-
VV			((0,6+0,9+0,9)*0,1)*2		0,480						-	0,48	-
VV			-(1,7+0,83)*2		-5,060						-	- 5,06	-
VV			Mezisoučet		90,358						-	90,36	-
VV			Součet		147,773						-	147,77	-
90	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	27,250	62,00	1 689,50	CS ÚRS 2021 01			-	27,25	1 689,50
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>										
			<i>1. V cenách jsou započteny náklady na aplikaci biocidního prostředku, mechanické odstranění plísní a nanesení dvojnásobného biocidního nátěru</i>										
			<i>2. Provenční malířský nátěr lze ocenit položkami souboru cen 784 33-10. Malby protiplísňové</i>										
PSC													
VV			Postřik proti plísním na střepech v m.č. 214 a 215										
VV			4,3*0,3		1,290						-	1,29	-
VV			4,8*5,05		24,240						-	24,24	-
VV			4,3*0,4		1,720						-	1,72	-
VV			Součet		27,250						-	27,25	-
91	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,965	17,00	1 903,41	CS ÚRS 2021 01			-	111,97	1 903,41
VV			Stropy								-		-
VV			2,15*2,2		4,730						-	4,73	-
VV			4,3*0,3		1,290						-	1,29	-
VV			2,74*4,8		13,152						-	13,15	-
VV			0,7*0,07		0,049						-	0,05	-
VV			4,8*2,21		10,608						-	10,61	-
VV			4,3*0,4		1,720						-	1,72	-
VV			4,25*6,14		26,095						-	26,10	-
VV			Mezisoučet		57,644						-	57,64	-
VV			Stěny vč. zazdívek v m.č. 207 a 212								-		-
VV			(2,15+2,15+2,2+4,8+3,07+3,04+4,8+2,61+2,66+4,25+4,25+6,14+6,14+4,8+4,8+0,07)*2,75		159,308						-	159,31	-
VV			-(0,9*2,02)*6		-10,908						-	- 10,91	-
VV			1,5*1,15		1,725						-	1,73	-
VV			1,2*2,15		2,580						-	2,58	-

VV	-(4,17*1,72)*2	-14,345
VV	-4,12*1,72	-7,086
VV	(4,12+1,72+1,72+4,17+1,72+1,72+4,172+1,72+1,72)*0,1	2,278
VV	0,9*1,2	1,080
VV	"Odpočít olej. nátěrů" -87,015	-87,015
VV	"Odpočít ker. obkladů" -1,6	-1,600
VV	Mezisoučet	46,017
VV	SDK kastlíky pro ZTI	
VV	(1,45+1,07+2,26+2,3+5,95+0,81)*0,6	8,304
VV	Součet	111,965

	-	- 14,35	-
	-	- 7,09	-
	-	2,28	-
	-	1,08	-
	-	- 87,02	-
	-	- 1,60	-
	-	46,02	-
	-		-
	-	8,30	-
	-	111,97	-
	-	111,97	6 158,08

92	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,965	55,00	6 158,08	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------------------

5 372,40

368 758,06