

D5, km 49,19 kraj směr Praha - 20SK210059

Typ svodidla: JS-AM-4 H1

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena/j | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------|--|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | | 100 | |
| 2 | Výkon technika | hod | | 1 | |
| 3 | Doprava servisní vozidlo - dílna | km | | 120 | |
| 4 | Výkon servisního vozidla - dílny | hod | | 6 | |
| 5 | Doprava techniky (NV) | km | | 100 | |
| 6 | Doprava materiálu (do 15 t) | km | | 100 | |
| 7 | Doprava materiálu (nad 15 t) | km | | 0 | |
| 8 | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) | m | | 8 | |
| 9 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | | 1 | |
| 10 | Demontáž a montáž sloupku | ks | | 1 | |
| 11 | Demontáž a montáž opěry | ks | | 0 | |
| 12 | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) | ks | | 0 | |
| 13 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | | 0 | |
| 14 | Rektifikace jednostranných svodidel | m | | 12 | |
| 15 | Svodnice A-AM-11 | ks | | 0 | |
| 16 | Opěra A | ks | | 0 | |
| 17 | Sloupek C 150 dl. 1525 mm | ks | | 0 | |
| 18 | Sloupek C 150 dl. 1755 mm | ks | | 1 | |
| 19 | Přechodka 12% nebo 17,3% | ks | | 0 | |
| 20 | Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce | ks | | 1 | |
| 21 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce | ks | | 0 | |
| 22 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | | 2 | |
| 23 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | m | | 0 | |
| 24 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda | kpl | | 0 | |
| 25 | Strojní zemní práce | hod | | 0 | |
| 26 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | | 10 | |
| 27 | Směrový sloupek, vč. montáže | ks | | 0 | |
| 28 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže | ks | | 0 | |
| 29 | Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | | 1 | |
| 30 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) | kpl | | 1 | |
| 31 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | | 0 | |

| | | | | | |
|----|---|-----|--|----------------|-----------------|
| 32 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | | 0 | |
| 33 | Doprava a likvidace značení návěst | km | | 100 | |
| 34 | Ochranné vozidlo nad 7,5t | km | | 0 | |
| 35 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t | hod | | 6 | |
| 36 | Pronájem I. předzvěst | hod | | 6 | |
| 37 | Pronájem II. předzvěst | hod | | 6 | |
| 38 | Pronájem výstražná návěst | hod | | 6 | |
| | | | | CELKEM: | 53788,00 |