



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 066/2021  
Stavba: Oprava střechy hájenky Reintanský kout

KSO:  
Místo: Poštorná

CC-CZ:  
Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: 60976021  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou v samostatném sloupci.

Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Podáním cenové nabídky zhotovitel potvrzuje, že si projekt důkladně prostudoval a že všechny úkony k provedení stavby dle PD jsou zahrnuty v rozpočtu. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Projektová dokumentace je nadřazena rozpočtu, rozpočet slouží pro výběr zhotovitele.

Je mezi smluvními stranami, zda si stanoví cenu pevnou, bez možných víceprací nebo méněprací, nebo jestli bude účtováno dle skutečnosti, ale s jednotkovými cenami doplněnými v rozpočtu.

Součástí projektu není :

- požadavky na ostatní profese (viz technická zpráva)
- autorizované měření hlučnosti ani orientační
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu

## POZN :

- tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.
- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>815 000,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 815 000,00	Výše daně 171 150,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>986 150,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

17.1.2022

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



1. Účel  
2. Podmínky  
3. Právní vztahy  
4. Závazky  
5. Další ustanovení

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 066/2021

**Stavba:** Oprava střechy hájenky Reintanský kout

Místo: Poštorná

Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>815 000,00</b>	<b>986 150,00</b>
066/2021	Oprava střechy hájenky Reintanský kout	776 095,70	939 075,80
Objekt0	Hromosvod	38 904,30	47 074,20



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy hájenky Reintanský kout**

KSO:

Místo: Poštorná

CC-CZ:

Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou v samostatném sloupci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Podáním cenové nabídky zhotovitel potvrzuje, že si projekt důkladně prostudoval a že všechny úkony k provedení stavby dle PD jsou zahrnuty v rozpočtu. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Projektová dokumentace je nadřazena rozpočtu, rozpočet slouží pro výběr zhotovitele. Je mezi smluvními stranami, zda si stanoví cenu pevnou, bez možných víceprací nebo méněprací, nebo jestli bude účtováno dle skutečnosti, ale s jednotkovými cenami doplněnými v rozpočtu. Součástí projektu není : - požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva) -autorizované měření hlučnosti ani orientační -položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu POZN : -tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy. -TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

**Cena bez DPH**

**776 095,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	776 095,70	21,00%	162 980,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**939 075,80**


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 17. 1. 2022 \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy hájenky Reintanský kout**

Místo: Poštorná

Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**776 095,70**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**86 415,00**

01 - Profese a vedlejší činnosti

25 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 000,00

997 - Přesun sutě

52 315,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**689 680,70**

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

16 500,00

762 - Konstrukce tesařské

210 733,70

764 - Konstrukce klempířské

83 251,00

765 - Krytina skládaná


354 094,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 750,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

23 352,00





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava střechy hájenky Reintanský kout**

Místo: Poštorná

Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**776 095,70**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 415,00
D		01	Profese a vedlejší činnosti				25 100,00
1	K	05.1	Plošiny pro bourání komínů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	2132RX12	Převzetí stavebního	kpl	1,000	800,00	800,00
3	K	2132RX123	Zařízení stavebního (zřízení, odstranění, pronájem)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	2132RX12455	Provizorní zakrývání nedokončené střechy	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
5	K	2132RX12678	T/1 Dřevěné dveře na půdu, dle specifikace v PD	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 000,00
6	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,250	4 000,00	9 000,00
	W		0,5*0,5*3		0,750		
	W		0,5*0,5*3		0,750		
	W		0,5*0,5*3		0,750		
	W		Součet		2,250		
D		997	Přesun sutě				52 315,00
7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	21,300	350,00	7 455,00
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	21,300	200,00	4 260,00
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	213,000	45,00	9 585,00
10	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	6,000	400,00	2 400,00
11	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	120,000	50,00	6 000,00
	W		6*20		120,000		
12	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,760	800,00	3 008,00
13	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	17,500	800,00	14 000,00
14	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,230	900,00	5 607,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				689 680,70
D		765					16 500,00
15	M	596606RX7	Univerzální nášlap Univerzální stoupačí	kus	5,000	3 300,00	16 500,00
	W		5		5,000		
D		762	Konstrukce tesařské				210 733,70
16	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	200,000	180,00	36 000,00
17	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	200,000	200,00	40 000,00
18	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,500	12 300,00	55 350,00
19	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	25,000	160,00	4 000,00
	W		25		25,000		
20	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, impregnovaný	m3	0,500	10 000,00	5 000,00
	W		25*0,02		0,500		
21	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm - latě	m2	260,000	39,00	10 140,00
	W		strp		260,000		
22	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm - konstrolatě	m2	260,000	14,00	3 640,00
	W		strp		260,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2, impregnované	m3	2,154	14 300,00	30 802,20
	W		kontralatě				
	W		0,03*0,05*strp*1,1/0,8		0,588		
	W		latě				
	W		0,03*0,05*strp*1,1*3,33		1,566		
	W		Součet		2,154		
24	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadsíťešních konstrukcí	m3	7,154	500,00	3 577,00
	W		4,5+0,5+2,154		7,154		
25	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	234,000	50,00	11 700,00
	W		strp		234,000		
26	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	25,000	120,00	3 000,00
27	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	7,000	400,00	2 800,00
28	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	7,560	350,00	2 646,00
	W		7*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		7,560		
29	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,157	500,00	2 078,50
	D	764	Konstrukce klempířské				83 251,00
30	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	50,300	50,00	2 515,00
	W		50,3		50,300		
31	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,200	50,00	1 410,00
	W		28,2		28,200		
32	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svičků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	27,500	700,00	19 250,00
	W		25*1,1		27,500		
33	K	76451160211	K/1 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	58,500	400,00	23 400,00
	W		58,5		58,500		
34	K	764518422	K/2 Svody kruhové včetně objimek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	30,000	350,00	10 500,00
35	K	76451RX1	K/3 Svod - výklopná odbočka do sudu	m	4,000	600,00	2 400,00
36	K	76451RX2	K/4 Oplechování komínu	m2	1,500	900,00	1 350,00
37	K	76451RX3	K/5 Oplechování štítu na rozhraní dřevěného obklad a střešní taškv	m	5,500	300,00	1 650,00
38	K	76451RX4	K/6 Střešní světlík, dle specifikace v PD	kus	2,000	6 000,00	12 000,00
39	K	76451RX5	K/7 Oplechování střechy nad vstupem, dle specifikace v PD	m	5,000	290,00	1 450,00
40	K	76451RX6	K/8 Oplechování úžlabí dle specifikace v PD	m	12,000	333,00	3 996,00
41	K	76451RX7	K/9 Oplechování štítu střechy, dle specifikace v PD	m	10,000	333,00	3 330,00
	D	765	Krytina skládaná				354 094,00
42	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	234,000	60,00	14 040,00
	W		strp		234,000		
43	K	765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	260,000	5,00	1 300,00
44	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15 ks/m2	m2	260,000	185,00	48 100,00
45	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	260,000	5,00	1 300,00
46	M	5966RX1	Brněnka 14 posuvná - hnědá engoba, základní taška	kus	3 770,000	33,00	124 410,00
	W		94,4813490035769*39,14 *Přepočtené koeficientem množství		3 770,000		
47	M	596606RX21	Brněnka 14 poloviční - hnědá engoba	kus	54,000	40,00	2 160,00
48	M	59660768R34	Brněnka 14 větrací - hnědá engoba	kus	84,000	100,00	8 400,00
49	M	59660686R123	Hřebenáč č. 2 drážkový - šířka 21 cm - hnědá engoba	kus	200,000	380,00	76 000,00
50	M	596606RX133	Ukončení hřebenáče spodní k hř. č. 2 - hnědá engoba	kus	1,000	400,00	400,00
51	M	596606RX2	Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hř. č. 2 - hnědá engoba	kus	4,000	630,00	2 520,00
52	M	596606RX3	Rozdělovací hř. valbový univerzální k hř. č. 2 - hnědá engoba	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
53	M	596606RX4	Přichytka hřeb.č. 2 - hnědá	kus	210,000	12,00	2 520,00
54	M	596606RX5	Držák hřebenové a nárožní latě univerzální - typ 1	kus	60,000	45,00	2 700,00
55	M	596606RX6	Rozdělovací hřebenáč valbový T - odb.vpravo k hř.š.21 hnědá engoba	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
56	M	596606RX7213	Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1000/55 mm	kus	62,000	50,00	3 100,00
57	M	596606RX8	Alu-Rol 280 (5 000/280 mm) - červený	roll	10,000	800,00	8 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	596606RX899	Ochranný větrací pás okapní plastový 5000/ 100 mm černý 13 kusů	kus	13,000	170,00	2 210,00
59	M	596606RX8999	Těsnící pás úžlabí klínový samolepící 1000/60 mm černý 24 kusů Brněnka	kus	24,000	70,00	1 680,00
60	M	596606RX15	14 / Francouzská 14 komplet odvětrání hnědá engoba	kus	3,000	4 200,00	12 600,00
61	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	25,000	35,00	875,00
62	M	DEK.2600201105	DEKTEN MULTI-PRO II (75m2/bal.)	m2	27,500	280,00	7 700,00
	VV		25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,500		
63	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	260,000	43,00	11 180,00
	VV		střp		260,000		
64	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150a/m2	m2	286,000	47,00	13 442,00
	VV		285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		286,000		
65	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	8,514	500,00	4 257,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 750,00
66	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	25,000	70,00	1 750,00
	VV		25		25,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 352,00
67	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,000	45,00	360,00
68	K	783201401	Omětení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,000	9,00	72,00
69	K	783201401RX1	Omětení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m3	13,000	300,00	3 900,00
70	K	783213111RX2	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce, dvojnásobný	m3	13,000	300,00	3 900,00
71	K	783222121	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 50% plochy akrylátovým tmelem	m2	8,000	500,00	4 000,00
72	K	783227101	Krycí jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	8,000	290,00	2 320,00
73	K	783228111	Lazurovací dvojnásobný nátěr tesařských konstrukcí	m2	40,000	220,00	8 800,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy hájenky Reintanský kout

Objekt:

**Objekt0 - Hromosvod**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.12.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 904,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 904,30	21,00%	8 169,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 074,20**

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 17.1.2022

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.1.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy hájenky Reintanský kout

Objekt: **Objekt0 - Hromosvod**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Datum: 19.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**38 904,30**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy hájenky Reintanský kout

Objekt:

**Objekt0 - Hromosvod**

Místo:

Datum: 19.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**38 904,30**

1	K	Pol1	Demontáž hromosvodu včetně jímacích tyčí	m	68,000	90,00	6 120,00
2	K	Pol2	Svorka pro zemnicí tyč	ks	4,000	40,00	160,00
3	K	Pol3	Zkušební svorkovnice	ks	4,000	55,00	220,00
4	K	Pol4	Svorka pro průměr 8-10mm	ks	30,000	66,00	1 980,00
5	K	Pol5	Svorka okapová	ks	10,000	38,00	380,00
6	K	Pol6	AlMgSi průměr 8mm	m	80,000	150,00	12 000,00
7	K	Pol7	Střešní jímací tyče	ks	4,000	400,00	1 600,00
8	K	Pol8	FeZn průměr 10mm	m	30,000	100,00	3 000,00
9	K	Pol9	Ochranný úhelník	ks	4,000	300,00	1 200,00
10	K	Pol10	Gumoasfalt	kg	5,000	140,00	700,00
11	K	Pol11	Přichytka pro ochranný úhelník	ks	12,000	70,00	840,00
12	K	Pol12	Přichytka do zdi	ks	20,000	60,00	1 200,00
13	K	Pol13	Přichytka pro tašku	ks	60,000	80,00	4 800,00
14	K	Pol14	Přichytka pro hřebennáč	ks	25,000	67,00	1 675,00
15	K	Pol15	Revizní zpráva na hromosvod	ks	1,000	3 029,30	3 029,30

